

# **Příloha č.1**

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 5469

Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace

Objednatel : Obec Bílovice  
Bílovice č.p. 70  
68712 Bílovice


IČO : 00290793  
DIČ : CZ00290793

Zhotovitel : Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.  
Benátky 17  
69801 Veselí n.Moravou

IČO : 26229455  
DIČ : CZ26229455

Za zhotovitele : Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17  
IČO: 26229455 DIČ: CZ26229455

Za objednatele :



|                              |      |  | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % |  | 0                  |
| DPH                          | 15 % |  | 0                  |
| Základ pro DPH               | 21 % |  | 21 737 769         |
| DPH                          | 21 % |  | 4 564 932          |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |  | <b>26 302 701</b>  |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru    | Cena celkem       | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %   | DPH celkem       | %            |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| SO 01 Horní konec - 01 kanalizace             | 2 331 311         | 0               | 1 926 704         | 404 608          | 8,9          |
| SO 02 U Březnice - 02 kanalizace splašková    | 1 901 386         | 0               | 1 571 393         | 329 993          | 7,2          |
| SO 03 Nad zámek - 01 kanalizace               | 701 140           | 0               | 579 455           | 121 685          | 2,7          |
| SO 04 Ulice U kapličky - 01 kanalizace        | 760 935           | 0               | 628 872           | 132 063          | 2,9          |
| SO 05 Za mostem - 02 kanalizace splašková     | 3 379 209         | 0               | 2 792 734         | 586 474          | 12,8         |
| SO 06 Chmelnice - 01 kanalizace               | 8 962 328         | 0               | 7 406 882         | 1 555 445        | 34,1         |
| SO 07 Stoka C2a                               | 3 482 543         | 0               | 2 878 135         | 604 408          | 13,2         |
| SO 08 Napojení kanalizace průmyslového areálu | 1 741 714         | 0               | 1 439 433         | 302 281          | 6,6          |
| VN+ON Vedlejší a ostatní náklady              | 650 980           | 0               | 538 000           | 112 980          | 2,5          |
| VR Rezerva 10%                                | 2 391 155         | 0               | 1 976 161         | 414 994          | 9,1          |
| <b>Celkem za stavbu</b>                       | <b>26 302 701</b> | <b>0</b>        | <b>21 737 769</b> | <b>4 564 932</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu                    | Cena celkem       | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %   | DPH celkem       | %            |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| SO 01                   | 1 Horní konec - 01 kanalizace             | 2 331 311         | 0               | 1 926 704         | 404 608          | 8,9          |
| SO 02                   | 1 U Březnice - 02 kanalizace splašková    | 1 901 386         | 0               | 1 571 393         | 329 993          | 7,2          |
| SO 03                   | 1 Nad zámek - 01 kanalizace               | 701 140           | 0               | 579 455           | 121 685          | 2,7          |
| SO 04                   | 1 Ulice U kapličky - 01 kanalizace        | 760 935           | 0               | 628 872           | 132 063          | 2,9          |
| SO 05                   | 1 Za mostem - 02 kanalizace splašková     | 3 379 209         | 0               | 2 792 734         | 586 474          | 12,8         |
| SO 06                   | 1 Chmelnice - 01 kanalizace               | 8 962 328         | 0               | 7 406 882         | 1 555 445        | 34,1         |
| SO 07                   | 1 Stoka C2a                               | 3 482 543         | 0               | 2 878 135         | 604 408          | 13,2         |
| SO 08                   | 1 Napojení kanalizace průmyslového areálu | 1 741 714         | 0               | 1 439 433         | 302 281          | 6,6          |
| VN+ON                   | 1 Vedlejší a ostatní náklady              | 650 980           | 0               | 538 000           | 112 980          | 2,5          |
| VR                      |                                           | 2 391 155         | 0               | 1 976 161         | 414 994          | 9,1          |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                           | <b>26 302 701</b> | <b>0</b>        | <b>21 737 769</b> | <b>4 564 932</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních děl

| Číslo a název dílu                       | %            | HSV               | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 05 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby  | 2,2          | 473 000           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 06 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby   | 0,3          | 65 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1 Zemní práce                            | 42,5         | 9 242 519         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1d Zemní práce                           | 0,1          | 29 175            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání           | 2,3          | 491 883           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce          | 1,4          | 299 181           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 1,1          | 248 028           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 6,8          | 1 477 284         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                          | 26,2         | 5 686 361         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot     | 0,1          | 20 120            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání            | 0,8          | 177 750           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci        | 2,0          | 424 088           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 0,2          | 54 158            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 4,9          | 1 073 063         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| R Rezerva rozpočtu                       | 9,1          | 1 976 161         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                  | <b>100,0</b> | <b>21 737 769</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|--------------------------|-------------|
| <b>Celkem za stavbu</b>  | <b>0</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | Horní konec - 01 kanalizace                        | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SO 01                |   | Horní konec - 01 kanalizace                        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bilovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bilovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |           | Ostatní rozpočtové náklady |  |                     |
|------------------------------|-----------|----------------------------|--|---------------------|
| HSV celkem                   | 1 926 704 | 0                          |  | 0                   |
| Z PSV celkem                 | 0         |                            |  |                     |
| R M práce celkem             | 0         |                            |  |                     |
| N M dodávky celkem           | 0         |                            |  |                     |
| ZRN celkem                   | 1 926 704 |                            |  |                     |
|                              |           |                            |  |                     |
| HZS                          | 0         |                            |  |                     |
| ZRN+HZS                      | 1 926 704 | Ostatní náklady neuvedené  |  | 0                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 1 926 704 | Ostatní náklady celkem     |  | 0                   |
| Vypracoval                   |           | Za zhotovitele             |  | Za objednatele      |
| Jméno :                      |           | Jméno :                    |  | Jméno :             |
| Datum :                      |           | Datum :                    |  | Datum :             |
| Podpis :                     |           | Podpis:                    |  | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |           | 21,0 %                     |  | 1 926 704 Kč        |
| DPH                          |           | 21,0 %                     |  | 404 608 Kč          |
| Základ pro DPH               |           | 0,0 %                      |  | 0 Kč                |
| DPH                          |           | 0,0 %                      |  | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |           |                            |  | <b>2 331 312 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1                |
| Objekt : | SO 01 Horní konec - 01 kanalizace                       | Horní konec - 01 kanalizace |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                   | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                  | 1 117 558        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 85 840           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce         | 28 361           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                   | 15 827           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                | 525 365          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání  | 3 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot     | 150 753          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>1 926 704</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |                             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                 |
| Objekt : | SO 01 Horní konec - 01 kanalizace                       | Horní konec - 01 kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                      |     |          |           |                     |
| 1             | 115101201R00     | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                          | h   | 24,00    | 71,50     | 1 716,00            |
| 2             | 115101301R00     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                      | den | 6,00     | 49,90     | 299,40              |
| 3             | 132101202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3                                         | m3  | 236,81   | 150,50    | 35 639,57           |
| 4             | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                         | m3  | 236,81   | 249,50    | 59 083,55           |
| 5             | 132201209R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                      | m3  | 236,81   | 24,00     | 5 683,39            |
| 6             | 132301202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3                                         | m3  | 236,81   | 466,50    | 110 470,84          |
| 7             | 132301209R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4                                      | m3  | 236,81   | 49,80     | 11 793,03           |
| 8             | 151101102R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m                                      | m2  | 1 072,21 | 160,50    | 172 089,06          |
| 9             | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                      | m2  | 1 072,21 | 19,20     | 20 586,36           |
| 10            | 161101102R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m                                            | m3  | 390,73   | 127,50    | 49 818,44           |
| 11            | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                        | m3  | 536,33   | 171,50    | 91 980,54           |
| 12            | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku | m3  | 536,33   | 57,10     | 30 624,43           |
| 13            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                       | m3  | 536,33   | 14,60     | 7 830,41            |
| 14            | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                     | m3  | 463,53   | 91,50     | 42 413,10           |
| 15            | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                    | m3  | 189,51   | 351,50    | 66 612,77           |
| 16            | 180401213R00     | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1                                       | m2  | 130,28   | 15,60     | 2 032,37            |
| 17            | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                  | m3  | 536,33   | 242,00    | 129 791,79          |
| 18            | 00572471         | Směs travní luční II. - střednědobá PROFI                                               | kg  | 3,26     | 106,00    | 345,24              |
| 19            | 58337304         | Štěrkopísek frakce 0-16 B                                                               | T   | 957,90   | 291,00    | 278 747,45          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                    |     |          |           | <b>1 117 557,73</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                     |     |          |           |                     |
| 20            | 212810010RAC     | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokem, trubky d 100 mm  | m   | 278,70   | 308,00    | 85 839,60           |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                   |     |          |           | <b>85 839,60</b>    |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                             |     |          |           |                     |
| 21            | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkokopísku do 63 mm                                              | m3  | 34,46    | 823,00    | 28 361,40           |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                           |     |          |           | <b>28 361,40</b>    |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                       |     |          |           |                     |
| 22            | 113107122R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                                      | m2  | 7,92     | 247,50    | 1 960,20            |
| 23            | 113107143R00     | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                      | m2  | 7,92     | 244,50    | 1 936,44            |
| 24            | 566903111R00     | Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným                                      | t   | 2,85     | 484,50    | 1 381,41            |
| 25            | 566904111R00     | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem                                      | t   | 1,98     | 1 976,00  | 3 912,48            |
| 26            | 572952111R00     | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                      | m2  | 7,92     | 237,00    | 1 877,04            |
| 27            | 919735113R00     | Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm                                       | m   | 14,40    | 104,00    | 1 497,60            |
| 28            | 979083116R00     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky         | t   | 4,36     | 286,00    | 1 248,08            |
| 29            | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                  | t   | 4,36     | 111,50    | 486,57              |
| 30            | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                      | t   | 4,36     | 350,00    | 1 527,37            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                     |     |          |           | <b>15 827,18</b>    |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                    |     |          |           |                     |
| 31            | 871353121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200                                       | m   | 30,00    | 23,60     | 708,00              |
| 32            | 871373121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300                                       | m   | 191,10   | 31,50     | 6 019,65            |
| 33            | 871393121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400                                       | m   | 57,60    | 49,80     | 2 868,48            |
| 34            | 877353123R00     | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200                                      | kus | 5,00     | 61,10     | 305,50              |
| 35            | 877373121R00     | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300                                       | kus | 5,00     | 125,00    | 625,00              |
| 36            | 877373123R00     | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300                                      | kus | 1,00     | 79,90     | 79,90               |

# Položkový rozpočet

|          |                                                         |                             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                 |
| Objekt : | SO 01 Horní konec - 01 kanalizace                       | Horní konec - 01 kanalizace |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 37      | 877393123R00     | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 400                                 | kus    | 1,00     | 102,50    | 102,50            |
| 38      | 892585111R00     | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300<br>Situace a podélný profil     | úsek   | 6,00     | 2 535,00  | 15 210,00         |
| 39      | 892595111R00     | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 400<br>Situace a podélný profil     | úsek   | 2,00     | 3 070,00  | 6 140,00          |
| 40      | 894118001R00     | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu                                           | kus    | 9,00     | 1 452,00  | 13 068,00         |
| 41      | 894411121R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300                                   | kus    | 6,00     | 10 210,00 | 61 260,00         |
| 42      | 894411131R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400                                   | kus    | 2,00     | 11 110,00 | 22 220,00         |
| 43      | 899104111R00     | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg                                                 | kus    | 8,00     | 694,00    | 5 552,00          |
| 44      | 28611265.A       | Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x5000                                           | kus    | 7,00     | 1 693,00  | 11 851,00         |
| 45      | 28611272.A       | Kanalizační trub.hladká SN 10 PVC DN 300 dl.5 m                                    | kus    | 39,00    | 4 415,00  | 172 185,00        |
| 46      | 28611275.A       | Trubka kanalizační SN 10 PVC 400x11,7x5000                                         | kus    | 12,00    | 7 373,00  | 88 476,00         |
| 47      | 28651667.A       | Koleno kanalizační 200/ 45° PVC                                                    | kus    | 5,00     | 95,00     | 475,00            |
| 48      | 28651718.A       | Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC                                               | kus    | 5,00     | 2 230,00  | 11 150,00         |
| 49      | 28651795         | Záslepka kanalizační DN 300 L 74 mm PVC                                            | kus    | 1,00     | 330,00    | 330,00            |
| 50      | 28651796         | Záslepka kanalizační DN 400 L 85 mm PVC                                            | kus    | 1,00     | 580,00    | 580,00            |
| 51      | 55243070.A       | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta        | kus    | 8,00     | 2 590,00  | 20 720,00         |
| 52      | 59224175         | Prstenec vyrovnávací 625/60/120 viz prefabrikovaná kanalizační šachta              | kus    | 1,00     | 193,00    | 193,00            |
| 53      | 59224176         | Prstenec vyrovnávací 625/80/120 viz prefabrikovaná kanalizační šachta              | kus    | 2,00     | 205,00    | 410,00            |
| 54      | 59224177         | Prstenec vyrovnávací 625/100/120 viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 1,00     | 220,00    | 220,00            |
| 55      | 59224177.A       | Prstenec vyrovnávací 625/120/120 viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 3,00     | 235,00    | 705,00            |
| 56      | 59224351.A       | Konus šachetní 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                  | kus    | 6,00     | 1 692,00  | 10 152,00         |
| 57      | 59224354         | Deska zákrytová 100-63/17 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 2,00     | 2 635,00  | 5 270,00          |
| 58      | 59224356.A       | Skruž šachetní 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                     | kus    | 5,00     | 801,00    | 4 005,00          |
| 59      | 59224359.A       | Skruž šachetní 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                        | kus    | 4,00     | 1 080,00  | 4 320,00          |
| 60      | 59224362.A       | Skruž šachetní 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 4,00     | 1 881,00  | 7 524,00          |
| 61      | 59224366.A       | Dno šachetní přímé 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz prefabrikovaná kanalizační šachta   | kus    | 8,00     | 6 580,00  | 52 640,00         |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                             |        |          |           | <b>525 365,03</b> |
| Díl: 9  |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                 |        |          |           |                   |
| 62      | nc01             | Napojení potrubí na stávající šachtu.                                              | komple | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                               |        |          |           | <b>3 000,00</b>   |
| Díl: 99 |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                     |        |          |           |                   |
| 63      | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky | t      | 1 076,81 | 140,00    | 150 752,71        |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                  |        |          |           | <b>150 752,71</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | U Březnice - 02 kanalizace splaškov                | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SO 02                |   | U Březnice - 02 kanalizace splašková               | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bílovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|
|                              | HSV celkem          | 1 571 393      | 0                          | 0                   |
| Z                            | PSV celkem          | 0              |                            |                     |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                     |
|                              | ZRN celkem          | 1 571 393      |                            |                     |
|                              |                     |                |                            |                     |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                     |
|                              | ZRN+HZS             | 1 571 393      | Ostatní náklady neuvedené  | 0                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 571 393      | Ostatní náklady celkem     | 0                   |
| Vypřacoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele      |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :             |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :             |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 1 571 393 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 329 993 Kč          |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>1 901 386 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |            |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : | 1                                    |
| Objekt : | SO 02 U Březnice - 02 kanalizace splašková              |            | U Březnice - 02 kanalizace splašková |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                 | 933 561          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce        | 20 855           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                  | 109 119          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení               | 382 290          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 3 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | 122 569          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>1 571 393</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                          |
| Objekt : | SO 02 U Březnice - 02 kanalizace splašková              | U Březnice - 02 kanalizace splašková |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>                           |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                 |      |          |           |                   |
| 1                                       | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                                     | h    | 16,00    | 71,50     | 1 144,00          |
| 2                                       | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                 | den  | 5,00     | 49,90     | 249,50            |
| 3                                       | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                                    | m3   | 437,09   | 249,50    | 109 054,95        |
| 4                                       | 132201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                 | m3   | 437,09   | 24,00     | 10 490,26         |
| 5                                       | 132301202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3                                                    | m3   | 145,70   | 466,50    | 67 968,12         |
| 6                                       | 132301209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4                                                 | m3   | 145,70   | 49,80     | 7 255,76          |
| 7                                       | 151101102R00  | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m                                                | m2   | 910,35   | 160,50    | 146 111,18        |
| 8                                       | 151101112R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m                                                | m2   | 910,35   | 89,40     | 81 385,29         |
| 9                                       | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                       | m3   | 291,40   | 76,40     | 22 262,65         |
| 10                                      | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                   | m3   | 402,36   | 171,50    | 69 004,38         |
| 11                                      | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku            | m3   | 402,36   | 57,10     | 22 974,64         |
| 12                                      | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                  | m3   | 402,36   | 14,60     | 5 874,43          |
| 13                                      | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                | m3   | 405,03   | 91,50     | 37 060,44         |
| 14                                      | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                               | m3   | 133,52   | 351,50    | 46 931,58         |
| 15                                      | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                             | m3   | 402,36   | 242,00    | 97 370,61         |
| 16                                      | 58337304      | Štěrkopisek frakce 0-16 B                                                                          | T    | 716,23   | 291,00    | 208 423,51        |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>          |               |                                                                                                    |      |          |           | <b>933 561,29</b> |
| <b>Díl: 4</b>                           |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                        |      |          |           |                   |
| 17                                      | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrku do 63 mm                                                                | m3   | 25,34    | 823,00    | 20 854,82         |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b> |               |                                                                                                    |      |          |           | <b>20 854,82</b>  |
| <b>Díl: 5</b>                           |               | <b>Komunikace</b>                                                                                  |      |          |           |                   |
| 18                                      | 113107122R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                                                 | m2   | 182,60   | 247,50    | 45 193,50         |
| 19                                      | 566903111R00  | Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným                                                | t    | 65,74    | 484,50    | 31 849,09         |
| 20                                      | 979083116R00  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky                    | t    | 42,91    | 286,00    | 12 272,55         |
| 21                                      | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                             | t    | 42,91    | 111,50    | 4 784,58          |
| 22                                      | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                                 | t    | 42,91    | 350,00    | 15 018,85         |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>           |               |                                                                                                    |      |          |           | <b>109 118,56</b> |
| <b>Díl: 8</b>                           |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                               |      |          |           |                   |
| 23                                      | 871373121R00  | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva   | m    | 202,30   | 31,50     | 6 372,45          |
| 24                                      | 877373123R00  | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 viz situace a prefabrikovaná kanalizační šachta | kus  | 14,00    | 79,90     | 1 118,60          |
| 25                                      | 892585111R00  | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                        | úsek | 7,00     | 2 535,00  | 17 745,00         |
| 26                                      | 894118001R00  | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná kanalizační šachta                     | kus  | 3,00     | 1 452,00  | 4 356,00          |
| 27                                      | 894411121R00  | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta a p. profil | kus  | 7,00     | 10 210,00 | 71 470,00         |
| 28                                      | 899104111R00  | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                           | kus  | 7,00     | 694,00    | 4 858,00          |
| 29                                      | 28611272.A    | Kanalizační trubka hladká SN 10 PVC DN 300 dl.5 m                                                  | kus  | 41,00    | 4 415,00  | 181 015,00        |
| 30                                      | 55243070.A    | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                        | kus  | 7,00     | 2 590,00  | 18 130,00         |
| 31                                      | 59224177      | Prstenec vyrovnávací 625/100/120 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                             | kus  | 10,00    | 220,00    | 2 200,00          |
| 32                                      | 59224177.A    | Prstenec vyrovnávací 625/120/120 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                             | kus  | 4,00     | 235,00    | 940,00            |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1                          |
| Objekt : | <b>SO 02 U Březnice - 02 kanalizace splašková</b>              | U Březnice - 02 kanalizace splašková |

| P.č.             | Číslo položky                      | Název položky                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 33               | 59224347.A                         | Prstenec vyrovn šachetní 63/4 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                | kus    | 1,00     | 166,00    | 166,00            |
| 34               | 59224348.A                         | Prstenec vyrovn šachetní 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                | kus    | 2,00     | 205,00    | 410,00            |
| 35               | 59224351.A                         | Konus šachetní 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                  | kus    | 7,00     | 1 692,00  | 11 844,00         |
| 36               | 59224356.A                         | Skruž šachetní 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                     | kus    | 3,00     | 801,00    | 2 403,00          |
| 37               | 59224359.A                         | Skruž šachetní 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                        | kus    | 2,00     | 1 080,00  | 2 160,00          |
| 38               | 59224362.A                         | Skruž šachetní 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 2,00     | 1 881,00  | 3 762,00          |
| 39               | 59224366.A                         | Dno šachetní přímé 100/60 V 20, 25, 30 viz prefabrikovaná kanalizační šachta       | kus    | 7,00     | 6 580,00  | 46 060,00         |
| 40               | nc02                               | Šachtová vložka DN 300 viz situace a prefabrikovaná kanalizační šachta             | ks     | 14,00    | 520,00    | 7 280,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>8 Trubní vedení</b>                                                             |        |          |           | <b>382 290,05</b> |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                                                                    |        |          |           |                   |
| 41               | nc01                               | Napojení potrubí na stávající šachtu.                                              | komple | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                               |        |          |           | <b>3 000,00</b>   |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>     |                                                                                    |        |          |           |                   |
| 42               | 998276101R00                       | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky | t      | 875,49   | 140,00    | 122 568,53        |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                  |        |          |           | <b>122 568,53</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                           |                                                    |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1                                         | Nad zámkem - 01 kanalizace                         | JKSO            |   |
| Objekt               |                                           |                                                    | SKP             |   |
| SO 03                |                                           | Nad zámkem - 01 kanalizace                         | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                           |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |                                           | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                           |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                           |                                                    |                 |   |
| Objednatel           | Obec Bílovice                             |                                                    |                 |   |
| Dodavatel            | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. |                                                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |                                           |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                   |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 579 455                    | 0                         | 0                 |
| Z                            | PSV celkem          | 0                          |                           |                   |
| R                            | M práce celkem      | 0                          |                           |                   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                           |                   |
|                              | ZRN celkem          | 579 455                    |                           |                   |
|                              |                     |                            |                           |                   |
|                              | HZS                 | 0                          |                           |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 579 455                    | Ostatní náklady neuvedené | 0                 |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 579 455                    | Ostatní náklady celkem    | 0                 |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele             |                           | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum :                    |                           | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                     |                           | 579 455 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %                     |                           | 121 685 Kč        |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                      |                           | 0 Kč              |
| DPH                          |                     | 0,0 %                      |                           | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            |                           | <b>701 140 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1               |
| Objekt : | SO 03 Nad zámkem - 01 kanalizace                        | Nad zámkem - 01 kanalizace |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 250 802        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 13 868         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 3 021          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                          | 252 293        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání            | 3 000          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 20 770         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 35 701         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>579 455</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                |                            |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1                |
| Objekt : | <b>SO 03 Nad zámkem - 01 kanalizace</b>                        | Nad zámkem - 01 kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                               |      |          |           |                   |
| 1             | 119001421R00     | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                     | m    | 1,10     | 206,50    | 227,15            |
| 2             | 121101101R00     | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                                             | m3   | 21,97    | 46,50     | 1 021,49          |
| 3             | 132101202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3                                                  | m3   | 240,07   | 150,50    | 36 129,86         |
| 4             | 151101101R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m                                              | m2   | 439,35   | 88,30     | 38 794,61         |
| 5             | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m                                              | m2   | 439,35   | 19,20     | 8 435,52          |
| 6             | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                     | m3   | 120,03   | 76,40     | 9 170,51          |
| 7             | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                 | m3   | 114,23   | 171,50    | 19 590,38         |
| 8             | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku          | m3   | 114,23   | 57,10     | 6 522,51          |
| 9             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                | m3   | 114,23   | 14,60     | 1 667,75          |
| 10            | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3   | 125,84   | 91,50     | 11 513,98         |
| 11            | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                             | m3   | 87,47    | 351,50    | 30 745,71         |
| 12            | 180401212R00     | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2                                                | m2   | 146,45   | 11,00     | 1 610,95          |
| 13            | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                           | m3   | 114,23   | 242,00    | 27 643,56         |
| 14            | 00572400         | Směs travní parková sídlištní                                                                    | kg   | 3,66     | 106,00    | 388,09            |
| 15            | 58337304         | Štěrkopísek frakce 0-16 B                                                                        | T    | 197,05   | 291,00    | 57 340,39         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                             |      |          |           | <b>250 802,44</b> |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |      |          |           |                   |
| 16            | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                                                         | m3   | 16,85    | 823,00    | 13 867,55         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |      |          |           | <b>13 867,55</b>  |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                |      |          |           |                   |
| 17            | 113107122R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                                               | m2   | 2,80     | 247,50    | 693,00            |
| 18            | 113151111R00     | Rozebrání ploch ze silničních panelů                                                             | m2   | 2,80     | 49,60     | 138,88            |
| 19            | 564831111R00     | Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm                                                     | m2   | 1,12     | 95,90     | 107,41            |
| 20            | 581131211U00     | Kryt cementobeton CB II tl 200mm                                                                 | m2   | 1,12     | 756,00    | 846,72            |
| 21            | 979083116R00     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky                  | t    | 1,65     | 286,00    | 472,47            |
| 22            | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                           | t    | 1,65     | 111,50    | 184,20            |
| 23            | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                               | t    | 1,65     | 350,00    | 578,20            |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |      |          |           | <b>3 020,88</b>   |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                             |      |          |           |                   |
| 24            | 871353121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 viz situace, technická zpráva a podélný profil | m    | 4,00     | 23,60     | 94,40             |
| 25            | 871373121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, technická zpráva a podélný profil | m    | 129,50   | 31,50     | 4 079,25          |
| 26            | 877373123R00     | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 viz situace                                   | kus  | 11,00    | 79,90     | 878,90            |
| 27            | 892585111R00     | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                      | úsek | 4,00     | 2 535,00  | 10 140,00         |
| 28            | 894411121R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz situace a prefabrikovaná kanalizační šachta | kus  | 5,00     | 10 210,00 | 51 050,00         |
| 29            | 899104111R00     | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                         | kus  | 5,00     | 694,00    | 3 470,00          |
| 30            | 28611265.A       | Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x5000                                                         | kus  | 1,00     | 1 693,00  | 1 693,00          |
| 31            | 28611272.A       | Trubka kanalizační SN 10 PVC 315x9,2x5000                                                        | kus  | 27,00    | 4 415,00  | 119 205,00        |
| 32            | 55243070.A       | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                      | kus  | 5,00     | 2 590,00  | 12 950,00         |
| 33            | 59224347.A       | Prstenec vyrovn šachetní 63/6 a 63/4 1 kus, viz prefabrikovaná kanalizační šachta                | kus  | 4,00     | 193,00    | 772,00            |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                |
| Objekt : | SO 03 Nad zámkem - 01 kanalizace                        | Nad zámkem - 01 kanalizace |

| P.č.             | Číslo položky                                | Název položky                                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 34               | 59224349.A                                   | Prstenec vyrovn šachetní 63/10 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                           | kus    | 4,00     | 220,00    | 880,00            |
| 35               | 59224351.A                                   | Konus šachetní 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                              | kus    | 5,00     | 1 692,00  | 8 460,00          |
| 36               | 59224366.A                                   | Dno šachetní přímé 100/60 V 20, 25, 30 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                   | kus    | 5,00     | 6 580,00  | 32 900,00         |
| 37               | nc02                                         | Šachtová vložka DN 300 a DN 200 - 1 kus viz situace a podélný profil                           | ks     | 11,00    | 520,00    | 5 720,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                              | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                         |        |          |           | <b>252 292,55</b> |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>           |                                                                                                |        |          |           |                   |
| 38               | nc01                                         | Napojení potrubí na stávající šachtu.                                                          | komple | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                              | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                           |        |          |           | <b>3 000,00</b>   |
| <b>Díl: 93</b>   | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |                                                                                                |        |          |           |                   |
| 39               | 935113211U00                                 | Osazení bet žlabu rošt š -200 viz situace a technická zpráva                                   | m      | 2,80     | 378,00    | 1 058,40          |
| 40               | nc03                                         | Liniový odvodňovací žlab s litinovým roštem světlost 200 mm, stavební šířka 400 mm viz situace | m      | 2,80     | 4 260,00  | 11 928,00         |
| 41               | nc04                                         | Litinový kryt pro liniové odvodň. žlaby, tř. D400, viz situace a technická zpráva              | ks     | 2,80     | 2 780,00  | 7 784,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                              | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                |        |          |           | <b>20 770,40</b>  |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>               |                                                                                                |        |          |           |                   |
| 42               | 998276101R00                                 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky             | t      | 255,01   | 140,00    | 35 700,70         |
| <b>Celkem za</b> |                                              | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                              |        |          |           | <b>35 700,70</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | Ulice U kapličky - 01 kanalizace                   | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SO 04                |   | Ulice U kapličky - 01 kanalizace                   | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bílovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| HSV celkem                   | 628 872 | 0                          | 0                     |
| Z PSV celkem                 | 0       |                            |                       |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                       |
| N M dodávky celkem           | 0       |                            |                       |
| ZRN celkem                   | 628 872 |                            |                       |
| HZS                          | 0       |                            |                       |
| ZRN+HZS                      | 628 872 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 628 872 | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |         | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |         | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                            | 628 872 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %  |                            | 132 063 Kč            |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %   |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>760 935 Kč</b>     |

Poznámka :

|                      |                                                                                                                 |                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stavba :<br>Objekt : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b><br><b>SO 04 Ulice U kapličky - 01 kanalizace</b> | Rozpočet : 1<br>Ulice U kapličky - 01 kanalizace |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 317 432        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání    | 35 112         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce            | 12 547         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | 196 232        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 35 600         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 31 949         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>628 872</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                         |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                      |
| Objekt : | SO 04 Ulice U kapličky - 01 kanalizace                  | Ulice U kapličky - 01 kanalizace |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                               |        |          |           |                   |
| 1              | 119001421R00     | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                     | m      | 2,20     | 206,50    | 454,30            |
| 2              | 132101202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3                                                  | m3     | 149,14   | 150,50    | 22 445,90         |
| 3              | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                                  | m3     | 149,14   | 249,50    | 37 210,98         |
| 4              | 132201209R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                               | m3     | 149,14   | 24,00     | 3 579,41          |
| 5              | 151101101R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                               | m2     | 437,98   | 88,30     | 38 673,63         |
| 6              | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                               | m2     | 437,98   | 19,20     | 8 409,22          |
| 7              | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                     | m3     | 149,14   | 76,40     | 11 394,46         |
| 8              | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                 | m3     | 253,81   | 171,50    | 43 528,62         |
| 9              | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku          | m3     | 253,81   | 57,10     | 14 492,62         |
| 10             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                | m3     | 253,81   | 14,60     | 3 705,64          |
| 11             | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3     | 44,47    | 91,50     | 4 069,31          |
| 12             | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                             | m3     | 77,74    | 351,50    | 27 325,61         |
| 13             | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                           | m3     | 253,81   | 242,00    | 61 422,31         |
| 14             | 58337304         | Štěrkopisek frakce 0-16 B                                                                        | T      | 139,93   | 291,00    | 40 720,21         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                             |        |          |           | <b>317 432,23</b> |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                              |        |          |           |                   |
| 15             | 212810010RAC     | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm        | m      | 114,00   | 308,00    | 35 112,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                            |        |          |           | <b>35 112,00</b>  |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |        |          |           |                   |
| 16             | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                                                         | m3     | 15,25    | 823,00    | 12 546,64         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |        |          |           | <b>12 546,64</b>  |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                             |        |          |           |                   |
| 17             | 871353121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 viz situace, technická zpráva a podélný profil | m      | 5,00     | 23,60     | 118,00            |
| 18             | 871373121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, technická zpráva a podélný profil | m      | 114,00   | 31,50     | 3 591,00          |
| 19             | 877373121R00     | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300                                                | kus    | 9,00     | 125,00    | 1 125,00          |
| 20             | 892585111R00     | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                      | úsek   | 4,00     | 2 535,00  | 10 140,00         |
| 21             | 894431112R00     | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm                                                       | kus    | 5,00     | 320,00    | 1 600,00          |
| 22             | 899103111R00     | Osazení poklopu s rámem do 150 kg viz revizní šachty                                             | kus    | 5,00     | 597,00    | 2 985,00          |
| 23             | 28611265.A       | Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x5000                                                         | kus    | 1,00     | 1 693,00  | 1 693,00          |
| 24             | 28611272.A       | Trubka kanalizační SN 10 PVC 315x9,2x5000                                                        | kus    | 24,00    | 4 415,00  | 105 960,00        |
| 25             | 28651718.A       | Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC                                                             | kus    | 9,00     | 2 230,00  | 20 070,00         |
| 26             | 55243070.A       | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                      | kus    | 5,00     | 2 590,00  | 12 950,00         |
| 27             | nc01             | Šachta plastová revizní DN 600, včetně všech částí viz revizní šachty                            | komple | 5,00     | 7 200,00  | 36 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                           |        |          |           | <b>196 232,00</b> |
| <b>Díl: 91</b> |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                            |        |          |           |                   |
| 28             | nc02             | Zřízení lapače splavenin práce včetně veškerého materiálu, viz lapač splavenin                   | komple | 1,00     | 35 600,00 | 35 600,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                         |        |          |           | <b>35 600,00</b>  |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                   |        |          |           |                   |
| 29             | 998276101R00     | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky               | t      | 228,21   | 140,00    | 31 949,05         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                |        |          |           | <b>31 949,05</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | Za mostem - 02 kanalizace splaškov                 | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SO 05                |   | Za mostem - 02 kanalizace splašková                | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bílovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              | HSV celkem          | 2 792 734                  | 0                         | 0                   |
| Z                            | PSV celkem          | 0                          |                           |                     |
| R                            | M práce celkem      | 0                          |                           |                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                           |                     |
|                              | ZRN celkem          | 2 792 734                  |                           |                     |
|                              |                     |                            |                           |                     |
|                              | HZS                 | 0                          |                           |                     |
|                              | ZRN+HZS             | 2 792 734                  | Ostatní náklady neuvedené | 0                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 2 792 734                  | Ostatní náklady celkem    | 0                   |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele             |                           | Za objednatele      |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :             |
| Datum :                      |                     | Datum :                    |                           | Datum :             |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                     |                           | 2 792 734 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %                     |                           | 586 474 Kč          |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                      |                           | 0 Kč                |
| DPH                          |                     | 0,0 %                      |                           | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            |                           | <b>3 379 208 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stavba : | 5469 Bilovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1                        |
| Objekt : | SO 05 Za mostem - 02 kanalizace splašková               | Za mostem - 02 kanalizace splašková |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                  | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                 | 1 292 345        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce        | 38 761           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                  | 573 648          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení               | 687 017          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 3 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot    | 197 963          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>          | <b>2 792 734</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                |                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1                         |
| Objekt : | <b>SO 05 Za mostem - 02 kanalizace splašková</b>               | Za mostem - 02 kanalizace splašková |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                               |      |          |           |                     |
| 1             | 115101201R00     | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                                   | h    | 40,00    | 71,50     | 2 860,00            |
| 2             | 115101301R00     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                               | den  | 21,00    | 49,90     | 1 047,90            |
| 3             | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                                  | m3   | 675,92   | 249,50    | 168 641,09          |
| 4             | 132201209R00     | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                              | m3   | 675,92   | 24,00     | 16 221,99           |
| 5             | 132301202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3                                                  | m3   | 225,31   | 466,50    | 105 104,97          |
| 6             | 132301209R00     | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4                                              | m3   | 225,31   | 49,80     | 11 220,21           |
| 7             | 151101101R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                               | m2   | 1 824,24 | 88,30     | 161 080,39          |
| 8             | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                               | m2   | 1 824,24 | 19,20     | 35 025,41           |
| 9             | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                     | m3   | 867,00   | 76,40     | 66 238,80           |
| 10            | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                 | m3   | 590,67   | 171,50    | 101 299,10          |
| 11            | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku          | m3   | 590,67   | 57,10     | 33 726,99           |
| 12            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                | m3   | 590,67   | 14,60     | 8 623,71            |
| 13            | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3   | 571,50   | 91,50     | 52 292,09           |
| 14            | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                             | m3   | 250,83   | 351,50    | 88 167,80           |
| 15            | 199000002R00     | Poplatek za skládku hominy 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                            | m3   | 590,67   | 242,00    | 142 941,00          |
| 16            | 58337304         | Štěrkopisek frakce 0-16 B                                                                        | T    | 1 023,55 | 291,00    | 297 853,05          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                             |      |          |           | <b>1 292 344,51</b> |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                      |      |          |           |                     |
| 17            | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                                                         | m3   | 47,10    | 823,00    | 38 761,24           |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |      |          |           | <b>38 761,24</b>    |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                |      |          |           |                     |
| 18            | 113107122R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                                               | m2   | 391,41   | 247,50    | 96 874,72           |
| 19            | 113107143R00     | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                               | m2   | 260,94   | 244,50    | 63 800,32           |
| 20            | 566903111R00     | Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným                                              | t    | 140,91   | 484,50    | 68 270,27           |
| 21            | 566904111R00     | Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem                                              | t    | 52,19    | 1 976,00  | 103 124,28          |
| 22            | 572952111R00     | Vyspravení krytu po překopecch asf.betonem tl.do 5 cm                                            | m2   | 260,94   | 237,00    | 61 843,25           |
| 23            | 919735113R00     | Řezání stávajícího živiničného krytu tl. 10 - 15 cm                                              | m    | 474,44   | 104,00    | 49 341,76           |
| 24            | 979083116R00     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky                  | t    | 174,44   | 286,00    | 49 889,75           |
| 25            | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                           | t    | 174,44   | 111,50    | 19 450,03           |
| 26            | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                               | t    | 174,44   | 350,00    | 61 053,90           |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |      |          |           | <b>573 648,27</b>   |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                             |      |          |           |                     |
| 27            | 871373121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva | m    | 380,05   | 31,50     | 11 971,58           |
| 28            | 877373123R00     | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 viz situace a podélný profil                  | kus  | 24,00    | 79,90     | 1 917,60            |
| 29            | 892585111R00     | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                      | úsek | 12,00    | 2 535,00  | 30 420,00           |
| 30            | 894118001R00     | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná kanalizační šachta                   | kus  | 3,00     | 1 452,00  | 4 356,00            |
| 31            | 894411121R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta           | kus  | 12,00    | 10 210,00 | 122 520,00          |
| 32            | 899104111R00     | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                         | kus  | 12,00    | 694,00    | 8 328,00            |
| 33            | 28611272.A       | Kanalizační trubka hladká SN 10 PVC DN 300 dl.5 m                                                | kus  | 78,00    | 4 415,00  | 344 370,00          |
| 34            | 55243070.A       | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                      | kus  | 12,00    | 2 590,00  | 31 080,00           |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                |                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1                         |
| Objekt : | <b>SO 05 Za mostem - 02 kanalizace splašková</b>               | Za mostem - 02 kanalizace splašková |

| P.č.             | Číslo položky                      | Název položky                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 35               | 59224347.A                         | Prstenec vyrovn šachetní 63/6 a 63/4 2 kusy, viz prefabrikovaná kanalizační šachta | kus    | 6,00     | 193,00    | 1 158,00          |
| 36               | 59224348.A                         | Prstenec vyrovn šachetní 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                | kus    | 1,00     | 205,00    | 205,00            |
| 37               | 59224349.A                         | Prstenec vyrovn šachetní 63/10 a 63/12 - 4 ks. viz prefabrikovaná kanalizační š.   | kus    | 20,00    | 235,00    | 4 700,00          |
| 38               | 59224351.A                         | Konus šachetní 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                  | kus    | 12,00    | 1 692,00  | 20 304,00         |
| 39               | 59224356.A                         | Skruž šachetní 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                     | kus    | 4,00     | 801,00    | 3 204,00          |
| 40               | 59224359.A                         | Skruž šachetní 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                        | kus    | 5,00     | 1 080,00  | 5 400,00          |
| 41               | 59224362.A                         | Skruž šachetní 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 3,00     | 1 881,00  | 5 643,00          |
| 42               | 59224366.A                         | Dno šachetní přímé 100/60 V 20, 25, 30 viz prefabrikovaná kanalizační šachta       | kus    | 12,00    | 6 580,00  | 78 960,00         |
| 43               | nc04                               | Šachtová vložka DN 300 viz situace a podélný profil                                | ks     | 24,00    | 520,00    | 12 480,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>8 Trubní vedení</b>                                                             |        |          |           | <b>687 017,18</b> |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                                                                    |        |          |           |                   |
| 44               | nc01                               | Napojení potrubí na stávající šachtu.                                              | komple | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                               |        |          |           | <b>3 000,00</b>   |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>     |                                                                                    |        |          |           |                   |
| 45               | 998276101R00                       | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky | t      | 1 414,02 | 140,00    | 197 963,18        |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                  |        |          |           | <b>197 963,18</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | Chmelnice - 01 kanalizace                          | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SO 06                |   | Chmelnice - 01 kanalizace                          | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bílovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |           |                           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---|
| HSV celkem                   | 7 406 882 |                           | 0                          | 0 |
| Z PSV celkem                 | 0         |                           |                            |   |
| R M práce celkem             | 0         |                           |                            |   |
| N M dodávky celkem           | 0         |                           |                            |   |
| ZRN celkem                   | 7 406 882 |                           |                            |   |
|                              |           |                           |                            |   |
| HZS                          | 0         |                           |                            |   |
| ZRN+HZS                      | 7 406 882 | Ostatní náklady neuvedené |                            | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 7 406 882 | Ostatní náklady celkem    |                            | 0 |
| <b>Vypracoval</b>            |           | <b>Za zhotovitele</b>     | <b>Za objednatele</b>      |   |
| Jméno :                      |           | Jméno :                   | Jméno :                    |   |
| Datum :                      |           | Datum :                   | Datum :                    |   |
| Podpis :                     |           | Podpis:                   | Podpis:                    |   |
| Základ pro DPH               |           | 21,0 %                    | 7 406 882 Kč               |   |
| DPH                          |           | 21,0 %                    | 1 555 445 Kč               |   |
| Základ pro DPH               |           | 0,0 %                     | 0 Kč                       |   |
| DPH                          |           | 0,0 %                     | 0 Kč                       |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |           |                           | <b>8 962 327 Kč</b>        |   |

Poznámka :

|          |                                                         |                           |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1              |
| Objekt : | SO 06 Chmelnice - 01 kanalizace                         | Chmelnice - 01 kanalizace |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                         | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                        | 3 345 039        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání       | 268 469          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce      | 299 181          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce               | 62 820           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                         | 698 941          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                      | 2 229 382        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot | 20 120           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání        | 159 750          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot           | 323 180          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                 | <b>7 406 882</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                         |                           |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1               |
| Objekt : | SO 06 Chmelnice - 01 kanalizace                         | Chmelnice - 01 kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                        |     |          |           |                     |
| 1             | 115101201R00     | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                            | h   | 96,00    | 71,50     | 6 864,00            |
| 2             | 115101301R00     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                        | den | 60,00    | 49,90     | 2 994,00            |
| 3             | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                           | m3  | 1 299,32 | 249,50    | 324 181,36          |
| 4             | 132201209R00     | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                       | m3  | 1 299,32 | 24,00     | 31 183,78           |
| 5             | 132301202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3                                           | m3  | 433,11   | 466,50    | 202 044,88          |
| 6             | 132301209R00     | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4                                       | m3  | 433,11   | 49,80     | 21 568,78           |
| 7             | 151101101R00     | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                        | m2  | 100,00   | 88,30     | 8 830,00            |
| 8             | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                        | m2  | 100,00   | 19,20     | 1 920,00            |
| 9             | 151301102R00     | Pažení a rozeprání stěn rýh - hnané - hl. do 4 m                                          | m2  | 2 582,00 | 384,50    | 992 779,00          |
| 10            | 151301112R00     | Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 4 m                                           | m2  | 2 582,00 | 109,00    | 281 438,00          |
| 11            | 161101102R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m                                              | m3  | 952,84   | 127,50    | 121 486,81          |
| 12            | 162601102R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                          | m3  | 1 053,16 | 171,50    | 180 616,20          |
| 13            | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                         | m3  | 1 053,16 | 57,10     | 60 135,19           |
| 14            | 171102105R00     | Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 103% PS                                             | m3  | 15,00    | 115,00    | 1 725,00            |
| 15            | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skládku                                                               | m3  | 1 053,16 | 14,60     | 15 376,07           |
| 16            | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                       | m3  | 1 082,66 | 91,50     | 99 063,56           |
| 17            | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                      | m3  | 530,23   | 351,50    | 186 375,49          |
| 18            | 180401213R00     | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 viz shybka 1                            | m2  | 18,00    | 15,60     | 280,80              |
| 19            | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                    | m3  | 1 053,16 | 242,00    | 254 863,68          |
| 20            | 231943111R00     | Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, nastraž.do 10 m                                        | m2  | 320,00   | 47,00     | 15 040,00           |
| 21            | 231943211R00     | Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 4 m                                           | m2  | 320,00   | 198,00    | 63 360,00           |
| 22            | 00572471         | Směs travní luční II. - střednědobá PROF1                                                 | kg  | 0,45     | 106,00    | 47,70               |
| 23            | 13442205         | Štětovnice                                                                                | T   | 19,20    | 2 442,00  | 46 886,40           |
| 24            | 58337304         | Štěrkopisek frakce 0-16 B                                                                 | T   | 1 463,84 | 291,00    | 425 978,46          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                      |     |          |           | <b>3 345 039,17</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                       |     |          |           |                     |
| 25            | 273313611R00     | Beton základových desek prostý B 20 (C 16/20) viz výkresy shybek a technická zpráva       | m3  | 3,00     | 2 360,00  | 7 080,00            |
| 26            | 411361821R00     | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 viz výkresy vyztužení shybek                       | t   | 3,11     | 29 160,00 | 90 541,80           |
| 27            | 212810010RAC     | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm | m   | 554,70   | 308,00    | 170 847,60          |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                     |     |          |           | <b>268 469,40</b>   |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                      |     |          |           |                     |
| 28            | 334323218R00     | Stěny z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl. do 45 cm XC4                                    | m3  | 29,04    | 2 695,00  | 78 262,80           |
| 29            | 380356241R00     | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zřiz. viz výkresy shybek a výztuže shybek     | m2  | 175,75   | 1 001,00  | 175 925,75          |
| 30            | 380356242R00     | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. viz výkresy shybek a výztuže shybek    | m2  | 175,75   | 256,00    | 44 992,00           |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                    |     |          |           | <b>299 180,55</b>   |
| <b>Díl: 4</b> |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                               |     |          |           |                     |
| 31            | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm                                                  | m3  | 76,33    | 823,00    | 62 819,59           |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                             |     |          |           | <b>62 819,59</b>    |
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                                                         |     |          |           |                     |
| 32            | 113107122R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm                                        | m2  | 526,16   | 247,50    | 130 223,36          |
| 33            | 113107143R00     | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                        | m2  | 350,77   | 24,50     | 8 593,87            |
| 34            | 566903111R00     | Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným                                        | t   | 189,42   | 484,50    | 91 771,96           |
| 35            | 566904111R00     | Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem                                        | t   | 70,15    | 1 976,00  | 138 624,30          |
| 36            | 572952111R00     | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                        | m2  | 350,77   | 237,00    | 83 132,49           |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1               |
| Objekt : | <b>SO 06 Chmelnice - 01 kanalizace</b>                         | Chmelnice - 01 kanalizace |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| 37            | 919735113R00     | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                                              | m      | 501,10   | 104,00     | 52 114,40         |
| 38            | nc13             | Odstranění a zpětné upravení stávajících ploch u domů určených k parkování. viz situace a p.p. | komple | 4,00     | 4 800,00   | 19 200,00         |
| 39            | 979083116R00     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky                | t      | 234,49   | 286,00     | 67 064,05         |
| 40            | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                         | t      | 234,49   | 111,50     | 26 145,60         |
| 41            | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                             | t      | 234,49   | 350,00     | 82 071,40         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                            |        |          |            | <b>698 941,43</b> |
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                           |        |          |            |                   |
| 42            | 871373121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace a podélný profil                 | m      | 245,70   | 31,50      | 7 739,55          |
| 43            | 871393121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 viz situace a podélný profil                 | m      | 50,65    | 49,80      | 2 522,37          |
| 44            | 871423121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600 viz situace a podélný profil                 | m      | 258,35   | 69,00      | 17 826,15         |
| 45            | 877373123R00     | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 viz situace a podélný profil                | kus    | 13,00    | 79,90      | 1 038,70          |
| 46            | 877393123R00     | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 400 viz situace a podélný profil                | kus    | 4,00     | 102,50     | 410,00            |
| 47            | 877423123R00     | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 600 viz situace a podélný profil                | kus    | 20,00    | 140,00     | 2 800,00          |
| 48            | 892585111R00     | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                    | úsek   | 20,00    | 2 535,00   | 50 700,00         |
| 49            | 894118001R00     | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná kanalizační šachta                 | kus    | 8,00     | 1 452,00   | 11 616,00         |
| 50            | 894411121R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta         | kus    | 6,00     | 10 210,00  | 61 260,00         |
| 51            | 894411131R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400 viz prefabrikovaná kanalizační šachta         | kus    | 1,00     | 11 110,00  | 11 110,00         |
| 52            | 894411151R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta         | kus    | 9,00     | 12 290,00  | 110 610,00        |
| 53            | 899104111R00     | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                       | kus    | 20,00    | 694,00     | 13 880,00         |
| 54            | nc11             | Protlak z trub ocelových DN 600 v hor.1 - 4 viz situace, podélný profil a technická zpráva     | m      | 9,00     | 14 760,00  | 132 840,00        |
| 55            | nc08             | Podchod kanalizace pod vodotečí 'Shybka 1' práce vč.materiálu, viz shybka, situace a tech. zp  | komple | 1,00     | 216 200,00 | 216 200,00        |
| 56            | nc09             | Podchod kanalizace pod vodotečí 'Shybka 2' práce vč.materiálu, viz shybka, situace a tech. zp  | komple | 1,00     | 192 800,00 | 192 800,00        |
| 57            | nc12             | Propojení stávající kanalizační přípojky s navrženou stokou, práce vč. materiálu               | komple | 22,00    | 4 100,00   | 90 200,00         |
| 58            | 14362540         | Trubka lehká se šroub. svarem 11375 630x9 mm viz podélný profil a technická zpráva (chránička) | m      | 9,00     | 4 630,00   | 41 670,00         |
| 59            | 28611272.A       | Kanalizační trubka hladká SN 10 PVC DN 300 dl.5 m                                              | kus    | 52,00    | 4 415,00   | 229 580,00        |
| 60            | 28611275.A       | Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 400 dl.5 m                                                     | kus    | 11,00    | 7 373,00   | 81 103,00         |
| 61            | 28611278.A       | Trubka kanalizační SN 10 PVC DN 600 dl.5 m                                                     | kus    | 54,00    | 11 796,00  | 636 984,00        |
| 62            | 55243070.A       | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 16,00    | 2 590,00   | 41 440,00         |
| 63            | 59224347.A       | Prstenec vyrovn šachetní 63/6 a 63/4 2 kusy, viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 4,00     | 193,00     | 772,00            |
| 64            | 59224348.A       | Prstenec vyrovn šachetní 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                            | kus    | 3,00     | 205,00     | 615,00            |
| 65            | 59224349.A       | Prstenec vyrovn šachetní 63/10 a 63/12 - 6 ks. viz prefabrikovaná kanalizační š.               | kus    | 32,00    | 235,00     | 7 520,00          |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1               |
| Objekt : | <b>SO 06 Chmelnice - 01 kanalizace</b>                         | Chmelnice - 01 kanalizace |

| P.č.             | Číslo položky                            | Název položky                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|
| 66               | 59224351.A                               | Konus šachetní 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 16,00    | 1 692,00  | 27 072,00           |
| 67               | 59224356.A                               | Skruž šachetní 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                       | kus    | 5,00     | 801,00    | 4 005,00            |
| 68               | 59224359.A                               | Skruž šachetní 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                          | kus    | 8,00     | 1 080,00  | 8 640,00            |
| 69               | 59224362.A                               | Skruž šachetní 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                      | kus    | 3,00     | 1 881,00  | 5 643,00            |
| 70               | 59224366.A                               | Dno šachetní přímé 100/60 V max 40 viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 7,00     | 6 580,00  | 46 060,00           |
| 71               | 59224368.A                               | Dno šachetní přímé 100/100 V max. 60 viz prefabrikovaná kanalizační šachta           | kus    | 9,00     | 11 845,00 | 106 605,00          |
| 72               | nc04                                     | Šachtová vložka viz situace a podélný profil                                         | ks     | 37,00    | 840,00    | 31 080,00           |
| 73               | nc10                                     | Poklop litinový 800x800 mm viz výkresy shybek                                        | kus    | 4,00     | 9 260,00  | 37 040,00           |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>8 Trubní vedení</b>                                                               |        |          |           | <b>2 229 381,77</b> |
| <b>Díl: 87</b>   | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b> |                                                                                      |        |          |           |                     |
| 74               | nc06                                     | Kluzná objímka viz podélný profil a technická zpráva                                 | kus    | 9,00     | 1 540,00  | 13 860,00           |
| 75               | nc07                                     | Manžeta na chráničky viz podélný profil a technická zpráva                           | kus    | 2,00     | 3 130,00  | 6 260,00            |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                          |        |          |           | <b>20 120,00</b>    |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>       |                                                                                      |        |          |           |                     |
| 76               | 270210113R00                             | Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 25 viz shybka 1 - opevnění koryta       | m3     | 22,00    | 4 560,00  | 100 320,00          |
| 77               | 270210233R00                             | Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové zatř.spár,na MC 25 viz shybka 1 - opevnění koryta    | m3     | 9,50     | 5 940,00  | 56 430,00           |
| 78               | nc05                                     | Napojení potrubí na stávající šachtu. viz situace, podélný profil a technická zpráva | komple | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00            |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                 |        |          |           | <b>159 750,00</b>   |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>           |                                                                                      |        |          |           |                     |
| 79               | 998276101R00                             | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky   | t      | 2 308,43 | 140,00    | 323 180,41          |
| <b>Celkem za</b> |                                          | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                    |        |          |           | <b>323 180,41</b>   |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | Stoka C2a                                          | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| SO 07                |   | Stoka C2a                                          | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bilovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bilovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |           |                           | Ostatní rozpočtové náklady |                     |
|------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| HSV celkem                   | 2 878 135 |                           | 0                          | 0                   |
| Z PSV celkem                 | 0         |                           |                            |                     |
| R M práce celkem             | 0         |                           |                            |                     |
| N M dodávky celkem           | 0         |                           |                            |                     |
| ZRN celkem                   | 2 878 135 |                           |                            |                     |
|                              |           |                           |                            |                     |
| HZS                          | 0         |                           |                            |                     |
| ZRN+HZS                      | 2 878 135 | Ostatní náklady neuvedené |                            | 0                   |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 2 878 135 | Ostatní náklady celkem    |                            | 0                   |
| Vypracoval                   |           | Za zhotovitele            |                            | Za objednatele      |
| Jméno :                      |           | Jméno :                   |                            | Jméno :             |
| Datum :                      |           | Datum :                   |                            | Datum :             |
| Podpis :                     |           | Podpis:                   |                            | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |           | 21,0 %                    |                            | 2 878 135 Kč        |
| DPH                          |           | 21,0 %                    |                            | 604 408 Kč          |
| Základ pro DPH               |           | 0,0 %                     |                            | 0 Kč                |
| DPH                          |           | 0,0 %                     |                            | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |           |                           |                            | <b>3 482 543 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |              |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | SO 07 Stoka C2a                                         | Stoka C2a    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 1 403 488        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1d Zemní práce                           | 29 175           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání           | 30 328           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 44 253           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 58 394           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                          | 927 409          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání            | 3 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci        | 202 888          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 33 388           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot               | 145 813          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>2 878 135</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                         |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 07 Stoka C2a                                         | Stoka C2a   |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                            |     |          |           |                     |
| 1                                               | 115101201R00  | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                                | h   | 96,00    | 71,50     | 6 864,00            |
| 2                                               | 115101301R00  | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                            | den | 21,00    | 49,90     | 1 047,90            |
| 3                                               | 119001421R00  | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                  | m   | 3,60     | 206,50    | 743,40              |
| 4                                               | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                                          | m3  | 89,40    | 46,50     | 4 156,91            |
| 5                                               | 132201202R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                               | m3  | 842,20   | 249,50    | 210 128,90          |
| 6                                               | 132201209R00  | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                           | m3  | 842,20   | 24,00     | 20 212,80           |
| 7                                               | 151301102R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - hnané - hl. do 4 m                                              | m2  | 1 277,07 | 384,00    | 490 394,88          |
| 8                                               | 151301112R00  | Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 4 m                                               | m2  | 1 277,07 | 109,00    | 139 200,63          |
| 9                                               | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m                                                  | m3  | 463,21   | 127,50    | 59 059,28           |
| 10                                              | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                              | m3  | 427,07   | 171,50    | 73 242,52           |
| 11                                              | 167101102R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku       | m3  | 427,07   | 57,10     | 24 385,70           |
| 12                                              | 171102105R00  | Uložení sypaniny do násypů, zhutn. na 103% PS                                                 | m3  | 180,00   | 115,00    | 20 700,00           |
| 13                                              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                             | m3  | 427,07   | 14,60     | 6 235,22            |
| 14                                              | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                           | m3  | 427,77   | 91,50     | 39 140,81           |
| 15                                              | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                          | m3  | 336,39   | 351,50    | 118 240,56          |
| 16                                              | 180401212R00  | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2                                             | m2  | 446,98   | 11,00     | 4 916,78            |
| 17                                              | 182001111R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                            | m2  | 96,00    | 19,90     | 1 910,40            |
| 18                                              | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                        | m3  | 427,07   | 242,00    | 103 350,96          |
| 19                                              | 00572400      | Směs travní parková sídlištní                                                                 | kg  | 11,17    | 123,00    | 1 374,46            |
| 20                                              | 58337304      | Štěrkopisek frakce 0-16 B                                                                     | T   | 698,05   | 112,00    | 78 182,05           |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                  |               |                                                                                               |     |          |           | <b>1 403 488,17</b> |
| <b>Díl: 1d</b>                                  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                            |     |          |           |                     |
| 21                                              | 132203302R00  | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 viz vzorový řez, situace a technická zpráva | m   | 170,00   | 46,80     | 7 956,00            |
| 22                                              | 212571111R00  | Výplň odvodňov. trativodů štěrkokiskem tříděným viz vzorový řez, situace a technická zpráva   | m3  | 25,00    | 663,00    | 16 575,00           |
| 23                                              | 212572111R00  | Lože trativodu ze štěrkokisku tříděného viz vzorový řez, situace a technická zpráva           | m3  | 6,00     | 774,00    | 4 644,00            |
| <b>Celkem za 1d Zemní práce</b>                 |               |                                                                                               |     |          |           | <b>29 175,00</b>    |
| <b>Díl: 2</b>                                   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                           |     |          |           |                     |
| 24                                              | 212755114R00  | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože viz vzorový řez, situace a technická zpráva   | m   | 340,00   | 60,30     | 20 502,00           |
| 25                                              | 28611223.A    | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm viz vzorový řez, situace a technická zpráva           | m   | 340,00   | 28,90     | 9 826,00            |
| <b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |                                                                                               |     |          |           | <b>30 328,00</b>    |
| <b>Díl: 4</b>                                   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                   |     |          |           |                     |
| 26                                              | 451573111R00  | Lože pod potrubí ze štěrkokisku do 63 mm                                                      | m3  | 53,77    | 823,00    | 44 252,71           |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>         |               |                                                                                               |     |          |           | <b>44 252,71</b>    |
| <b>Díl: 5</b>                                   |               | <b>Komunikace</b>                                                                             |     |          |           |                     |
| 27                                              | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho viz situace a podélný profil                   | m2  | 6,00     | 37,60     | 225,60              |
| 28                                              | 113107121R00  | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm viz situace a podélný profil               | m2  | 6,00     | 165,00    | 990,00              |
| 29                                              | 113107131R00  | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm viz situace a podélný profil               | m2  | 6,00     | 490,50    | 2 943,00            |
| 30                                              | 451571221R00  | Podklad pod dlažbu ze štěrkokisku tl. do 10 cm viz situace a podélný profil                   | m2  | 6,00     | 76,00     | 456,00              |
| 31                                              | 581131211U00  | Kryt cementobeton CB II tl 200mm viz situace a podélný profil                                 | m2  | 6,00     | 756,00    | 4 536,00            |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 5469 Bilovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 07 Stoka C2a                                         | Stoka C2a   |

| P.č.             | Číslo položky        | Název položky                                                                                     | MJ   | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| 32               | 596921111R00         | Kladení veget. dlaždic, lože tl. 30 mm, pl. do 50 m2 viz situace a podélný profil                 | m2   | 6,00     | 216,50    | 1 299,00         |
| 33               | 919735112R00         | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm viz situace a podélný profil                     | m    | 160,00   | 72,00     | 11 520,00        |
| 34               | 919735124R00         | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm viz situace a podélný profil                   | m    | 10,00    | 257,00    | 2 570,00         |
| 35               | 966008112R00         | Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm viz situace a podélný profil                        | m    | 15,00    | 1 377,00  | 20 655,00        |
| 36               | 979083116R00         | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky                   | t    | 17,66    | 286,00    | 5 050,19         |
| 37               | 979087212R00         | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                            | t    | 17,66    | 111,50    | 1 968,87         |
| 38               | 979990001R00         | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                                | t    | 17,66    | 350,00    | 6 180,30         |
| <b>Celkem za</b> |                      | <b>5 Komunikace</b>                                                                               |      |          |           | <b>58 393,96</b> |
| <b>Díl: 8</b>    | <b>Trubní vedení</b> |                                                                                                   |      |          |           |                  |
| 39               | 141700108R00         | Protlak z trub PVC D 310 mm v hor. 1 - 4 Š47 až Š49 viz situace                                   | m    | 77,00    | 905,00    | 69 685,00        |
| 40               | 871313121R00         | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva  | m    | 7,95     | 19,40     | 154,23           |
| 41               | 871353121R00         | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 viz situace, podélný profil a technická zpráva  | m    | 3,75     | 23,60     | 88,50            |
| 42               | 871373121R00         | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva  | m    | 239,00   | 31,50     | 7 528,50         |
| 43               | 871393121R00         | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 viz situace, podélný profil a technická zpráva  | m    | 153,40   | 49,80     | 7 639,32         |
| 44               | 877313123R00         | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva | kus  | 2,00     | 52,10     | 104,20           |
| 45               | 877373121R00         | Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva | kus  | 1,00     | 125,00    | 125,00           |
| 46               | 877373123R00         | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva | kus  | 15,00    | 79,90     | 1 198,50         |
| 47               | 877393121R00         | Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 400 viz situace, podélný profil a technická zpráva | kus  | 2,00     | 165,00    | 330,00           |
| 48               | 877393123R00         | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 400 viz situace, podélný profil a technická zpráva | kus  | 8,00     | 102,50    | 820,00           |
| 49               | 877413123R00         | Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 500 viz situace, podélný profil a technická zpráva | kus  | 1,00     | 120,50    | 120,50           |
| 50               | 892585111R00         | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                       | úsek | 11,00    | 2 535,00  | 27 885,00        |
| 51               | 894411121R00         | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta            | kus  | 7,00     | 10 210,00 | 71 470,00        |
| 52               | 894411131R00         | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400 viz prefabrikovaná kanalizační šachta            | kus  | 4,00     | 11 110,00 | 44 440,00        |
| 53               | 894411141R00         | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 500 viz prefabrikovaná kanalizační šachta            | kus  | 1,00     | 11 790,00 | 11 790,00        |
| 54               | 895941111R00         | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální viz prefabrikovaná uliční vpust                | kus  | 4,00     | 1 173,00  | 4 692,00         |
| 55               | 899104111R00         | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                          | kus  | 12,00    | 694,00    | 8 328,00         |
| 56               | 899204111R00         | Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                 | kus  | 5,00     | 795,00    | 3 975,00         |
| 57               | 28611262.A           | Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva               | kus  | 2,00     | 1 190,00  | 2 380,00         |
| 58               | 28611265.A           | Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva               | kus  | 1,00     | 1 693,00  | 1 693,00         |
| 59               | 28611272.A           | Trubka kanalizační SN 10 PVC 315x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva              | kus  | 50,00    | 4 415,00  | 220 750,00       |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | SO 07 Stoka C2a                                         | Stoka C2a   |

| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky                                                                            | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 60               | 28611275.A                            | Trubka kanalizační SN 10 PVC 400x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva     | kus    | 33,00    | 7 373,00  | 243 309,00        |
| 61               | 28650661                              | Koleno kanalizační PVC-U D 160/45° viz podélný profil a situace                          | kus    | 2,00     | 85,00     | 170,00            |
| 62               | 28651718.A                            | Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC viz podélný profil a situace                        | kus    | 1,00     | 2 230,00  | 2 230,00          |
| 63               | 28651723.A                            | Odbočka kanalizační 400/160/45° PVC viz podélný profil a situace                         | kus    | 2,00     | 3 370,00  | 6 740,00          |
| 64               | 55243440                              | Poklop na vstupní šachtu 600 C 250 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                 | kus    | 12,00    | 2 340,00  | 28 080,00         |
| 65               | 59223819.A                            | Vpust' uliční betonová 390/60 60x390x235/85 viz prefabrikovaná uliční vpust              | kus    | 4,00     | 379,00    | 1 516,00          |
| 66               | 59223821                              | Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm viz prefabrikovaná uliční vpust               | kus    | 4,00     | 451,00    | 1 804,00          |
| 67               | 59223823                              | Vpust' uliční betonová 500/626 D 61,6x50x5 cm viz prefabrikovaná uliční vpust            | kus    | 4,00     | 640,00    | 2 560,00          |
| 68               | 59223824                              | Vpust' uliční betonová 500/590/150V 59x50x5 viz prefabrikovaná uliční vpust              | kus    | 4,00     | 622,00    | 2 488,00          |
| 69               | 59223825                              | Vpust' uliční betonová 500/290 29x50x5 cm viz prefabrikovaná uliční vpust                | kus    | 4,00     | 352,00    | 1 408,00          |
| 70               | 59223870                              | Koš kalový A 4/P PE 38,5x60 cm viz prefabrikovaná uliční vpust                           | kus    | 4,00     | 586,00    | 2 344,00          |
| 71               | 59224347.A                            | Prstenec vyrovn šachetní 63/6 a 63/4 1 kus, viz prefabrikovaná kanalizační šachta        | kus    | 2,00     | 193,00    | 386,00            |
| 72               | 59224348.A                            | Prstenec vyrovn šachetní 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                      | kus    | 2,00     | 205,00    | 410,00            |
| 73               | 59224349.A                            | Prstenec vyrovn šachetní 63/10 a 63/12 7 kusů, viz prefabrikovaná kanalizační šachta     | kus    | 11,00    | 235,00    | 2 585,00          |
| 74               | 59224353.A                            | Konus šachetní 100-63/58/12 KPS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                    | kus    | 10,00    | 1 692,00  | 16 920,00         |
| 75               | 59224354                              | Deska zákrytová 100-63/17 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                          | kus    | 2,00     | 2 635,00  | 5 270,00          |
| 76               | 59224356.A                            | Skruž šachetní 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                           | kus    | 6,00     | 801,00    | 4 806,00          |
| 77               | 59224359.A                            | Skruž šachetní 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                              | kus    | 4,00     | 1 080,00  | 4 320,00          |
| 78               | 59224362.A                            | Skruž šachetní 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                          | kus    | 2,00     | 1 881,00  | 3 762,00          |
| 79               | 59224366.A                            | Dno šachetní přímé 100/60 V 20, 25, 30 viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 11,00    | 6 580,00  | 72 380,00         |
| 80               | 59224367.A                            | Dno šachetní přímé 100/80 V max. 50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                | kus    | 1,00     | 7 884,00  | 7 884,00          |
| 81               | nc01                                  | Šachtová vložka viz situace                                                              | ks     | 26,00    | 520,00    | 13 520,00         |
| 82               | viz prefabri                          | Mříž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm viz prefabrikovaná uliční vpust             | kus    | 4,00     | 4 330,00  | 17 320,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                   |        |          |           | <b>927 408,75</b> |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>    |                                                                                          |        |          |           |                   |
| 83               | nc02                                  | Napojení potrubí na stávající šachtu. viz situace, podélný profil a technická zpráva     | komple | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                     |        |          |           | <b>3 000,00</b>   |
| <b>Díl: 91</b>   | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                          |        |          |           |                   |
| 84               | 916261111R00                          | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou viz situace a vzorový řez komunikací    | m      | 160,00   | 116,50    | 18 640,00         |
| 85               | 917762111R00                          | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 viz situace a vzorový řez komunikací  | m      | 19,40    | 231,50    | 4 491,10          |
| 86               | 917862111R00                          | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 viz situace a vzorový řez komunikací | m      | 136,40   | 181,00    | 24 688,40         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                                |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Stavba : | <b>5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace</b> | Rozpočet: 1 |
| Objekt : | <b>SO 07 Stoka C2a</b>                                         | Stoka C2a   |

| P.č.           | Číslo položky                                | Název položky                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 87             | 918101111R00                                 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 viz situace a vzorový řez komunikací  | m3     | 12,00    | 2 390,00  | 28 680,00         |
| 88             | nc03                                         | Zřízení lapače splavenin práce včetně veškerého materiálu, viz lapák splav.          | komple | 1,00     | 87 200,00 | 87 200,00         |
| 89             | 58380120.A                                   | Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 viz situace a vzorový řez komunikací     | m2     | 32,00    | 676,00    | 21 632,00         |
| 90             | 59217472                                     | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý viz situace a vzorový řez komunikací             | kus    | 130,00   | 101,00    | 13 130,00         |
| 91             | 59217476                                     | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý viz situace a vzorový řez komunikací   | kus    | 20,00    | 87,30     | 1 746,00          |
| 92             | 59217480                                     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 viz situace a vzorový řez komunikací | kus    | 4,00     | 335,00    | 1 340,00          |
| 93             | 59217481                                     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 viz situace a vzorový řez komunikací | kus    | 4,00     | 335,00    | 1 340,00          |
|                | <b>Celkem za</b>                             | <b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>                                             |        |          |           | <b>202 887,50</b> |
| <b>Díl: 93</b> | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |                                                                                      |        |          |           |                   |
| 94             | 935113211U00                                 | Osazení bet žlabu rošt š -200 viz prefabrikovaná uliční vpust                        | m      | 6,00     | 378,00    | 2 268,00          |
| 95             | nc04                                         | Liniový odvodňovací žlab s litinovým roštem světlost 200 mm, stavební šířka 400 mm   | m      | 6,00     | 4 260,00  | 25 560,00         |
| 96             | nc05                                         | Litínový kryt pro liniové odvodň. žlaby, tř. D400, viz prefabrikovaná uliční vpust   | ks     | 2,00     | 2 780,00  | 5 560,00          |
|                | <b>Celkem za</b>                             | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                      |        |          |           | <b>33 388,00</b>  |
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b>               |                                                                                      |        |          |           |                   |
| 97             | 998276101R00                                 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky   | t      | 1 041,52 | 140,00    | 145 812,88        |
|                | <b>Celkem za</b>                             | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                    |        |          |           | <b>145 812,88</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                           |                                                    |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1                                         | Napojení kanalizace průmyslového                   | JKSO            |   |
| Objekt               |                                           |                                                    | SKP             |   |
| SO 08                |                                           | Napojení kanalizace průmyslového areálu            | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                           |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |                                           | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                           |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                           |                                                    |                 |   |
| Objednatel           | Obec Bílovice                             |                                                    |                 |   |
| Dodavatel            | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. |                                                    | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |                                           |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     | Ostatní rozpočtové náklady |                           |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              | HSV celkem          | 1 439 433                  | 0                         | 0                   |
| Z                            | PSV celkem          | 0                          |                           |                     |
| R                            | M práce celkem      | 0                          |                           |                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                          |                           |                     |
|                              | ZRN celkem          | 1 439 433                  |                           |                     |
|                              |                     |                            |                           |                     |
|                              | HZS                 | 0                          |                           |                     |
|                              | ZRN+HZS             | 1 439 433                  | Ostatní náklady neuvedené | 0                   |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 439 433                  | Ostatní náklady celkem    | 0                   |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele             |                           | Za objednatele      |
| Jméno :                      |                     | Jméno :                    |                           | Jméno :             |
| Datum :                      |                     | Datum :                    |                           | Datum :             |
| Podpis :                     |                     | Podpis:                    |                           | Podpis:             |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                     |                           | 1 439 433 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %                     |                           | 302 281 Kč          |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                      |                           | 0 Kč                |
| DPH                          |                     | 0,0 %                      |                           | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                            |                           | <b>1 741 714 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1                            |
| Objekt : | SO 08 Napojení kanalizace průmyslového areálu           | Napojení kanalizace průmyslového areálu |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 582 293          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání    | 72 134           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce            | 26 564           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                      | 18 334           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                   | 486 373          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání     | 3 000            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 185 600          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 65 135           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>1 439 433</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                             |
| Objekt : | SO 08 Napojení kanalizace průmyslového areálu           | Napojení kanalizace průmyslového areálu |

| P.č.             | Číslo položky                       | Název položky                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>    | <b>Zemní práce</b>                  |                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 1                | 111201101R00                        | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                                                 | m2  | 5,00     | 39,10     | 195,50            |
| 2                | 111201401R00                        | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                                                      | m2  | 5,00     | 8,40      | 42,00             |
| 3                | 115101201R00                        | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l                                                   | h   | 24,00    | 71,50     | 1 716,00          |
| 4                | 115101301R00                        | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                               | den | 10,00    | 49,90     | 499,00            |
| 5                | 120001101R00                        | Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení                                                | m3  | 7,20     | 372,00    | 2 678,40          |
| 6                | 121101101R00                        | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                                             | m3  | 19,31    | 46,50     | 897,68            |
| 7                | 132201202R00                        | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3                                                  | m3  | 377,89   | 249,50    | 94 282,58         |
| 8                | 132201209R00                        | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                               | m3  | 377,89   | 24,00     | 9 069,27          |
| 9                | 132301202R00                        | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3                                                  | m3  | 125,96   | 466,50    | 58 761,27         |
| 10               | 132301209R00                        | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4                                               | m3  | 125,96   | 49,80     | 6 272,91          |
| 11               | 151101101R00                        | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                               | m2  | 837,20   | 88,30     | 73 924,76         |
| 12               | 151101111R00                        | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                               | m2  | 837,20   | 19,20     | 16 074,24         |
| 13               | 161101101R00                        | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                     | m3  | 251,71   | 76,40     | 19 230,96         |
| 14               | 162601102R00                        | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                 | m3  | 225,89   | 171,50    | 38 740,22         |
| 15               | 167101102R00                        | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku          | m3  | 225,89   | 57,10     | 12 898,35         |
| 16               | 171201201R00                        | Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                                | m3  | 225,89   | 14,60     | 3 298,00          |
| 17               | 174101101R00                        | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                              | m3  | 282,16   | 91,50     | 25 817,42         |
| 18               | 175101101R00                        | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                             | m3  | 169,55   | 351,50    | 59 595,42         |
| 19               | 180401212R00                        | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2                                                | m2  | 128,70   | 11,00     | 1 415,70          |
| 20               | 181301102R00                        | Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 viz sejmutí ornice                            | m2  | 19,31    | 39,20     | 756,76            |
| 21               | 199000002R00                        | Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku                           | m3  | 225,89   | 242,00    | 54 665,50         |
| 22               | 00572400                            | Směs travní parková sídlištní                                                                    | kg  | 3,22     | 106,00    | 341,06            |
| 23               | 58337304                            | Štěrkopisek frakce 0-16 B                                                                        | T   | 347,49   | 291,00    | 101 120,17        |
| <b>Celkem za</b> |                                     | <b>1 Zemní práce</b>                                                                             |     |          |           | <b>582 293,16</b> |
| <b>Díl: 2</b>    | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> |                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 24               | 212810010RAC                        | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokem, trubky d 100 mm           | m   | 234,20   | 308,00    | 72 133,60         |
| <b>Celkem za</b> |                                     | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                            |     |          |           | <b>72 133,60</b>  |
| <b>Díl: 4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>         |                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 25               | 451573111R00                        | Lože pod potrubí ze štěrkoku do 63 mm                                                            | m3  | 32,28    | 823,00    | 26 563,97         |
| <b>Celkem za</b> |                                     | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |     |          |           | <b>26 563,97</b>  |
| <b>Díl: 5</b>    | <b>Komunikace</b>                   |                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 26               | 113107122R00                        | Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm                                              | m2  | 12,60    | 247,50    | 3 118,50          |
| 27               | 113107143R00                        | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm                                               | m2  | 8,40     | 244,50    | 2 053,80          |
| 28               | 566903111R00                        | Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným                                               | t   | 4,54     | 484,50    | 2 197,69          |
| 29               | 566904111R00                        | Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem                                               | t   | 1,68     | 1 976,00  | 3 319,68          |
| 30               | 572952111R00                        | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm                                               | m2  | 8,40     | 237,00    | 1 990,80          |
| 31               | 919735113R00                        | Řezání stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm                                                 | m   | 14,00    | 104,00    | 1 456,00          |
| 32               | 979083116R00                        | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m generováno softwarem automaticky                  | t   | 5,62     | 286,00    | 1 606,00          |
| 33               | 979087212R00                        | Nakládání suti na dopravní prostředky generováno softwarem automaticky                           | t   | 5,62     | 111,50    | 626,12            |
| 34               | 979990001R00                        | Poplatek za skládku stavební suti generováno softwarem automaticky                               | t   | 5,62     | 350,00    | 1 965,39          |
| <b>Celkem za</b> |                                     | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |     |          |           | <b>18 333,98</b>  |
| <b>Díl: 8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                |                                                                                                  |     |          |           |                   |
| 35               | 871313121R00                        | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 viz situace, podélný profil a technická zpráva | m   | 5,00     | 19,40     | 97,00             |

## Položkový rozpočet

| Stavba :         |                                       | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace                                            |        |          | Rozpočet: 1                             |                   |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Objekt :         |                                       | SO 08 Napojení kanalizace průmyslového areálu                                                      |        |          | Napojení kanalizace průmyslového areálu |                   |
| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ                               | celkem (Kč)       |
| 36               | 871353121R00                          | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 viz situace, podélný profil a technická zpráva   | m      | 26,90    | 23,60                                   | 634,84            |
| 37               | 871373121R00                          | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva   | m      | 112,70   | 31,50                                   | 3 550,05          |
| 38               | 871393121R00                          | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400 viz situace, podélný profil a technická zpráva   | m      | 94,60    | 49,80                                   | 4 711,08          |
| 39               | 877353121R00                          | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 přepojení stávajících přípojek, viz tech. zpráva | kus    | 5,00     | 97,90                                   | 489,50            |
| 40               | 892585111R00                          | Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 Situace a podélný profil                        | úsek   | 9,00     | 2 535,00                                | 22 815,00         |
| 41               | 894118001R00                          | Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná kanalizační šachta                     | kus    | 1,00     | 1 452,00                                | 1 452,00          |
| 42               | 894411121R00                          | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 3,00     | 10 210,00                               | 30 630,00         |
| 43               | 894411131R00                          | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400 viz prefabrikovaná kanalizační šachta             | kus    | 6,00     | 11 110,00                               | 66 660,00         |
| 44               | 899104111R00                          | Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta                           | kus    | 10,00    | 694,00                                  | 6 940,00          |
| 45               | 28611262.A                            | Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva                | kus    | 1,00     | 1 190,00                                | 1 190,00          |
| 46               | 28611265.A                            | Trubka kanalizační SN 10 PVC 200x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva               | kus    | 6,00     | 1 693,00                                | 10 158,00         |
| 47               | 28611272.A                            | Kanalizační trubka hladká SN 10 PVC DN 300 dl.5 m                                                  | kus    | 24,00    | 4 415,00                                | 105 960,00        |
| 48               | 28611275.A                            | Trubka kanalizační SN 10 PVC 400x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva               | kus    | 20,00    | 7 373,00                                | 147 460,00        |
| 49               | 28651718.A                            | Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC viz podélný profil a situace                                  | kus    | 5,00     | 2 230,00                                | 11 150,00         |
| 50               | 55243070.A                            | Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                        | kus    | 10,00    | 2 590,00                                | 25 900,00         |
| 51               | 59224347.A                            | Prstenec vyrovn šachetní 63/6 a 63/4 4 kusy, viz prefabrikovaná kanalizační šachta                 | kus    | 6,00     | 193,00                                  | 1 158,00          |
| 52               | 59224349.A                            | Prstenec vyrovn šachetní 63/10 a 63/12 - 3 ks. viz prefabrikovaná kanalizační š.                   | kus    | 8,00     | 235,00                                  | 1 880,00          |
| 53               | 59224351.A                            | Konus šachetní 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta                                  | kus    | 8,00     | 1 692,00                                | 13 536,00         |
| 54               | 59224354                              | Deska zákrytová 100-63/17 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                                    | kus    | 2,00     | 2 635,00                                | 5 270,00          |
| 55               | 59224356.A                            | Skruž šachetní 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                                     | kus    | 3,00     | 801,00                                  | 2 403,00          |
| 56               | 59224359.A                            | Skruž šachetní 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                                        | kus    | 5,00     | 1 080,00                                | 5 400,00          |
| 57               | 59224366.A                            | Dno šachetní přímé 100/60 V 20, 25, 30 viz prefabrikovaná kanalizační šachta                       | kus    | 9,00     | 1 881,00                                | 16 929,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                             |        |          |                                         | <b>486 373,47</b> |
| <b>Díl: 9</b>    | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>    |                                                                                                    |        |          |                                         |                   |
| 58               | nc01                                  | Napojení potrubí na stávající šachtu.                                                              | komple | 1,00     | 3 000,00                                | 3 000,00          |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                               |        |          |                                         | <b>3 000,00</b>   |
| <b>Díl: 91</b>   | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                                    |        |          |                                         |                   |
| 59               | nc02                                  | Zřízení odlehčovací komory, práce včetně materiálu viz odlehčovací komora                          | komple | 1,00     | 185 600,00                              | 185 600,00        |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                           |        |          |                                         | <b>185 600,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>        |                                                                                                    |        |          |                                         |                   |
| 60               | 998276101R00                          | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky                 | t      | 465,25   | 140,00                                  | 65 135,07         |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |        |          |                                         | <b>65 135,07</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |                                                    |                 |   |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1 | Vedlejší a ostatní náklady                         | JKSO            |   |
| Objekt               |   |                                                    | SKP             |   |
| VN+ON                |   | Vedlejší a ostatní náklady                         | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |   |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 |   | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |   |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |   |                                                    |                 |   |
| Objednatel           |   | Obec Bílovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            |   | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |   |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|                              | HSV celkem          | 538 000        | 0                          | 0                 |
| Z                            | PSV celkem          | 0              |                            |                   |
| R                            | M práce celkem      | 0              |                            |                   |
| N                            | M dodávky celkem    | 0              |                            |                   |
|                              | ZRN celkem          | 538 000        |                            |                   |
|                              |                     |                |                            |                   |
|                              | HZS                 | 0              |                            |                   |
|                              | ZRN+HZS             | 538 000        | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 538 000        | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele |                            | Za objednatele    |
| Jméno :                      |                     | Jméno :        |                            | Jméno :           |
| Datum :                      |                     | Datum :        |                            | Datum :           |
| Podpis :                     |                     | Podpis:        |                            | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %         |                            | 538 000 Kč        |
| DPH                          |                     | 21,0 %         |                            | 112 980 Kč        |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč              |
| DPH                          |                     | 0,0 %          |                            | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                |                            | <b>650 980 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : 1               |
| Objekt : | VN+ON Vedlejší a ostatní náklady                        | Vedlejší a ostatní náklady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 05 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby | 473 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 06 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby  | 65 000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>538 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                         |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: 1                |
| Objekt : | VN+ON Vedlejší a ostatní náklady                        | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                  | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 05</b> |                  | <b>Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby</b>    |        |          |            |                   |
| 1              | 032002000        | Vybudování zařízení staveniště                 | soubor | 1,00     | 195 000,00 | 195 000,00        |
| 2              | 038003000        | Provoz zařízení staveniště                     | soubor | 1,00     | 158 000,00 | 158 000,00        |
| 3              | 039002000        | Odstranění zařízení staveniště                 | soubor | 1,00     | 95 000,00  | 95 000,00         |
| 4              | 045002000        | Kompletační činnost                            | soubor | 1,00     | 25 000,00  | 25 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>05 Vedlejší náklady ve fázi prov.stavby</b> |        |          |            | <b>473 000,00</b> |
| <b>Díl: 06</b> |                  | <b>Ostatní náklady ve fázi prov.stavby</b>     |        |          |            |                   |
| 5              | 0450000000       | Zaměření stávajícího stavu                     | soubor | 1,00     | 20 000,00  | 20 000,00         |
| 6              | 049002000        | Dokumentace skutečného provedení               | soubor | 1,00     | 35 000,00  | 35 000,00         |
| 7              | 051002000        | Pojištění dodavatele a pojištění díla          | soubor | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>06 Ostatní náklady ve fázi prov.stavby</b>  |        |          |            | <b>65 000,00</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                    |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             |                                                    | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                    | SKP             |   |
| VR                   | Rezerva 10%                                        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                    | Počet jednotek  | 0 |
| 5469                 | Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                    | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                    |                 |   |
| Objednatel           | Obec Bílovice                                      |                 |   |
| Dodavatel            | Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.          | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                    | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|------------------------------|----------------|----------------------------|---|
| HSV celkem                   | 1 976 161      | 0                          | 0 |
| Z PSV celkem                 | 0              |                            |   |
| R M práce celkem             | 0              |                            |   |
| N M dodávky celkem           | 0              |                            |   |
| ZRN celkem                   | 1 976 161      |                            |   |
| HZS                          | 0              |                            |   |
| ZRN+HZS                      | 1 976 161      | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 1 976 161      | Ostatní náklady celkem     | 0 |
| Vypracoval                   | Za zhotovitele | Za objednatele             |   |
| Jméno :                      | Jméno :        | Jméno :                    |   |
| Datum :                      | Datum :        | Datum :                    |   |
| Podpis :                     | Podpis:        | Podpis:                    |   |
| Základ pro DPH               | 21,0 %         | 1 976 161 Kč               |   |
| DPH                          | 21,0 %         | 414 994 Kč                 |   |
| Základ pro DPH               | 0,0 %          | 0 Kč                       |   |
| DPH                          | 0,0 %          | 0 Kč                       |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                | <b>2 391 155 Kč</b>        |   |

Poznámka :

|          |                                                         |            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet : |
| Objekt : | VR Rezerva 10%                                          |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV              | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| R Rezerva rozpočtu   | 1 976 161        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>1 976 161</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | 5469 Bílovice - prodloužení infrastruktury - kanalizace | Rozpočet: |
| Objekt : | VR Rezerva 10%                                          |           |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky             | MJ  | množství | cena / MJ    | celkem (Kč)         |
|-------------|------------------|---------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>R</b>         | <b>Rezerva rozpočtu</b>   |     |          |              |                     |
| 1           | NC               | Rezerva 10%               | kpl | 1,00     | 1 976 161,00 | 1 976 161,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>R Rezerva rozpočtu</b> |     |          |              | <b>1 976 161,00</b> |