

Krycí list nabídky

„ Ostrov u Macochy – oprava toalet a výdejny jídla v MŠ“

Uchazeč:	název	Letostav, spol. s r.o.		
	adresa	Nádražní 12, 679 61 Letovice		
	statutární zástupce	Ing. Roman Jež		
	telefon	607 565 768	fax	
	e-mail	jezr@letostav.cz	IČ	16343794

Druh ceny	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
SO 01 - Oprava výdejny jídla	149 561,45 Kč	31 407,90 Kč	180 969,35 Kč
SO 02 - Oprava toalet v MŠ	653 634,21 Kč	137 263,18 Kč	790 897,39 Kč
NABÍDKOVÁ CENA	803 195,66 Kč	168 671,09 Kč	971 866,75 Kč

Upozornění:

Výše uvedené údaje musí odpovídat údajům v návrhu smlouvy a budou brány jako závazné ze strany uchazečů.

V Letovicích dne 25.5.2020

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Letostav spol. s r.o.
STAVEBNÍ ČINNOST
③ Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
Tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Ing. Roman Jež, jednatel/

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SO 01 - Oprava toalet v MŠ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce vnitřních prostor	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ostrov u Macochy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.07.2020	Konec výstavby:	15.8.2020
JKSO:		Položek:	46
		Datum:	13.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 293,82		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		
	Montáž	86 595,38		Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		
PSV	Dodávky	344 043,57		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		
	Montáž	101 794,69					Provozní vlivy		0,00		
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní		0,00		
	Montáž	24 962,90					NUS z rozpočtu		0,00		
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		44 060,30									
ZRN celkem		653 634,21		DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00		
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00		
							ORN celkem		0,00		
							ORN celkem z obj.		0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	653 634,21
DPH 15%	0,00
DPH 21%	137 263,18
Celkem bez DPH	653 634,21
Celkem včetně DPH	790 897,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		SO 01 - Oprava toalet v MŠ			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:		Rekonstrukce vnitřních prostor			Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Ostrov u Macochy			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Jednot.	Celkem	
1	31	310100011RA0	Zdi podpěrné a volné	m2	6,50	1 500,00	4 257,30	5 492,70	0,59	9 750,00	3,81 RTS I / 2018
2	34	342270041RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	8,50	654,00	10 387,85	8 794,90	0,06	19 182,75	1,34 RTS I / 2018
3	34	342270043RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 11,5 cm	m2	2,60	897,00	1 999,02	3 559,98	0,09	5 559,00	0,48 RTS I / 2018
4	34	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	5,50	1 008,00	828,40	1 503,80	0,11	2 332,20	0,24 RTS I / 2018
48	34	342012223R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RBI 12,5mm	m2	0,34	1 010,00	1 812,89	3 731,11	0,03	5 544,00	0,62 RTS I / 2018
54	31	311112315RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití tvár m2	m2	4,08	951,00	338,35	0,00	0,38	338,35	0,01 RTS I / 2018
55	31	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 ®	t	0,04	38 420,00	3 880,08	0,00	1,02	3 880,08	1,55 RTS I / 2018
61	61		Úprava povrchů vnitřní				4 073,52	21 776,48	5,02	25 850,00	5,02 RTS I / 2018
5	61	612100033RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových z 50%	m2	49,00	250,00	1 257,31	10 992,69	0,05	12 250,00	2,28 RTS I / 2018
6	61	612420110RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	68,00	200,00	2 816,22	10 783,78	0,04	13 600,00	2,74 RTS I / 2018
711	711		Izolace proti vodě				15 994,91	12 670,09	0,12	28 665,00	0,12 RTS I / 2018
7	711	711210010RA0	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, podlaha - stěny	m2	65,00	302,00	10 736,60	8 893,40	0,00	19 630,00	0,09 RTS I / 2018
8	711	711212611RU1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	65,00	139,00	5 258,31	3 776,69	0,00	9 035,00	0,03 RTS I / 2018
722	722		Vnitřní vodovod				256 935,00	3 656,00	0,06	260 591,00	0,06 RTS I / 2018
9	722	722110114R00	Realizace vodovodů a kanalizace - viz. příloha	kpl	1,00	246 955,00	246 955,00	0,00	0,06	246 955,00	0,06 RTS I / 2018
52	725	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soub	2,00	1 828,00	0,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00 RTS I / 2018
53	725	725.1	Sprchový žlab S-Line Klasik 70 cm, nerez lesk čtverečky	kpl	2,00	4 990,00	9 980,00	0,00	0,01	9 980,00	0,02 RTS I / 2018
766	766		Konstrukce truhlářské				10 738,21	19 781,79	0,00	30 520,00	0,00 RTS I / 2018
10	766	766699313R00	Montáž dělicích příček pisuár + klozet, vč. materiálu	kus	10,00	1 602,00	10 738,21	5 281,79	0,00	16 020,00	0,00 RTS I / 2018
49	34	342091031R00	Osazení systémových zárubní	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 RTS I / 2018
50	64	642941211RT1	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné	kus	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,03	8 500,00	0,03 RTS I / 2018
51	61	61169701R	Dveře posuvné do pouzdra , jednokřídlé, včetně zárubně	kus	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00 RTS I / 2018
767	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				20 520,72	31 080,28	1,36	51 601,00	1,36 RTS I / 2018
11	767	767130061RBC	Podhled Armstrong, desky s rovnou hranou, montáž	m2	32,00	600,00	14 033,01	5 166,99	0,00	19 200,00	0,14 RTS I / 2018
12	767	76799803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	240,00	27,00	1 420,27	5 059,73	0,00	6 480,00	0,25 RTS I / 2018
13	767	767900020RAA	Demontáž obložených podhledů	m2	30,00	214,00	0,00	6 420,00	0,01	6 420,00	0,23 RTS I / 2018
14	94	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	30,00	183,00	2 533,72	2 956,28	0,01	5 490,00	0,18 RTS I / 2018
15	767	767900010RAB	Demontáž obložení stěn	m2	11,00	191,00	0,00	2 101,00	0,01	2 101,00	0,15 RTS I / 2018
16	767	767900020RAA	Dem. + Montáž obložení podhledů dolní strop	m2	30,00	214,00	0,00	6 420,00	0,01	6 420,00	0,23 RTS I / 2018
17	94	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	30,00	183,00	2 533,72	2 956,28	0,01	5 490,00	0,18 RTS I / 2018
771	771		Podlahy z dlaždic				23 407,85	22 827,15	1,82	46 235,00	1,82 RTS I / 2018
18	771	771575014RA0	Dlažba keramická, rz. 30 x 30 cm, bílá	m2	33,00	871,00	11 732,89	17 010,11	0,02	28 743,00	0,72 RTS I / 2018
19	771	771575014RA0	Dlažba keramická, rz. 30 x 30 cm, červená	m2	1,00	1 141,00	648,28	492,72	0,02	1 141,00	0,02 RTS I / 2018
20	771	771575014RA0	Dlažba keramická, rz. 30 x 30 cm, žlutá	m2	1,00	938,00	532,94	405,06	0,02	938,00	0,02 RTS I / 2018

21	771575014RA0	Dlažba keramická, rz. 30 x 30 cm, zelená	m2	1,00	975,00	553,96	421,04	975,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
22	771575014RA0	Dlažba keramická, rz. 30 x 30 cm, modrá	m2	1,00	938,00	532,97	405,03	938,00	0,02	0,02	RTS I / 2018
23	771100050RAF	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Cemix, tl. do 20 mm	m2	30,00	450,00	9 406,80	4 093,20	13 500,00	0,03	1,02	RTS I / 2018
24	781	Obklady (keramické)				25 554,25	26 878,01	52 432,26		0,30	
25	781415023RAH	Obklad keramický, do 30 x 60 cm, bílá	m2	47,00	843,00	19 029,97	20 591,03	39 621,00	0,00	0,20	RTS I / 2018
26	781415113RA0	Obklad keramický, do 30 x 60 cm, červená	m2	3,54	1 006,00	1 603,27	1 957,97	3 561,24	0,02	0,05	RTS I / 2018
27	781415024RAH	Obklad keramický, do 30 x 60 cm, žlutá	m2	3,54	871,00	1 640,34	1 443,00	3 083,34	0,00	0,02	RTS I / 2018
28	781415024RAH	Obklad keramický, do 30 x 60 cm, zelená	m2	3,54	871,00	1 640,34	1 443,00	3 083,34	0,00	0,02	RTS I / 2018
29	783	Nátery				147,77	842,23	990,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
30	783950010RAA	Opava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem	m2	4,50	220,00	147,77	842,23	990,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
31	784	Malby				724,87	2 215,13	2 940,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
32	784450021RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, barevná 2x	m2	49,00	60,00	724,87	2 215,13	2 940,00	0,00	0,02	RTS I / 2018
33	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních st				103,87	11 096,13	11 200,00	0,00	0,00	
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,00	80,00	103,87	7 096,13	7 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
35	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY	kus	32,00	125,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
36	96	Bourání konstrukcí				609,90	24 140,10	24 750,00	22,80		
37	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických	m2	30,00	112,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,09	2,61	RTS I / 2018
38	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	4,50	3 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	2,20	9,90	RTS I / 2018
39	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	26,00	47,00	274,42	947,58	1 222,00	0,01	0,35	RTS I / 2018
40	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	17,00	180,00	282,31	2 777,69	3 060,00	0,04	0,64	RTS I / 2018
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60	380,00	53,16	554,84	608,00	0,08	0,12	RTS I / 2018
42	966008114R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 120 cm	m	3,00	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3,06	9,18	RTS I / 2018
43	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				608,93	19 295,07	19 904,00	5,94		
44	974031153R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	17,00	130,00	239,44	1 970,56	2 210,00	0,02	0,31	RTS I / 2018
45	974031155R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	26,00	215,00	369,49	5 220,51	5 590,00	0,04	1,00	RTS I / 2018
46	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	68,00	178,00	0,00	12 104,00	12 104,00	0,07	4,62	RTS I / 2018
47	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	4 036,50	4 036,50	0,00	0,00	
48	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	11,50	351,00	0,00	4 036,50	4 036,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
49	M21	Elektromontáže				0,00	24 962,90	24 962,90	0,00	0,00	
50	210010001R00	Kompletní elektroinstalace včetně materiálu	kpl	1,00	24 962,90	0,00	24 962,90	24 962,90	0,00	0,00	RTS I / 2018
51	S	Přesuny sutí				0,00	40 023,80	40 023,80	0,00	0,00	
52	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	29,30	93,00	0,00	2 724,90	2 724,90	0,00	0,00	RTS I / 2018
53	979011221R00	Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 1,PP nošením	t	29,30	696,00	0,00	20 392,80	20 392,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
54	979081111RT2	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	29,30	227,00	0,00	6 651,10	6 651,10	0,00	0,00	RTS I / 2018
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	29,30	350,00	0,00	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									653 634,21		

Poznámka:

KALKULACE

Stavba: SO 01 - Oprava toalet v MŠ
Objekt: MŠ Ostrov u Macochy

Datum: 13.03.2020

P.Č	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Dodávka	Montáž	Náklad celkem
1	3	4	5	6	2,8	3,2	9

721 Zdravotech. vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 40	m	7	156	0	156	156
Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 50	m	25	185	0	185	185
Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 70	m	6	280	0	280	280
Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 100	m	12	391	0	391	391
Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 125	m	5	470	0	470	470
Vyvedení výpustek DN 40	ks	20	43	0	43	43
Vyvedení výpustek DN 50	ks	1	47	0	47	47
Vyvedení výpustek DN 100	ks	9	76	0	76	76
Vyvedení výpustek DN 125	ks	1	35	0	35	35
Napojení na stáv.rozvod kanalizace	s	1	1848	0	1848	1848
				0	3 531	3 531

722 Zdravotech. vnitřní vodovod

Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 20	m	30	149	0	149	149
Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 25	m	38	158	0	158	158
Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 32	m	12	200	0	200	200
Ochrana potrubí izolací-Tubex tl.10	m	80	21	0	21	21
Vyvedení výpustku DN 15	ks	31	159	0	159	159
PPR přechody	s	1	2 112	0	2 112	2 112
Napojení na stáv.rozvod vody	s	1	2079	0	2079	2079
				0	4 878	4 878

725 Zdravotech. zařiz. předměty

Předstěnový systém Geberit Kombifix pro WC	ks	1	5 940	0	5 940	5 940
MTŽ předstěnového systému	ks	1	748	0	748	748
				0	6 688	6 688

725 Zdravotech. zařiz. předměty

Ohřivač el.zás.Dražice OKHE 160 I	ks	2	8 047	0	8 047	8 047
MTŽ a dopojení zásobníku	ks	2	1 848	0	1 848	1 848
				0	9 895	9 895

734 Voda,armatury

Kohout kulový Giacomini 3/4"	ks	2	407	0	407	407
Kohout kulový Giacomini 1"	ks	1	462	0	462	462
Pojistný ventil 3/4" SVW - 8 bar	ks	2	792	0	792	792
Šroubení 3/4" přímé	ks	8	97	0	97	97
Kohout vypouštěcí 1/2"	ks	2	90	0	90	90
Ventil směšovací ESBE 35 - 60°C 3/4"	ks	2	2959	0	2959	2959
Bojlerové šrouby	ks	2	180	0	180	180
Tvarovka závitová mosaz	s	1	2 112	0	2 112	2 112
				0	7 099	7 099

P.Č	Popis	MJ	Množství	0	0	0	Náklad celkem
1	3	4	5	6	2,8	3,2	9

733 Ústřední topení, rozvodné potrubí

Potrubí měděné polotvrdé, lisované D 22x1	m	6	319	0	319	319
Potrubí měděné polotvrdé, lisované D 15x1	m	6	253	0	253	253
Napojení , úprava vývodů	s	1	1 716	0	1 716	1 716
				0	2 288	2 288

735 Ústřední topení, vytápěcí tělesa

Otop. těleso Korado Radik Line Vertikal - M 20 6200	ks	2	9 599	0	9 599	9 599
Montáž a dopojení otopných těles	ks	2	495	0	495	495
				0	10 094	10 094

734 Ústřední topení, armatury

Ventil Heimeier Multilux přímý	ks	2	1012	0	1012	1012
Napojení na měď svěrné	ks	4	74	0	74	74
Termostatická hlavice Heimeier	ks	2	275	0	275	275
				0	1 361	1 361

725 Zdravotech. zařiz. předměty

Sedátko sprchové Ravak OVO - P OPAL	ks	2	2 662	0	2 662	2 662
Madlo AZP pevné 300 mm	ks	2	396	0	396	396
Baterie sprchová	ks	2	1 068	0	1 068	1 068
Wc závěsné Jika Lyra	ks	1	2 103	0	2 103	2 103
Wc sedátko Jika Lyra	ks	1	1 210	0	1 210	1 210
Ovládací panel Geberit Sigma 01 bílá	ks	1	1 075	0	1 075	1 075
Pisoár Jika Korint bílý včetně sifonu	ks	6	1 628	0	1 628	1 628
Pisoárový ventil Silfra s hadičkou a krytkou	ks	6	2 640	0	2 640	2 640
Dětské Wc kombi KID , spodní , potisk	ks	6	2 439	0	2 439	2 439
Wc sedátko potisk	ks	6	759	0	759	759
Umyvadlo dětské KID potisk	ks	12	1 266	0	1 266	1 266
Umyvadlo Jika Lyra 60 cm	ks	1	1 180	0	1 180	1 180
Umyvadlový sifon	ks	13	112	0	112	112
Umyvadlové šrouby	ks	13	31	0	31	31
Rohový ventil 1/2" - 3/8" Schell	ks	29	112	0	112	112
Baterie umyvadlová	ks	13	1 115	0	1 115	1 115
Tlaková hadička	ks	7	75	0	75	75
Sanitární silikon	s	1	99	0	99	99
				0	19 970	19 970

P.Č	Popis	MJ	Množství	0	0	0	Náklad celkem
1	3	4	5	6	2,8	3,2	9

725 Zdravotech. zařiz. předměty

MTŽ vaničky	ks	1	429	0	429	429
MTŽ sprchového sedátka	ks	2	220	0	220	220
MTŽ madla	ks	1	220	0	220	220
MTŽ WC mís	ks	7	495	0	495	495
MTŽ pisoáru	ks	6	462	0	462	462
MTŽ umyvadla	ks	13	418	0	418	418
MTŽ baterie	ks	15	242	0	242	242
MTŽ rohových ventilů	ks	29	38	0	38	38
MTŽ směšovacího ventilu	ks	2	1 056	0	1 056	1 056
				0	3 580	3 580

Ostatní práce

Bourací práce	s	1	9 240	0	9 240	9 240
DMTŽ stáv.potrubí a zařízení	s	1	3 740	0	3 740	3 740
Pomocný materiál	s	1	1 540	0	1 540	1 540
Tlaková zkouška	s	1	2 310	0	2 310	2 310
Režie	s	1	7 920	0	7 920	7 920
				0	24 750	24 750

Celkový součet:

94 134 Kč

DPH 21%

19 768 Kč

Celkem s DPH

113 902 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: Ostrov u Macochy – oprava toalet a výdejny jídla v MŠ - část elektroinstalace

Místo: Ostrov u Macochy, č.p. 363, 679 14

Objednatel: Městys Ostrov u Macochy
80
67914 Ostrov u Macochy

IČ: 00280780

DIČ:

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 12
679 61 Letovice

IČ: 16343794

DIČ: CZ16343794

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 440,00
PSV			0,00
MON			23 522,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 962,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 962,90 CZK
Základní DPH	21 %	5 242,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **30 205,11 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Předmětem zakázky jsou stavební, instalátéřské a elektrikářské práce v budově ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV			1 440,00
M21	Elektromontáže	MON			16 491,40
M65	Elektroinstalace	MON			7 031,50
Cena celkem					24 962,90

Položkový rozpočet

S:	Ostrov u Macochy – oprava toalet a výdejny jídla v MŠ - část elektroinstalace
O:	Ostrov u Macochy, č.p. 363, 679 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 440,00
1	974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	30,00000	48,00	1 440,00
Díl:	M21	Elektromontáže				16 491,40
2	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,00000	65,00	195,00
3	34535440R	Strojek spínače 1pólového Tango 3559-A01345 řaz. 1	kus	3,00000	105,00	315,00
4	1	Připojení ohříváče TUV na NN	kus	2,00000	159,00	318,00
5	2	Vyzbrojení rozvaděče	komple	1,00000	1 589,00	1 589,00
6	3	Svítilno LED panel, vestavné, 600x600, 3600 lm. 4000K	ks	11,00000	631,00	6 941,00
7	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž. zapojení	kus	3,00000	65,00	195,00
8	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	45,00000	18,80	846,00
9	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	110,00000	18,80	2 068,00
10	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	8,00000	21,80	174,40
11	34195R	Podružný a spojovací materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	3 850,00	3 850,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				7 031,50
12	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	11,00000	120,50	1 325,50
13	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	3,00000	50,50	151,50
14	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	6,00000	23,50	141,00
15	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	4,00000	70,00	280,00
16	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	1,00000	85,00	85,00
17	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	45,00000	14,26	641,70
18	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	110,00000	22,90	2 519,00
19	34551614R	Zásuvka Tango 5519A-A02357	kus	3,00000	164,40	493,20
20	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	2,00000	94,90	189,80
21	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	2,00000	94,90	189,80
22	358890405R	Chránič proudový F200, 4P-25A/30mA/typ AC, 10kA, 3 fázový	kus	1,00000	1 015,00	1 015,00

26

24 962,90

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SO 02 - Oprava výdejny jídla	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vnitřní prostory	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ostrov u Macochy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.07.2020	Konec výstavby:	31.08.2020
JKSO:		Položek:	27
		Datum:	13.03.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		7 494,85	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00		
	Montáž		23 576,65	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00		
PSV	Dodávky		33 419,41	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00		
	Montáž		36 140,84				Provozní vlivy		0,00		
"M"	Dodávky		0,00				Ostatní		0,00		
	Montáž		0,00				NUS z rozpočtu		0,00		
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			3 932,70								
ZRN celkem			149 561,45	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00		
				DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00		
							ORN celkem		0,00		
							ORN celkem z obj.		0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	149 561,45	DPH 21%	31 407,90	Celkem včetně DPH
				149 561,45
				180 969,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		SO 02 - Oprava výdejny jídla				Doba výstavby:		07-09/2020		Objednatel:		
Druh stavby:		Vnitřní prostory				Začátek výstavby:		15.06.2020		Projektant:		
Lokalita:		Ostrov u Macochy				Konec výstavby:				Zhotovitel:		
JKSO:						Zpracováno dne:				Zpracoval:		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
34 Stěny a příčky												
1	342270043RA0		Příčka z desek Ylong hladkých, tloušťka 11,5 cm	m2	19,50	897,00	6 212,98	11 278,52	17 491,50	0,09	17 491,50	1,83 RTS I / 2018
61 Úprava povrchů vnitřní												
2	612100033RAA		Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, štukových z 50%	m2	16,80	250,00	431,08	5 909,82	6 900,00	0,05	6 900,00	1,32 RTS I / 2018
3	612420110RA0		Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	13,50	200,00	559,10	2 140,90	2 700,00	0,04	2 700,00	0,54 RTS I / 2018
711 Izolace proti vodě												
4	711210010RA0		Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, podlaha - stěny	m2	24,00	302,50	3 970,85	3 289,15	7 260,00	0,00	7 260,00	0,04 RTS I / 2018
5	711212611RU1		Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	12,00	139,50	974,26	699,74	1 674,00	0,00	1 674,00	0,01 RTS I / 2018
722 Vnitřní vodovod												
6	722110114R00		Realizace vodovodů a kanalizace - viz. příloha	kpl	1,00	22 997,00	0,00	0,00	22 997,00	0,06	22 997,00	0,06 RTS I / 2018
766 Konstrukce truhlářské												
28	342091031R00		Osazení systémových zárubní a oken	kus	2,00	1 500,00	0,00	4 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00 RTS I / 2018
29	642941211RT4		Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostr. kus	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,05	8 500,00	0,05 RTS I / 2018
30	61169701R		Dveře posuvné do pouzdra UNO 60-90x197 ERKADO, jednc kus	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,02	4 500,00	0,02 RTS I / 2018
31	766670010RAI		Okno výdejní 1200/1200 typové plochy 1,5 m2, pouze montáž kus	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 RTS I / 2018
32	61111121R		Okno výdejní 120x120 cm nátěr kompl. + sklo kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,04	5 000,00	0,04 RTS I / 2018
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)												
8	941955003R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	8,00	183,00	675,66	788,34	1 464,00	0,01	1 464,00	0,05 RTS I / 2018
9	767900020RAA		Dem. + Montáž obložení podhledů dolní strop	m2	18,00	304,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,01	5 472,00	0,14 RTS I / 2018
771 Podlahy z dlaždic												
10	771575014RA0		Dlažba keramická, rz. 30 x 30 cm, bílá	m2	9,00	871,00	3 199,88	8 732,32	21 339,00	0,02	21 339,00	1,22 RTS I / 2018
11	771100050RAF		Vyrovnání podkladu samoniv. hmotou Cemix, tl. do 20 mm	m2	30,00	450,00	9 406,80	4 093,20	13 500,00	0,03	13 500,00	0,20 RTS I / 2018
781 Obklady (keramické)												
12	781415023RAH		Obklad keramický, do 30 x 60 cm, bílá	m2	33,00	843,00	14 743,73	15 789,52	30 533,25	0,16	30 533,25	0,16 RTS I / 2018
13	781415113RA0		Obklad keramický, do 30 x 60 cm, červená	m2	0,75	1 006,00	339,68	14 457,53	27 819,00	0,00	27 819,00	0,14 RTS I / 2018
14	781415024RAH		Obklad keramický, do 30 x 60 cm, žlutá	m2	0,75	871,00	347,53	414,82	754,50	0,02	754,50	0,01 RTS I / 2018
15	781415024RAH		Obklad keramický, do 30 x 60 cm, zelená	m2	0,75	871,00	347,53	305,72	653,25	0,00	653,25	0,00 RTS I / 2018
16	781415024RAH		Obklad keramický, do 30 x 60 cm, modrá	m2	0,75	871,00	347,53	305,72	653,25	0,00	653,25	0,00 RTS I / 2018
784 Malby												
17	784450021RA0		Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, barevná 2x	m2	30,30	60,00	448,24	1 369,76	1 818,00	0,00	1 818,00	0,01 RTS I / 2018
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních st												
18	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,00	80,00	46,16	3 153,84	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00 RTS I / 2018
96 Bourání konstrukcí												
19	969021111R00		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	8,00	180,00	132,85	2 307,15	2 440,00	0,04	2 440,00	3,36 RTS I / 2018
20	966008114R00		Bourání trubního propustku z trub DN do 120 cm	m	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,04	1 000,00	0,30 RTS I / 2018
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				112,68	927,32	1 040,00	3,06	1 040,00	0,15 RTS I / 2018

21	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	8,00	130,00	112,68	927,32	1 040,00	0,02	0,15 RTS I / 2018
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 474,20	1 474,20		0,00
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,20	351,00	0,00	1 474,20	1 474,20	0,00	0,00 RTS I / 2018
	S	Přesuny sutí				0,00	2 458,50	2 458,50		0,00
24	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	1,50	93,00	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
25	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,50	969,00	0,00	1 453,50	1 453,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
26	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	227,00	0,00	340,50	340,50	0,00	0,00 RTS I / 2018
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,50	350,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00 RTS I / 2018

Poznámka:

KALKULACE

Stavba: SO 02 - Oprava výdejny jídla

Objekt: MŠ Ostrov u Macochy

Datum: 13.03.2020

P.Č	Popis	MJ	Množství	Cena/jedn.	Dodávka	Montáž	Náklad celkem
1	3	4	5	6	2,8	3,2	9

721 Zdravotech. vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 50	m	7	185	0	185	185
Vyvedení výpustek DN 50	ks	3	47	0	47	47
Napojení na stáv.rozvod kanalizace	s	1	858	0	858	858
				0	1 090	1 090

722 Zdravotech. vnitřní vodovod

Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 20	m	3	149	0	149	149
Potrubí PPR spojované polyfuzně DN 25	m	12	158	0	158	158
Ochrana potrubí izolací-Tubex tl.10	m	15	15	0	15	15
Vyvedení výpustku DN 15	ks	8	159	0	159	159
Napojení na stáv.rozvod vody	s	1	1224	0	1224	1224
				0	1 705	1 705

725 Zdravotech. zařiz. předměty

Umyvadlo dětské KID potisk	ks	3	1 266	0	1 266	1 266
Umyvadlový sifon	ks	3	112	0	112	112
Umyvadlové šrouby	ks	3	30	0	30	30
Baterie umyvadlová	ks	3	1 353	0	1 353	1 353
Sanitární silikon	s	1	99	0	99	99
				0	2 860	2 860

725 Zdravotech. zařiz. předměty

MTŽ umyvadla	ks	3	418	0	418	418
MTŽ baterie	ks	4	242	0	242	242
MTŽ rohových ventilů	ks	4	39	0	39	39
MTŽ směšovacího ventilu	ks	1	1 056	0	1 056	1 056
				0	1 755	1 755

Ostatní práce

Bourací práce	s	1	1 848	0	1 848	1 848
DMTŽ stáv.potrubí a zařízení	s	1	418	0	418	418
Pomocný materiál	s	1	220	0	220	220
Tlaková zkouška	s	1	247	0	247	247
Režie	s	1	1 056	0	1 056	1 056
				0	3 789	3 789

Celkem bez DPH

11 199

Celkový součet:

247 860 Kč

DPH 21%

52 051 Kč

Celkem s DPH

299 911 Kč