

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Stojslavice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Stojslavice
Objednávatel		IČO	
Projektant		DRČ	
Zhotovitel	Stav. firma, Ing. František Kášek	46705481	CZ5905300632
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing. František Kášek	19.5.2019	188

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč														
A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	44 249		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	3,00%	40 961		
2		Montáž	586 488		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	3,00%	40 961		
3	PSV	Dodávky	212 742		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0		
4		Montáž	465 887		11		0		16	Provozní vlivy	3,00%	40 961		
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatní	0,00%	0		
6		Montáž	56 004						18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 365 370		12	DN (ř. 8-11)	0		19	NUS (ř. 13-18)		122 883		
20	HZS		15 000		21	Kompl. činnost	7 516		22	Ostatní náklady		0		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 510 769,00
Objednávatel		24	21% 1 510 769,00 DPH	317 261,00
Datum a podpis	Razítko	25	15% 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř.23-25)	1 828 030,00
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
	Stavební firma Ing. FRANTIŠEK KÁŠEK Tř. Václava Vaníše 222 391 43 Mladá Vožice IČO: 46 70 54 81 DIČ: CZ5905300632	27	Dodávky objednavatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
		29	Zvýhodnění + -	0

ROZPOČET

Stavba : Přístavba a stavění úpravy hasičské zbrojnice Stojslavice

Objekt :

JKSO :

Objednavatel :

Zhotovitel : Stav. firma, Ing. František Kásek

Datum : 19.5.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce											
1	001	12101103	Sejmnutí ornice přemístění 250m	m3	12,000	55,50	0,00	666,00	666,00	0,00000	0,000
2	001	132201101	Hloubení rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	11,124	675,00	0,00	7 508,70	7 508,70	0,00000	0,000
3	001	132201109	Přípí za lepvost	m3	11,124	192,00	0,00	2 135,81	2 135,81	0,00000	0,000
4		132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudr. hor. tř.3	m3	1,112	950,00	0,00	1 056,40	1 056,40	0,00000	0,000
5	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku do 50m 1-4	m3	12,236	40,50	0,00	495,56	495,56	0,00000	0,000
6	001	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	12,236	209,00	0,00	2 557,32	2 557,32	0,00000	0,000
7	001	174201101	Zásyp nezhuťnutý jam	m3	3,500	40,50	0,00	141,75	141,75	0,00000	0,000
8	232	181006114	Rozprostření zem v rovině a sklon do 1,5 do 0,3m	m2	58,240	20,50	0,00	1 193,92	1 193,92	0,00000	0,000
9	001	181301103	Rozprostření ornice 1,5 do500m2 20cm	m2	60,000	72,50	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00000	0,000
10		1814R	Posouzení základové spáry statikem	soub.	1,000	4 761,90	0,00	4 761,90	4 761,90	0,00000	0,000
1 Zemní práce							0,00	24 867,36	24 867,36	0,000	

2 Zakládání											
11	001	215901101	Zhuťnutí podloží do 92PS n.l.d 0,8	m2	41,396	16,90	0,00	699,59	699,59	0,00000	0,000
12	002	271532212	Podsyp pod základové konst. se zhuťnutím z hrubého kameniva 16/32	m3	4,828	970,00	0,00	4 683,16	4 683,16	1,78164	8,602
13	211	273321115	Základové desky ze ŽB C 16/20	m3	6,219	2 580,00	0,00	16 045,02	16 045,02	2,37855	14,792
14	011	273351215	Bednění stěn základ desek zřízení	m2	8,940	237,00	0,00	2 118,78	2 118,78	0,00116	0,010
15	011	273351216	Bednění stěn základ desek odstranění	m2	8,940	76,50	0,00	683,91	683,91	0,00000	0,000
16	011	273362021	Výztuž základ desek svař sítě Kari	t	0,151	21 700,00	0,00	3 276,70	3 276,70	1,05306	0,159
17	312	274315224	Základové pasy z betonuprostého C16/20	m3	8,177	2 470,00	0,00	20 197,19	20 197,19	2,33815	19,119
18	011	274351215	Bednění stěn základ pasů zřízení	m2	11,412	237,00	0,00	2 704,64	2 704,64	0,00116	0,013
19	011	274351216	Bednění stěn základ pasů odstranění	m2	11,412	76,50	0,00	873,02	873,02	0,00000	0,000
2 Zakládání							0,00	51 282,01	51 282,01	42,696	

3 Svislé a kompletní konstrukce											
20		311238115	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl. 300 mm pevnosti P10 na MVC	m2	46,262	1 585,00	0,00	73 325,27	73 325,27	0,00000	0,000
21	011	317161111	Překlady POROTHERM 7.1/11.5/100	kus	6,000	363,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,02212	0,133
22	011	317161112	Překlady POROTHERM 7.1/11.5/125	kus	1,000	391,00	0,00	391,00	391,00	0,02616	0,026
23	011	317161130	Překlady POROTHERM 23.8/100	kus	9,000	485,00	0,00	4 365,00	4 365,00	0,03717	0,335
24	011	317161131	Překlady POROTHERM 23.8/125	kus	3,000	536,00	0,00	1 608,00	1 608,00	0,04626	0,139
25	011	317161133	Překlady POROTHERM 23.8/175	kus	3,000	675,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,06444	0,193
26	014	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované připraven otvorů	t	1,016	36 500,00	0,00	37 084,00	37 084,00	1,09000	1,107
27	011	342248112	Příčky POROTHERM 115 mm P10 na MVC	m2	44,720	585,00	0,00	26 161,20	26 161,20	0,16464	7,363

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	011	346244381	Plent válcovaných nosníků výš nosníků 20cm	m2	1,548	685,00	0,00	1 060,38	1 060,38	0,18698	0,289
29	011	346481112	Zapletování rýh stěn keramickým pletivem	m2	3,010	575,00	0,00	1 730,75	1 730,75	0,01368	0,041
3 Svislé a kompletní konstrukce											
4 Vodorovné konstrukce											
30	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze BŽ tr. C 20/25	m3	1,448	2 850,00	0,00	4 126,80	4 126,80	2,42240	3,508
31	011	417351115	Bednění ztuž. věnců zřízení	m2	9,650	257,00	0,00	2 480,05	2 480,05	0,00525	0,051
32	011	417351116	Bednění ztuž. věnců odstranění	m2	9,650	92,00	0,00	887,80	887,80	0,00000	0,000
33	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců ocelí 10S05	t	0,116	37 500,00	0,00	4 350,00	4 350,00	1,01684	0,118
4 Vodorovné konstrukce											
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení											
34	011	612315302	Omitka vápen štukové ostění nebo nadpraží	m2	11,862	325,00	0,00	3 855,15	3 855,15	0,04766	0,565
35	011	612321121	Omitka vápenocem. hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,016	215,00	0,00	10 538,44	10 538,44	0,04414	2,164
36	011	612321141	Omitka vápenocem. štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	109,240	333,00	0,00	36 376,92	36 376,92	0,04766	5,206
37	014	612423531	Oprava omítek v chodbě po bouracích pracích	m2	20,000	409,00	0,00	8 180,00	8 180,00	0,06221	1,244
38	011	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl. do 10 mm	m2	81,802	198,00	0,00	16 196,80	16 196,80	0,02730	2,233
39	014	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem/válcovaný nosník rabic pletivem	m2	148,800	215,00	0,00	31 992,00	31 992,00	0,00028	0,042
40		622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU list)	m	39,540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
41	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 80 mm	m2	9,650	685,00	0,00	6 610,25	6 610,25	0,00901	0,087
42	MAT	283763710	polystyren extrud. 1250x600x80mm	M2	11,580	414,00	4 794,12	0,00	4 794,12	0,00240	0,028
43	011	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 120 mm	m2	148,800	685,00	0,00	101 928,00	101 928,00	0,00901	1,341
44	MAT	283759500	Isover EPS 70F - tl. 100 mm, balení 2,5 m2, R 2,6 m2KW, balení 5 ks	M2	178,560	175,00	31 248,00	0,00	31 248,00	0,00230	0,411
45	MAT	4192H2001	Zakládací lišta - plastová zakládací sada	m	25,000	48,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00000	0,000
46	MAT	4192X0020	Rohová lišta PVC - 100x100 mm, balení 2,5 m	m	36,620	15,00	549,30	0,00	549,30	0,00000	0,000
47	MAT	4192X0005	Nadpražní lišta s okapnicí - LTU, balení 2,5 m	m	12,920	25,00	323,00	0,00	323,00	0,00000	0,000
48	MAT	4192X0013	Napojovací lišta okenní - EKO, balení 2,4 m	m	39,540	32,00	1 265,28	0,00	1 265,28	0,00000	0,000
49	MAT	4192X0014	Parapetní lišta - Profil parapetní (LPE) balení 2 m	m	8,810	26,00	229,06	0,00	229,06	0,00000	0,000
50		622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm, polyst. tl. 40 mm	m	11,862	415,00	0,00	4 922,73	4 922,73	0,00000	0,000
51		622252001	Montáž základacích soklových listů kontaktního zateplení	m	21,470	85,00	0,00	1 824,95	1 824,95	0,00000	0,000
52		622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	58,350	32,00	0,00	1 867,20	1 867,20	0,00000	0,000
53	011	622511121	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrn. omítka vč. penetr. vnějších stěn	m2	9,650	275,00	0,00	2 653,75	2 653,75	0,04817	0,465
54	011	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá tl. 1,5 mm, včetně penetrace vnějších stěn	m2	180,662	245,00	0,00	39 362,19	39 362,19	0,04817	7,739
55	011	629991012	Zakrytí výpln otvorů folií přilepenou na začíšťovací listy	m2	19,461	35,00	0,00	681,14	681,14	0,00006	0,001
56	014	631311125	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýš. nároků na prostř. tř C 20/25	m3	3,119	2 950,00	0,00	9 201,05	9 201,05	2,26100	7,052
57	011	631319012	Připr. k mazanině tl. do 120 mm za přehlížení povrchu	m3	3,119	294,00	0,00	916,99	916,99	0,00000	0,000
58	011	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	57,760	28,00	0,00	1 617,28	1 617,28	0,00128	0,074
59	011	642942111	Osazení dveř zábrub ocelí otvor 2 5m2	kus	7,000	750,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,01886	0,132
60	MAT	553301220	zábrubeň ocelová CGH 160 70x197x16cm L(P)	KUS	6,000	655,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,01320	0,079
61	MAT	553301240	zábrubeň ocelová CGH 160 80x197x16cm L(P)	KUS	1,000	710,00	710,00	0,00	710,00	0,01365	0,014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení											
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											
62	221	91656111R	Dodávka a montáž okapového chodníku	m	19,300	525,00	0,00	10 132,50	10 132,50	0,10564	2,039
63	211	967041111	Úprava úložné spáry pod úložný práh odsekáním vrstvy zdiva tl.100 mm	m2	0,420	240,00	0,00	100,80	100,80	0,00000	0,000
64	013	96806110R	Demontáž umakartové příčky	kus	1,000	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00000	0,000
65	013	96806111R	Bourání stávajícího okna	kus	1,000	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00000	0,000
66	013	96806112R	Demontáž vnitřních dveří včetně zárubně	kus	2,000	385,00	0,00	770,00	770,00	0,00000	0,000
67	013	971035661	Vybourání otvorů 4m2 zdi cihel tl 60cm MC	m3	1,768	1 670,00	0,00	2 952,56	2 952,56	0,00187	0,003
68	013	974031285	Sek rýh zdi cihel u strop 30x20cm	m	8,600	363,00	0,00	3 121,80	3 121,80	0,00050	0,004
69	013	975043111	Podchycení strop 1fad h3,5m 750kg/m	m	4,140	377,00	0,00	1 560,78	1 560,78	0,01804	0,075
70	013	97504320R	Odvětrání digestoře nad střechu	ks	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00800	0,008
71	013	97504330R	Větracl otvor ve skladu	ks	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00800	0,008
72		997013211	Vnitrost. doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	7,185	429,00	0,00	3 082,37	3 082,37	0,00000	0,000
73		997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	115,00	0,00	690,00	690,00	0,00000	0,000
74		997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	60,000	55,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00000	0,000
75		997013803	Poplatek za uložení na skládce, stavební odpad kód 170 102	t	4,985	650,00	0,00	3 240,25	3 240,25	0,00000	0,000
76		997013821	Poplatek za uložení na skládce, stavební odpad s obsahem azbestu, kód odpadu 170 102	t	2,200	2 200,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00000	0,000
77		997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	2,200	266,00	0,00	585,20	585,20	0,00000	0,000
78		997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdál. do 1 km	t	7,185	304,00	0,00	2 184,24	2 184,24	0,00000	0,000
79		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	143,700	19,00	0,00	2 730,30	2 730,30	0,00000	0,000
80		997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,185	102,00	0,00	732,87	732,87	0,00000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	42 663,67	42 663,67	2,137	
99 Přesun hmot HSV											
81	011	998011002	Přesun pro budovy zděné výš 12 m	t	87,011	252,00	0,00	21 926,89	21 926,89	0,00000	0,000
99 Přesun hmot HSV							0,00	21 926,89	21 926,89	0,000	
HSV Celkem							44 248,76	586 488,02	630 736,78	87,011	
Práce a dodávky PSV											
711 Izolace proti vodě a vlhkosti											
82	711	711111002	Montáž izolace vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	40,610	26,00	0,00	1 055,86	1 055,86	0,00000	0,000
83	711	711111202	Montáž izolace svislé za studena lakem asfaltovým	m2	9,650	35,00	0,00	337,75	337,75	0,00017	0,002
84	711	711111317	Izolace zemní vlhkost na ploše vodorovné těsnicí stěrkou AQUAFIN 1K	m2	8,270	427,00	0,00	3 531,29	3 531,29	0,00350	0,029
85	711	7111113127	Izolace zemní vlhkost na ploše svislé těsnicístěrkou AQUAFIN 1K	m2	49,016	451,00	0,00	22 106,22	22 106,22	0,00396	0,194
86	711	711441559	Montáž izolace tlakové vodorovné pásy přitavením NAIP	m2	81,220	90,00	0,00	7 309,80	7 309,80	0,00040	0,032
87	711	711442559	Montáž izolace tlakové svislé pásy přitavením NAIP	m2	19,300	120,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00057	0,011
88	MAT	628361090	Modifikovaný asfaltový hydroizol. pás Glastek Al 40 Al mineral (7,5 m)	M2	60,312	154,00	9 288,05	0,00	9 288,05	0,00500	0,302
89	MAT	628362010	Modifikovaný asfaltový hydroizol.. pás ELASTEK 40 - special mineral	M2	60,312	165,00	9 951,48	0,00	9 951,48	0,00420	0,253
90	711	998711202	Přesun izolace v objektu v. do 12m	%	3,210	558,96	0,00	1 794,28	1 794,28	0,00000	0,000
711							19 239,53	38 451,20	57 690,73	0,823	
Izolace proti vodě a vlhkosti											

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713 Izolace tepelné											
91	713	713111121	Montáž izolace tepelné stropů rovných úprava drátem	m2	62,380	117,00	0,00	7 298,46	7 298,46	0,00053	0,033
92	MAT	631509650	deska podhledová minerální vata KNAUF CLT C1 tl. 140 mm	M2	74,856	745,00	55 767,72	0,00	55 767,72	0,00700	0,524
93	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva	m2	33,948	41,00	0,00	1 391,87	1 391,87	0,00003	0,001
94	MAT	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Stabil - tl. 100 mm	M2	40,738	137,00	5 581,11	0,00	5 581,11	0,00350	0,143
95	713	713291132	Parotěsná zábrana stropů vrchem folie	m2	31,190	65,00	0,00	2 027,35	2 027,35	0,00227	0,071
96	MAT	673522960	folie parotěsná JUTAFOL N - 150g/m2 Reflex, hořlavost E	M2	46,785	58,00	2 713,53	0,00	2 713,53	0,00014	0,007
97	713	998713202	Přesun izol tep. objekt v do 12m	%	1,950	747,80	0,00	1 458,21	1 458,21	0,00000	0,000
							64 062,36	12 175,89	76 238,25	0,778	
713 Izolace tepelné											
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace											
98	721	721171913	Potrubi PP propojenípotrubí DN 50	m	12,000	183,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00106	0,013
99	721	721173401	Potrubi kanalizační PVC SN4 svodné DN 110	m	22,000	286,00	0,00	6 292,00	6 292,00	0,01613	0,355
100	721	721173402	Potrubi kanalizační PVC SN 4 svodné DN 125	m	3,000	389,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,01800	0,054
101	721	721174024	Potrubi kanalizační PP odpadní 70	m	1,000	231,00	0,00	231,00	231,00	0,02188	0,022
102	721	721194105	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 50	kus	6,000	40,50	0,00	243,00	243,00	0,00000	0,000
103	721	721194109	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 110	kus	2,000	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00000	0,000
104	721	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřních odpadních potrubí do DN 50	kus	3,000	685,00	0,00	2 055,00	2 055,00	0,00291	0,009
105	721	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	38,000	37,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00790	0,300
106		765115202	Odvětrání kanalizace nad sítěchu ventilační hlavici	ks	1,000	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00000	0,000
107	721	998721202	Kanalizace přesun hmot výška -12m	%	1,750	200,10	0,00	350,18	350,18	0,00000	0,000
							0,00	20 360,18	20 360,18	0,752	
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace											
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
108	721	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR polyfuze PN 16 D 20 x2,8	m	42,500	121,00	0,00	5 142,50	5 142,50	0,00029	0,012
109	721	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR polyfuze PN 16 D 32x4,4 mm	m	15,000	152,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00029	0,004
110	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí termoizolační trubka PE DN do 22 tl. do 9 mm	m	42,500	52,50	0,00	2 231,25	2 231,25	0,00005	0,002
111	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí termoizolační trubka PE DN do45, tl. do 9mm	m	15,000	75,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00009	0,001
112	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 25	kus	13,000	191,00	0,00	2 483,00	2 483,00	0,00000	0,000
113	721	722290215	Zkouška tlaková potrubí přírubové+hrdlové DN 100	m	57,500	95,00	0,00	5 462,50	5 462,50	0,00040	0,023
114	721	998722202	Vodovod přesun hmot výška -12m	%	1,050	187,24	0,00	196,60	196,60	0,00000	0,000
							0,00	18 920,85	18 920,85	0,043	
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty											
115	721	725110811	Demontáž klozet splachovací s nádrží	soub.	2,000	246,00	0,00	492,00	492,00	0,00000	0,000
116	721	725112173	Klozet kombi s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soub.	2,000	3 720,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,03256	0,065
117	721	725121523	Pisoár automatický pro bateriové napájení	soub.	1,000	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00923	0,009
118	721	725210821	Demontáž umyvadel ditritových, ocelových, litinových	soub.	1,000	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00000	0,000
119	721	725211603	Umyvadlo keramické přípevněné šrouby, bílé bez krytu na sifon	soub.	4,000	2 920,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,01744	0,070
120	721	725532141	Elektrický ohřeváč akumul 80 l-3kW 220V	soub.	1,000	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,06452	0,065
121	721	998725202	Zařiz předm přesun hmot výška -12m	%	0,200	404,25	0,00	80,85	80,85	0,00000	0,000
							0,00	40 505,85	40 505,85	0,209	
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty											

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
762 Konstrukce tesařské											
122		76200000R	Dodávka a montáž zastřešní vstupu	ks	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000
123	762	762081510	Plošné hoblování hraněného fezíva na staveništi	m2	35,558	263,00	0,00	9 351,75	9 351,75	0,00000	0,000
124		762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel - kotvení pozednic	ks	39,000	121,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00000	0,000
125	762	762332120	Montáž vázaných konstrukcí krovů do 224 cm2 z fezíva hoblovaného	m	94,240	198,00	0,00	18 659,52	18 659,52	0,00099	0,093
126	762	762332130	Montáž vázaných konstrukcí krovů do 288 cm2	m	12,050	171,00	0,00	2 060,55	2 060,55	0,00099	0,012
127	762	762332140	Montáž vázaných konstrukcí krovů do 450 cm2 z fezíva hoblovaného	m	5,930	282,00	0,00	1 672,26	1 672,26	0,00099	0,006
128	MAT	60515228R	Dodávka fezíva - impregnované	M3	2,407	7 880,00	18 967,16	0,00	18 967,16	0,55000	1,324
129	MAT	628111300	pás asfaltovaný A400 H pod pozednici	m	9,600	20,00	192,00	0,00	192,00	0,00070	0,007
130	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých z palubek	m2	29,971	257,00	0,00	7 702,55	7 702,55	0,00000	0,000
131	MAT	611899800	fezívo palubky smrk tl.19mm š.146 jak.1	M2	35,970	237,00	8 524,89	0,00	8 524,89	0,00931	0,335
132	762	762342214	Montáž latování do 60° rozteč do 360 mm	m2	199,498	55,50	0,00	11 072,14	11 072,14	0,00000	0,000
133	762	762342441	Montáž lišta trojúhelníková do 60°sklonu	m	209,940	44,00	0,00	9 237,36	9 237,36	0,00000	0,000
134	MAT	60517103R	lat S/MJ/D I průřez pod 25cm2 dl.400-600cm	m	761,170	18,90	14 386,11	0,00	14 386,11	0,55000	418,644
135	762	762342812	Demontáž latování střech 0,50 m	m2	131,000	22,50	0,00	2 947,50	2 947,50	0,00000	0,000
136	762	762395000	Spojovací a ochranné prostředky	m3	4,250	825,00	0,00	3 506,25	3 506,25	0,02281	0,097
137	762	998762202	Tesař přesun hmot výška -12	%	5,600	1 179,99	0,00	6 607,95	6 607,95	0,00000	0,000
							42 070,16	82 536,83	124 606,99	420,516	
762 Konstrukce tesařské											
763 Konstrukce - dřevostavby											
138	763	763133210	Podhledy sádrokarton zavěšená ocel konstr v rovině GKF 12,5mm	m2	31,190	780,00	0,00	24 328,20	24 328,20	0,01448	0,452
							0,00	24 328,20	24 328,20	0,452	
763 Konstrukce - dřevostavby											
764 Konstrukce klempířské											
139	764	764173002	Montáž plech. taškových tabulí do 45°	m2	199,498	555,00	0,00	110 721,39	110 721,39	0,00758	1,512
140	764	764174042	Montáž hřebene z hřebenačů kulatých s větracím pásem do 45°	m	13,100	775,00	0,00	10 152,50	10 152,50	0,00442	0,058
141	764	764239310	Lemování komínů barvený Pz vnitřní krytina v ploše	ks	1,000	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00812	0,008
142	764	764252303	Žlab barvený Pz podokapní půlkruhový rš 330	m	26,200	342,00	0,00	8 960,40	8 960,40	0,00314	0,082
143	764	764292350	Střešní prvky barvený Pz - úžlabí rš 660	m	19,820	542,00	0,00	10 742,44	10 742,44	0,00393	0,078
144	764	764359212	Žlab barvený Pz kotlík kónický - trouba d do 125mm	kus	3,000	456,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00165	0,005
145	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330	m	5,710	34,00	0,00	194,14	194,14	0,00000	0,000
146	764	764510350	Oplechování parapetů barvený Pz rš 330 včetně rohů	m	8,810	478,00	0,00	4 211,18	4 211,18	0,00359	0,032
147	764	764554303	Odpadní trouby barvený Pz kruhové průměr 120mm	m	7,045	463,00	0,00	3 261,84	3 261,84	0,00325	0,023
148	764	998764202	Přesun hmot klimp -50m výška -12m	%	1,560	1 514,62	0,00	2 362,81	2 362,81	0,00000	0,000
							0,00	153 824,70	153 824,70	1,797	
764 Konstrukce klempířské											
765 Konstrukce - krytiny tvrdé											
149	765	765321811	Demontáž do sutí čtverec latě - vláknocementová krytina	m2	131,000	56,00	0,00	7 336,00	7 336,00	0,00000	0,000
150	765	765901112	Pokrytí střech difúzní fólií D+M	m2	199,498	57,00	0,00	11 371,39	11 371,39	0,00013	0,026
							0,00	18 707,39	18 707,39	0,026	
765 Konstrukce - krytiny tvrdé											
766 Konstrukce truhlářské											
151	766	766623723	Montáž plast. oken a dveří - vč. parotěsných a paropropustných pásek	m	18,940	150,00	0,00	2 841,00	2 841,00	0,00385	0,073

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	766	766661112	Montáž dveř křídla komplet ocel záručně do 800 mm 1 křídlo	kus	7,000	182,00	0,00	1 274,00	1 274,00	0,00000	0,000
153	MAT	611617160	dveře vnitř plně 1křídlo 700x1970 mm - dle výběru investora - or. cena	KUS	6,000	2 020,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,01400	0,084
154	MAT	611617200	dveře vnitř plně 1křídlo 800x1970 mm - dle výběru investora - or. cena	KUS	1,000	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,01600	0,016
155	MAT	611433370	okno plast. 700x700 mm, jednokř., komb. křídlo, nepr. sklo	KUS	3,000	4 050,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,01300	0,039
156	MAT	611433430	okno plast. 2křídlové 1500x1000 mm, otevíravé, komb. křídlo	KUS	1,000	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,02200	0,022
157	MAT	611434610	dveře plastové vchodové 1křídlové 800x1970 mm	KUS	1,000	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,03900	0,039
158	766	766694113	Montáž a dodávka parapetu š do 30 cm, dřevěných nebo plastových.	m	2,300	585,00	0,00	1 345,50	1 345,50	0,00005	0,000
159	766	998766202	Kce truhl přesun výška -12	%	1,080	588,01	0,00	635,05	635,05	0,00000	0,000
766							53 340,00	6 095,55	59 435,55		0,273
Konstrukce truhlářské											
771											
Podlahy z dlaždic											
160	771	771473142	Montáž soklik obklad keramický s požiárkem lepený do 120 mm	m	57,760	94,00	0,00	5 429,44	5 429,44	0,00061	0,035
161	771	771573116	Montáž podlah keram obkladů rezných hladkých lepených 25 ks/m2	m2	31,190	345,00	0,00	10 760,55	10 760,55	0,00530	0,165
162	MAT	597636060	dlaždice ker silinutá T 200x200x9 -dle výběru investora - or. cena	M2	54,987	289,00	15 891,24	0,00	15 891,24	0,01900	1,045
163	771	998771202	Přesun podlahy výška objektu do 12m	%	6,580	320,81	0,00	2 110,94	2 110,94	0,00000	0,000
771							15 891,24	18 300,93	34 192,17		1,245
Podlahy povlakové											
164		776992111	Montáž zemního pásu	m	24,160	38,00	0,00	918,08	918,08	0,00000	0,000
165	MAT	354411200	pásek uzemňovací FeZn 30x4mm	m	24,160	35,00	845,60	0,00	845,60	0,00100	0,024
166	775	998776202	Přesun podlahy povlak objekt do 12m	%	0,381	17,64	0,00	6,72	6,72	0,00000	0,000
776							845,60	924,80	1 770,40		0,024
781											
Dokončovací práce a obklady											
167	771	781473112	Montáž obkladů keramických rezných lepených do 12 ks/m2	m2	49,016	369,00	0,00	18 086,90	18 086,90	0,00600	0,294
168	MAT	597663100	dlaždice keram glaz bílá 250x330l - dle výběru investora - or. cena	M2	58,819	294,00	17 292,79	0,00	17 292,79	0,01780	1,047
169	771	998781202	Přesun obklady výška objektu do 12m	%	3,370	353,80	0,00	1 192,30	1 192,30	0,00000	0,000
781							17 292,79	19 279,20	36 571,99		1,341
783											
Dokončovací práce - natěry											
170	783	783721112	Nátěr lazurovací tesař kce Znásobný lakování	m2	35,558	145,00	0,00	5 155,91	5 155,91	0,00033	0,012
783							0,00	5 155,91	5 155,91		0,012
784											
Dokončovací práce - malby											
171	784	784432271	Malba 2x 1barevná místnost H < 3,8 m - Klasik	m2	140,430	45,00	0,00	6 319,35	6 319,35	0,00037	0,052
784							0,00	6 319,35	6 319,35		0,052
PSV Celkem							212 741,68	465 886,83	678 628,51		428,345
Práce a dodávky M											
74-M											
Elektromontážní práce											
172	MAT	54153024	Elektrický přímotop 500 W -vč. montáže a zapojení	KUS	3,000	1 790,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00480	0,014
173	MAT	54153074	Elektrický přímotop 1000 W -vč. montáže a zapojení	KUS	1,000	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00480	0,005
174	741	742111100	Montáž a dodávka rozvaděče - vč. zapojení a kompletace	kus	1,000	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00000	0,000
175	741	74211110R	Příprava elektroinstalace pro sklokeramickou	kus	1,000	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	741	74362111R	Demontáž a zpětná montáž t hromosvodu, vč. revize	kus	1,000	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00000	0,000
177	741	744211113	Montáž + dodávka vodič Cu izolovaný 5x2,5 (5x4)	m	39,000	92,50	0,00	3 607,50	3 607,50	0,00000	0,000
178	741	744221111	Montáž + dodávka vodič Cu izolovaný CYKY 3x1,5 pod omítku - světelné rozvody	m	75,000	31,50	0,00	2 362,50	2 362,50	0,00000	0,000
179	741	744221112	Montáž + dodávka vodič Cu izolovaný CYKY 3x2,5 pod omítku - zás. obvody	m	66,000	42,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00000	0,000
180	741	74711111R	Montáž + dodávka spínač - 230 V - řaz. 6	kus	6,000	247,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00000	0,000
181	741	74711112R	Montáž + dodávka spínač - 230 V - řaz. 1	kus	6,000	236,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00000	0,000
182	741	747161120	Montáž + dodávka dvojzásuvka se zapojením vodičů - bílá	kus	7,000	299,00	0,00	2 093,00	2 093,00	0,00000	0,000
183	741	747162412	Montáž + dodávka zásuvka 400 V	kus	1,000	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00000	0,000
184	741	748111112	Montáž + dodávka svítidlo - dle výběru investora	kus	9,000	1 050,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00000	0,000
74-M											
Elektromontážní práce							0,00	48 444,00	56 004,00		0,019
M Celkem							0,00	48 444,00	56 004,00		0,019

Práce a dodávky Ostatní

O01											
185		012002000	Geodetické vytyčení, vytyčení inž. sítí přípojek atd.	sob.	1,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00000	0,000
186		04	Mimostaveništní doprava - naceněno na krycí listu		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
187		07	Zařízení staveniště - naceněno na krycí listu		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
188		12	Provoz investoira naceněno na krycí listu		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
O01							0,00	0,00	15 000,00		0,000
Ostatní Celkem							0,00	0,00	15 000,00		0,000
Celkem							256 990,44	1 100 818,85	1 380 369,29		515,375