

SMLOUVA O DÍLO č. 031/2015

dle § 631 a následujících Občanského zákoníku

1. Objednatel:

Firma: Obec Práče
Sídlo: Práče 112, 671 61 Prosiměřice
Osoba oprávněná: Zdeněk Dvořák, starosta
IČ: 002 93 385
DIČ: CZ 002 93 385
Bankovní spojení: KB Znojmo
č.ú.: 6028741/0100
Tel. / E-mail: 725 111 116 / ouprace@mboxzn.cz



2. Zhotovitel:

Firma: JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
Sídlo: Skalice 197, 671 71 Skalice
IČO: 479 10 721
DIČ: CZ47910721
Statutární orgán: Ing. Ivoš Bazal, jednatel společnosti
bank. spojení: KB, a.s., 107-4827470287/0100
Tel./ E-mail: 515 322 655, joka@joka-mk.cz

3. Předmět smlouvy

„Rekonstrukce ZTI ZŠ Práče“

4. Cena plnění a platební podmínky

4.1. Cena plnění je stanovena dle položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo

503 884 Kč cena bez DPH

105 816 Kč DPH 21%

609 700 Kč celkem s DPH

4.2. Jako doklad o úhradě slouží výhradně výpis z účtu prodávajícího.

4.3. Prodávající bude veškeré účetní doklady předávat v trojím vyhotovení, z toho 2 vyhotovení síly originálu.

4.4. Objednatel neposkytuje zálohu. Cena za provedené práce bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.

4.5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí.

4.6. Faktury budou opatřeny přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného objemu prací dle nabídkového rozpočtu zájemce potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele. Případné vícepráce bude zhotovitel fakturovat samostatně rovněž s přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací.

5. Místo plnění

5.1.1. Zhotovitel bude dílo provádět v Práčích, parc. č. 86 k.ú. Práče

5.1.2. Objednatel převezme dílo Práčích, parc. č. 86 k.ú. Práče

6. Doba plnění

- 6.1. Zhotovitel zahájí dílo 1. 7.2015. K tomuto datu předá objednatel místo montáže.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje fyzicky dokončit a předat dílo v provozuschopném stavu objednateli do 15. 08. 2015 dní ode dne předání staveniště.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
- 7.2. O předání díla sepíše smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady s termínem odstranění. Vady, které nebrání funkční schopnosti díla nebudou důvodem k odmítnutí převzetí.
- 7.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí dodavatel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady nebo nedodělky a stanoven způsob a termín odstranění.

8. Záruka

- 8.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční dobu na bezvadnou funkční schopnost předmětu smlouvy a to na dobu 60 měsíců od doby předání a převzetí díla.

9. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele:

- 9.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednána v článku 4. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla podle článku 5. této smlouvy.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na zhotovení díla, a to na dobu delší než 30 dnů, nebo v případě, že zhotovené dílo je zcela nezpůsobilé k účelu použití.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 9.6. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel (je-li pro tuto stavbu ze zákona vyžadován). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů

10. Sankční podmínky

- 10.1. Smluvní pokuta za prodlení s termínem plnění veřejné zakázky je stanovena ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.

- 10.2.** Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je stanovena na výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.
- 10.3.** Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je stanovena na 5.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jemu vzniklo prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného zadavatelem.

11. Závěrečná ujednání a kompletační činnost

- 11.1.** Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel také jeden stejnopis.
- 11.2.** Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními dle § 631 a následujících Občanského zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak.
- 11.3.** V případě vzniklých škod na jiném majetku objednatele mimo uvedené činnosti či na majetku třetích osob při provádění akce, jdou tyto škody v plné míře na vrub dodavatele.
- 11.4.** Dodavatel po celou dobu realizace zodpovídá a nese odpovědnost za bezpečnost pracovníků na stavbě včetně veškerého nářadí a techniky.
- 11.5.** Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Skalici, dne 11. 5. 2015

za zhotovitele

**JOKA Moravský Krumlov s.r.o.**
Skalice 197, 671 71 Skalice
Tel.: 515 322 655
IČ: 47910721
DIČ: CZ47910721

Ing. Ivoš Bazal
Jednatel společnosti
JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

V Práchech, dne 11. 5. 2015

za objednatele



Zdeněk Dvořák
Starosta obce
Obec Práche

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90000030	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(s	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0030	REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9000	ZŠ PRÁČE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Práče			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	195 563	GZS	0
Z	PSV celkem	300 281		
R	M práce celkem	8 040		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	503 884		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	503 884	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	503 884	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : JOKA Moravský Krumlov s.r.o.		Jméno :
Datum :		Datum : 11.5.2015		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 JOKA Moravský Krumlov s.r.o. Skalice 197, 671 71 Skalice Tel.: 515 322 655 IČ: 47910721 DIČ: CZ47910721		
Základ pro DPH		21,0 %		503 884 Kč
DPH		21,0 %		105 816 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				609 700 Kč

Poznámka :

sestaveno dle dokumentace zpracované pouze ve stupni pro stavební řízení, případné rozdíly mezi rozpočtem, skutečností a PD zhotovitel díla musí dát do souladu a kalkulaci upravit

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet :	90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)		ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	19 900	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 389	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 633	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	40 124	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 941	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 226	0	0	0	0
8 Trubní vedení	45 875	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 637	0	0	0	0
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	11 943	0	0	0	0
97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ	9 652	0	0	0	0
99 PŘESUN HMOT	5 239	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 300	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 097	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	13 535	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	18 205	0	0	0
725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	0	90 878	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 570	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 768	0	0	0
781 Obklady keramické	0	134 427	0	0	0
783 Nátěry	0	3 598	0	0	0
784 Malby	0	6 904	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 040	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 001	0	0	0	0
97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ	12 668	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 334	0	0	0	0
97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ	6 668	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 334	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	195 563	300 281	0	8 040	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS	0	0,0	503 884	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
1	pc-13-01	přípl.za ruční výkop kanalizační přípojky hl. -1,5 m, dl.20 m	kompl.	1,00	19 900,00	19 900,00
Celkem za 13 Hloubené vykopávky						19 900,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	4,00	3 800,00	15 200,00
		po vybouraných stoupačkách.....1*4		4,00		
		vč.opravy příček:				
3	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00	175,50	175,50
4	342256253RT1	Příčka z tvárníc porobetonových PORFIX tl. 100 mm P2-480, 500x250x100 mm	m2	6,35	380,00	2 413,00
		2,50*(1,50+1,60)		7,75		
		-0,7*2		-1,40		
		úklid m. v kotelně:				
5	342291122U00	Ukotvení příčka tl 10cm- zeď kotva	m	5,00	120,00	600,00
		2,50*2		5,00		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						18 388,50
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
6	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,05	2 535,00	117,88
		0,10*0,15*(1,60+1,50)		0,05		
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	0,93	250,00	232,50
		0,15*(1,50+1,60)*2		0,93		
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	0,93	61,80	57,47
9	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,01	25 600,00	225,28
		0,000617*(1,50+1,60)*4		0,01		
		0,000222*(0,08+0,13+0,05)*2*(1,50+1,60)*3,3		0,00		
10	pc-4-01	prokotvení žb věnce do obvod.stěn v kotelně	kus	2,00	500,00	1 000,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 633,13
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,40	34,60	256,04
		0,50*1,00*3 *2		3,00		
		0,60*1,00*1 *2		1,20		
		0				
		0,60*1,00*1 *2		1,20		
		0,50*1,00*2 *2		2,00		
12	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	28,63	120,00	3 435,34
		28,6278		28,63		
13	612335301U00	C hladká omítka ostění	m2	5,96	420,00	2 503,20
		0,20*(0,60+0,80*2) *2		0,88		
		0,20*(0,50+0,80*2) *5		2,10		
		Mezisoučet		2,98		
		ostění I.N.P.:				
		2,98		2,98		
		ostění II.N.P.:				
14	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	23,14	91,00	2 105,74
		0,50+2,10+1,47+0,50		4,57		
		4,57		4,57		
		0				
		2,50+4,50		7,00		
		7,00		7,00		
		po rozvodu vody:				

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRAČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRAČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	74,96	40,00	2 998,40
		(0,93+1,47)*2		4,80		
		(2,10+1,47)*2		7,14		
		(3,17+1,34)*2		9,02		
		(0,95+1,48)*2 *2		9,72		
		(2,00+1,40)*2		6,80		
		Mezisoučet		37,48		
		nad obklady I.N.P.:				
		37,48		37,48		
		nad obklady v II.N.P.:				
16	612423621R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, hladká	m2	4,63	352,00	1 629,06
		23,14*0,20		4,63		
17	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	3,10	104,50	323,95
		0,50*(1,50+1,60)*2		3,10		
18	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	82,46	86,80	7 157,18
19	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	125,90	145,00	18 254,92
		131,8560		131,86		
		-5,96		-5,96		
20	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	12,70	115,00	1 460,50
		úklid.m.:6,35*2		12,70		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 124,32
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
21	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	1,72	2 550,00	4 380,14
		0,06*28,6278		1,72		
22	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	1,72	100,00	171,77
23	632481213U00	Separční vrstva PE fólie	m2	28,63	13,60	389,34
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						4 941,24
Díl: 64	Výplně otvorů					
24	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně	kus	1,00	1 226,00	1 226,00
		dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm		1,00		
		úklid.m.:1		1,00		
Celkem za 64 Výplně otvorů						1 226,00
Díl: 8	Trubní vedení					
25	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 1,5 m , viz PD	m	20,00	750,00	15 000,00
		přípojka kanalizace:20		20,00		
		vč.prací v objektu, vybourání podlahy apod. a jejího: uvedení do původ.stavu:				
26	894431224RAB	Šachta plastová PE, DN 425 mm/250 mm s dvěma přítoky	kus	2,00	4 950,00	9 900,00
27	pc-8-01	Zrušení stáv.kanal.šachty v místě šachty nové viz PD, vč.odvozu suti na skládku	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
		1		1,00		
28	pc-8-02	pomocné zednické práce při realizace v objektu kanalizace, vodovodu,zař.předmětů apod.	hod.	96,00	200,00	19 200,00
		96		96,00		
29	pc-8-03	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 mm hloubka 1,5 m - vedení z výlevky v kotelně	m	1,50	350,00	525,00
		včetně průrazu v obvod.stěně , zednických prací:1,5 a napojení od domu k kanal.vedení DN 200:		1,50		
		viz PD:				
Celkem za 8 Trubní vedení						45 875,00

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří vnitřní plochy	m2	75,80	15,00	1 137,00
		okna: 7,40		7,40		
		dveře: 0,50*1,00*3*2		3,00		
		0,60*1,00*1*2		1,20		
		0,50*1,00*2*2		2,00		
		0,60*1,00*1*2		1,20		
		0,80*2,00*4*2		12,80		
		0,60*2,00*8*2		19,20		
		29		29,00		
31	pc-95-01	Protipožární těsnění prostupů v strop.kcích	kus	2,00	750,00	1 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 637,00
Díl: 96		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				
32	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	2,86	1 350,00	3 864,78
		(1,47*2,1*2+0,93*1,47*2+3,17*1,34*2)*0,1		1,74		
		0,95*1,48*2*2*0,1		0,56		
		2*1,4*2*0,1		0,56		
		Mezisoučet		2,86		
33	965081611U00	Odsek soklík rov	m	23,64	15,00	354,60
		(3,17+1,34)*2-0,8-0,6*2		7,02		
		7,02		7,02		
		(2,00+1,40)*2-0,8-0,6*2		4,80		
		4,8		4,80		
34	965081813RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbíječkou, dlaždice teracové	m2	29,00	40,00	1 160,00
		29		29,00		
35	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	2,86	240,00	687,07
		2,86278		2,86		
36	968061125R00	VYVĚŠENÍ DŘEV.DVEŘNÍCH KŘIDEL 2m2	KUS	24,00	8,00	192,00
		vyvěšení: 3+3+3+3		12,00		
		zavěšení: 12		12,00		
37	969011121R00	VYBOURÁNÍ VODOVOD.VEDENÍ DN 52mm	M	54,50	30,00	1 635,00
		3+1+1 +4,5+2,5		12,00		
		12		12,00		
		7,5+7,5		15,00		
		12+3,5		15,50		
38	969021111R00	VYBOURÁNÍ KANALIZ.POTRUBÍ DN 100mm	M	26,50	100,00	2 650,00
		16+3,5+7		26,50		
39	969021121R00	VYBOURÁNÍ KANALIZ.POTRUBÍ DN 200mm	M	14,00	100,00	1 400,00
		11+3		14,00		
	Celkem za	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				11 943,45
Díl: 97		PRORÁŽENÍ OTVORŮ				
40	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,08	40,00	3 083,04
		2,10*(3,17+1,34)*2		18,94		
		-0,8*2,00		-1,60		
		-0,6*2 *2		-2,40		
		0				
		2,10*(2,10+1,47)*2		14,99		
		-0,6*2		-1,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRAČE	Rozpočet: 90000030 ZŠ PRAČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0				
		2,10*(0,93+1,47)*2		10,08		
		-0,6*2		-1,20		
		0				
		0,20*(0,60+1,00*2)		0,52		
		0,20*(0,50+1,00*2) *3		1,50		
		0				
		-0,60*0,80		-0,48		
		-0,50*0,80 *4		-1,60		
		Mezisoučet		37,56		
		wc chlapci I.N.P.:				
		2,10*(1,40+2,00)*2		14,28		
		-0,8*2		-1,60		
		-0,6*2 *2		-2,40		
		0				
		2,10*(1,48+0,95)*2		10,21		
		-0,6*2		-1,20		
		0				
		10,206-1,20		9,01		
		-0,60*0,80 *2		-0,96		
		0,20*(0,60+1,00*2) *2		1,04		
		Mezisoučet		28,37		
		dívky I.N.P.:				
		37,556+28,3720		65,93		
		Mezisoučet		65,93		
		chlapci+dívky II.N.P.:				
		odpočet cementová pod byv.obklady:-54,78		-54,78		
41	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod stávajícími obklady:54,78	m2	54,78 54,78	80,00	4 382,40
42	pc-97-01	přípl.za ztlížený přesun suti na stavbě 21,8619	t	21,86 21,86	100,00	2 186,19
Celkem za		97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ				9 651,63
Díl: 99	PŘESUN HMOT					
43	999281111R00	PŘESUN HMOT PRO REKONSTRUKCE v.25M	T	17,46	300,00	5 238,72
Celkem za		99 PŘESUN HMOT				5 238,72
Díl: 711	Izolace proti vodě					
44	711212001RT1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Saniflex (fa Schömburg), proti vlhkosti	m2	28,63	185,00	5 296,14
45	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,04	100,00	3,61
Celkem za		711 Izolace proti vodě				5 299,75
Díl: 713	Izolace tepelné					
46	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	28,63	89,00	2 547,87
47	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	74,96 74,96	34,00	2 548,64
Celkem za		713 Izolace tepelné				5 096,51
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
48	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	16,00	155,00	2 480,00
49	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm 3,50+7,00 1,00	m	11,50 10,50 1,00	350,00	4 025,00
50	pc-721-01	D+M kanalizace vnitřní PP DN 150 mm stoupačka	m	11,00	380,00	4 180,00

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	pc-721-02	D+M kanalizace vnitřní PP DN 200 MM stoupačka	m	3,00	450,00	1 350,00
52	pc-721-03	D+M kanalizace vnitřní PP DN 70 mm napojení výlevky do stáv.kanalizace,vč.zednické	m	5,00	300,00	1 500,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						13 535,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
53	722200003RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	7,50	450,00	3 375,00
54	pc-722-01	D+M vodovod potrubí plast PN 16 PPR DN15 mm vč.Mirelon	m	29,00	250,00	7 250,00
		24		24,00		
		úklid.kout v kotelně-výlevka:2,5*2		5,00		
55	pc-722-02	D+M vodovod potrubí plast PN16 PPR DN 25 mm vč.Mirelon	m	7,50	260,00	1 950,00
56	pc-722-03	D+M vodovod potrubí plast PN16 PPR DN 32 mm vč.Mirelon	m	19,00	270,00	5 130,00
		12		12,00		
		3,5*2		7,00		
57	pc-722-04	napojení baterie u výlevky na stáv.zásobník TUV vč.zednické výpomoci-viz PD	kus	1,00	500,00	500,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						18 205,00
Díl:	725	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				
58	725110811R00	DEMONTÁŽ KLOZETŮ SPLACHOVACÍCH	SOUBOR	6,00	120,00	720,00
		2+1		3,00		
		2+1		3,00		
59	725122813R00	DMTŽ PISOÁROVÝCH NÁDRŽÍ + 1MUŠLE	SOUBOR	6,00	101,50	609,00
		3*2		6,00		
60	725210821R00	DEMONTÁŽ UMYVADEL	SOUBOR	4,00	96,00	384,00
		1*4		4,00		
61	725820801R00	DEMONTÁŽ BATERIE NÁSTĚNNÉ	SOUBOR	4,00	54,50	218,00
		1*4		4,00		
62	725850800R00	DEMONTÁŽ VENTILU ODPADNÍHO	KUS	4,00	15,90	63,60
63	725860811R00	DEMONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH.JEDNODUCH.	KUS	4,00	9,60	38,40
64	725991811R00	DEMONTÁŽ KONZOL JEDNODUCHÝCH	KUS	8,00	21,10	168,80
		4*2		8,00		
65	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka viz popis v výkazu výměr	kus	4,00	2 800,00	11 200,00
		umývadlo 60 cm, bílé s otvorem pro kohout:4		4,00		
		páková baterie s jedním otvorem pro umyvadla:				
		perlátor zabezpečený proti odcizení:				
		výtokový ventil s krytem:				
		protipachový sifón do potrubí, chromový:				
66	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka výlevka-úklid.kout v kotelně	kus	1,00	6 800,00	6 800,00
67	725100006RA0	Klozet kombi-viz specifikaci v výkazu výměr	kus	6,00	3 150,00	18 900,00
		hluboko splachovací záchodová mísa kombi:6		6,00		
		sedátko wc s poklopem, zabezpečené proti vandalství:				
68	pc-725-01	Držák toalet.papíru se zajištěním proti odcizení pro zavěšení na stěnu	kus	6,00	360,20	2 161,20
69	pc-725-02	Kartáč.souprava wc se zajištěním proti odcizení pro zavěšení na stěnu	kus	6,00	469,10	2 814,60
70	pc-725-03	Dod+mtz pisoár viz popis v výkazu výměr v PD	kus	6,00	7 800,00	46 800,00
		automatický splachovací pisoár, bílý,přítok a odtok zakryté:6		6,00		
		radarová elektrotechnika pro instalaci do zdi, zakrytá:				
		pro radarem řízené řízené splachování pisoáru:				

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		s nastavitelným radarovým hlásičem pod omítku, řídícím: přístrojem a magnetickým ventilem od 2 pisoárů vedle sebe: dělicí bílé stěny v potřebném počtu (1ks):				
	Celkem za	725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				90 877,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
71	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	404,00	404,00
72	61160156	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A vč.kování a zámku, klika	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
73	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	1 000,00	15,50
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 569,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm weber.for profiflex (lep), weber.color perfect (sp)	m2	28,63	350,00	10 019,73
75	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	74,96	32,00	2 398,72
76	597642031	Dlažba Taurus protiskluz. 300x300x9 mm	m2	29,20	250,00	7 300,10
		28,6278*1,02		29,20		
77	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,70	1 500,00	1 049,40
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				20 767,95
Díl:	781	Obklady keramické				
78	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	148,36	50,00	7 417,80
		131,856		131,86		
		10,2		10,20		
		2,10*1,50*2		6,30		
79	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	148,36	20,00	2 967,12
		142,056		142,06		
		6,30		6,30		
80	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	29,80	250,00	7 450,00
		5,96/0,20		29,80		
81	781471810U00	Dmtž obklad keram malta	m2	54,75	55,00	3 011,14
		1,00*1,30 *1		1,30		
		1,30*(1,47+0,93)*2-1,30*0,6		5,46		
		1,30*(2,10+1,47)*2-1,30*0,60		8,50		
		Mezisoučet		15,26		
		15,26		15,26		
		Mezisoučet		15,26		
		I.a II.N.P. wc chlapci:				
		1,00*1,30 *1		1,30		
		1,30*(0,95+1,48)*2-1,3*0,6		5,54		
		5,278		5,28		
		Mezisoučet		12,12		
		12,11		12,11		
		I.a II.N.P. wc dívky:				
82	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	148,36	335,00	49 699,26
		148,356		148,36		
83	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	170,96	31,00	5 299,76
		96+74,96		170,96		
84	pc-781-01	dod hydroizolační stěrka pod obklady	kg	227,32	66,00	15 003,23
		131,856*1,6		210,97		
		10,22*1,6		16,35		
85	23521589.A	Mapegum WPS stěrka hydroizolační 1sl. Mapei	kg	132,00	98,00	12 936,00

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		132		132,00		
86	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	88,46	15,00	1 326,84
		74,96*1,1		82,46		
		1,50*2*2		6,00		
87	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	118,20	22,90	2 706,78
		2,00*4*6 *2 *1,1		105,60		
		2,10*6		12,60		
88	597813701	Obkládačka 250x250x7 mm	m2	151,34	169,00	25 577,05
		131,856*1,02		134,49		
		10,22*1,02		10,42		
		6,30*1,02		6,43		
89	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,95	350,00	1 032,26
	Celkem za	781 Obklady keramické				134 427,23
Díl:	783	Nátěry				
90	783103821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" opálením	m2	14,00	118,00	1 652,00
		0,25*(0,6+2,0*2)*8		9,20		
		0,25*(0,8+2,0*2)*4		4,80		
		kov.zárubeň:				
91	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	14,00	139,00	1 946,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 598,00
Díl:	784	Malby				
92	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	114,18	12,90	1 472,97
		111,0838+3,10		114,18		
93	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	114,18	32,00	3 653,88
		111,0838+3,10		114,18		
94	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	111,08	16,00	1 777,34
		28,6278		28,63		
		(3,20-2,10)*74,96		82,46		
	Celkem za	784 Malby				6 904,19
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	pc-M21-01	dmtz svítidel , dmtz vypínačů	kus	12,00	20,00	240,00
96	pc-M21-02	mtz svítidel, mtz nové vypínače	kus	12,00	150,00	1 800,00
97	pc-M21-03	úprava krabic, popřípadě jejich výměna	kus	12,00	100,00	1 200,00
98	pc-M21-04	dmtz ohřivače vody a mtz zpět u umývadla vč.drobného materiálu	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				8 040,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
99	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAŽÍ	T	26,67	150,00	4 000,53
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 000,53
Díl:	97	PRORÁŽENÍ OTVORŮ				
100	979013119R00	Příplatek k hmotám za každých dalších 3,5 m výšky	t	26,67	25,00	666,76
101	979081111R00	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	26,67	200,00	5 334,04
102	979081121R00	PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM	T	266,70	10,00	2 667,02
103	979082111R00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M	T	26,67	150,00	4 000,53
	Celkem za	97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ				12 668,34
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
104	979082119R00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M	T	106,68	50,00	5 334,03
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 334,03
Díl:	97	PRORÁŽENÍ OTVORŮ				
105	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	26,67	250,00	6 667,55
	Celkem za	97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ				6 667,55
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	9000 ZŠ PRÁČE	Rozpočet: 90000030
Objekt :	0030 REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)	ZŠ PRÁČE - REKONSTRUKCE ZTI(soc.zařízení)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
106	979999997R00	POPLATEK ZA SKLADKU CISTA SUT	T	26,67	200,00	5 334,04
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 334,04