

Příl. č. 5 ZD-Položkový výkaz výměr stavby - č.1

Datum: 3.10.2016

Stavba : **016-Ot****Otinoveský horní - odbahnění**

Objednatel : Obec Otinoves

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Agromeli spol. s r.o.

IČO : 46980989

DIČ : CZ46980989

Za zhotovitele :

Agromeli spol. s r.o.

Olomoucká 1473/178, 627 00 Brno

DIČ: CZ46980989 (4)

545 11 004 fax: 546 5

Za objednatele :

**Obec
Otinoves**
IČ: 00288594

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 294 212,00
DPH	21 %	271 784,00
Cena celkem za stavbu		1 565 996

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	28 435	0	23 500	4 935	1,8
01	Odbahnění	1 218 403	0	1 006 945	211 458	77,8
02	Obnova kamenného opevnění hráze	319 158	0	263 767	55 391	20,4
Celkem za stavbu		1 565 996	0	1 294 212	271 784	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	016-Ot-O	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00	Ostatní a vedlejší náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
016-Ot	Otínoveský horní - odbahnění		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	23 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	23 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	23 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	23 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 13.12.2016	Datum : 13.12.2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		23 500 Kč
DPH	21,0 %		4 935 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			28 435 Kč

Poznámka :

Stavba :	016-Ot Otínoveský horní - odbahnění	Rozpočet :	016-Ot-O
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	23 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	016-Ot Otínoveský horní - odbahnění	Rozpočet: 016-Ot-O
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	R001	Vytýčení stavby (případně hranic pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	R003	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. pro všechny objekty stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	R004	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
4	R005	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli pro celou stavbu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				23 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	016-Ot-1	Odbahnění	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Odbahnění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
016-Ot	Otínoveský horní - odbahnění		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 006 945	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 006 945	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 006 945	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 006 945	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : I	Jméno :
Datum :	Datum : 13.12.2016	Datum : 13.12.2016
Podpis :	Podpis: Agromeli spol. s r.o. Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno DIČ: CZ46980989 (1) tel.: 545 217 034, fax: 545 217 323	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 006 945 Kč
DPH	21,0 %	211 458 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 218 403 Kč

Poznámka :

Stavba :	016-Ot Otínoveský horní - odbahnění	Rozpočet :	016-Ot-1
Objekt :	01 Odbahnění	Odbahnění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	206 603	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	498 025	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	302 231	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	86	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 006 945	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	016-Ot Otínoveský horní - odbahnění	Rozpočet: 016-Ot-1
Objekt :	01 Odbahnění	Odbahnění


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa 7669*0,05	m3	383,45 383,45	123,75	47 451,94
2	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa 7669*0,15	m3	1 150,35 1 150,35	44,75	51 478,16
3	122703603R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa 7669*0,8	m3	6 135,20 6 135,20	17,55	107 672,76
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				206 602,86
Díl: 16		Přemístění výkopku				
4	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa 7669*0,95	m3	7 285,55 7 285,55	13,20	96 169,26
5	162253102R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa 7669*0,05	m3	383,45 383,45	140,00	53 683,00
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 7669	m3	7 669,00 7 669,00	45,40	348 172,60
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				498 024,86
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 5% z celk. objemu sedimentu:7669*0,05	m3	383,45 383,45	50,50	19 364,23
8	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 7669/0,1	m2	76 690,00 76 690,00	2,85	218 566,50
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	9 500,00	2,75	26 125,00
10	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 000,00	23,60	23 600,00
11	183551311R00	Úprava půdy orbou střední 24 cm, do 5 ha, do 5 st.	ha	7,66	1 718,00	13 159,88
12	58530110	Vápní bílé CL 90 (nehašené) K VL 7669*0,05*1,5*0,001	t	0,58 0,58	2 460,00	1 414,99
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				302 230,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	0,58	150,00	86,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				86,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	016-Ot-2	Obnova kamenného opevnění hráze	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Obnova kamenného opevnění hráze	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
016-Ot		Otínoveský horní - odbahnění	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	217 989	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		217 989	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		217 989	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		217 989	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 12. 12. 2016	Datum : 13. 12. 2016
Podpis :	Podpis: Agromeli spol. s r.o. Olomoucká 1177/178, 602 00 Brno DIČ: CZ46980999 () tel: 545 217 034, fax: 545 217 323	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	217 989 Kč
DPH	21,0 %	45 778 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		263 767 Kč

Poznámka :

Stavba :	016-Ot Otínoveský horní - odbahnění	Rozpočet :	016-Ot-2
Objekt :	02 Obnova kamenného opevnění hráze	Obnova kamenného opevnění hráze	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	23 969	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	17 753	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	14 007	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	4 661	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	24 588	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	96 041	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	36 874	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	217 989	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	016-Ot Otínoveský horní - odbahnění	Rozpočet: 016-Ot-2
Objekt :	02 Obnova kamenného opevnění hráze	Obnova kamenného opevnění hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,00	12,00	96,00
	Celkem za	1 Zemní práce				96,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
2	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m nad opevněním, koruna, vzdušný líc:250	m2	250,00	37,59	9 397,50
3	114203104R00	Rozebrání záhozů a rovnání na sucho částečné rozebrání porušeného opevnění:276*0,4*0,3	m3	33,12	145,25	4 810,68
4	114203201R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	33,12	174,65	5 784,41
5	114203401R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m skládka očištěného kamene pro zpětné použití:33,12	m3	33,12	120,05	3 976,06
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				23 968,65
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 svrchní vrstva profilu hráze pod travním dnem:50*1,5	m3	75,00	102,90	7 717,50
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 75*0,3	m3	22,50	21,63	486,68
8	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 urovňování hráze, doplnění profilu vhodnou zeminou:50*1,5*1,3	m3	97,50	93,80	9 145,50
9	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 97,5*0,3	m3	29,25	13,79	403,36
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				17 753,04
Díl: 16		Přemístění výkopku				
10	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m odtěžený materiál k rozprostření :75 ze zemníku do násyp hráze:97,5	m3	172,50	81,20	14 007,00
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				14 007,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
11	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20% 50*1,5*1,3	m3	97,50	47,81	4 661,48
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				4 661,48
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 50*3,0	m2	150,00	4,83	724,50
13	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 50*2,5	m2	125,00	8,82	1 102,50
14	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ohumusování koruny hráze:150	m2	150,00	3,99	598,50
15	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm 75/0,3	m2	250,00	11,06	2 765,00
16	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm ohumusování vzduš.líce:50*2,5	m2	125,00	21,56	2 695,00
17	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním koruna hráze:150*3,0	m2	450,00	7,77	3 496,50
18	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 část návodního líce:50*3,0	m2	150,00	33,04	4 956,00
19	182201101R00	Svahování násypů část návodního, vzdušný líc:50*3,0+50*2,5	m2	275,00	28,42	7 815,50
20	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI 150*0,025 125*0,025	kg	6,88	63,21	434,57

	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				24 588,07
Díl: 46		Zpevněné plochy				
21	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg 50*0,5	m3	25,00 25,00	849,80	21 245,00
22	462512169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg 50*1,0	m2	50,00 50,00	82,95	4 147,50
23	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu frakce 150-250mm 50*6,3*0,3	m3	94,50 94,50	747,60	70 648,20
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				96 040,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	245,83	150,00	36 874,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				36 874,03