

**příl. č.5 ZD-Položkový výkaz výměr stavby č. 2**

Datum: 3.10.2016

Stavba : 016-Otín

Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu

Objednatel : Obec Otínoves

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Agromeli spol. s r.o.

IČO : 46980989

DIČ : CZ46980989

Za zhotovitele :


**Agromeli spol. s r.o.**

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

DIČ: CZ46980989

tel.: 545 217 034, fax: 545 217 034

Za objednatele :



|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 500 174,00         |
| DPH                          | 21 % | 105 037            |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>605 211</b>     |

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**


| Číslo a název objektu / provozního souboru |                                   | Cena celkem    | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 00                                         | Ostatní a vedlejší náklady stavby | 32 065         | 0               | 26 500          | 5 565          | 5,3          |
| 01                                         | Bourací práce a kácení            | 63 013         | 0               | 52 077          | 10 936         | 10,4         |
| 02                                         | Rekonstrukce přelivu              | 510 132        | 0               | 421 597         | 88 535         | 84,3         |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |                                   | <b>605 211</b> | <b>0</b>        | <b>500 174</b>  | <b>105 037</b> | <b>100,0</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                |                                   |                 |   |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 016-Otín-0                                     | Ostatní a vedlejší náklady stavby | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                |                                   | SKP             |   |
| 00                   | Ostatní a vedlejší náklady stavby              |                                   | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                |                                   | Počet jednotek  | 0 |
| 016-Otín             | Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu |                                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                |                                   | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                |                                   |                 |   |
| Objednatel           |                                                |                                   |                 |   |
| Dodavatel            |                                                |                                   | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                |                                   | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 26 500 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 26 500 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 26 500 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 26 500 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                         | Za objednatele                                                                                                                 |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                                                                                                                                                                | Jméno :                                                                                                                        |
| Datum :                      |        | Datum : 12.12.2016                                                                                                                                                                                                     | Datum : 13.12.2016                                                                                                             |
| Podpis :                     |        | Podpis: <br>Z. Hromelí spol. s r.o.<br>Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno<br>DIČ: CZ46980989 (1)<br>tel: 545 21 034, fax: 545 217 323 | Podpis: <br>Obec Otínoves<br>IČ: 00288594 |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                        | 26 500 Kč                                                                                                                      |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                        | 5 565 Kč                                                                                                                       |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč                                                                                                                           |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč                                                                                                                           |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 065 Kč</b>                                                                                                               |

Poznámka :

|          |                                                         |            |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Stavba : | 016-Otín Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu | Rozpočet : | 016-Otín-0                        |
| Objekt : | 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby                    |            | Ostatní a vedlejší náklady stavby |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                    | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 11 Přípravné a přidružené práce | 26 500        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>            | <b>26 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                            |                                   |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stavba : | <b>016-Otín Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce pře</b> | Rozpočet: 016-Otín-0              |
| Objekt : | <b>00 Ostatní a vedlejší náklady stavby</b>                | Ostatní a vedlejší náklady stavby |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b>   |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |                  |
| 1                | R001          | Vytýčení stavby<br>(případně hranic pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství                                                                                                                                                                                                                                         | kpl    | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 2                | R002          | Zajištění ochr. vzrostlých stromů před poškozením<br>obednění kmenů stromů<br>prořezávka větví                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl    | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
| 3                | R003          | Zajištění a zabezpečení staveniště,<br><br>zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod. pro všechny objekty stavby                                                                                                                                                                                                            | kpl    | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
| 4                | R004          | Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby<br><br>odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci | kpl    | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 5                | R005          | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli<br><br>pro celou stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl    | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 6                | R006          | propagace-cedule dodávka+osazení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           | <b>26 500,00</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                |                        |                 |   |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 016-Otín-1                                     | Bourací práce a kácení | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                |                        | SKP             |   |
| 01                   | Bourací práce a kácení                         |                        | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                |                        | Počet jednotek  | 0 |
| 016-Otín             | Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu |                        | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                |                        | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                |                        |                 |   |
| Objednatel           |                                                |                        |                 |   |
| Dodavatel            |                                                |                        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                |                        | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 52 077 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 52 077 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 52 077 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 52 077 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                        | Za objednatele                                                                                |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno :                                                                                                               | Jméno :                                                                                       |
| Datum :                      |        | Datum : 12.12.2016                                                                                                    | Datum : 13.12.2016                                                                            |
| Podpis :                     |        | Podpis:                            | Podpis:  |
|                              |        | Agromeli spol. s r.o.<br>Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno<br>DIČ: CZ46980989 (1)<br>tel: 545 217 034, fax: 545 217 323 | Obec<br>Otínoves<br>IČ: 00288594                                                              |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                       | 52 077 Kč                                                                                     |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                       | 10 936 Kč                                                                                     |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                       | 0 Kč                                                                                          |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                       | 0 Kč                                                                                          |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                       | <b>63 013 Kč</b>                                                                              |

Poznámka :

|          |                                                         |                        |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Stavba : | 016-Otín Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu | Rozpočet : 016-Otín-1  |
| Objekt : | 01 Bourací práce a kácení                               | Bourací práce a kácení |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 11 Přípravné a přidružené práce     | 17 952        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 20 100        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 8             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 14 017        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>52 077</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                             |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stavba : | <b>016-Otín Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přel</b> | Rozpočet: 016-Otín-1   |
| Objekt : | <b>01 Bourací práce a kácení</b>                            | Bourací práce a kácení |


| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                              | MJ  | množství       | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b>  |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                        |     |                |           |                  |
| 1               | 111201101R00     | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                           | m2  | 50,00          | 31,85     | 1 592,50         |
| 2               | 111201401R00     | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                                | m2  | 50,00          | 6,72      | 336,00           |
| 3               | 111201501R00     | Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm                                  | kus | 6,00           | 385,00    | 2 310,00         |
| 4               | 112101102R00     | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm                          | kus | 6,00           | 250,25    | 1 501,50         |
| 5               | 112201102R00     | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm                         | kus | 6,00           | 371,00    | 2 226,00         |
| 6               | 114203103R00     | Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC<br>stávající opevnění:10*0,6 | m3  | 6,00<br>6,00   | 777,00    | 4 662,00         |
| 7               | 114203104R00     | Rozebrání záhozů a rovnání na sucho<br>stávající opevnění:20*0,5           | m3  | 10,00<br>10,00 | 145,25    | 1 452,50         |
| 8               | 114203201R00     | Očištění lomového kamene od hlíny a písku                                  | m3  | 10,00          | 174,65    | 1 746,50         |
| 9               | 114203202R00     | Očištění lomového kamene od malty                                          | m3  | 6,00           | 354,20    | 2 125,20         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                     |     |                |           | <b>17 952,20</b> |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                  |     |                |           |                  |
| 10              | 960111221R00     | Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB<br>potrubí:6*0,25        | m3  | 1,50<br>1,50   | 2 000,00  | 3 000,00         |
| 11              | 961044111R00     | Bourání základů z betonu prostého<br>10*0,8*1,0                            | m3  | 8,00<br>8,00   | 1 500,00  | 12 000,00        |
| 12              | 962052211R00     | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového<br>10*0,5*0,6                | m3  | 3,00<br>3,00   | 1 700,00  | 5 100,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                               |     |                |           | <b>20 100,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                             |     |                |           |                  |
| 13              | 998324011R00     | Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích                                  | t   | 0,03           | 285,86    | 8,19             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                          |     |                |           | <b>8,19</b>      |
| <b>Díl: D96</b> |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                     |     |                |           |                  |
| 14              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                               | t   | 26,87          | 122,15    | 3 282,23         |
| 15              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                     | t   | 510,54         | 10,50     | 5 360,66         |
| 16              | 979999999R00     | Poplatek za skládku 10 % příměsí                                           | t   | 26,87          | 200,00    | 5 374,10         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                 |     |                |           | <b>14 016,99</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                                |                      |                 |   |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 016-Otín-2                                     | Rekonstrukce přelivu | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                |                      | SKP             |   |
| 02                   | Rekonstrukce přelivu                           |                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                |                      | Počet jednotek  | 0 |
| 016-Otín             | Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu |                      | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                |                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                |                      |                 |   |
| Objednatel           |                                                |                      |                 |   |
| Dodavatel            |                                                |                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                |                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 421 597 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 421 597 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 421 597 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 421 597 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele                                                                              | Za objednatele                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :    | Jméno :                                                                                     | Jméno :                                                                                       |
| Datum :    | Datum : 13. 12. 2016                                                                        | Datum : 13. 12. 2016                                                                          |
| Podpis :   | Podpis:  | Podpis:  |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 421 597 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 88 535 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>510 132 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |            |                      |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Stavba : | 016-Otín Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přelivu | Rozpočet : | 016-Otín-2           |
| Objekt : | 02 Rekonstrukce přelivu                                 |            | Rekonstrukce přelivu |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 11 Přípravné a přidružené práce                 | 10 220         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12 Odkopávky a prokopávky                       | 14 031         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13 Hloubené vykopávky                           | 13 537         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16 Přemístění výkopku                           | 61 448         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17 Konstrukce ze zemin                          | 4 738          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18 Povrchové úpravy terénu                      | 5 974          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27 Základy                                      | 116 535        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32 Zdi přehradní a opěrné                       | 22 469         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 46 Zpevněné plochy                              | 88 520         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení         | 14 454         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb        | 23 976         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 668            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | 45 026         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>421 597</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 |          | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                       |                      |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 016-Otín Rybník Otínoveský horní - rekonstrukce přel. | Rozpočet: 016-Otín-2 |
| Objekt : | 02 Rekonstrukce přelivu                               | Rekonstrukce přelivu |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | množství                                     | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 11</b> |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                    |     |                                              |           |                  |
| 1              | 115101201R00     | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min                                                                                                     | h   | 200,00                                       | 48,06     | 9 612,00         |
| 2              | 115101301R00     | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l                                                                                                     | den | 20,00                                        | 30,42     | 608,40           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                 |     |                                              |           | <b>10 220,40</b> |
| <b>Díl: 12</b> |                  | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                          |     |                                              |           |                  |
| 3              | 122301102R00     | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3<br>120*1,1                                                                                                    | m3  | 132,00<br>132,00                             | 99,30     | 13 107,60        |
| 4              | 122301109R00     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4<br>132,0*0,35                                                                                               | m3  | 46,20<br>46,20                               | 19,98     | 923,08           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>12 Odkopávky a prokopávky</b>                                                                                                                       |     |                                              |           | <b>14 030,68</b> |
| <b>Díl: 13</b> |                  | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                                                                                              |     |                                              |           |                  |
| 5              | 132301211R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ<br>práh:12,7*1,5*2,0<br>práh:9,6*0,5*2,0<br>práh:7,5*1,0*1,5                                         | m3  | 58,95<br>38,10<br>9,60<br>11,25              | 218,10    | 12 857,00        |
| 6              | 132301219R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4<br>58*0,35                                                                                          | m3  | 20,30<br>20,30                               | 33,48     | 679,64           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>13 Hloubené vykopávky</b>                                                                                                                           |     |                                              |           | <b>13 536,64</b> |
| <b>Díl: 16</b> |                  | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                                                                              |     |                                              |           |                  |
| 7              | 162207112R00     | Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m<br>na mezideponii:132+58,95<br>do zásypů u objektu:50                                                   | m3  | 240,95<br>190,95<br>50,00                    | 50,00     | 12 047,50        |
| 8              | 162701101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m<br>z mezideponie na skládku:240,95-50                                                                 | m3  | 190,95<br>190,95                             | 183,00    | 34 943,85        |
| 9              | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>240,95                                                                                            | m3  | 240,95<br>240,95                             | 60,00     | 14 457,00        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>16 Přemístění výkopku</b>                                                                                                                           |     |                                              |           | <b>61 448,35</b> |
| <b>Díl: 17</b> |                  | <b>Konstrukce ze zemín</b>                                                                                                                             |     |                                              |           |                  |
| 10             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                                                                                     | m3  | 190,95                                       | 9,12      | 1 741,46         |
| 11             | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>zpětný zásyp u objektu:50                                                                                       | m3  | 50,00<br>50,00                               | 59,94     | 2 997,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>17 Konstrukce ze zemín</b>                                                                                                                          |     |                                              |           | <b>4 738,46</b>  |
| <b>Díl: 18</b> |                  | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                         |     |                                              |           |                  |
| 12             | 180401211R00     | Založení trávníku lučního výsevem v rovině                                                                                                             | m2  | 100,00                                       | 4,14      | 414,00           |
| 13             | 180401212R00     | Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2                                                                                                      | m2  | 50,00                                        | 7,56      | 378,00           |
| 14             | 181101101R00     | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění<br>50                                                                                                 | m2  | 50,00<br>50,00                               | 3,30      | 165,00           |
| 15             | 181201102R00     | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním<br>50+40                                                                                               | m2  | 90,00<br>90,00                               | 6,66      | 599,40           |
| 16             | 182101101R00     | Svahování v zářezích v hor. 1 - 4                                                                                                                      | m2  | 80,00                                        | 28,32     | 2 265,60         |
| 17             | 182201101R00     | Svahování násypů                                                                                                                                       | m2  | 80,00                                        | 24,36     | 1 948,80         |
| 18             | 00572460         | Směs travní technická balení 25 kg<br>150*0,025                                                                                                        | kg  | 3,75<br>3,75                                 | 54,18     | 203,18           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                      |     |                                              |           | <b>5 973,98</b>  |
| <b>Díl: 27</b> |                  | <b>Základy</b>                                                                                                                                         |     |                                              |           |                  |
| 19             | 273313511R00     | Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)<br>práh:12,7*1,12*0,1<br>vtok:1,94*2,79*0,1<br>práh:9,6*0,83*0,1<br>práh:7,3*0,7*0,1<br>dlažba:35*0,15 | m3  | 8,52<br>1,42<br>0,54<br>0,80<br>0,51<br>5,25 | 1 543,50  | 13 152,94        |

|                  |                                                     |                                                                                            |        |       |           |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|
| 20               | 274323611RT6                                        | Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu | m3     | 25,28 | 2 093,00  | 52 910,62         |
|                  |                                                     | práh:12,7*1,4*0,71                                                                         |        | 12,62 |           |                   |
|                  |                                                     | vtok:1,94*2,6*0,8+1,5*0,32*2                                                               |        | 5,00  |           |                   |
|                  |                                                     | práh:9,6*0,57*1,4                                                                          |        | 7,66  |           |                   |
|                  |                                                     | 0                                                                                          |        |       |           |                   |
| 21               | 274351215R00                                        | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                                    | m2     | 79,29 | 322,35    | 25 558,49         |
|                  |                                                     | práh:12,7*1,4*2+0,71*1,4*2                                                                 |        | 37,55 |           |                   |
|                  |                                                     | vtok:1,94*0,8*2+2,6*0,8*2+1,5*2*2                                                          |        | 13,26 |           |                   |
|                  |                                                     | práh:9,6*1,4*2+1,4*0,57*2                                                                  |        | 28,48 |           |                   |
| 22               | 274351216R00                                        | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                 | m2     | 79,28 | 64,75     | 5 133,38          |
| 23               | 274361411R00                                        | Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí                                                | t      | 1,05  | 18 879,00 | 19 779,53         |
|                  |                                                     | 79,28*0,008*1,1                                                                            |        | 0,70  |           |                   |
|                  |                                                     | 0,35                                                                                       |        | 0,35  |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>27 Základy</b>                                                                          |        |       |           | <b>116 534,96</b> |
| <b>Díl: 32</b>   | <b>Zdi přehradní a opěrné</b>                       |                                                                                            |        |       |           |                   |
| 24               | 327213345R00                                        | Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.                                         | m3     | 2,92  | 7 695,00  | 22 469,40         |
|                  |                                                     | práh:7,3*0,8*0,5                                                                           |        | 2,92  |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>32 Zdi přehradní a opěrné</b>                                                           |        |       |           | <b>22 469,40</b>  |
| <b>Díl: 46</b>   | <b>Zpevněné plochy</b>                              |                                                                                            |        |       |           |                   |
| 25               | 462512370R00                                        | Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg                                              | m3     | 30,31 | 1 015,00  | 30 766,68         |
|                  |                                                     | 42,1*1,2*0,6                                                                               |        | 30,31 |           |                   |
| 26               | 462513169R00                                        | Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny nad 200kg                                         | m2     | 50,52 | 66,36     | 3 352,51          |
|                  |                                                     | 42,1*1,2                                                                                   |        | 50,52 |           |                   |
| 27               | 464511122R00                                        | Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu                                               | m3     | 24,53 | 747,60    | 18 337,13         |
|                  |                                                     | 30*1,2*0,5                                                                                 |        | 18,00 |           |                   |
|                  |                                                     | 13,6*1,2*0,4                                                                               |        | 6,53  |           |                   |
| 28               | 465511523R00                                        | Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2 vysp.MCS, 30 cm                                          | m2     | 35,00 | 1 030,40  | 36 064,00         |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>46 Zpevněné plochy</b>                                                                  |        |       |           | <b>88 520,32</b>  |
| <b>Díl: 89</b>   | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>         |                                                                                            |        |       |           |                   |
| 29               | 899623141R00                                        | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15                                         | m3     | 1,50  | 1 634,50  | 2 451,75          |
|                  |                                                     | 3,75*0,4                                                                                   |        | 1,50  |           |                   |
| 30               | 899643111R00                                        | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu                                         | m2     | 4,50  | 250,25    | 1 126,13          |
|                  |                                                     | 3,75*0,6*2                                                                                 |        | 4,50  |           |                   |
| 31               | 919591111R00                                        | Zřízení propustku z ocelových trub do Js 40 cm                                             | m      | 4,90  | 67,20     | 329,28            |
| 32               | 14231111                                            | Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 324x8,0 mm                                                 | m      | 4,90  | 2 152,50  | 10 547,25         |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                             |        |       |           | <b>14 454,41</b>  |
| <b>Díl: 93</b>   | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>        |                                                                                            |        |       |           |                   |
| 33               | 934956124R00                                        | Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm                                                    | m2     | 1,17  | 1 769,00  | 2 069,73          |
|                  |                                                     | 0,9*1,3                                                                                    |        | 1,17  |           |                   |
| 34               | 939991111U00                                        | Těsn prac spáry ve stěně PVC páskem                                                        | m      | 10,00 | 500,00    | 5 000,00          |
| 35               | 953942421R00                                        | Osazení ocelového rámu                                                                     | kus    | 1,00  | 195,50    | 195,50            |
|                  |                                                     | pozink                                                                                     |        |       |           |                   |
| 36               | R93002                                              | Bobtnající těsnící profil na akrylové bázi pro těsnění pracovních spár                     | m      | 10,00 | 270,00    | 2 700,00          |
| 37               | R93002                                              | Česlicová mříž 1,35/0,85 m pozink                                                          | ks     | 1,00  | 7 200,00  | 7 200,00          |
| 38               | R93003                                              | Osazení vodočetné latě, pevného výškového bodu značky                                      | soubor | 1,00  | 2 100,00  | 2 100,00          |
| 39               | R93004                                              | Poklop požeráku-ocel, pozink-dodávka+mtž + panty, zamykání                                 | ks     | 1,00  | 3 900,00  | 3 900,00          |
|                  |                                                     | 0,85*0,515m                                                                                |        |       |           |                   |
|                  |                                                     | žebrovaný plech tl. 5 mm                                                                   |        |       |           |                   |
| 40               | 13233662                                            | Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 50x30x4 mm pozink                                    | T      | 0,01  | 19 009,76 | 155,88            |
|                  |                                                     | (0,8+0,53*2)*0,004*1,1                                                                     |        | 0,01  |           |                   |
| 41               | 13384410                                            | Tyč průřezu U 50, střední, jakost oceli S235                                               | t      | 0,04  | 18 400,00 | 655,04            |
|                  |                                                     | pozink                                                                                     |        |       |           |                   |
|                  |                                                     | 1,35*0,006*1,1*4                                                                           |        | 0,04  |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                            |        |       |           | <b>23 976,15</b>  |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                            |        |       |           |                   |

|             |                  |                                                        |     |        |        |                  |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 42          | 953943123R00     | Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus       | kus | 4,00   | 167,00 | 668,00           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |     |        |        | <b>668,00</b>    |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>        | <b>Staveništní přesun hmot</b>                         |     |        |        |                  |
| 43          | 998324011R00     | Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích              | t   | 262,39 | 171,60 | 45 025,65        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                      |     |        |        | <b>45 025,65</b> |