

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	01-MK Lipinská	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	100-Vracov Oprava MK	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : MěÚ Vracov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	bude vybrán
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	4 530 337	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	4 530 337	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	4 530 337	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	4 530 337	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 STRABAG STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 530 337 Kč
DPH	21 % činí :	951 371 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		5 481 708 Kč

Poznámka :

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	01-MK Lipinská

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	554 922	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	182 248	0	0	0	0
5	Komunikace	2 521 119	0	0	0	0
8	Trubní vedení	238 654	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	785 938	0	0	0	0
97	Vodorovná doprava	138 715	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	108 740	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	4 530 337	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	01-MK Lipinská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 15-1114.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm ZÚ,KÚ,napojení bočních ulic 83,6+97,95+55,2+71,55+29,45	m2	337,75 337,75	108,00	36 477,00
2	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů (324*6)-28 (112*4)-8	m2	2 356,00 1 916,00 440,00	54,00	127 224,00
3	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 2356+28+8	m2	2 392,00 2 392,00	7,00	16 744,00
4	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm v komunikaci 27+8	m2	35,00 35,00	245,00	8 575,00
5	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve vjezdech 5	m2	81,00 81,00	245,00	19 845,00
6	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech (13+4+6+4+7,5+3+4)*0,75	m2	31,13 31,13	42,00	1 307,25
7	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých ve vjezdech pravostranně:4+5+3+4+4+4,5+9+4+8+4+3+3+7,5+4+11+8+4+4 levostranně:4+6,5+3+7+10+5+4+5+4+7,5+4+4+4,5+4+5+5,5+6	m	191,00 102,00 89,00	42,00	8 022,00
8	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých úseky vpravo:302,45+130,65 úseky vlevo:167+159,9+124,15 odečet ležatá obruba-vjezdy:-191	m	693,15 433,10 451,05 -191,00	39,00	27 032,85
9	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 2392*0,2	m3	478,40 478,40	92,00	44 012,80
10	132 20-1102.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 výkop pro drenáž 436*2*0,45*0,3	m3	117,72 117,72	349,00	41 084,28
11	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 323,5*6 112,7*5,5	m2	2 560,85 1 941,00 619,85	13,00	33 291,05
12	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných zpětný zásyp za obrubou 693,15*0,75*0,45	m3	233,94 233,94	182,00	42 576,73
13	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 478,4+117,72-233,938	m3	362,18 362,18	183,00	66 279,31
14	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m materiál na zpětný zásyp 233,9381*2	m3	467,88 467,88	40,00	18 715,05
15	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	233,94	42,00	9 825,40
16	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 362,182*1,8	t	651,93 651,93	50,00	32 596,38
17	182 20-1101.R00	Svahování násypů úprava za obrubami 693,15*0,75	m2	519,86 519,86	24,00	12 476,70
18	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč.dodávky semene 3 kg/100m2	m2	519,86	17,00	8 837,66
	Celkem za	1 Zemní práce				554 922,46
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
19	212 75-5114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 vč.materiálu a obsypu z drtě 8/16 436*2	m	872,00 872,00	209,00	182 248,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				182 248,00
Díl: 5		Komunikace				
20	564 86-1114.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	2 560,85	182,00	466 074,70
21	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm doplnění ve vjezdech 108+41,5	m2	149,50 149,50	198,00	29 601,00
22	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm 323,5*5,5	m2	2 342,75 1 779,25	265,00	620 828,75

Položkový rozpočet

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	01-MK Lipinská


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(436,2-323,5)*5		563,50		
23	573 11-1112.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	2 342,75	21,00	49 197,75
24	565 15-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.7 cm	m2	2 342,75	265,00	620 828,75
25	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 680,50	12,00	32 166,00
26	577 14-2212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm	m2	2 680,50	238,00	637 959,00
		2342,75+337,75		2 680,50		
27	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm úprava dobetonováním ve vjezdech	m2	81,00	657,00	53 217,00
28	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zpětné dláždění ve vjezdech vč.lože z drti fr.4/8	m2	41,50	271,00	11 246,50
	Celkem za	5 Komunikace				2 521 119,45
Díl: 8		Trubní vedení				
29	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč.materiálu, zem.prací a napojení na kanalizaci	kus	14,00	14 801,00	207 214,00
30	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	33,00	76,00	2 508,00
31	286-11151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	33,33	153,00	5 099,49
32	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	28,00	83,00	2 324,00
33	286-15307.A	Koleno HTB DN 150 mm 45° PP	kus	28,28	153,00	4 326,84
34	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 309,00	1 309,00
35	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	11,00	1 443,00	15 873,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				238 654,33
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
36	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	884,15	220,00	194 513,00
37	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	193,42	85,00	16 440,28
		vpravo:(4+5+3+4+4+4,5+9+4+8+8+4+3+3+7,5+4+11+8+4+4)*1,01		103,02		
		;vlevo:(4+6,5+3+7+10+5+5+4+7,5+4+4+4,5+4+4,5+5+5,5+6)*1,01		90,40		
38	592-17480	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250	kus	72,72	199,00	14 471,28
		vpravo:19*2*1,01		38,38		
		vlevo:17*2*1,01		34,34		
39	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	626,86	93,00	58 297,65
		(884,15-191,5-72)*1,01		626,86		
40	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	884,15	199,00	175 945,85
41	592-18562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	1 785,98	46,00	82 155,22
		884,15*2*1,01		1 785,98		
42	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč.dod značky, sloupek a patky-P6, IP2,P4	kus	22,00	4 485,00	98 670,00
43	914 00-1112.R00	Montáž zpomalovacích prahů vč.dodávky materiálu	m	27,00	1 650,00	44 550,00
		6*4,5		27,00		
		;prvky dl.0,5m z tepelně zpracovaného granulátu PVC v barvě černé:				
		;a žluté s koncovými prvky :				
		;1 práh = 2 koncové prvky+8 ks dl.0,5m:				
		;montáž pomocí nylonových hmoždinek a nerezových šroubů:				
44	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	59,65	109,00	6 501,85
		11,45+6,3+5+5,5+5+26,4		59,65		
45	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	59,65	55,00	3 280,75
46	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm ve vjezdech	m	108,00	197,00	21 276,00
47	919 73-1112.R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	108,00	98,00	10 584,00
48	X-02	Dopravní opatření během výstavby	kpl	1,00	13 942,00	13 942,00
49	X-03	Zkoušky a měření	kpl	1,00	17 427,00	17 427,00
50	X-04	Dokumentace skuteč.provedení 2x tisk+ 2CD	kpl	1,00	11 618,00	11 618,00
51	X-05	Geodetické zaměření skuteč.provedení tisk+2CD	kpl	1,00	16 265,00	16 265,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				785 937,88
Díl: 97		Vodorovná doprava				
52	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí a vyb.hmot do 1 km	t	1 557,74	54,00	84 117,80
		1562,032-4,295		1 557,74		
53	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí a vyb.hmot za další 1 km panely a podkl.ŠP do 2 km	t	1 387,20	16,00	22 195,20
		1*(382,72+961,248+43,232)		1 387,20		
54	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí a vyb.hmot za další 1 km ost.vyb.hmoty do 10 km	t	1 534,83	10,00	15 348,31

Položkový rozpočet

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	01-MK Lipinská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	X-01	9*(100,50675+43,93+18,225+7,875) Poplatek za skládku sutí a vyb.hmot	t	1 534,83 170,54	100,00	17 053,67
	Celkem za	97 Vodorovná doprava				138 714,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
56	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 6,77544+2868,35542+7,285+315,82714	t	3 198,24 3 198,24	34,00	108 740,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				108 740,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	02-MK Kollárova	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	100-Vracov Oprava MK	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : MěÚ Vracov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	bude vybrán
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	655 289	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	655 289	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	655 289	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	655 289	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STRABAG STRABAG a.s. ÚSTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN 	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	655 289 Kč
DPH	21 % činí :	137 611 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		792 900 Kč

Poznámka :

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	02-MK Kollárova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 866	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	15 884	0	0	0	0
5 Komunikace	356 345	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 402	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	173 609	0	0	0	0
97 Vodorovná doprava	7 465	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 719	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	655 289	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	02-MK Kollárova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů (76*4)-2-2	m2	300,00 300,00	54,00	16 200,00
2	113 10-7211.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 304	m2	304,00 304,00	7,00	2 128,00
3	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm v komunikaci u šachet 2+2+11,2+5,5	m2	20,70 20,70	245,00	5 071,50
4	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve vjezdech (3,5+4)*0,5	m2	3,75 3,75	245,00	918,75
5	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech (6+5+9)*1	m2	20,00 20,00	42,00	840,00
6	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 6,8+6,6	m	13,40 13,40	39,00	522,60
7	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 304*0,2	m3	60,80 60,80	92,00	5 593,60
8	132 20-1102.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 výkop pro drenáž a obrubník 76*0,45*0,3	m3	34,07 10,26 23,81	349,00	11 888,69
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 76,1*4,5	m2	359,99 342,45 17,54	13,00	4 679,81
10	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných zpětný zásyp za obrubou (80,1+78,6)*0,3*0,5	m3	23,81 23,81	182,00	4 332,51
11	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	71,06	183,00	13 003,98
12	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m materiál pro zpětný zásyp 23,805*2	m3	47,61 47,61	40,00	1 904,40
13	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	23,81	42,00	999,81
14	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 71,06*1,8	t	127,91 127,91	58,00	7 418,66
15	182 20-1101.R00	Svahování násypů úprava za obrubami (80,1-16,5+48,6-17,5)*1,0	m2	94,70 94,70	24,00	2 272,80
16	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč.dodávky semene 3 kg/100m2 94,7-((78,6-17,5)*0,5)	m2	64,15 64,15	17,00	1 090,55
	Celkem za	1 Zemní práce				78 865,65
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
17	212 75-5114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm vč.materiálu a obsypu drti fr.8/16 76*1	m	76,00 76,00	209,00	15 884,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				15 884,00
Díl: 5		Komunikace				
18	564 86-1114.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	359,99	182,00	65 517,27
19	564 87-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm doplnění ve vjezdech (16,5+17,5)*1	m2	34,00 34,00	198,00	6 732,00
20	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm 76,1*4	m2	321,10 304,40 16,70	265,00	85 091,50
21	573 11-1112.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	321,10	21,00	6 743,10
22	565 15-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.7 cm	m2	321,10	265,00	85 091,50
23	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	321,10	12,00	3 853,20
24	577 14-2212.R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm (76,1*4)+11,2+5,5	m2	321,10 321,10	238,00	76 421,80

Položkový rozpočet

Stavba :	100-Vracov Oprava MK
Objekt :	02-MK Kollárova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	569 83-1111.R00	Zpevnění krajnic štěrkokrti tloušťky 10 cm levá strana za nájezd.obrubou	m2	35,00	93,00	3 255,00
		70*0,5		35,00		
26	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm úprava dobetonováním ve vjezdech	m2	7,50	657,00	4 927,50
27	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zpětné dláždění ve vjezdech vč.lože z drti fr.4/8	m2	20,00	271,00	5 420,00
28	597 10-1113.RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton š.200mm vč. materiálu a beton.lože B 20, zatížení D 400 kN	m	4,00	3 323,00	13 292,00
		;součástí montáže je i napojení na stáv.kanalizaci:				
		4		4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				356 344,87
Díl:	8	Trubní vedení				
29	871 31-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	3,00	76,00	228,00
30	286-11151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4	kus	3,03	153,00	463,59
31	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 443,00	2 886,00
32	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	956,00	3 824,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 401,59
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
33	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	158,60	220,00	34 892,00
34	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	87,37	85,00	7 426,03
		vpravo:(9+3,5+4)*1,01		16,67		
		;vlevo:(78,6-8,6)*1,01		70,70		
35	592-17480	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250	kus	14,14	199,00	2 813,86
		vpravo:3*2*1,01		6,06		
		vlevo:4*2*1,01		8,08		
36	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	72,92	93,00	6 781,75
		(80,1-16,5+8,6)*1,01		72,92		
37	915 49-1211.R00	Osazení vodičícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	158,70	199,00	31 581,30
38	592-18562	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	320,57	46,00	14 746,40
		158,7*2*1,01		320,57		
39	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč.dod značky, sloupk a patky-P6,IP4b,P4,B2,P2	kus	7,00	4 485,00	31 395,00
40	915 71-1111.R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou oddělení pruhu pro cyklisty	m	76,00	63,00	4 788,00
41	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	109,00	2 180,00
		15+5		20,00		
42	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	20,00	55,00	1 100,00
43	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm ve vjezdech	m	7,50	197,00	1 477,50
44	919 73-1112.R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	7,50	98,00	735,00
45	X-02	Dopravní opatření během výstavby	kpl	1,00	6 971,00	6 971,00
46	X-03	Zkoušky a měření	kpl	1,00	10 456,00	10 456,00
47	X-04	Dokumentace skuteč.provedení 2x tisk+ 2CD	kpl	1,00	6 971,00	6 971,00
48	X-05	Geodetické zaměření skuteč.provedení tisk+2CD	kpl	1,00	9 294,00	9 294,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				173 608,84
Díl:	97	Vodorovná doprava				
49	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí a vyb.hmot do 1 km	t	48,64	54,00	2 626,56
		48,64		48,64		
50	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí a vyb.hmot za další 1 km panely a ŠP do 2 km	t	171,04	16,00	2 736,64
		1*171,04		171,04		
51	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí a vyb.hmot za další 1 km zbývajících vyb.hmoty do 10 km	t	91,84	10,00	918,38
		10,2042*9		91,84		
52	X-01	Poplatek za skládku sutí a vyb.hmot	t	10,20	116,00	1 183,69
	Celkem za	97 Vodorovná doprava				7 465,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	462,32	34,00	15 718,86
		0,59052+405,07319+2,21680+54,43874		462,32		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 718,86

VĚCNÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavba: „Vracov - oprava místní komunikace ul. Lipinská a Kollárova“

Investor: Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov

STRABAG

Realizace	Zahájení stavby dle SoD	Ukončení stavby dle SoD	Časová jednotka	srpen				září				říjen						
				32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		
2014	1.8.2014	10.10.2014	týden															
				Měsíc srpna														
Věcný HMG - postup prací																		
SO 01	Předání a vytyčení staveniště																	
	Komunikace - ul. Lipinská																	
	Odsranění panelů, zemní práce																	
	Podkladní vrstvy vozovky, pokládka obrubníků, ul.vpusť																	
SO 02	Pokládka asfaltových vrstev, dopravní značení																	
	Komunikace - ul. Kollárova																	
	Odsranění panelů, zemní práce																	
	Podkladní vrstvy vozovky, pokládka obrubníků																	
	Pokládka asfaltových vrstev, dopravní značení																	
	Dokončovací práce, předání díla																	
Finanční čerpání																		
Finanční čerpání po měsících (v Kč) bez DPH				495 000				2 992 850				1 697 776						

Ve Zlíně dne 17.7.2014

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO

OBLAST VYCHOD

PŘÍLUKY 3.8.6

CZ - 760 01 ZLÍN

38