

ROZPOČET

Stavba: Propojení cyklistezek v obci Dolní Bečva

Objekt: Cyklistezka km 22.246-22.525

Část: Odpočívadlo

JRSO:

Objednatel: Obec Dolní Bečva

Zhotovitel: Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336

Datum: 14.5.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
1	K	231	9360010R1	lavicky drevené se stolem - zastrešené(1500x1850xcca2000) -hranoly	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	21,0
2	K	231	9360010R2	kolevni a spoj. mat.-pozink - lavicky drevené se stolem - zastrešené(1500x1850xcca2000)	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	21,0
3	K	231	9360010R3	výkop, bet. koiveni,usazeni, montáž - lavicka drevená se stolem - zastrešená	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	21,0
4	K	231	9360010R4	informacni tabule - drevena konstrukce(1840x2350x520mm), smrk +pinobarev. inform. tabule,(1000x800mm) vc. grafic zpracovani, vcelne kotvicich materialu, vykopy a betonáže	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	21,0
5	K	231	9360010R5	odpadkovy kos(1200x450x450) - dreveny, zastrešeny - vyjmatelná vložka	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	21,0
6	K	231	9360010R6	kolevni a spojovaci material, pozink - odpadkovy kos - dreveny, zastrešeny s vložkou	kus	1,000	910,00	910,00	21,0
7	K	231	9360010R7	výkop, betonáž, beton -odpadkovy kos	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	21,0
8	K	231	9360010R8	slojan pro jizdni kola(1750x570x500), FeZn,jednostranny (5 kol), typ U, koncovy	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	21,0
9	K	231	9360010R9	výkop, betonáž koiveni,usazeni, montáž - slojan na kola	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	21,0
10	K	231	9360010R91	preprava spojená s realizaci	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	21,0
Celkem								59 310,00	

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55




VOJKŮVKA

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLČENSTVÍ
s.r.o.
756 55 Dolní Bečva 336
IČ:27828417 DIČ: CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail:vojkuvka.petr@gmail.com

KRYCI LIST ROZPOCZTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Cyklostezka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Stavební úpravy úč.kom.se změnou užívání na vykostezku km 20,450-20,700	
Hlavní projektant :	Ing. Dybal Jaromír	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Obec Dolní Bečva	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Januš Jiří	Zhotovitel : Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva 336
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem		0	
Montáž celkem		0	
Z	HSV celkem	538 270	
	PSV celkem	0	
ZRN celkem		538 270	
HZS			
RN II. a III. hlavy		538 270	
ZRN+VRN+HZS		538 270	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Jméno : <i>vojkuva</i> Datum : 14.5.2014 Podpis : 	 VOJKUVA s. r. o. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 55 Dolní Bečva 336 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuva.petr@gmail.com	③ 0 % čini : 10 % čini : 10 % čini : 21 % čini : 21 % čini : 21 % čini :	CENA ZA OBJEKT CELKEM 654 722 Kč
Jméno : Datum : Podpis : Pavel Mana 14.5.2014	OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55				

Poznámka:

Stavba :	Stavební úpravy úč.kom.se změnou užívání na vykládku km 20,450-20,700
Objekt :	Cyklostezka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5	Komunikace	524 763	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	6 450	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	7 058	0	0	0
CELKEM OBJEKT	538 270	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	3,0	0	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy úč.kom.se změnou užívání na vyklástezku km 20,450-20,700
Objekt :	Cyklostezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5	Komunikace					
1	574 39-1111.R00	Makadam penetr hrubý, kamen,hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	813,12	65,00	52 852,80
		254,1*3,2		813,12		
2	938 90-9111.R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového	m2	838,53	5,00	4 192,65
		3,3*254,1		838,53		
3	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	762,30	257,00	195 911,10
		254,1*3		762,30		
4	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo) 8 cm	m2	763,50	356,00	271 806,00
		254,5*3		763,50		
	Celkem za	5 Komunikace				524 762,55
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
5	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	800,00	1 600,00
6	PC1	Dopravní značka C9a a C9b včetně sloupku a upevnění	ks	2,00	1 950,00	3 900,00
7	966 00-6132.R00	Odstranění dopravní značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00	150,00	450,00
8	PC2	Provizorní dopravní značení	pol.	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				6 450,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
9	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živýčný	t	282,30	25,00	7 057,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 057,50

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

VOJKUŮVKA
s. r. o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
756 55 Dolní Bečva 336
IČ:27828417 DIČ:CZ27828417
Tel.: 775 707 600, E-mail:vojkuvka.petr@gmail.com

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	Cyklostezka
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Stavební úpravy úč.kom.se změnou užívání na vykládku km 22,616-22,710		
Hlavní projektant :	Ing. Dybal Jaromír	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Dolní Bečva	Náklady na MJ :
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Januš Jiří	Zhotovitel :
		Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	174 903		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	174 903		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	174 903	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	174 903	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>Vojkúvka</i>	Jméno : <i>Pavel Mana</i>	Jméno : <i>Pavel Mana</i>
Datum : 14.5.2014	Datum : 14.5.2014	Datum : 14.5.2014
Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
 VOJKÚVKA s. r. o. STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST 756 55 Dolní Bečva 336 IČ: 27628417 DIČ: CZ27628417 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com		OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
CENA ZA OBJEKT CELKEM		211 633 Kč

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy úč.kom.se změnou užívání na vykládku km 22,616-22,710
Objekt :	Cyklostezka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 634	0	0	0	0
5 Komunikace	143 446	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	8 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 273	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	174 903	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	5,0		0
CELKEM VRN				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

Stavba : **Stavební úpravy úč.kom.se změnou užívání na vyklástezku km 22,616-22,710**
 Objekt : **Cyklostezka**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	30,08	65,00	1 955,20
		94*3,2*0,1		30,08		
2	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m ² , živice tl. 10 cm	m ²	26,60	40,00	1 064,00
		7,6*3,5		26,60		
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m ²	300,80	12,00	3 609,60
		94*3,2		300,80		
4	979 08-4213.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	4,81	65,00	312,65
5	979 08-4219.R00	Připílatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	9,62	9,00	86,58
		4,81*2		9,62		
6	PC 1	Skládkovné	t	4,81	60,00	288,60
7	162 70-1109.R00	Připílatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	30,08	7,50	225,60
8	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkropku z hor.1-4 do 1000 m	m ³	300,80	35,00	10 528,00
		30,08*10		300,80		
9	PC2	Skládkovné	t	39,10	40,00	1 564,16
		30,08*1,3		39,10		
	Celkem za	1 Zemní práce				19 634,39
Díl: 5	5	Komunikace				
10	574 39-1111.R00	Makadam pener.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m ²	300,80	65,00	19 552,00
		94*3,2		300,80		
11	576 13-1111.R00	Koberec oteplený z kam.drceného+asf.do 3 m 4 cm	m ²	282,00	180,00	50 760,00
		94*3		282,00		
12	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m ²	282,00	257,00	72 474,00
		94*3		282,00		
13	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00	60,00	660,00
	Celkem za	5 Komunikace				143 446,00
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				
14	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	3,00	800,00	2 400,00
15	966 00-6132.R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	150,00	300,00
16	PC3	Dopravní značka C9a a C9b včetně sloupku a upevněn	ks	3,00	1 950,00	5 850,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				8 550,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
17	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	130,90	25,00	3 272,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 272,50

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Změna stavby před dokon.učel.kom. a mostu se změnou užív.na cyklost.km 22,246		
Hlavní projektant :	Ing. Dybal Jaromír	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Obec Dolní Bečva	Náklady na MJ :
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Januš Jiří	Zhotovitel :
Vojkúvka s.r.o. Dolní Bečva 336		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	945 177		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	945 177		
HZS	0		
RN II a III. hlavy	945 177	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	945 177	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>VOJKÚVKA</i>	Jméno : <i>VOJKÚVKA</i>	Jméno : <i>Pavel Mana</i>
Datum : 14.5.2014	Datum : 14.5.2014	Datum : 14.5.2014
Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST s. r. o. VOJKÚVKA 756 55 Dolní Bečva 336 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petr@gmail.com		OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 143 664 Kč

Poznámka :

Stavba :	Změna stavby před dokon. účel.kom. a mostu se změnou užív.na cyklost.km 22,246
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 789	0	0	0	0
5 Komunikace	485 020	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	11 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 358	0	0	0	0
100 Most	421 511	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	945 177	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	3,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Změna stavby před dokon. účel.kom. a mostu se změnou užív.na cyklost.km 22,246**
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	59,99	65,00	3 899,35
		85,7*3,5*0,2		59,99		
2	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	299,95	12,00	3 599,40
		85,7*3,5		299,95		
3	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	59,99	35,00	2 099,65
		85,7*3,5*0,2		59,99		
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	599,90	7,50	4 499,25
		59,99*10		599,90		
5	182 00-1121.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	171,40	15,00	2 571,00
		85,7*2		171,40		
6	PC 1	Skládkovné	t	78,00	40,00	3 120,00
	Celkem za	1 Zemní práce				19 788,65
Díl: 5	Komunikace					
7	564 84-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	299,95	45,00	13 497,75
		85,7*3,5		299,95		
8	564 74-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 12 cm	m2	274,24	45,00	12 340,80
		85,7*3,2		274,24		
9	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo) 8 cm	m2	740,40	356,00	263 582,40
		85,7*3		257,10		
		161,1*3		483,30		
10	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	740,40	257,00	190 282,80
		85,7*3		257,10		
		161,1*3		483,30		
11	938 90-9111.R00	Odstanění nánosu s povrchu podkladu šterkového	m2	483,30	3,00	1 449,90
		161,1*3		483,30		
12	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	483,30	8,00	3 866,40
		161,1*3		483,30		
	Celkem za	5 Komunikace				485 020,05
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
13	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	4,00	800,00	3 200,00
14	PC2	Dopravní značka C9a 2x a C9b 2x včetně sloupku a upevnění	ks	4,00	1 950,00	7 800,00
15	PC 5	Provizorní dopravní značení	pol.	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				11 500,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
16	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	294,30	25,00	7 357,50
		228+1+65,3		294,30		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 357,50
Díl: 100	Most					
17	938532661	Očištění povrchu tiskáním	m2	213,29	22,00	4 692,27

Položkový rozpočet

Stavba : **Změna stavby před dokon. účel.kom. a mostu se změnou užív.na cyklost.km 22,246**
 Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	93853111	7.23*29.5 Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	213,29	4,00	853,14
19	C3	29.5*7.23 Spojovací mřístev polymercementový	m2	213,29	35,00	7 464,98
20	423 35-2111.R00	7.23*29.5 Bednění konstrukci postranních stěn - zařízení	m2	213,29	85,00	637,50
21	423 35-2211.R00	30*0.5*0.5 Bednění konstrukci postranních stěn - odstranění	m2	7,50	50,00	375,00
22	421 32-1118.R00	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 XF4	m3	17,06	2 450,00	41 803,86
23	421 36-1411.R00	0,08*29.5*7.23 Výztuž mostních desek, ŽB, PŘB ze svařovaných sítí	t	1,10	28 000,00	30 931,60
24	451477121	0,00527*29.4*7.13 Podkladní vrstva plastbetonová drenážní tl 20 mm	m2	1,16	85,00	948,60
25	911121111	(26.3+2.95*10)*0,2 Montáž zábradlí ocelového do bet. podkladu	m	80,00	180,00	14 400,00
26	PC4	Zábradlí ocelové se svislou výplní včetně náteru	m	101,00	2 650,00	267 650,00
27	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00	450,00	2 700,00
28	275 31-3621.R00	Beton základových patek prosýť C 20/25 (B 25)	m3	0,38	1 950,00	737,10
29	275 35-1215.R00	0,3*0.3*0.7*6 Bednění stěn základových patek - zařízení	m2	6,72	85,00	571,20
30	275 35-1216.R00	(0.35*4)*0,8*6 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,72	20,00	134,40
31	577 14-1112.RT2	Beton asfalt. ACO 11 S, nebo ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	88,50	257,00	22 744,50
32	577 13-1211.RT3	29.5*3 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	88,50	231,00	20 443,50
33	573 21-1111.R00	29.5*3 Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2	m2	88,50	11,00	973,50
34	871 31-8111.R00	29.5*3 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	14,20	5,00	71,00
35	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	14,20	18,00	255,60
36	583-41902.3	Kamenivo drcené frakce 32/63	t	2,40	268,00	643,20
37	PC 5	Hliník, plech 3000/250/10mm + uchycení	pol.	2,00	1 000,00	2 000,00
38	599141111	Vyplnění spár živčinou zálivkou	m	6,00	80,00	480,00
	Celkem za	100 Most				421 510,95

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

VOJKŮVKA
 S K A P E N Í A O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T
 756 55 Dolní Bečva 336
 IČ: 27828417 DIČ: CZ27828417
 Tel.: 775 707 600, E-mail: vojkuvka.petre@gmail.com