

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Ktiš

zastoupená starostkou obce, paní Ilonou Mikešovou
adresa sídla: Ktiš 11, 384 03 Ktiš
IČ: 00250503
DIČ: CZ00250503
datová schránka ID: c89edq5
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Prachatice
číslo účtu: 662459339/0800
tel.: 388 323 523
mobil: 775 323 526
e-mail: ktis@ktis.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

PRVOK - TECH s.r.o.

se sídlem: Kájovská 11, 382 21 Kájov
spisová značka: C19994 vedená Krajským soudem České Budějovice
IČ: 281 41 539
DIČ: CZ28141539
zastoupený:
Bc. Danem Hanselem, jednatelem
Alenou Hanselovou, jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 255651569/0300
telefon: 603 449 460
e-mail: info@prvok.eu

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- . Bc. Dan Hansel ve věcech smluvních (tel. 603 449 460)
- . Alena Hanselová ve věcech technických (tel. 731 176 284)

za objednatele:

- . ve věcech smluvních – paní Ilona Mikešová, starostka obce (tel. 388 323 526)

ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Obnova vodovodu v části obce Smědeč“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Obnova vodovodu v části obce Smědeč“, soupis prací, dodávek a služeb; zpracoval: Ing. Radek Mára, Dr. Bureše 7, 370 05 České Budějovice, IČ: 74714317
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu; zpracovala: Obec Ktiš, Ktiš 11, 384 03 Ktiš, IČ: 002 50 503

a dle nabídky zhotovitele ze dne 20. 9. 2017.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je k.ú. Smědeč, okres Prachatice

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po

dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

- III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.
- III.3 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- III.4 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
 - dokončení stavebních prací: max. **do 15. 12. 2017**
 - vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla.
- K protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.
- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.5 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.6 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.7 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením

smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- IV.8 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Obnova vodovodu

z toho: SO 01 Obnova vodovodu horní část	 321.475,- Kč
SO 02 Obnova vodovodního řadu dolní část	 578.025,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	 899.500,- Kč
DPH 21%	 188.895,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	 1,088.395,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- V.4 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Způsob ocenění těchto objednaných prací je uveden v čl. III této smlouvy.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu může zhotovitel vystavit měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.4 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

- zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.17 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.18 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.19 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.20 Zhotovitel bude při provádění prací využívat veškeré prostředky k ochraně povrchových a podzemních vod před ropnými látkami a bude využívat mechanizaci, která bude vybavena ekologicky šetrnými a odbouranými palivy a mazivy.
- VII.21 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.22 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

- VII.24 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.25 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.26 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.28 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.3 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.
- VIII.4 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo, má-li smlouva číslo přiděleno
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
- IX.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
- v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XII.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu.

XII.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XII.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- XII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Ktiši dne 2. 11. 2017

V Kájově dne 20. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ilona Mikešová
starostka obce




PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČO: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.eu ®
Mgr. Dan Hansel
jednatel společnosti PRVOK - TECH s.r.o.

Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.11.2017

Stavba : 119

Smědeč - obnova vodovodu

Objednatel : Obec Ktiš

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

PRVOK s.r.o.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257

KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV

www.prvok.eu

②

Za objednatele :



			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		899 500,00
DPH	21 %		188 895,00
Cena celkem za stavbu			1 088 395

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Obnova vodovodu horní část	388 985	0	321 475	67 510	35,7
SO 02 Obnova vodovodního řadu dolní část	699 410	0	578 025	121 385	64,3
Celkem za stavbu	1 088 395	0	899 500	188 895	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Obnova vodovodu horní část	388 985	0	321 475	67 510	35,7
SO 02	Obnova vodovodního řadu dolní část	699 410	0	578 025	121 385	64,3
Celkem za stavbu		1 088 395	0	899 500	188 895	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44,4	398 982	0	0	0	0
11 Přípravné a přídružené práce	6,6	59 420	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1,0	8 879	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2,9	26 310	0	0	0	0
5 Komunikace	10,2	91 926	0	0	0	0
8 Trubní vedení	26,2	235 329	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4,0	36 201	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3,5	31 490	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1,2	10 963	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	899 500	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Obnova vodovodního řadu horní část	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
119	Smědeč - obnova vodovodu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	321 475	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	321 475	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	321 475	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	321 475	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : PRVOK s.r.o. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV www.prvok.eu	Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	321 475 Kč
DPH	21,0 %	67 510 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		388 985 Kč

Poznámka :

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu horní část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	87 603	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	26 775	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 346	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	9 636	0	0	0	0
5 Komunikace	71 282	0	0	0	0
8 Trubní vedení	77 063	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 620	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 098	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 053	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	321 475	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu horní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm vodovod:0,8*2	m	1,60 1,60	289,00	462,40
2	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 kanalizace:0,8	m	0,80 0,80	300,00	240,00
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*2	m	1,60 1,60	180,00	288,00
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,0*0,8*1,6*4	m3	5,12 5,12	445,50	2 280,96
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu vodovod:65,0*0,8*1,6 drenáž:65,0*0,15*0,10 Konec provozního součtu 50%:84,18*0,50	m3	42,09 83,20 0,98 84,18 42,09	185,00	7 786,65
6	132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	42,09	24,90	1 048,04
7	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 50%:84,18*0,50	m3	42,09 42,09	353,80	14 891,44
8	132301219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	42,09	49,00	2 062,41
9	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 65,0*1,6*2	m2	208,00 208,00	23,00	4 784,00
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	208,00	10,00	2 080,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 30% z výkopů - :84,18*0,3	m3	25,25 25,25	85,50	2 159,22
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zbývající výkopy:84,18-36,4	m3	47,78 47,78	247,20	11 811,22
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zbývající výkopy:47,78	m3	47,78 47,78	55,00	2 627,90
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:47,78	m3	47,78 47,78	11,00	525,58
15	171201211U00	Skládkovné zemina 47,78*1,67	t	79,79 79,79	80,00	6 383,41
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vodovod: v místní komunikaci:65,0*0,8*(1,6-0,1-0,4-0,4)	m3	36,40 36,40	98,00	3 567,20
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 65,0*0,8*0,4	m3	20,80 20,80	409,00	8 507,20
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 65,0*0,8	m2	52,00 52,00	11,80	613,60
19	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 65,0*0,8	m2	52,00 52,00	11,80	613,60
20	583417000	Kamenivo drcené frakce 0/15 obsypy:20,8*1,87	T	38,90 38,90	382,30	14 869,94
	Celkem za	1 Zemní práce				87 602,76
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
21	1101	Geodetické vytyčení stavby	bod	2,00	500,00	1 000,00
22	1102	Vytyčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
23	1103	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkop.prací a po dokončení stavby	kpl	1,00	500,00	500,00
24	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	0,65	1 500,00	975,00
25	1105	Plán BOZP	kpl	1,00	800,00	800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu horní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	1106	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
27	1107	Objekty zařízení staveniště vč.napojení na inž.sítě	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
28	1109	Osazení dočasného dopravního značení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
29	1110	Pronájem dopravního značení	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				26 775,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
30	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 0-20 mm	m3	0,98	998,00	973,05
		65,0*0,15*0,10		0,98		
31	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	65,00	11,50	747,50
32	28600000	Drenážní potrubí DN 100 mm	m	65,00	25,00	1 625,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				3 345,55
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
33	210220021R00	Vytyčovací vodič identifikací CY 6 mm2 poplastovaný	m	65,00	39,00	2 535,00
34	210229001	Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům	kus	3,00	110,00	330,00
35	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 20 mm	m3	5,20	750,00	3 900,00
		65,0*0,8*0,1		5,20		
36	452111162R00	Osazení plastových podkladových desek	kus	3,00	35,00	105,00
		šoupátková:3		3,00		
37	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč.bednění	m3	0,50	2 280,00	1 140,00
		zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*3		0,38		
		betonové patky k ocel.tyčím:0,5*0,5*0,5*1		0,13		
38	460490012R00	Zakrytí potrubí u výstražnou folii PVC, barva bílá š. 20 cm	m	65,00	18,00	1 170,00
39	2860013	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový recyklovaný plast	kus	3,00	152,00	456,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				9 636,00
Díl: 5	Komunikace					
40	566901110R00	Vyspravení podkladu po překopec štěrkodrtí ŠD	m3	52,00	535,00	27 820,00
		65,0*0,8		52,00		
41	573211110R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 PS,EK	m2	104,00	13,00	1 352,00
		65,0*0,8*2		104,00		
42	576161314R00	Obalované kamenivo se zaválcováním OKS I tl. 6m	m2	52,00	384,00	19 968,00
		65,0*0,8		52,00		
43	577131110R00	Beton asfalt.střednězrný ABS II , š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	52,00	295,00	15 340,00
44	599111100	Zálití spár modifikovanou hmotou (pružná zálivka)	m	130,80	52,00	6 801,60
		65,0*2+0,8		130,80		
Celkem za		5 Komunikace				71 281,60
Díl: 8	Trubní vedení					
45	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00	299,00	598,00
		příruba:2		2,00		
46	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,00	410,00	410,00
47	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	65,00	45,00	2 925,00
48	877263123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 90	kus	8,00	135,00	1 080,00
		lemový nákrůžek:4		4,00		
		příruba:4		4,00		
49	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	600,00	1 800,00
50	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	65,00	15,50	1 007,50
51	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	65,00	68,00	4 420,00
52	892273119	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
53	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	415,00	1 245,00
54	899712111R00	Orientační tabulky	kus	1,00	200,00	200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obnova vodovodu horní část	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	899713110R00	Osazení tyče ocelové modrobílé dl. 3,0m vč. dodávky	kus	1,00	400,00	400,00
56	89990001	Vypuštění a napuštění vodovodu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
57	28614302	Tlakové potrubí PE 90x 8,2, ozn. PE 100 RC, SDR 11 PN16	m	65,98	240,00	15 834,00
		65,0*1,015		65,98		
58	28614404	Lemový nákrůžek z PE100 d 90, SDR 11	kus	4,00	265,00	1 060,00
59	28614405	Příruba PP-ocel, DN 80 mm , PN 16, k lemovému nákrůžku	kus	4,00	530,00	2 120,00
60	42210000	LT šoupě vodovodní přírubové (s prodlouženou životností) , DN 80 mm	kus	3,00	5 820,00	17 460,00
61	42210002	Souprava zemní šoupátková teleskop. 1,3-1,8 m DN 80 mm	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
62	42291352	Poklop litinový šoupátkový (těžký)	kus	3,00	601,00	1 803,00
63	55259815	LT přechod přírubový FFR DN100/ 80	kus	2,00	3 050,00	6 100,00
64	55260001.A	LT kříž přírubový TT DN80/80mm	kus	1,00	6 950,00	6 950,00
65	55260100	Příruba XR 80/5/4"	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
Celkem za		8 Trubní vedení				77 062,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
66	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	52,00	145,00	7 540,00
		65,0*0,8		52,00		
67	919735113R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 10 - 15 cm	m	130,80	100,00	13 080,00
		65,0*2+0,8		130,80		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				20 620,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
68	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	152,79	125,00	19 098,30
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				19 098,30
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	11,44	35,00	400,40
70	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 10 km	t	102,96	9,90	1 019,30
71	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,44	105,00	1 201,20
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,44	300,00	3 432,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 052,90

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Obnova vodovodního řadu dolní část	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
119	Smědeč - obnova vodovodu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	578 025	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	578 025	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	578 025	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	578 025	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
PRVOK s.r.o. PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KÁJOVSKÁ 11, 384 03 KÁJOV www.prvok.cz			
Základ pro DPH	21,0 %		578 025 Kč
DPH	21,0 %		121 385 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			699 410 Kč

Poznámka :

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Obnova vodovodního řadu dolní část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	311 379	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	32 645	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 533	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	16 675	0	0	0	0
5 Komunikace	20 644	0	0	0	0
8 Trubní vedení	158 266	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	15 581	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 392	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 910	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	578 025	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Obnova vodovodního řadu dolní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm vodovod:107,5	m	107,50 107,50	289,00	31 067,50
2	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 kanalizace:0,8	m	0,80 0,80	300,00	240,00
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*2	m	1,60 1,60	180,00	288,00
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 82,5*1,0+2,0*2,0	m3	86,50 86,50	56,00	4 844,00
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,0*0,8*1,6*3+107,5*0,3*0,5	m3	19,97 19,97	445,50	8 894,41
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 jámy protlaku: Začátek provozního součtu protlak :2,0*2,0*2,0*2 Konec provozního součtu 50%:16,0*0,5	m3	8,00 16,00 16,00 8,00	690,00	5 520,00
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	8,00	42,50	340,00
8	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 50%:16,0*0,5	m3	8,00 8,00	915,00	7 320,00
9	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	8,00	53,00	424,00
10	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu vodovod:103,5*0,8*1,6 drenáž:107,0*0,15*0,10 Konec provozního součtu 50%:134,09*0,50	m3	67,05 132,48 1,61 134,09 67,05	137,00	9 185,17
11	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	67,05	24,90	1 669,55
12	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 50%:134,09*0,50	m3	67,05 67,05	305,00	20 448,73
13	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	67,05	49,00	3 285,45
14	141700001	Protlačení ocelové chráničky řízeným protlakem vč.přesunu techniky,vč.dodávky a svařování OC chránička DN 150 mm :15,0	m	15,00 15,00	8 000,00	120 000,00
15	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 103,05*1,6*2+2,0*4*2,0*2-0,8*1,6*2	m2	359,20 359,20	23,00	8 261,60
16	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	359,20	10,00	3 592,00
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 30% z výkopů - :(16,0+134,09)*0,3	m3	45,03 45,03	85,50	3 849,81
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zbývající výkopy:16,0+134,09-98,28	m3	51,81 51,81	247,20	12 807,43
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zbývající výkopy:51,81	m3	51,81 51,81	55,00	2 849,55
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:51,81	m3	51,81 51,81	11,00	569,91
21	171201211U00	Skládkovná zemina 51,81*1,67	t	86,52 86,52	80,00	6 921,82
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vodovod: v místní komunikaci:23,0*0,8*(1,6-0,1-0,4-0,4) v terénu:82,5*0,8*(1,6-0,1-0,4)	m3	98,28 12,88 72,60	98,00	9 631,44

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Obnova vodovodního řádu dolní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		jáma protlaku v komunikaci:2,0*2,0*(2,0-0,4)-2,0*0,8*0,5		5,60		
		v terénu:2,0*2,0*2,0-2,0*0,8*0,5		7,20		
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,40	409,00	14 069,60
		vodovod fr. 0-8 mm:107,5*0,8*0,4		34,40		
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	90,80	11,80	1 071,44
		103,5*0,8+2,0*2,0*2		90,80		
25	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	90,80	11,80	1 071,44
		103,5*0,8+2,0*2,0*2		90,80		
26	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	86,50	99,00	8 563,50
		82,5*1,0+2,0*2,0		86,50		
27	583417000	Kamenivo drcené frakce 0/15	T	64,33	382,30	24 592,59
		obsypy:1,87*34,4		64,33		
Celkem za		1 Zemní práce				311 378,92
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
28	1101	Geodetické vytýčení stavby	bod	6,00	500,00	3 000,00
29	1102	Vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
30	1103	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkop.prací a po dokončení stavby	kpl	1,00	500,00	500,00
31	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	1,23	1 500,00	1 845,00
32	1105	Plán BOZP	kpl	1,00	800,00	800,00
33	1106	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
34	1107	Objekty zařízení staveniště vč.napojení na inž.sítě	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
35	1109	Osazení dočasného dopravního značení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
36	1110	Pronájem dopravního značení	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				32 645,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
37	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 0-20 mm	m3	1,61	998,00	1 609,28
		107,5*0,15*0,10		1,61		
38	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	107,50	11,50	1 236,25
39	28600000	Drenážní potrubí DN 100 mm	m	107,50	25,00	2 687,50
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				5 533,03
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
40	210220021R00	Vytyčovací vodič identifikací CY 6 mm2 poplastovaný	m	107,50	39,00	4 192,50
41	210229001	Uzemnění vodičů vyvedením k poklopům	kus	8,00	110,00	880,00
42	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 20 mm	m3	8,60	750,00	6 450,00
		107,5*0,8*0,1		8,60		
43	452111162R00	Osazení plastových podkladových desek	kus	4,00	35,00	140,00
		šoupátková:3		3,00		
		hydrantová:1		1,00		
44	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 vč.bednění	m3	1,00	2 280,00	2 280,00
		zabezpečovací bloky:0,50*0,50*0,50*4		0,50		
		betonové patky k ocel.tyčím:0,5*0,5*0,5*4		0,50		
45	460490012R00	Zakrytí potrubí u výstražnou folií PVC, barva bílá š. 20 cm	m	107,50	18,00	1 935,00
46	2860013	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový recyklovaný plast	kus	3,00	152,00	456,00
47	2860014	Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový recyklovaný plast	kus	1,00	341,00	341,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				16 674,50
Díl: 5	Komunikace					
48	566901110R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkodrtí ŠD	m3	6,24	535,00	3 338,40

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Obnova vodovodního řadu dolní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(21,0*0,8+2,0*2,0)*0,30		6,24		
49	573211110R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 PS,EK	m2	41,60	13,00	540,80
		(21,0*0,8+2,0*2,0)*2		41,60		
50	576161314R00	Obalované kamenivo se zaválcováním OKS I tl. 6m	m2	20,80	384,00	7 987,20
		21,0*0,8+2,0*2,0		20,80		
51	577131110R00	Beton asfalt.střednězrný ABS II , š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	20,80	295,00	6 136,00
		21,0*0,8+2,0*2,0		20,80		
52	59911100	Zálití spár modifikovanou hmotou (pružná zálivka)	m	50,80	52,00	2 641,60
		21,0*2+0,8+2,0*4		50,80		
	Celkem za	5 Komunikace				20 644,00
Díl: 8		Trubní vedení				
53	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	4,00	299,00	1 196,00
		koleno:1		1,00		
		příruba:3		3,00		
54	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	2,00	410,00	820,00
55	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	122,50	45,00	5 512,50
56	877263123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 90	kus	12,00	135,00	1 620,00
		lemový nákrůžek:6		6,00		
		příruba:6		6,00		
57	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	600,00	1 800,00
58	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	270,00	270,00
59	891900001	Přepojení a napojení domovních přípojek	kus	4,00	6 900,00	27 600,00
60	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	122,50	15,50	1 898,75
61	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	122,50	68,00	8 330,00
62	892273119	Laboratorní rozbor vody	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00
63	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	415,00	1 245,00
64	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	750,00	750,00
65	899712111R00	Orientační tabulky	kus	4,00	200,00	800,00
66	899713110R00	Osazení tyče ocelové modrobílé dl. 3,0m vč. dodávky	kus	4,00	400,00	1 600,00
67	899900001	Vypuštění a napuštění vodovodu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
68	28614302	Tlakové potrubí PE 90x 8,2, ozn. PE 100 RC, SDR 11 PN16	m	124,34	240,00	29 841,00
		122,5*1,015		124,34		
69	28614404	Lemový nákrůžek z PE100 d 90, SDR 11	kus	6,00	265,00	1 590,00
70	28614405	Příruba PP-ocel, DN 80 mm , PN 16, k lemovému nákrůžku	kus	6,00	530,00	3 180,00
71	42210000	LT šoupě vodovodní přírubové (s prodlouženou životností) , DN 80 mm	kus	3,00	5 820,00	17 460,00
72	42210002	Souprava zemní šoupátková teleskop. 1,3-1,8 m DN 80 mm	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
73	42210006	Hydrant podzemní se samočinným vyprazdňováním DN 80 mm, krytí 1,50 m	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
74	42291352	Poklop litinový šoupátkový (těžký)	kus	3,00	601,00	1 803,00
75	42291452	Poklop litinový - hydrantový (těžký)	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
76	55252130	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.1000 mm TP 80	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
77	55259815	LT přechod přírubový FFR DN100/ 80	kus	2,00	3 050,00	6 100,00
78	55259982	LT koleno přírubové DN80-90°	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
79	552599939	LT tvarovka přír. s přír. odbočkou T DN80/80mm	kus	2,00	3 150,00	6 300,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				158 266,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
80	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	20,80	145,00	3 016,00

Slepý rozpočet

Stavba :	119 Smědeč - obnova vodovodu	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Obnova vodovodního řádu dolní část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		21,0*0,8+2,0*2,0		20,80		
81	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	50,00	100,00	5 000,00
		21,0*2+2,0*4		50,00		
82	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	122,50	50,00	6 125,00
83	969029001	Demontáž stávajících tvarovek a armatur	kus	9,00	160,00	1 440,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				15 581,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
84	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	99,14	125,00	12 392,06
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 392,06
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
85	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	9,28	35,00	324,78
86	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km do 10 km	t	83,52	9,90	826,80
87	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,28	105,00	974,35
88	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,28	300,00	2 783,85
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 909,78