

Položkový rozpočet stavby

Datum: 3.1.2018

Stavba : A17056

Jaroměřice kanalizace II.et_2018

Objednatel : Obec Jaroměřice
Jaroměřice čp.1
569 44 Jaroměřice

IČO : 2767758
DIČ :

Zhotovitel : AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 Svitavy

IČO : 15035221
DIČ : CZ15035221

Za zhotovitele :

AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Hlavní 426/4, Lačnov, 568 02 SVITAVY
IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221

J.Jerie

Za objednatele: **OBEC JAROMĚŘICE**
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758

Mgr. Iveta Glocová

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 399 866,00
DPH	21 %	923 972,00
Cena celkem za stavbu		5 323 838

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	VRN	0	0	139 000	29 190	
2	kanalizace	0	0	4 260 866	894 782	
Celkem za stavbu		0	0	4 399 866	923 972	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	VRN	0	0	139 000	29 190	
2	RTS_kanal v komun SUS	0	0	4 260 866	894 782	
Celkem za stavbu		0	0	4 399 866	923 972	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	41,9	1 843 327	0	0	0	0
2	Zakládání	0,7	32 922	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	3,3	146 511	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,8	35 116	0	0	0	0
5	Komunikace	11,4	501 494	0	0	0	0
8	Trubní vedení	27,1	1 192 341	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1,1	49 488	0	0	0	0
91-1	Doplňující práce na komunikaci SUS	5,7	251 420	0	0	0	0
997	Přesun sutě	3,0	132 936	0	0	0	0
998	Přesun hmot	1,7	75 311	0	0	0	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové pr	0,9	38 000	0	0	0	0
VRN3	Zařízení staveniště	1,4	61 000	0	0	0	0
VRN4	Inženýrská činnost	0,9	40 000	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	4 399 866	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů



Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

Položkový rozpočet

Rozpočet: VRN A		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: VRN	JKSO:
Stavba: A17056	Název stavby: Jaroměřice kanalizace II.et_2018	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	139 000,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	139 000,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		139 000,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		139 000,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Jerie Jaroslav Datum: 5. 3. 2018 Podpis:  	Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Jerie Datum: Podpis:  	Za objednatele: Jméno: Mgr. Iveta Glocová Datum: 5. 3. 2018 Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 % činí:	139 000,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	29 190,00 Kč
Cena za objekt celkem:		168 190,00 Kč

Stavba:	A17056	Jaroměřice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	1	VRN	Datum tisku: 5. 3. 2018	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN3 Zařízení staveniště	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN4 Inženýrská činnost	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: A17056	Jaroměřice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	VRN	Datum tisku: 5. 3. 2018	



P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
1	12103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,0000	11 000,00	11 000,00
2	12303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,0000	22 000,00	22 000,00
3	13254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a t	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				38 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště				
4	32103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00
5	32503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
6	32903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
7	34203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
8	34403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00
9	34503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kpl	1,0000	3 000,00	3 000,00
10	34703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
11	39103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kpl	1,0000	3 000,00	3 000,00
12	39203000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu	kpl	1,0000	5 000,00	5 000,00
	VRN3	Zařízení staveniště				61 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost				
13	41403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00
14	43103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,0000	25 000,00	25 000,00
	VRN4	Inženýrská činnost				40 000,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: CN A		Základní rozpočet
Objekt: 2	Název objektu: kanalizace	JKSO:
Stavba: A17056	Název stavby: Jaroměřice kanalizace II.et_2018	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	4 260 866,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	4 260 865,60	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		4 260 865,60	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		4 260 865,60	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Jerie Jaroslav Datum: 5. 3. 2018 Podpis:  	Za zhotovitele: Jméno: Jaroslav Jerie Datum:  Podpis:  	Za objednatele: Jméno: Mgr. Iveta Glocová Datum: 5. 3. 2018 Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 % činí:	4 260 865,60 Kč
DPH	21,0 % činí:	894 781,78 Kč
Cena za objekt celkem:		5 155 647,38 Kč

Stavba:	A17056	Jaroměřnice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5. 3. 2018	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 843 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakládání	32 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	146 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	35 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	501 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 192 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-1 Doplnující práce na komunikaci SUS	251 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Přesun sutě	132 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	75 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ	4 260 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	A17056	Jaroměřice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.8
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5. 3. 2018	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	91-1	Doplňující práce na komunikaci SUS				
1	917 86-2111.R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lo	m	295,0000	222,00	65 490,00
2	917 93-2111.R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15	m	280,0000	125,00	35 000,00
3	592-18562 280*2	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm	kus	560,0000 560,0000	64,00	35 840,00
4	918 10-1111.R00 280*0,053	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	14,8400 14,8400	1 900,00	28 196,00
5	592-17488 295*1,01	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	297,9500 297,9500	145,00	43 202,75
6	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	295,0000	69,00	20 355,00
7	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,6500	115,00	9 159,75
8	979 08-1121.R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	79,6500	5,00	398,25
9	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	79,6500	100,00	7 965,00
10	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	79,6500	9,00	716,85
11	998 22-5111.R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	145,6210	35,00	5 096,73
	91-1	Doplňující práce na komunikaci SUS				251 420,34
	1	Zemní práce				
12	113 10-7222.R00 stoka DN400: 279*1,4 KP DN 150: 48*0,8 Vpustě DN 200: 36*0,8	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	457,8000 390,6000 38,4000 28,8000	25,00	11 445,00
13	113 10-7242.R00 stoka DN400: 279*1,4 KP DN 150: 48*0,8 Vpustě DN 200: 36*0,8	Odstranění podkladu nad 200 m2, živličného tl.10 cm	m2	457,8000 390,6000 38,4000 28,8000	28,00	12 818,40
14	113 15-4263.U00 stoka DN400: 279*2 KP DN 150: 48*1,8 Vpustě DN 200: 36*1,8	Frézování živličného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 d	m2	709,2000 558,0000 86,4000 64,8000	55,00	39 006,00
15	115 10-1201.R00 279/10*10	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	279,0000 279,0000	70,00	19 530,00
16	115 10-1301.R00 35	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 5	den	35,0000 35,0000	45,00	1 575,00
17	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla n	m	48,0000	265,00	12 720,00

Stavba:	A17056	Jaroměřnice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5. 3. 2018	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	119 00-1421.R00	Dochasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla n	m	72,0000	205,00	14 760,00
19	120 00-1101.R00	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horní 33%: 1035*0,33	m3	341,5500 341,5500	355,00	121 250,25
20	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 <i>Začátek provozního součtu</i> <i>stoka DN400: 279*1,4*(2,55-0,3)</i> <i>KP DN 150: 48*0,8*(2,55-0,3)</i> <i>Vpustě DN 200: 36*0,8*(2,55-0,3)</i> <i>Mezisoučet:</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>tř.3-50%: 1030,05*0,5</i>	m3	515,0250 878,8500 86,4000 64,8000 1 030,0500 1 030,0500 515,0250	166,00	85 494,15
21	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	515,0250	16,00	8 240,40
22	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 <i>Začátek provozního součtu</i> <i>stoka DN400: 279*1,4*(2,55-0,3)</i> <i>KP DN 150: 48*0,8*(2,55-0,3)</i> <i>Vpustě DN 200: 36*0,8*(2,55-0,3)</i> <i>Mezisoučet:</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>tř.4-50%: 1030,05*0,5</i>	m3	515,0250 878,8500 86,4000 64,8000 1 030,0500 1 030,0500 515,0250	319,00	164 292,98
23	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	515,0250	33,00	16 995,83
24	151 10-1102.R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakouko <i>stoka DN400: 279*2*(2,55-0,3)</i> <i>KP DN 150: 48*2*(2,55-0,3)</i> <i>Vpustě DN 200: 36*2*(2,55-0,3)</i>	m2	1 633,5000 1 255,5000 216,0000 162,0000	95,00	155 182,50
25	151 10-1112.R00	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	1 633,5000	50,00	81 675,00
26	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 rozšíření výkopu na 2,0*2,0 m <i>KŠ: 7*(2*2-1,4*1,4)*(2,55-0,3)</i>	m3	32,1300 32,1300	92,00	2 955,96
27	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hr 60%: (1030,05+32,13)*0,60	m3	637,3080 637,3080	80,00	50 984,64
28	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m nosnost 12 t	m3	1 062,1800	106,00	112 591,08
29	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nosnost 12 t	m3	1 062,1800	83,00	88 160,94
30	167 10-1102.R00	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 60%: (1030,05+32,13)	m3	1 062,1800 1 062,1800	53,00	56 295,54
31	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením				

Stavba:	A17056	Jaroměřnice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.10
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5. 3. 2018	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhotuň	m3	1 062,1800	21,00	22 305,78
32	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 062,0180	14,00	14 868,25
33	171 20-1211.U00	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 018,1420	100,00	201 814,20
		1062,18*1,9		2 018,1420		
34	174 10-1101.R00	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh	m3	696,4300	125,00	87 053,75
		výkop-obsyp-lože: (1030,05+32,13)-269,34-50,63-45,78		696,4300		
35	583 31-2020.	šterkodrť nebo recyklát z betonu nebo asfaltu netříděný do 100 mm	t	1 462,5030	160,00	234 000,48
		zásyp v komunikacích: 696,43*2,1		1 462,5030		
36	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	269,3400	425,00	114 469,50
		stoka DN400: 279*1,4*(0,4+0,3)-279*3,14*0,2*0,2		238,3776		
		přípojky: 84*0,8*(0,2+0,3)-84*3,14*0,1*0,1		30,9624		
37	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	50,6362	425,00	21 520,39
		KŠ: 7*(2*2-3,14*0,5*0,5)*(2,55-0,3)		50,6362		
38	583 31-2000.	šterkopísek netříděný obsypový materiál 0-16 mm	t	607,9430	147,00	89 367,62
		(269,34+50,63)*1,9		607,9430		
39	181 20-1101.R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	390,6000	5,00	1 953,00
		279*1,4		390,6000		
1 Zemní práce						1 843 326,63
2 Zakládání						
40	212 75-2212.U00	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem	m	279,0000	118,00	32 922,00
2 Zakládání						32 922,00
3 Svísle a kompletní konstrukce						
41	358 31-5114.U00	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů				
		průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z pro	m3	54,1070	1 850,00	100 097,95
		bet. potrubí DN400: 279*0,3*0,3*3,14-279*0,2*0,2*3,14		43,8030		
		bet KŠ: 7*(1,2*1,2*2,55-1*1*2,2)		10,3040		
42	976 08-5311.R00	Bourání příslušenství kanal stok Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	7,0000	54,00	378,00
		kanal poklopy: 7		7,0000		
3 Svísle a kompletní konstrukce						100 475,95
8 Trubní vedení						
43	R11	Zafoukání popílkem stáv. kanal.potrubí DN 300	m3	35,0424	2 000,00	70 084,80
		DN400: 279*0,2*0,2*3,14		35,0424		
8 Trubní vedení						70 084,80
3 Svísle a kompletní konstrukce						

Stavba:	A17056	Jaroměřice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.11
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5.3.2018	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
44	359 90-1111.R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	279,0000	95,00	26 505,00
45	359 90-1211.	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	279,0000	70,00	19 530,00
3	Svislé a kompletní konstrukce					46 035,00
4	Vodorovné konstrukce					
46	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až stoka DN400: 279*1,4*0,1 přípojky: 84*0,8*0,1	m3	45,7800	665,00	30 443,70
				39,0600		
				6,7200		
47	452 11-2111.R00	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	14,0000	138,00	1 932,00
48	592 24-3910.	prsteneč betonový vyrovnávací 62,5 x 6 x 12 cm	kus	4,0000	135,00	540,00
49	592 24-3920.	prsteneč betonový vyrovnávací 62,5 x 8 x 12 cm	kus	2,0000	200,00	400,00
50	592 24-3930.	prsteneč betonový vyrovnávací 62,5 x10 x 12 cm	kus	8,0000	225,00	1 800,00
4	Vodorovné konstrukce					35 115,70
5	Komunikace					
51	565 13-5111.U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zh stoka DN400: 279*1,4 KP DN 150: 48*0,8 Vpustě DN 200: 36*0,8	m2	457,8000	196,00	89 728,80
				390,6000		
				38,4000		
				28,8000		
52	567 12-2112.R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C	m2	457,8000	201,00	92 017,80
53	573 11-1112.R00	Postřík infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	457,8000	27,00	12 360,60
54	573 21-1109.	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	709,2000	13,00	9 219,60
55	577 13-4111.U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného as stoka DN400: 279*2 KP DN 150: 48*1,8 Vpustě DN 200: 36*1,8	m2	709,2000	212,00	150 350,40
				558,0000		
				86,4000		
				64,8000		
56	577 15-5112.U00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfal	m2	457,8000	249,00	113 992,20
57	599 14-1111.R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou záplivkou stoka DN400: 279+2+2 KP DN 150: 48*2 Vpustě DN 200: 36*2	m	451,0000	75,00	33 825,00
				283,0000		
				96,0000		
				72,0000		
5	Komunikace					501 494,40
8	Trubní vedení					
58	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	44,0000	20,00	880,00
59	286 11-2400.	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG 150X2 m SN12	m	22,0000	487,00	10 714,00

Stavba:	A17056	Jaroměřnice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.12
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5. 3. 2018	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
60	871 35-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 přípojky ke vpustím	m	36,0000	23,00	828,00
61	286 11-2830. 36*1,015	trubka kanalizační PVC-U KG 225, 5 m SN 12	m	36,5400 36,5400	659,00	24 079,86
62	871 39-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	279,0000	49,00	13 671,00
63	286-11764.A 279/3*1,015	Trubka kanaliz. hladká DN 400 x 3000 mm PVC-U SN12	kus	94,3950 94,3950	7 554,00	713 059,83
64	877 31-5211.U00 27	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	27,0000 27,0000	127,00	3 429,00
65	286 11-3610.	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	27,0000	137,00	3 699,00
66	877 39-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	kus	27,0000	163,00	4 401,00
67	286 50-6141.	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 400/150/45°	kus	13,0000	4 477,00	58 201,00
68	286 50-6142.	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 400/200/45°	kus	14,0000	5 040,00	70 560,00
69	286-50625	Přesuvka kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 400	kus	2,0000	5 235,99	10 471,98
70	892 39-2121.U00	Tlak zk vzduch potr DN400 vak ucp	úsek	7,0000	1 150,00	8 050,00
71	894 41-1151.R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř.	kus	7,0000	10 200,00	71 400,00
72	894 11-8001.R00	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	7,0000	1 409,00	9 863,00
73	592 24-0470.	dno betonové šachtové DN 600 betonový žlab i nástupnice 100 x 108,5 x 23 cm	kus	7,0000	8 301,00	58 107,00
74	592 24-3480.	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	35,0000	308,00	10 780,00
75	592 24-3120.	konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	7,0000	1 010,00	7 070,00
76	592 24-3830.	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	7,0000	573,00	4 011,00
77	592 24-3820.	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	7,0000	728,00	5 096,00
78	592 24-3810.	skruž betonová šachtová se stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	1,0000	1 159,00	1 159,00
79	899 10-3111.R00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	7,0000	1 890,00	13 230,00
80	KDB81BN	Kanalizační poklop Europa 8 rám betonolitinový v.160mm bez vybrání pro lapač D 400 bez odvětrání,	kus	7,0000	2 785,00	19 495,00
8	Trubní vedení					1 122 255,67
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
81	919 73-1121.R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ži	m	451,0000	32,00	14 432,00
82	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	451,0000	40,00	18 040,00
83	938 90-9311.R00	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdále	m2	1 418,0000	12,00	17 016,00

Stavba:	A17056	Jaroměřice kanalizace II.et_2018	Základní rozpočet	List č.13
Objekt:	2	kanalizace	Datum tisku: 5. 3. 2018	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	709*2			1 418,0000		
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				49 488,00
	997	Přesun sutě				
84	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	480,2228	115,00	55 225,62
85	997 01-3509.U00	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	400,5728	5,00	2 002,86
86	997 22-1611.U00	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	400,5700	89,00	35 650,73
87	997 22-1815.U00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového, asfaltového, z kameniva	t	400,5700	100,00	40 057,00
	997	Přesun sutě				132 936,22
	998	Přesun hmot				
88	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	654,8774	115,00	75 310,90
	998	Přesun hmot				75 310,90