

DODATEK Č.1

Smlouvě o dílo (provedení stavby) č. 03/2017

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění platných změn a doplňků

mezi

JS-abacus, s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 613, Hustopeče, PSČ 693 17

IČO: 26288591, DIČ: CZ26288591

Číslo účtu: 192031080217/0100, Komerční banka a.s. Hustopeče

Zapsána u KOS v Brně oddíl C, vložka 41650

zastoupenou ve věcech smluvních, ve věcech technických: panem **Strouhalem Josefem**, jednatelem společnosti
jako zhotovitelem (dále jen zhotovitel)

a

Obec Nikolčice

sídlem: Nikolčice 85, Nikolčice, PSČ 691 71

IČ: 00283410

Zastoupenou ve věcech smluvních ve věcech technických: panem **Jiřím Vacenovským** starostou obce
ve věcech technických: panem **Milanem Pokorným**
jako objednatelem (dále jen objednatel)

Předmět smlouvy

„oprava pohostinství v Nikolčicích“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujícím: doplňuje se čl.

II. Cena díla

Cena díla se navyšuje o dodatek položkový rozpočet 2017/06a

cena se navyšuje celkem o 168.934,00 Kč

DPH 21% 35.476,00 Kč

Včetně DPH 204.410,00 Kč

III.

ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č 03/2017 zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Obě smluvní strany obdrží jedno vyhotovení.


V Hustopečích dne 20.3..2016

objednatel

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655

za zhotovitele


JS - abacus s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
Havlíčková 613/32, 693 17 Hustopeče
IČO: 262 88 591, DIČ: CZ262 88 591
tel. +420 519 421 684, fax. +420 519 421 127

Položkový rozpočet

Rozpočet: Změna č.1, rozdílový rozpočet		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stavební změny	JKSO:
Stavba: 2017/06a	Název stavby: Oprava pohostinství Nikolčice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	168 934,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	55 321,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	108 457,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		163 777,00	Zařízení staveniště	2 457,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		2 700,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZZ		168 934,00	Ostatní náklady celkem:	2 457,00

Vypracoval: Jméno: <i>Štroupež T.</i> Datum: <i>31. 3. 2017</i> Podpis: <i>[Podpis]</i> STAVEBNÍ FIRMA <i>abacus</i> Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127 IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591	Za zhotovitele: Jméno: <i>[Podpis]</i> Datum: <i>31. 3. 2017</i> Podpis: <i>[Podpis]</i> STAVEBNÍ FIRMA <i>abacus</i> Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127 IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591	Za objednatele: Jméno: <i>VACEKOVSKÝ J.</i> Datum: <i>31. 3. 2017</i> Podpis: <i>[Podpis]</i> OBEC NIKOLČICE 691 01 Nikolčice 85 IČO: 283410, tel.: 776 440 194
Základ pro DPH	21,0 % činí:	168 934,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	35 476,00 Kč
Cena za objekt celkem:		204 410,00 Kč

Stavba: 2017/06a	Oprava pohostinství Nikolčice	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 02	Stavební změny	Datum tisku:	
Rozpočet:	Změna č. 1, rozdílový rozpočet		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Stěny a přčky	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	33 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Ostatní práce a dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
727 Vzduchotechnika	0,00	45 206,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	-15 003,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	48 171,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-5 093,00	0,00	0,00	0,00
787 Zasklívání	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	55 321,00	108 457,00	0,00	0,00	2 700,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	163 777,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	163 777,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	163 777,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	163 777,00	0,00
Zařízení staveniště	1,50	163 777,00	2 457,00
Provoz investora	0,00	163 777,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	163 777,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	163 777,00	0,00

2 457,00

Stavba: 2017/06a	Oprava pohostinství Nikolčice	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 02	Stavební změny	Datum tisku:	
Rozpočet:	Změna č. 1, rozdílový rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,2080	880,21	1 943,50
2	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	2,2080	88,11	194,55
3	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	22,0800	17,50	386,40
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	2,2080	170,09	375,56
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,2080	230,93	509,89
1		Zemní práce				3 409,90
34		Stěny a přčky				
6	317 12-1101.RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	2,0000	334,50	669,00
7	317 12-1102.RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	1,0000	411,00	411,00
8	342 24-8114.R00	Přčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	8,2400	600,00	4 944,00
34		Stěny a přčky				6 024,00
61		Upravy povrchů vnitřní				
9	612 47-3182.R00	Omítka vnitř. zdíva ze such.směsi, štuková,	m2	8,0800	310,87	2 511,83
10	622 47-1116.R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	175,6900	123,46	21 690,69
11	632 41-1904.R00	Penetrace savých podkladů	m2	175,6900	50,72	8 911,00
61		Upravy povrchů vnitřní				33 113,51
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,2080	2 535,83	5 599,11
13	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,0764	26 000,00	1 986,40
63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 585,51
96		Bourání konstrukcí				
14	962 03-2231.R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	1,2840	555,13	712,79
96		Bourání konstrukcí				712,79
99		Staveništní přesun hmot				
15	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	8,3602	226,49	1 893,51
99		Staveništní přesun hmot				1 893,51
998		Ostatní práce a dodávky				
16	900 - .R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,0000	168,76	2 700,16
998		Ostatní práce a dodávky				2 700,16
727		Vzduchotechnika				
17	727 01-.	D+M odvětrání restaurace	kpl	1,0000	45 206,00	45 206,00
727		Vzduchotechnika				45 206,00
766		Konstrukce truhlářské				
18	76601	Výdejní okénko 800x1000 nahrazeno AL okny	kus	-1,0000	7 105,65	-7 105,65
19	76602	D+M Hliníkového výdejního okna 900/1200	kus	2,0000	16 060,00	32 120,00
766		Konstrukce truhlářské				25 014,35
767		Konstrukce zámečnické				
20	76701	D+M nerezových madel	kpl	1,0000	6 000,00	6 000,00
767		Konstrukce zámečnické				6 000,00
781		Obklady keramické				

Stavba: 2017/06a	Oprava pohostinství Nikolčice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 02	Stavební změny	Datum tisku:	
Rozpočet:	Změna č. 1, rozdílový rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	78101	Rozdíl v ceně dodávky dlažeb a obkladů	kpl	-1,0000	15 003,00	-15 003,00
	781	Obklady keramické				-15 003,00
	783	Nátěry				
22	777 61-5313.RT1	Nátěry podlah betonových 3x Saduritem Z 1				
		Sadurit Z 1 červenohnědý, Telalit 160	m2	66,8250	175,42	11 722,44
23	78301	Nátěr klempířských prvků, rýny	kpl	1,0000	9 157,50	9 157,50
24	78302	Nátěr střecha vchod	kpl	1,0000	407,00	407,00
25	78303	Nátěr střecha + dveře plynoměr	kpl	1,0000	1 474,00	1 474,00
26	78304	Nátěr fasády	kpl	1,0000	18 920,00	18 920,00
27	78305	Nátěr potrubí, ústřední topení, plynoinstalace	kpl	1,0000	6 490,00	6 490,00
	783	Nátěry				48 170,94
	784	Malby				
28	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-66,8250	18,74	-1 252,30
29	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	-66,8250	14,92	- 997,03
30	784 16-5512.R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-66,8250	42,55	-2 843,40
	784	Malby				-5 092,73
	787	Zasklívání				
31	78701	Zasklívání sklem čirá kůra 50x113 cm	kus	2,0000	667,43	1 334,86
32	78702	Zasklívání sklem čirá kůra 50x103 cm	kus	2,0000	628,35	1 256,70
33	78703	Zasklívání sklem čirá kůra 50x62 cm	kus	4,0000	392,36	1 569,44
	787	Zasklívání				4 161,00
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,2240	13,32	615,70
35	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,3112	197,63	456,76
36	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,6224	22,03	101,83
37	979 08-3112.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	2,3112	148,77	343,84
38	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,3112	104,81	242,24
39	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,3112	355,28	821,12
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 581,49

