

SMLOUVA O DÍLO č. 2/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č.S. ZHOTOVITELE S18-035-0023

1. Smluvní strany

1. Obec Horní Bečva

Adresa: Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Zastoupeno: Bc. Rudolfem Bernátem, starosta obce

IČ: 00303771

DIČ: CZ00303771

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu 90026764/0600, Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1772311399/0800

Zastoupen ve věcech smluvních a technických Bc. Rudolfem Bernátem, starostou obce a Svatoplukem Divínem, místostarostou obce

(dále jen „objednatel“)

2 SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60,620 00 Brno

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Petrem Hradilem,ředitelem oblasti Zlín, na základě plné moci

Magdou Duškovou,technikem odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.:České Budějovice

Č. účtu: 212269343/0300

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

3. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených zhotoví na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce a dostavba zpevněných ploch před kulturním domem“

V rozsahu daném:

Oznámením o zahájení zadávacího řízení ze dne 11.5.2017 č.j: OU/418/2017 veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení díla „Rekonstrukce a dostavba zpevněných ploch před kulturním domem“.

Součástí díla jsou dále následující úkony:

- Vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby dotčeny
- Zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání a uzavírkám dotčených komunikací.
- Úhrada veškerých správních poplatků souvisejících s plněním předmětu díla.
- Zajištění instalace přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací – za přechodné dopravní značení a jeho funkci nese po celou dobu provádění prací plnou zodpovědnost zhotovitel.
- Zabezpečení staveniště po celou dobu provádění prací.
- Uvedení veškerých ploch dotčených stavební činností do původního stavu – zelené plochy, komunikace, soukromé pozemky, veřejná prostranství, atd.
- Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli minimálně tyto doklady:
 - kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě
 - doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě
- Požadovaná záruka na stavební práce musí být minimálně 60 měsíců
- Zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce, protipožárních opatření (dle příslušných zákonů) a za proškolení svých pracovníků v těchto oblastech.
- Likvidaci a odvoz nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku.
- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku objednatele a soukromých osob.
- Obstarání dodávky zboží a materiálu.
- V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (např. odvoz odpadu, atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.
- Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Dodržení veškerých platných předpisů a norem.

3. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla.

4. Předmět smlouvy bude realizován na základě těchto podmínek:

Dodržení technologických postupů práce, její kvality, dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů i platných norem. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Místem plnění: Zpevněná plocha před kulturním domem v obci Horní Bečva

4. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 24.5.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	1 320 938,- Kč
DPH 21 %	277 397,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 598 335,- Kč

2. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1. Pokud tento rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.
3. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

5. Termín plnění

1. Předání staveniště a zahájení díla :

po podpisu SOD – 3.7.2017

- Ukončení a předání kompletního díla :

do 45-ti kalendářních dnů po předání staveniště

- Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství:

do 45-ti kalendářních dnů po předání staveniště

- Předání dokončeného díla objednateli:

Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích, včetně dokladů o likvidaci vzniklého odpadu podle zákona o odpadech.

2. O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového (účetního) dokladu (dále ve smlouvě jen faktura) vystaveného po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků a její přílohu bude tvořit soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).
- vlastnoruční podpis, včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

7. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží doby ukončení a předání díla sjednané v této smlouvě v čl. 5, odst. 1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (včetně DPH) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení za každý i započatý den prodlení.

8. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

3. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v plném znění, ve znění prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Za objednatele jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku Bc. Rudolf Bernát a Svatopluk Divín.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací, které jsou předmětem smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným postupem realizovaných prací, a to na svůj náklad a dále postupoval správným způsobem. Objednatel je povinen své požadavky písemně oznámit zhotoviteli (zápisem do stavebního deníku).

5. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
6. Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů pocházejících z realizace předmětu díla a je povinen předložit doklady o uložení odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady provedené práce zabezpečit před poškozením a krádeží až do doby předání díla jako celku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení díla vyzve objednatele k prověření díla, zda je práce provedena řádně, tj. v plném rozsahu s touto smlouvou. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, v plném znění.

9. Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Odpovědnost za škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla jeho zaviněním při realizaci díla.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejím zmírnění.

10. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo zákoně.
2. Zhotovitel se zavazuje počínat si při zhotovování díla tak, aby nezpůsobil škodu objednateli ani třetím osobám. Škody vzniklé a zaviněné zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám se zavazuje zhotovitel odstranit na své náklady nebo uhradit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba na dílo zhotovené je v délce 60 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Za vady v době záruční lhůty nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem objednatele popř. třetích osob, neodvratitelnou událostí nebo běžným opotřebením.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění závady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do tří dnů od dne písemného doručení oznámení. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
10. Zhotovitel jako osoba povinná provést dílo s potřebnou péčí a osoba, kterou zavazují povinnosti uvedené v § 2594 odst. 1 občanského zákoníku se nezproští odpovědnosti za vady ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby pro účely této smlouvy za objednatele: Bc. Rudolf Bernát, tel: 603320096, email: starosta@hornibecva.cz
2. Strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání této smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považují za rovnovážná.
3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou smlouvu o odpovědnosti za způsobené škody v min. pojistné výši 1 000 000,- Kč.
4. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. V případech výslovně neupravených touto smlouvou o dílo se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při přezkoumání podkladů k předmětnému dílu dle §9, zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká zejména předmětu k rozšíření rozsahu díla nad rámec této smlouvy (vícepráce). Změna nebo doplnění smlouvy jsou nezbytnou podmínkou bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což potvrzují svými podpisy.
12. Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
14. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

1. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 24.5.2017
2. oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu ze dne 11.5.2017 č.j: OU/418/2017

Projednáno a schváleno
v radě obce Horní Bečva dne 5. 6. 17
Číslo usnesení 451/2017

V Horní Bečvě dne 13. 06. 2017

Ve Valašském Meziříčí dne 09 -06- 2017

Za objednatele dne:

13. 06. 2017

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550


Bc. Rudolf Bernát
starosta obce Horní Bečva



Za zhotovitele dne:

09 -06- 2017

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd.přípravy
a kalkul.



SWISTELSKÝ
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
GR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Datum: 8.6.2017

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební práce

Stavba : HORNÍ BECVA - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA ZP.PLOCH.PŘED KD

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			
DPH	15 %			
Základ pro DPH	21 %			1 320 938,00
DPH	21 %			277 397,00
Cena celkem za stavbu				1 598 335

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	1 598 334		1 320 938	277 397	100,0
Celkem za stavbu	1 598 334		1 320 938	277 397	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	1 507 885		1 246 186	261 699	94,3
01	VNON Vedlejší a Ostatní náklady	90 449		74 751	15 698	5,7
Celkem za stavbu		1 598 334		1 320 938	277 397	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24,7	326 591				
21 Úprava podloží a základ.spáry	9,7	127 611				
5 Komunikace	35,8	473 003				
8 Trubní vedení	3,2	41 990				
91 Doplňující práce na komunikaci	5,7	75 078				
96 Bourání konstrukcí	2,7	36 219				
99 Staveništní přesun hmot	3,2	42 842				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6,0	78 750				
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3,3				44 103	
ON Ostatní náklady	3,0		39 093			
VN Vedlejší náklady	2,7		35 658			
Celkem za stavbu	100,0	1 202 083	74 751		44 103	


STAVEBNÍ S.R.O.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jáhodová 60
IČ: 480 85 589, DIČ: CZ480 85 589

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	ZPEV.PLOCHY PŘED KD	JKSO	
Objekt			SKP	
01		ZPEV.PLOCHY PŘED KD	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
KU04017		HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.PLOCH.F	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 202 083		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	44 103		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	1 246 186		
HZS	0		
ZRN+HZS	1 246 186		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 246 186		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	1 246 186 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	261 699 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 507 885 Kč

Poznámka :

"Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC."

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.PLOC	Rozpočet : 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	326 591	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	127 611	0	0	0	0
5 Komunikace	473 003	0	0	0	0
8 Trubní vedení	41 990	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	75 078	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	36 219	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 842	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	44 103	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 202 083	0	0	44 103	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vypourání dla chodníku a ploch :86+8+16 předláždění konce dl.uvpuštění:2 viz situace, řezy, zpráva:	m2	112,00 110,00 2,00	29,96	3 355,52
2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm podklad vypour.živičných ploch :137 podklad oprav.živičných ploch :255 podklad vypour.dlaž.ploch:110 viz situace, řezy, zpráva:	m2	502,00 137,00 255,00 110,00	118,79	59 632,58
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm podklad vypour.živičných ploch :137 podklad oprav.živičných ploch :255 viz situace, řezy, zpráva:	m2	392,00 137,00 255,00	86,47	33 896,24
4	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm vypour.živič. plochy:137 oprav.živič. plochy :255 viz situace, řezy, zpráva:	m2	392,00 137,00 255,00	46,52	18 235,84
5	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm vypour.živič. plochy:137 oprav.živič. plochy :255 viz situace, řezy, zpráva:	m2	392,00 137,00 255,00	141,94	55 640,48
6	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm zafrézování v napojení na stáv.:5+8+8 viz situace, zpráva:	m2	21,00 21,00	1 004,78	21 100,38
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vypour.obrubníků :35+16 viz situace, řezy, zpráva:	m	51,00 51,00	36,93	1 883,43
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 odkopávka pro rozšíření zp.plochy :110*1,5+(2,5+3,5)*2+35*0,75+21*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m3	213,75 213,75	103,95	22 219,31
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkopávky :213,75	m3	213,75 213,75	18,76	4 009,95
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz výkop rýh :12	m3	12,00 12,00	16,14	193,68
11	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ drenáž :50*0,4*0,5 voust :2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	12,00 10,00 2,00	406,56	4 878,72
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz odkopávky a výkopy, násypy:213,75+12-12,5 přebytek drnu viz sejmutí a rozprostření :(390-270)*0,15 viz situace, řezy, zpráva:	m3	231,25 213,25 18,00	242,46	56 068,88
13	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS násyp pro rampu :5*5*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m3	12,50 12,50	59,47	743,38
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz odkopávky a výkopy, násypy:213,75+12-12,5 přebytek drnu viz sejmutí a rozprostření :(390-270)*0,15 viz situace, řezy, zpráva:	m3	231,25 213,25 18,00	11,67	2 698,69
15	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním zámk.dlažba - oprava asf:88	m2	666,00 88,00	7,48	4 981,68

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		z.d. - oprava 30x30 :29		29,00		
		z.d. - rampa :23		23,00		
		z.d. - parkov. - oprava asf. :50		50,00		
		z.d. - parkov. - rozšíření :122+34		156,00		
		z.d. - přejízd.chodník:2*8		16,00		
		Mezisoučet		362,00		
		živičná plocha - oprava asf.:255		255,00		
		ž.p. - oprava 30x30:42		42,00		
		ž.p. - rozšíření :7		7,00		
		Mezisoučet		304,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	231,25	2,03	469,44
		viz odkopávky :213,75+12-12,5		213,25		
		přebytek drnu viz sejmutí a rozprostření :(390-270)*0,15		18,00		
17	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km	m3	58,50	283,11	16 561,94
		sejmutí horní vrstvy s drnem :(300+87+3)*0,15		58,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
18	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou	m2	200,00	44,20	8 840,00
		ohumusování, osetí travní směsí :200		200,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
19	182300010RAB	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou	m2	70,00	85,39	5 977,30
		ohumusování, osetí travní směsí :70		70,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
20	181202-NC	Zkouška únosnosti zemní plně	kpl	3,00	1 734,45	5 203,35
		3		3,00		
Celkem za		1 Zemní práce				326 590,77
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					
21	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	266,40	103,95	27 692,28
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:666*0,4		266,40		
		ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE ZLEPŠENA NEBO NAHRAZENA:				
		KONKRÉTNÍ ROZSAH A ZPŮSOB ZLEPŠENÍ URČÍ GEOTECHNIK PO ODKRYTÍ PLÁŇ:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	266,40	18,76	4 997,66
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:666*0,4		266,40		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	266,40	242,46	64 591,34
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:666*0,4		266,40		
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	266,40	11,67	3 108,89
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:666*0,4		266,40		
25	181101102R00	Úprava plně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	666,00	7,48	4 981,68
		PARAPLÁN:				
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:666		666,00		
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	266,40	2,03	540,79
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:666*0,4		266,40		
27	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	1 332,00	16,29	21 698,28
		ZLEPŠENÍ ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA A PROMÍCHÁNÍ S VYBOURANÝMI ŠTĚRKY:666*2		1 332,00		
		ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE ZLEPŠENA NEBO NAHRAZENA:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KONKRÉTNÍ ROZSAH A ZPUSOB ZLEPŠENÍ URČÍ GEOTECHNIK PO ODKRYTÍ PLÁŇE: viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				127 610,93
Díl: 5		Komunikace				
28	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm živichná plocha :304 zámková dlažba :2*362 viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 028,00 304,00 724,00	101,27	104 105,56
29	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 16 cm živichná plocha :304 viz situace, řezy, zpráva:	m2	304,00 304,00	107,87	32 792,48
30	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm živichná plocha - oprava asf.:255 ž.p. - oprava 30x30:42 ž.p. - rozšíření :7 zaprav.v napojení :(8+8+5)*0,5 viz situace, řezy, zpráva :	m2	314,50 255,00 42,00 7,00 10,50	378,53	119 047,69
31	573111112R00	Postřík živichný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 živichná plocha :304 zaprav.v napojení :(8+8+5)*0,5 viz situace, řezy, zpráva:	m2	314,50 304,00 10,50	18,98	5 969,21
32	573211111R00	Postřík živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 živichná plocha :304 zaprav.v napojení :(8+8+5)*0,75 viz situace, řezy, zpráva:	m2	319,75 304,00 15,75	11,96	3 824,21
33	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm živichná plocha :304 zaprav.v napojení :(8+8+5)*0,75 viz situace, řezy, zpráva:	m2	319,75 304,00 15,75	242,91	77 670,47
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm zámk.dlažba - oprava asf:88 z.d.- oprava 30x30 :29 z.d. - rampa :23 z.d. - parkov. - oprava asf. :50 z.d. - parkov.- rozšíření :122+34 z.d. - přejížd.chodník:2*8 viz situace, řezy, zpráva:	m2	362,00 88,00 29,00 23,00 50,00 156,00 16,00	189,98	68 772,76
35	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. okap.chodník dl.50x50 :5*0,5 předláždění-zapravení u vpusti:2 viz situace, zpráva:	m2	4,50 2,50 2,00	203,29	914,81
36	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní zámková dlažba šedá:362*1,02 odpočet dělicích čar:-16*4,5*0,1 odpočet varovný pás :-(30+4+8)*0,4 viz kladení dl.:	m2	345,24 369,24 -7,20 -16,80	150,72	52 034,57
37	592451171	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená dělicí čary parkov :16*4,5*0,1*1,02 viz situace, zpráva:	m2	7,34 7,34	191,39	1 405,57
38	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	17,14	311,00	5 329,30

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		varovný pás :(30+4+8)*0,4*1,02		17,14		
		viz situace, řezy, zpráva:				
39	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	2,63	433,01	1 136,65
		okap.chodník dl.50x50 :5*0,5*1,05		2,63		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				473 003,27
Díl: 8	Trubní vedení					
40	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	50,00	282,21	14 110,50
		drenáž pláň zp.plochy :50		50,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
41	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	10,00	1 079,38	10 793,80
		přípojka dvorní vpusti :5		5,00		
		oprava přípojky uliční vpusti :5		5,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
42	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	2,00	6 358,59	12 717,18
		oprava stáv.vpusti, případně výměna poškozených dílů:2		2,00		
		vč.vyčištění přípojky:				
		viz situace, řezy, zpráva:				
43	894431192RAA	Dvorní vpust', D 315 mm vyústění D 160 dešť.mříž,šedá litina,čtverc.12,5 t	kus	1,00	4 368,42	4 368,42
		dvorní vpust v rohu stáv.pochůzí dlažby :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				41 989,90
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
44	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho	m2	30,00	16,59	497,70
		nopová folie - štěrkové vrstvy podél zdiva :60*0,5		30,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
45	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00	899,52	1 799,04
		značky jednosměr :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
46	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00	401,64	803,28
		značky jednosměr :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
47	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	182,00	233,17	42 436,94
		zvýš. obrubník :76+4		80,00		
		sniž.přejížd.obrubník :90+12		102,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
48	919722212R00	Dilatační spáry řezané ,zalití za tepla	m	21,00	101,67	2 135,07
		řez.spára v napojení :(8+8+5)		21,00		
49	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,00	69,92	908,96
		zařezání v napojení na stáv.:5+8		13,00		
		viz situace, zpráva:				
50	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01	23 324,53	123,62
		řez.spára v napojení :(8+8+5)*0,00025		0,01		
51	28324250.A	Tefond folie hydroizolační nopová 2,4x20 m PE	m2	30,60	183,01	5 600,11
		nopová folie - štěrkové vrstvy podél zdiva :60*0,5*1,02		30,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
52	40445020.A	Značka dopravní zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00	918,66	918,66
		B2 :1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
53	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	1,00	1 435,41	1 435,41
		IP 4 b :1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
54	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	593,30	1 186,60
		sl.značky :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
55	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	919,86	1 839,72
		sl.značky :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
56	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	81,60	81,34	6 637,34
		zvýš. obrubník :80*1,02		81,60		
		viz situace, řezy, zpráva:				
57	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	112,20	70,57	7 917,95
		sníž.přejízd.obrubník :110*1,02		112,20		
		viz situace, řezy, zpráva:				
58	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	209,33	418,66
		přechodový na přejízd.chodníku :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
59	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00	209,33	418,66
		přechodový na přejízd.chodníku :2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				75 077,72
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
60	961022311R00	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	31,50	460,28	14 498,82
		kamenná opěrná zídka:(28+7)*0,5*1,8		31,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
61	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,60	1 995,11	13 167,73
		základ ter.schodů:3*0,3*5*0,8		3,60		
		základ sloupů před vstupem :2*1*1*1,5		3,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
62	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	15,00	52,44	786,60
		ter.schody :3*5		15,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
63	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg	t	0,90	4 744,32	4 269,89
		Vybourání 2 oc.sloupů před vstupem do KD v bet.základu :0,9		0,90		
		viz situace, zpráva:				
64	950900010RA0	Demontáž krovu s krytinou	m2	28,00	124,86	3 496,08
		Odstranění 2 stříšek se štítem nad výkladem :2*10		20,00		
		dřevěná konstrukce sedlové stříšky na dvou dř.sloupcích, záklop,				
		živichá krytina s posypem:				
		Odstranění štítu nad vstupem:8		8,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				36 219,11
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
65	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	571,15	75,01	42 841,69
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				42 841,69
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
66	220400-NC	Dodatečná chránička sdělovacího kabelu	m	30,00	388,76	11 662,80
		Dodatečně vložena půlená chránička na stáv.sdělovací kabel pod rozšířením zpev.plochy :30		30,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	ZPEV.PLOCHY PŘED KD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	2204000-NC	Přeložka sdělovacího kabelu	m	60,00	540,67	32 440,20
		REZERVA pro případnou přeložku sdělovacího kabelu :60		60,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				44 103,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	499,62	86,70	43 316,97
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 994,67	4,98	34 833,44
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	499,62	1,20	599,54
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 749,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
01		ZPEV.PLOCHY PŘED KD	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
KU04017		HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.PLOCH.F	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	74 751		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	74 751		
HZS	0		
ZRN+HZS	74 751		
ZRN+ost.náklady+HZS	74 751		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	74 751 Kč
DPH	21,0 %	15 698 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		90 449 Kč

Poznámka :

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.PLOC	Rozpočet : VNON
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	Vedlejší a Ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	0	39 093	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	0	35 658	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	74 751	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	KU04017 HORNÍ BEČVA - REKCE A DOSTAVBA ZP.P	Rozpočet: VNON
Objekt :	01 ZPEV.PLOCHY PŘED KD	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00	4 784,69	4 784,69
		Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu				
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	7 799,04	7 799,04
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
3	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00	14 787,08	14 787,08
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli				
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení uvedení do provozu.	soubor	1,00	11 363,63	11 363,63
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
		Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.				
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00	239,23	239,23
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.				
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00	119,62	119,62
		Náklady spojené s dodržáním podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.				
Celkem za	ON	Ostatní náklady				39 093,29
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00	14 354,06	14 354,06
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	8 373,20	8 373,20
		Vytýčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.				
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií,				
		ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.				
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	4 306,22	4 306,22
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.				
0	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	7 428,23	7 428,23
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
1	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00	1 196,17	1 196,17
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				
Celkem za	VN	Vedlejší náklady				35 657,88

