

SMLOUVA O DÍLO č./2018

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1. Obec Horní Bečva

Adresa: Horní Bečva 550, 756 57 Horní Bečva

Zastoupeno: Bc. Rudolfem Bernátem, starosta obce

IČ: 00303771

DIČ: CZ00303771

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č. účtu 90026764/0600, Česká spořitelna, a.s., č. účtu 1772311399/0800

Zastoupen ve věcech smluvních a technických Bc. Rudolfem Bernátem, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

2. MOBIKO plus a.s.

Adresa: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupeno: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

IČ: 267 88 675

DIČ: CZ26788675

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Valašské Meziříčí

Č. účtu: 94-2644980277/0100

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2634

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

3. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek v této smlouvě uvedených zhotoví na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Sachova studánka“

V rozsahu daném:

Oznámením o zahájení zadávacího řízení ze dne 5.9.2018 č.j: OU/917/2018 veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení díla „Sachova studánka“.

Součástí díla jsou dále následující úkony:

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

- Geodetické vytyčení stavby a vytyčení všech inženýrských sítí, které mohou být realizací stavby dotčeny
- Zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání a uzavírkám dotčených komunikací.
- Úhrada veškerých správních poplatků souvisejících s plněním předmětu díla.
- Zajištění instalace přechodného dopravního značení po celou dobu provádění prací – za přechodné dopravní značení a jeho funkci nese po celou dobu provádění prací plnou zodpovědnost zhotovitel.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů).
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebnětechnologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě).
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
- Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů.
- Zabezpečení staveniště po celou dobu provádění prací.
- Uvedení veškerých ploch dotčených stavební činností do původního stavu – zelené plochy, komunikace, soukromé pozemky, veřejná prostranství, atd.
- Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli minimálně tyto doklady:
 - doklady a atesty od použitých materiálů – 1 x v tištěné podobě,
 - kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě,
 - doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě,
 - doklady o zkoušce vodotěsnosti vodovodu – 1 x v tištěné podobě,
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko a schválení změny příslušným stavebním úřadem.
- Požadovaná záruka na stavební práce a dodaný materiál musí být minimálně 60 měsíců.
- Zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce, protipožárních opatření (dle patřičných zákonů) a za proškolení svých pracovníků v těchto oblastech.
- Likvidaci a odvoz nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku.
- Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku objednatele a soukromých osob.
- Obstarání dodávky zboží a materiálu.
- Dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení.
- V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo

omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.

- Umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
- Odstranění případných závad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a kolaudaci stavby
- Dodržení veškerých platných předpisů a norem.

3. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla.

4. Předmět smlouvy bude realizován na základě těchto podmínek:

Dodržení technologických postupů práce, její kvality, dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů i platných norem. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Místem plnění: Sachova studánka – Prodloužení vodovodu a studánka se zastřešením.

4. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 17.9.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	1 436 132,- Kč
DPH 21 %	301 588,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 737 720,- Kč

2. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1. Pokud tento rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo.

3. Cena celkem je v této smlouvě stanovena jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, atesty a zkoušky, geodetické zaměření a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

5. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

5. Termín plnění

1. Předání staveniště a zahájení díla :

Do 10 dnů od podpisu SOD

Ukončení a předání kompletního díla :

do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli

Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství:

Do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli

Předání dokončeného díla objednateli:

Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích, včetně dokladů o likvidaci vzniklého odpadu podle zákona o odpadech.

2. O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.

2. Úhrada za dílo bude provedena na základě daňového (účetního) dokladu (dále ve smlouvě jen faktura) vystaveného po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků a její přílohu bude tvořit soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem.

3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).

- vlastnoruční podpis, včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

6. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

7. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží doby ukončení a předání díla sjednané v této smlouvě v čl. 5, odst. 1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (včetně DPH) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení za každý i započatý den prodlení.

8. Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

3. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v plném znění, ve znění prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Za objednatele jsou oprávněni činit zápisy do stavebního deníku Bc. Rudolf Bernát.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací, které jsou předmětem smlouvy. Zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé špatným postupem realizovaných prací, a to na svůj náklad a dále postupoval správným způsobem. Objednatel je povinen své požadavky písemně oznámit zhotoviteli (zápisem do stavebního deníku).

5. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

6. Zhotovitel je povinen si sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů pocházejících z realizace předmětu díla a je povinen předložit doklady o uložení odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provedené práce zabezpečit před poškozením a krádeží až do doby předání díla jako celku objednateli.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení díla vyzve objednatele k prověření díla, zda je práce provedena řádně, tj. v plném rozsahu s touto smlouvou. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, v plném znění.

9. Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Odpovědnost za škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla jeho zaviněním při realizaci díla.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

10. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo zákoně.
2. Zhotovitel se zavazuje počínat si při zhotovování díla tak, aby nezpůsobil škodu objednateli ani třetím osobám. Škody vzniklé a zaviněné zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám se zavazuje zhotovitel odstranit na své náklady nebo uhradit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku. Záruční doba na dílo zhotovené je v délce 60 měsíců od protokolárního předání předmětu plnění.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Za vady v době záruční lhůty nelze považovat ty, které byly způsobeny zásahem objednatele popř. třetích osob, neodvratitelnou událostí nebo běžným opotřebením.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění závady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady na vlastní náklady nejpozději do tří dnů od dne písemného doručení oznámení. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
10. Zhotovitel jako osoba povinná provést dílo s potřebnou péčí a osoba, kterou zavazují povinnosti uvedené v § 2594 odst. 1 občanského zákoníku se nezproští odpovědnosti za vady ve smyslu ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby pro účely této smlouvy za objednatele: Bc. Rudolf Bernát, tel: 603320096, email: starosta@hornibecva.cz
2. Strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy, že by kterákoliv strana při sjednávání této smlouvy zneužila svou kvalitu odborníka či své hospodářské postavení, přičemž strany prohlašují, že vzájemná práva a povinnosti sjednané v této smlouvě považují za rovnovážná.
3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou smlouvu o odpovědnosti za způsobené škody v min. pojistné výši 1 000 000,- Kč.
4. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. V případech výslovně neupravených touto smlouvou o dílo se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při přezkoumání podkladů k předmětnému dílu dle §9, zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká zejména předmětu k rozšíření rozsahu díla nad rámec této smlouvy (vícepráce). Změna nebo doplnění smlouvy jsou nezbytnou podmínkou bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což potvrzují svými podpisy.
12. Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

14. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

1. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 17.9.2018

2. oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu ze dne 5.9.2018
č.j: OU/917/2018


V Horní Bečvě
12. 11. 2018
dne.....

Ve Valašském Meziříčí
12. 11. 2018
dne

Za objednatele dne:

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Za zhotovitele dne:



MOBIKO plus a.s.
Hraničská 293/5
756 01 Valašské Meziříčí
DI: 24782675
tel.: 573 034 401 -10

ING. PETR ZIMA
PŘEDSEDA PŘEDSMTVA

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1751
 Stavba: Sachova studánka

JKSO:
 Místo: Horní Bečva

CC-CZ:
 Datum: 6. 8. 2018

Objednatel:
 Obec Horní Bečva

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 PROJEKT IV s.r.o.

IČ: 25601172
 DIČ: 25601172

Zpracovatel:
 Jiří Zítek

IČ: 41106075
 DIČ: CZ451114052

Poznámka:
 Cenová soustava CS ÚRS 2017/01

Náklady z rozpočtů	1 436 132,17
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 436 132,17
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 436 132,17	
snížená	15,00%	ze	0,00	301 587,76
				0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 737 719,93
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC HORNÍ BEČVA
 -2-
 12. 11. 2018
 756 57 HORNÍ BEČVA 550

12. 11. 2018
 MORIKO plus a.s.
 Hrádká 293/5
 757 01 Vajškové Meziříčí
 DIČ: CZ45788675
 tel.: 573 024 401 -10-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1751

Stavba: Sachova studánka

Místo: Horní Bečva

Datum: 6. 8. 2018

Objednatel: Obec Horní Bečva

Projektant: PROJEKT IV s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Zítek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 436 132,17	1 737 719,93
1751 01	Prodloužení vodovodu	356 560,52	431 438,23
1751 02	Studánka se zastřešením	1 079 571,65	1 306 281,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 436 132,17	1 737 719,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sachova studánka

Objekt: 1751 01 - Prodloužení vodovodu

JKSO: 827 14 14
Místo: Horní Bečva

CC-CZ: 22225
Datum: 6. 8. 2018
CZ-CPA: 42.21.12

Objednatel:
Obec Horní Bečva

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
PROJEKT IV s.r.o.

IČ: 25601172
DIČ: 25601172

Zpracovatel:
Jiří Zítek

IČ: 41106075
DIČ: CZ451114052

Poznámka:
Cenová soustava CS ÚRS 2017/01

Náklady z rozpočtu					
Ostatní náklady					356 560,52
					0,00
Cena bez DPH					356 560,52
DPH základní	21,00%	ze	356 560,52		
snížená	15,00%	ze	0,00		74 877,71
					0,00
Cena s DPH		v CZK			431 438,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sachova studánka

Objekt: 1751 01 - Prodloužení vodovodu

Místo: Horní Bečva

Datum: 6. 8. 2018

Objednatel: Obec Horní Bečva

Projektant: PROJEKT IV s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Zítek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	356 560,52
1 - Zemní práce	302 442,15
4 - Vodorovné konstrukce	198 413,81
8 - Trubní vedení	7 023,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 676,50
997 - Přesun sutě	34 496,60
998 - Přesun hmot	18 392,67
PSV - Práce a dodávky PSV	4 439,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 118,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 118,37
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
	35 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

356 560,52

ROZPOČET

Stavba: Sachova studánka

Objekt: 1751 01 - Prodloužení vodovodu

Místo: Horní Bečva

Datum: 6. 8. 2018

Objednatel: Obec Horní Bečva

Projektant: PROJEKT IV s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Zítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

356 560,52

HSV - Práce a dodávky HSV

302 442,15

1 - Zemní práce

198 413,81

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	72,800	40,90	2 977,52
"z poloviny trasy vodovodu v šířce 2,0m 72,8*0,5*2,0					72,800		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	72,800	8,80	640,64
72,8					72,800		
3	K	111211131	Spálení listnatého křovu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000	73,40	587,20
8					8,000		
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	185,50	1 484,00
"v trase vodovodu"8					8,000		
5	K	112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	8,000	131,00	1 048,00
"v trase vodovodu"8					8,000		
6	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	21,000	99,90	2 097,90
"stávající výtok pramene"6,0*3,5					21,000		
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,200	81,40	341,88
"ohumusování rušeného výtoku pramene"4,0*7,0*0,15					4,200		
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	127,473	425,00	54 176,03
(0,7+0,02)*0,5*3,27*1,0					1,177		
(0,02+0,15)*0,5*(7,89-3,27)*1,0					0,393		
(0,15+1,11)*0,5*(9,51-7,89)*1,0					1,021		
(1,11+2,55)*0,5*(25,21-9,51)*1,0					28,731		
(2,55+2,33)*0,5*(41,83-25,21)*1,0					40,553		
(2,33+1,57)*0,5*(58,90-41,83)*1,0					33,287		
(1,57+1,66)*0,5*(65,32-58,90)*1,0					10,368		
(1,66+1,79)*0,5*(68,80-65,32)*1,0					6,003		
(1,79+1,18)*0,5*(72,80-68,80)*1,0					5,940		
Součet					127,473		
9	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,042	186,00	9 493,81
(1,11+2,55)*0,5*(25,21-9,51)					28,731		
(1,57+1,66)*0,5*(65,32-58,90)					10,368		
(1,66+1,79)*0,5*(68,80-65,32)					6,003		
(1,79+1,18)*0,5*(72,80-68,80)					5,940		
Součet					51,042		
10	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	73,840	203,50	15 026,44
(2,55+2,33)*0,5*(41,83-25,21)					40,553		
(2,33+1,57)*0,5*(58,90-41,83)					33,287		
Součet					73,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,042	56,50	2 883,87
			51,042				
12	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	73,840	69,20	5 109,73
			73,84				
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	124,882	80,10	10 003,05
			(1,11+2,55)*0,5*(25,21-9,51)*1,0		28,731		
			(2,55+2,33)*0,5*(41,83-25,21)*1,0		40,553		
			(2,33+1,57)*0,5*(58,90-41,83)*1,0		33,287		
			(1,57+1,66)*0,5*(65,32-58,90)*1,0		10,368		
			(1,66+1,79)*0,5*(68,80-65,32)*1,0		6,003		
			(1,79+1,18)*0,5*(72,80-68,80)*1,0		5,940		
			Součet		124,882		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "na mezideponii a zpět na zásyp"(224,039- 127,473)*2	m3	221,132	90,90	20 100,90
			"zásyp rušeného výtoku pramene"4,0*7,0*2,0*0,5		193,132		
			Součet		28,000		
					221,132		
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "na mezideponii a zpět na zásyp"(224,039- 127,473)*2	m3	221,132	165,00	36 486,78
			"zásyp rušeného výtoku pramene"4,0*7,0*2,0*0,5		193,132		
			Součet		28,000		
					221,132		
16	K	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	m3	28,000	177,00	4 956,00
			"zásyp rušeného výtoku pramene"4,0*7,0*2,0*0,5		28,000		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	96,566	94,80	9 154,46
			"z mezideponie zpět na zásyp"224,039-127,473		96,566		
18	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	18,200	525,00	9 555,00
			72,8*1,0*0,25		18,200		
19	M	583373020	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	36,400	320,00	11 648,00
			18,2		18,200		
20	K	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	28,000	10,10	282,80
			"ohumusování rušeného výtoku pramene"4,0*7,0		28,000		
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,000	6,40	179,20
			28		28,000		
22	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	0,420	90,00	37,80
			28		28,000		
23	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	28,000	5,10	142,80
			28		28,000		
					28,000		
4 - Vodorovné konstrukce							
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	7,394	867,00	7 023,57
			72,8*1,0*0,1		7,280		6 410,60
			0,87*0,87*0,15		0,114		
			Součet		7,394		
25	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,151	2 695,00	406,95
			"dno rozdělovací šachty"0,87*0,87*0,2		0,151		
26	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,696	296,00	206,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,87*0,2*4		0,696		

8 - Trubní vedení

27	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	70,360	73,00	5 136,28
			"od prameniště k rozdělovací šachtě"72,8-2,44		70,360		
28	M	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	76,178	185,00	14 092,93
			72,55		72,550		
29	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	7,320	104,00	761,28
			"výtoky z rozdělovací šachty"2,44*3		7,320		
30	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 110x10,0. L=12m	m	8,418	303,00	2 550,65
			7,32		7,320		
31	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000	983,00	983,00
			"připojení na stávající potrubí"1		1,000		
32	K	891231112R	Montáž přechodu LT/PP otevřený výkop DN 63	kus	1,000	627,00	627,00
			1		1,000		
33	M	286119920	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 65	kus	1,000	4 346,00	4 346,00
			1		1,000		
34	K	893811163	Osazení šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m	kus	1,000	830,00	830,00
			"rozdělovací šachta"1		1,000		
35	M	562305760R	šachta kruhová 60/160 cm	kus	1,000	4 260,00	4 260,00
			1		1,000		
36	K	899121101	Osazení poklopů plastových	kus	1,000	222,00	222,00
			1		1,000		
37	M	562306300	poklop uliční kulatý, polyamid/polyamid, 7.2.11	kus	1,000	3 060,00	3 060,00
			1		1,000		
38	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	70,360	39,90	2 807,36
			"od prameniště k rozdělovací šachtě"72,8-2,44		70,360		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39	K	935112311	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm	m	5,000	410,00	2 050,00
			"náhrada propustku"5,0		5,000		
40	M	592275910	žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm	kus	17,000	1 019,00	17 323,00
			17		17,000		
41	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	9,600	1 041,00	9 993,60
			"stávající vyústění pramene"(3,0+2,8+3,8)*2,0*0,5		9,600		
42	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,000	1 026,00	5 130,00
			"u výtoku pramene"5,0		5,000		

997 - Přesun sutě

43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,845	44,10	1 668,96
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 097,505	11,10	12 182,31
45	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	37,845	120,00	4 541,40

998 - Přesun hmot

4 439,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,991	111,00	4 439,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 118,37

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

19 118,37

47	K	725759301	Montáž výtokové koncovky DN 100mm	kus	3,000	71,40	214,20
			3		3,000		
48	M	551458220R	vyústění pramenu trubka nerez DN 100mm	kus	3,000	6 300,00	18 900,00
			3		3,000		
49	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	14,370	0,29	4,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

50	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	35 000,00	35 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sachova studánka

Objekt: 1751 02 - Studánka se zastřešením

JKSO: 827 14 14

Místo: Horní Bečva

CC-CZ: 22225

Datum: 6. 8. 2018

CZ-CPA: 42.21.22

Objednatel:
Obec Horní Bečva

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
PROJEKT IV s.r.o.

IČ: 25601172

DIČ: 25601172

Zpracovatel:
Jiří Zítek

IČ: 41106075

DIČ: CZ451114052

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 079 571,65
0,00

Cena bez DPH

1 079 571,65

DPH základní	21,00%	ze	1 079 571,65
snížená	15,00%	ze	0,00

226 710,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 306 281,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sachova studánka

Objekt: 1751 02 - Studánka se zastřešením

Místo: Horní Bečva

Datum: 6. 8. 2018

Objednatel: Obec Horní Bečva

Projektant: PROJEKT IV s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Zítek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 079 571,65
1 - Zemní práce	620 613,79
4 - Vodorovné konstrukce	142 633,07
5 - Komunikace pozemní	150 210,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	186 027,10
998 - Přesun hmot	123 083,64
PSV - Práce a dodávky PSV	18 659,98
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	423 957,86
762 - Konstrukce tesařské	6 528,71
765 - Krytina skládaná	162 869,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	155 699,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 859,40
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
	35 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

1 079 571,65

ROZPOČET

Stavba: Sachova studánka

Objekt: 1751 02 - Studánka se zastřešením

Místo: Horní Bečva

Datum: 6. 8. 2018

Objednatel: Obec Horní Bečva

Projektant: PROJEKT IV s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jiří Zitek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 079 571,65

HSV - Práce a dodávky HSV

620 613,79

1 - Zemní práce

142 633,07

1	K	120901121	Bourání zdí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně "bourání betonového příkopu" (6,0+30,0+4,0)*1,5*0,05	m3	3,000	4 280,00	12 840,00
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 "vyrovnání terénu od propustku ke gabionům" (9,0*4,5*0,5+3,0*4,0+7,0*4,0+8,0*7,0*0,5)*0,6*0,5	m3	26,475	303,00	8 021,93
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "pro zatrubnění příkopu" 40,0*0,3*1,0	m3	12,000	169,00	2 028,00
4	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 "pro základy gabionů TZ A4 h"45,0*0,4*1,2	m3	21,600	1 280,00	27 648,00
5	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "pro základové patky" 0,6*0,6*1,2*8	m3	3,456	1 475,00	5 097,60
6	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m "pro základy gabionů TZ A4 h"45,0*1,2	m2	54,000	186,00	10 044,00
7	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	56,50	3 051,00
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,056	80,10	2 006,99
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	63,531	250,50	15 914,52
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 842,399	19,80	36 479,50
11	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,000	291,50	874,50
12	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,000	22,40	1 948,80
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,531	15,00	997,97
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	113,103	120,00	13 572,36
15	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	197,000	10,70	2 107,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"zpevněná plocha TZ A4 h"197,0

197,000

4 - Vodorovné konstrukce

150 210,00

16	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě	m3	46,800	2 585,00	120 978,00
"gabiony TZ A4 h"45,0*0,4*2,6					46,800		
17	K	462511670R	Zához z potočních kamenů proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	16,800	1 740,00	29 232,00
"potoční kameny"4,0*7,0*0,6					16,800		

5 - Komunikace pozemní

186 027,10

18	K	594611111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože ze štěrkopísku	m2	197,000	880,00	173 360,00
"zpevněná plocha TZ A4 h"197,0					197,000		
19	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	197,000	64,30	12 667,10
197					197,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 083,64

20	K	919411111	Čelo propustky z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	11 200,00	22 400,00
2					2,000		
21	K	919551112	Zřízení propustky z trub plastových PE ryhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	44,000	336,00	14 784,00
"příl.D.2"40,0+4,0					44,000		
22	M	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	44,660	984,00	43 945,44
44					44,000		
23	K	935932121	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem děrovaným z plastu	m	4,145	1 960,00	8 124,20
(1,7+0,4+0,1)*2*3,14*0,3					4,145		
24	K	936124112	Montáž sezení stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 066,00	2 132,00
"příloha D1"2					2,000		
25	M	749101071R	sezení PIKNIK 160 cm	kus	2,000	3 615,00	7 230,00
2					2,000		
26	K	936124114	Montáž infotabule se zabetonováním noh	kus	3,000	1 066,00	3 198,00
"příloha D1"3					3,000		
27	M	749101098R	Infotabule VARIANT	kus	3,000	7 090,00	21 270,00
3					3,000		

998 - Přesun hmot

18 659,98

28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	282,727	66,00	18 659,98
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

423 957,86

741 - Elektroinstalace - silnoproud

6 528,71

29	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	30,000	79,80	2 394,00
30					30,000		
30	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,460	38,00	777,48
30*0,62					18,600		
31	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	16,500	12,90	212,85
15					15,000		
32	M	354418600	svorka SJ 1 k jímání tyčí-4 šrouby	kus	2,200	34,20	75,24
2					2,000		
33	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	2,200	37,30	82,06
2					2,000		
34	M	354410050	tyč jímání JV1,5 se závitem do dřeva 1500 mm FeZn	kus	2,200	200,00	440,00
2					2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	741420052	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	kus	2,000	252,00	504,00
			2		2,000		
36	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,000	185,00	370,00
			2		2,000		
37	K	741440002	Montáž deska zemnicí 1000x500 mm	kus	2,000	235,00	470,00
			2		2,000		
38	M	354420600	deska zemní ZD02 s přílozkami 1000x500	kus	2,000	579,00	1 158,00
			2		2,000		
39	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	64,398	0,70	45,08

762 - Konstrukce tesařské

40	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	7,957	2 650,00	162 869,77
			1,833+3,752+2,372		7,957		21 086,05
41	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	7,957	1 050,00	8 354,85
			7,957		7,957		
42	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	150,00	1 200,00
			"kotevní třmeny"8		8,000		
43	M	311212350R	kotevní ocelová botka pro kotvení sloupku	kus	8,000	468,00	3 744,00
44	K	762332531	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	145,200	124,50	18 077,40
			"pásky"1,2*16		19,200		
			"krokve"3,8*20+2,5*20		126,000		
			Součet		145,200		
45	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,833	6 700,00	12 281,10
			"pásky"1,2*16*0,08*0,1		0,154		
			"krokve"(3,8*20+2,5*20)*0,12*0,1		1,512		
			Součet		1,666		
46	K	762332533	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	97,600	316,00	30 841,60
			"sloupky"2,3*8		18,400		
			"obvodové vaznice"(6,0+5,5-1,2-1,2+3,6+5,5)*2		36,400		
			"hřebenové vaznice"5,3*6+5,5*2		42,800		
			Součet		97,600		
47	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3,752	6 700,00	25 138,40
			"sloupky"2,3*8*0,15*0,15		0,414		
			"obvodové vaznice"(6,0+5,5-1,2-1,2+3,6+5,5)*2*0,15*0,18		0,983		
			"hřebenové vaznice"(5,3*6+5,5)*2*0,15*0,18		2,014		
			Součet		3,411		
48	K	762342211	Montáž láťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	124,800	88,00	10 982,40
			"TZ A4 h"96,0*1,3		124,800		
49	M	605141120	řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 m	m3	2,372	6 500,00	15 418,00
			124,8*6,6*0,04*0,06		1,977		
50	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, láťování, světlíky, klíny	m3	7,957	1 179,00	9 381,30
			7,957		7,957		
51	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 240,677	5,13	6 364,67

765 - Krytina skládaná

52	K	765164004	Krytina ze šindelů dřevěných dl 600 mm jednoduché krytí rovné na láťování Pz hřeby sklon do 45°	m2	124,800	1 190,00	155 699,98
							148 512,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"TZ A4 h"96,0*1,3	124,800			
53	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1 485,120	4,84	7 187,98

783 - Dokončovací práce - nátěry

98 859,40

54	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	431,512	83,10	35 858,65
					"pásky"(0,08+0,1)*2*1,2*16	6,912	
					"krokve"(0,12+0,1)*2*3,8*20+2,5*20	83,440	
					"sloupky"0,15*4*2,3*8	11,040	
					"obvodové vaznice"(0,15+0,18)*(6,0+5,5-1,2-1,2+3,6+5,5)*2*2	24,024	
					"hřebenové vaznice"(0,15*2+0,18*2)*(63,6+22,0)	56,496	
					"šindel"124,8*2	249,600	
					Součet	431,512	
55	K	783228111	Lazurovací dvojnásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	431,512	146,00	63 000,75
					431,512		
					431,512		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

56	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	35 000,00	35 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------