

Obecní úřad
Nový Šaldorf - Sedlešovice

Došlo dne
19. 08. 2020

Čís. jed. *0111/1002/2020*

Počet listů/příloh *5*

Spisový znak *SB.2 W*

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice
Nový Šaldorf 169
671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

Bankovní spojení: ČSOB Znojmo, číslo účtu: 288815777/0300

IČO: 44026927

DIČ: neplátce DPH

zastoupený: Daliborem Dočekalem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Dalibor Dočekal, starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: Ladislav Berka

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava -
Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **1911332208**, zakázka číslo: **1911332208** na akci: **Obnova místní komunikace v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 455 621,64 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **5 957 057,84 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem obec Nový Šaldorf-Sedlešovice dne 15.7.2020, usnesením č. U595/2020, bodem 6.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Novém Šaldorfě - Sedlešovicích dne 19. 08. 2020 Ve Znojmě dne 19. 08. 2020	
Za objednatele Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice:	Za zhotovitele COLAS CZ, a.s.:
 	 
Dalibor Dočekal starosta obce	Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 1911332208-S6 - Dodatek č. 1 - VCP, MNP - Obnova místní komunikace v obci Nový Šaldorf

Objekt: DOD - Dodatek č. 1

Etapa: 1 - Méněpráce

SO 101 - Místní komunikace

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce

001	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	-22,000000 m	338,00	-7 436,00	21%	-8 997,56
002	59217032	obrubník betonový nájezdový 1000x150x150mm	-24,630000 m	101,00	-2 487,63	21%	-3 010,03
003	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-1,000000 m3	2 070,00	-2 070,00	21%	-2 504,70
Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce					-11 993,63		-14 512,29

Celkem	SO 101 - Místní komunikace	-11 993,63	-14 512,29
--------	----------------------------	------------	------------

Celkem	Etapa: 1 - Méněpráce	-11 993,63	-14 512,29
--------	----------------------	------------	------------

Etapa: 2 - Vícepráce

SO 101 - Místní komunikace

5 - 5 - Komunikace

002	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	23,000000 m2	238,00	5 474,00	21%	6 623,54
003	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	23,000000 m2	16,00	368,00	21%	445,28
004	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 + tl 80 mm š přes 3 m	23,000000 m2	439,00	10 097,00	21%	12 217,37
005	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	23,000000 m2	16,00	368,00	21%	445,28
006	576111123	Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 8HH 40mm (PMB 45/80-65)	23,000000 m2	278,00	6 394,00	21%	7 736,74
Součet za 5 - 5 - Komunikace					22 701,00		27 468,21

8 - 8 - Trubní vedení

001	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	8,000000 KUS	2 196,00	17 568,00	21%	21 257,28
Součet za 8 - 8 - Trubní vedení					17 568,00		21 257,28

VCP - Vícepráce - komunikace

01 - POKLOPY

01	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	5,000000 KUS	788,00	3 940,00	21%	4 767,40
02	28697461R	Poklop litinový D 600S 600x600 mm, třída D400, uzamykatelný	4,000000 KUS	7 688,00	30 752,00	21%	37 209,92
Součet za 01 - POKLOPY					34 692,00		41 977,32

04 - OPRAVA ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ U PARKU

07	721100909R00	Opava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 500, odkop, očištění, obetonování, zpětný zásyp	1,000000 KUS	13 750,00	13 750,00	21%	16 637,50
Součet za 04 - OPRAVA ŽELEZOBETONOVÉHO POTRUBÍ U PARKU					13 750,00		16 637,50

05 - SANACE ZATÁČKY 30m2, tl. 0,3 m

08	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	18,000000 m3	197,00	3 546,00	21%	4 290,66
----	--------------	---	--------------	--------	----------	-----	----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
09	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	18,000000 m3	13,00	234,00	21%	283,14
10	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	60,000000 m2	286,00	17 160,00	21%	20 763,60
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	18,000000 m3	138,00	2 484,00	21%	3 005,64
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	18,000000 m3	19,00	342,00	21%	413,82
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	33,840000 t	50,00	1 692,00	21%	2 047,32
14	181102302R00	Úprava pláňe dálnice v zářezích se zhutněním	60,000000 m2	38,00	2 280,00	21%	2 758,80
Součet za 05 - SANACE ZATÁČKY 30m2, tl. 0,3 m					27 738,00		33 562,98

06 - ULIČNÍ VPUSTI

15	894411010RAE	Vpust' uliční z dílců, odkalištěm,, napojení, DN 150, mříž litina 500x500 40 t	2,000000 KUS	13 309,00	26 618,00	21%	32 207,78
Součet za 06 - ULIČNÍ VPUSTI					26 618,00		32 207,78

10 - OBRUBY - DODÁNÍ vč. osazení

19	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	10,000000 KUS	113,00	1 130,00	21%	1 367,30
20	59217335R	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	40,000000 KUS	93,00	3 720,00	21%	4 501,20
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,, lože z C 12/15	50,000000 m	338,00	16 900,00	21%	20 449,00
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	2,000000 m3	2 070,00	4 140,00	21%	5 009,40
Součet za 10 - OBRUBY - DODÁNÍ vč. osazení					25 890,00		31 326,90

11 - Oblázky

001	587615110	kamenivo oblázkové	2,000000 M3	3 030,00	6 060,00	21%	7 332,60
Součet za 11 - Oblázky					6 060,00		7 332,60

Celkem VCP - Vícepráce - komunikace

134 748,00

163 045,08

Celkem SO 101 - Místní komunikace

175 017,00

211 770,57

SO 301 - Dešťová kanalizace

VCP - Vícepráce 1

001	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	4,470000 M3	1 124,00	5 024,28	21%	6 079,38
002	138601101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v	17,900000 M3	5 430,00	97 197,00	21%	117 608,37
003	138601301R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor.7	3,450000 M3	10 100,00	34 845,00	21%	42 162,45

Součet za VCP - Vícepráce 1

137 066,28

165 850,20

VCP - Vícepráce 2

001	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	4,300000 M3	1 124,00	4 833,20	21%	5 848,17
002	138601101R00	Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v	17,200000 M3	5 430,00	93 396,00	21%	113 009,16

Součet za VCP - Vícepráce 2

98 229,20

118 857,33

VCP - Vícepráce 3

001	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	15,400000 M3	2 880,00	44 352,00	21%	53 665,92
002	352368112R00	Výztuž horní části stok ocel 10 505(R) ve výkopu	0,237000 t	30 670,00	7 268,79	21%	8 795,24
003	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	2,000000 KUS	381,00	762,00	21%	922,02

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
004	286172140	odbočka kanalizační PP SN 10 45° DN 300/DN150	2,000000	KUS	2 460,00	4 920,00	21%	5 953,20
Součet za VCP - Vícepráce 3						57 302,79		69 336,38
Celkem	SO 301 - Dešťová kanalizace					292 598,27		354 043,91
Celkem	Etapa: 2 - Vícepráce					467 615,27		565 814,48
Celkem	Objekt: DOD - Dodatek č. 1					455 621,64		551 302,18
CELKEM	Stavba: 1911332208-S6 - Dodatek č. 1 - VCP, MNP - Obnova místní komunikace v obci Nový Šaldorf					455 621,64		551 302,18