

## **Smlouva o dílo (dále SoD)**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: Obec Městečko Trnávka  
Sídlo: Městečko Trnávka 5, 56941  
IČ: 00276987  
Zastoupený: Ing. Milan Šedaj, starosta obce  
E-mail: [starosta@mtrnavka.cz](mailto:starosta@mtrnavka.cz)  
Bankovní spojení: 1283437329/0800  
94-5719591/0710

Zadavatel ve vztahu k projektu není plátce DPH.

#### **1. 2. Zhotovitel:**

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel; Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

b) smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Telefon: 566 551 715

Bankovní spojení: KB, a.s., č.úctu: 27-3948420257/0100

### **Pojmosloví pro účely této smlouvy**

Objednatelem je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## **2. Předmět plnění**

Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební práce, resp. dodávka stavebních prací blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „**Stezka pro cyklisty Městečko Trnávka - Lázy**“.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentaci stavby s názvem Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy - datum zpracování: 3/2019 – vypracovaná: Projektová a inženýrská kancelář Klodner Lubomír, včetně soupisu prací ve formátu .xls – slepého položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž prioritou těchto dokumentů je následující:

1. *Tato smlouva o dílo*
2. *Projektová dokumentace*
3. *Oceněný soupis prací - Výkaz výměr*
4. *Textová část zadávací dokumentace*

Je-li v projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení atd., tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. objednatel v tomto případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, poskytnout součinnost k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. této smlouvy, či v jiných člancích této smlouvy.

Do předmětu díla dále patří

- zajištění a provedení všech zkoušek a testů dle ČSN a vypracování příslušných protokolů;
- dokumentace skutečného provedení díla dle geodetického zaměření
- geodetické zaměření stavby, geometrický plán;
- uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch do původního stav, a dále veškeré další činnosti uvedené v zadávací

dokumentaci výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva.

Výše specifikovaná projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční v k.ú. Městečko Trnávka a v k.ú. Lázy.

V k.ú. Městečko Trnávka je místo plnění veřejné zakázky na pozemcích p.č: 484/3, 429/2, 588, 409/11, 409/10, 409/2, 407/15, 407/19, 407/9 a 407/16.

V k.ú. Lázy je místo plnění veřejné zakázky na pozemcích p.č: 2169, 2173 a 2179.

2. 1. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
2. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
2. 3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
2. 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. 5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

### **3. Cena díla**

3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH:    | 3.548.825,00 Kč |
| DPH 21 %:        | 745.253,25 Kč   |
| Cena včetně DPH: | 4.294.078,25 Kč |

**Cena je stanovena jako nejvýše přípustná.** Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v SoD.

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.
3. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.
3. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

#### **3a. Změna ceny díla**

3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací URS ponížených o 10%.

3a.3. Žádná změna nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.

#### **4. Termíny plnění**

4.1. Předání staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla) proběhne nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.

Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

4.2. Zahájení prací na díle: **předpokládaný termín koncem srpna 2020.**

4.3. Předání dokončeného díla objednateli do: **nejpozději do 15. 11. 2020**

4.4. Vyklopení staveniště: **nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.**

- 4.5. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

### **5. Platební podmínky, fakturace**

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě zálohových faktur nebo dílčích daňových dokladů vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatel nebo jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.

- 5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby DPH,
- l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno, odpočet poskytnuté zálohy),
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby,
- o) název a registrační číslo projektu.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1. p soupisu je faktura neúplná.

- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či

cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

- 5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 5.8. V souvislosti s fakturací plnění, kde k úhradě budou užity finanční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI, nelze uplatnit režim přenesení daňové povinnosti, protože v případě této akce, pro kterou se poskytují finanční prostředky, vystupuje objednatel v pozici osoby nepovinné k DPH.
- 5.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly poskytovatele dotace – SFDI ve vztahu k předmětu této smlouvy o dílo.

## **6. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

6. 1. 1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).
6. 2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

## **7. Staveniště**

7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak.
7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.
7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. Zhotovitel v rámci předmětu díla zajistí také koordinátora bezpečnosti a ochran zdraví při práci na staveništi.

7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
7. 9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.
- 7.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.12. Zhotovitel zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, jedná se o součást předmětu díla.

### **8. Provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatel odhalit práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy a zavazuje se respektovat provozní a bezpečnostní podmínky domova a jeho uživatelů, realizace díla bude probíhat za plného provozu domova.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní, poskytne objednatel dodatečnou přiměřenou lhůtu pro její splnění. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy, v důsledku čehož je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
- 8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy po celou dobu provádění díla.  
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva

musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.

- 8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 2 x měsíčně za účasti zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel zajistí dále v rámci předmětu díla výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 8.16. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- 8.17. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

## **9. Stavební deník**

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále

v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

### **10. Předání a převzetí díla**

- 10.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správcem inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a dále prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- 10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

## **11. Záruky**

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
  - 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
  - 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
  - 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, resp. o vadu bránící řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého

zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

### **12. Vyšší moc**

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **13. Změna smlouvy**

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury, popř. pokud by mu byla tato dotace krácena.
- 13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

#### **14. Povinnosti zhotovitele**

- 14.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně, v souladu s touto smlouvou a dle svých nejlepších vědomostí a zkušeností.
- 14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu spolufinancovaného Státním fondem dopravní infrastruktury.
- 14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
- 14.5. Má-li být část díla/veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva, určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve

smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí předem písemně odsouhlasit objednatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele. Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele zakládá právo kupujícího okamžitě odstoupit od této smlouvy a po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), splatnou do jednoho měsíce po doručení výzvy objednatele zhotoviteli.

- 14.6. Pokud se týká dalších poddodavatelů uvedených v nabídce, tedy poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace, pak také jejich změna je možná pouze z předchozím souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

### **15. Práva objednatele**

- 15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

### **16. Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.
- 16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.


Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh Smlouvy o dílo

*Schváleno usnesením ZO č. XI/190820 ze dne 19.8.2020*

### 17. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)

V Bystřici nad Pernštejnem dne *21.8.20*



za zhotovitele:  
Ing. Radek Pospíšil, jednatel



17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

V *Městečku Trnávce* dne *27.8.2020*



za objednatele:  
Ing. Milan Šedaj, starosta obce

OBEC  
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5  
PSČ - 569 41  
IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

# Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20200720 Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy**

Objednatel: **Obec Městečko Trnávka** IČO: **00276987**  
**Městečko Trnávka 5** DIČ: **CZ00276987**  
**56941 Městečko Trnávka**

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**  
**Průmyslová 1414** DIČ: **CZ26230470**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 3 387 325,50        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 59 499,50           |
| Ostatní náklady  |  |  | 102 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 548 825,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>3 548 825,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>745 253,25</b> CZK   |


Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **4 294 078,25** CZK

v **Bystřici nad Pernštejnem** dne

*Rest. Trnávka 17.5.2020*

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

**sph** Stavíme na  
pevných základech  
 SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

**OBEC**  
**MĚSTEČKO TRNÁVKA** čp. 5  
 PSČ - 569 41  
 IČO: 00276987 DIČ: CZ00276987

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>OVN</b>       | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>      | <b>0,00</b>             | <b>161 499,50</b>       | <b>33 914,90</b>  | <b>195 414,40</b>   | <b>5</b>  |
| 01               | Ostatní a vedlejší náklady UZNATELNÉ   | 0,00                    | 82 999,50               | 17 429,90         | 100 429,40          | 2         |
| 02               | Ostatní a vedlejší náklady NEUZNATELNÉ | 0,00                    | 78 500,00               | 16 485,00         | 94 985,00           | 2         |
| <b>SO 101</b>    | <b>Komunikace</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>3 387 325,50</b>     | <b>711 338,35</b> | <b>4 098 663,85</b> | <b>95</b> |
| 01               | Komunikace UZNATELNÉ                   | 0,00                    | 3 238 786,88            | 680 145,24        | 3 918 932,12        | 91        |
| 02               | Komunikace NEUZNATELNÉ                 | 0,00                    | 148 538,62              | 31 193,11         | 179 731,73          | 4         |
| Celkem za stavbu |                                        | 0,00                    | 3 548 825,00            | 745 253,25        | 4 294 078,25        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                 | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|---------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                           | HSV      |  |  | 832 646,16   | 23  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání          | HSV      |  |  | 5 616,15     | 0   |
| 4           | Vodorovné konstrukce                  | HSV      |  |  | 22 250,50    | 1   |
| 5           | Komunikace                            | HSV      |  |  | 1 736 775,00 | 49  |
| 8           | Trubní vedení                         | HSV      |  |  | 412 309,55   | 12  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci        | HSV      |  |  | 201 785,00   | 6   |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV      |  |  | 121 367,27   | 3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot               | HSV      |  |  | 54 575,87    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                      | VN       |  |  | 59 499,50    | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                       | ON       |  |  | 102 000,00   | 3   |
| Cena celkem |                                       |          |  |  | 3 548 825,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | OVN      | Ostatní a vedlejší náklady                                     |
| R: | 01       | Ostatní a vedlejší náklady UZNATELNÉ                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>        |        |          |           | <b>31 999,50</b> |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00        |

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.

Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

|   |            |                            |        |         |          |          |
|---|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|---|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

|   |            |                                |        |         |           |           |
|---|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

|   |            |                     |        |         |          |          |
|---|------------|---------------------|--------|---------|----------|----------|
| 4 | 005124010R | Koordináční činnost | Soubor | 1,00000 | 1 999,50 | 1 999,50 |
|---|------------|---------------------|--------|---------|----------|----------|

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

|                |  |                        |  |  |  |                  |
|----------------|--|------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: ON</b> |  | <b>Ostatní náklady</b> |  |  |  | <b>51 000,00</b> |
|----------------|--|------------------------|--|--|--|------------------|

|   |            |                                                    |        |         |          |          |
|---|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 5 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|---|------------|----------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

|   |            |                           |        |         |           |           |
|---|------------|---------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 6 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|---|------------|---------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.

|   |            |                                          |        |         |           |           |
|---|------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 7 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|---|------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | OVN      | Ostatní a vedlejší náklady                                     |
| R: | 02       | Ostatní a vedlejší náklady NEUZNATELNÉ                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                             |        |          |           | <b>18 000,00</b> |
| 1              | R02           | Laboratorní rozbor zeminy a stavební sutí před uložením na skládce | soubor | 1,00000  | 18 000,00 | 18 000,00        |

Rozsah rozboru dle vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina. .

|                |            |                         |        |         |           |                  |
|----------------|------------|-------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b> |        |         |           | <b>27 500,00</b> |
| 2              | 005111020R | Vytyčení stavby         | Soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00        |

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

|   |            |                            |        |         |          |          |
|---|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 3 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|

vytyčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacích protokolů

|                |            |                                                  |        |         |          |                  |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |         |          | <b>33 000,00</b> |
| 4              | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00         |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

|   |            |                                  |        |         |           |           |
|---|------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 5 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána v opravitelném formátu (DWG, DXF). Pořízení fotodokumentace z cel= výstavby, zpracování pasportů přípojek.

|   |            |                                       |        |         |          |          |
|---|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 6 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|---|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

|   |            |                                        |        |         |           |           |
|---|------------|----------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 7 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|------------|----------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

|   |     |                                                                   |        |         |           |           |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 8 | R03 | Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost | soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|

Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních konstrukcí v blízkosti výkopů.

|   |     |                                                                        |        |         |          |          |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 9 | R05 | Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                        |     |             |           | <b>739 489,46</b> |
| 1             | 111201501R00  | Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů         | kus | 2,00000     | 600,00    | 1 200,00          |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                           |     |             |           |                   |
| 2             | 112101101R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm                               | kus | 2,00000     | 450,00    | 900,00            |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                           |     |             |           |                   |
| 3             | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm                | kus | 2,00000     | 300,00    | 600,00            |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                           |     |             |           |                   |
| 4             | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                        | m3  | 1 418,00000 | 45,00     | 63 810,00         |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
|               |               | sejmutí ornice : 3545*,4                                                                  |     | 1 418,00000 |           |                   |
| 5             | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                       | m3  | 703,00000   | 130,00    | 91 390,00         |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
|               |               | odkopávky pro silnice : 703                                                               |     | 703,00000   |           |                   |
| 6             | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlost horniny             | m3  | 703,00000   | 10,00     | 7 030,00          |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
| 7             | 132201212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně            | m3  | 188,52900   | 200,00    | 37 705,80         |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                 |     |             |           |                   |
|               |               | délka stok : 19+12,5+34+13+8                                                              |     | 86,50000    |           |                   |
|               |               | šířka výkopu : 1                                                                          |     | 1,00000     |           |                   |
|               |               | hloubka výkopu : 1,74                                                                     |     | 1,74000     |           |                   |
|               |               | horské vpusti : 2,9*2,3*1,9*3                                                             |     | 38,02000    |           |                   |
|               |               | Mezisoučet                                                                                |     | 127,26000   |           |                   |
|               |               | Konec provozního součtu                                                                   |     |             |           |                   |
|               |               | 86,5*1*1,74                                                                               |     | 150,51000   |           |                   |
|               |               | 38,019                                                                                    |     | 38,02000    |           |                   |
| 8             | 132201212R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně            | m3  | 188,52900   | 200,00    | 37 705,80         |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
| 9             | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2  | 162,00000   | 50,00     | 8 100,00          |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
|               |               | 90*1,8                                                                                    |     | 162,00000   |           |                   |
| 10            | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m                              | m2  | 162,00000   | 10,00     | 1 620,00          |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
| 11            | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m            | m3  | 94,26450    | 45,00     | 4 241,90          |
|               |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                 |     |             |           |                   |
|               |               | Začátek provozního součtu                                                                 |     |             |           |                   |
|               |               | délka stok : 19+12,5+34+13+8                                                              |     | 86,50000    |           |                   |
|               |               | šířka výkopu : 1                                                                          |     | 1,00000     |           |                   |
|               |               | hloubka výkopu : 1,74                                                                     |     | 1,74000     |           |                   |
|               |               | horské vpusti : 2,9*2,3*1,9*3                                                             |     | 38,02000    |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                            |     | 127,26000   |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                                               |     |             |           |            |
|      |               | 50% kubatury : 86,5*1*1,74*,5                                                                                                                                                         |     | 75,25000    |           |            |
|      |               | 50% kubatury : 38,019*,5                                                                                                                                                              |     | 19,01000    |           |            |
| 12   | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                         | m3  | 2 724,49935 | 65,00     | 177 092,46 |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                             |     |             |           |            |
|      |               | sejmutá ornice na mezideponii : 3545*,4                                                                                                                                               |     | 1 418,00000 |           |            |
|      |               | ornice z mezideponie na zelené plochy : 2471*,1                                                                                                                                       |     | 247,10000   |           |            |
|      |               | odkopávky pro silnice na mezideponii : 703                                                                                                                                            |     | 703,00000   |           |            |
|      |               | rýhy kanalizace na mezideponii : 86,5*1*1,74                                                                                                                                          |     | 150,51000   |           |            |
|      |               | rýhy na horské vpusti na mezideponii : 20,01                                                                                                                                          |     | 20,01000    |           |            |
|      |               | odkopávky zpět na násypy : 107                                                                                                                                                        |     | 107,00000   |           |            |
|      |               | výkopek zpět na zásyp rýh : 78,87935                                                                                                                                                  |     | 78,88000    |           |            |
| 13   | 162501102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                    | m3  | 687,64065   | 110,00    | 75 640,47  |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                             |     |             |           |            |
|      |               | přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 703-107                                                                                                                                     |     | 596,00000   |           |            |
|      |               | lože : 86,5*1*,1                                                                                                                                                                      |     | 8,65000     |           |            |
|      |               | obsyp : 86,5*1*,65                                                                                                                                                                    |     | 56,23000    |           |            |
|      |               | horské vpusti : 20,01                                                                                                                                                                 |     | 20,01000    |           |            |
|      |               | vytlačená kubatura : 86,5/100*7,81                                                                                                                                                    |     | 6,76000     |           |            |
| 14   | 162201465R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 3 000 m                                                    | kus | 2,00000     | 500,00    | 1 000,00   |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                                                                                                                       |     |             |           |            |
| 15   | 162201475R00  | Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 3 000 m                                                                     | kus | 2,00000     | 150,00    | 300,00     |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                                                                                                                       |     |             |           |            |
| 16   | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                    | m3  | 2 538,62000 | 30,00     | 76 158,60  |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                             |     |             |           |            |
|      |               | sejmutá ornice na mezideponii : 3545*,4                                                                                                                                               |     | 1 418,00000 |           |            |
|      |               | ornice z mezideponie na zelené plochy : 2471*,1                                                                                                                                       |     | 247,10000   |           |            |
|      |               | přebytečné odkopávky na trvalou deponii : 703-107                                                                                                                                     |     | 596,00000   |           |            |
|      |               | odkopávky zpět na násypy : 107                                                                                                                                                        |     | 107,00000   |           |            |
|      |               | výkopek zpět na zásypy rýh : 78,87935                                                                                                                                                 |     | 78,88000    |           |            |
|      |               | lože : 86,5*1*,1                                                                                                                                                                      |     | 8,65000     |           |            |
|      |               | obsyp : 86,5*1*,65                                                                                                                                                                    |     | 56,23000    |           |            |
|      |               | horské vpusti : 20,01                                                                                                                                                                 |     | 20,01000    |           |            |
|      |               | vytlačená kubatura : 86,5/100*7,81                                                                                                                                                    |     | 6,76000     |           |            |
| 17   | 171101104R00  | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS | m3  | 107,00000   | 40,00     | 4 280,00   |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                             |     |             |           |            |
|      |               | násyp z výkopku : 107                                                                                                                                                                 |     | 107,00000   |           |            |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|
| 18   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 2 979,16065 | 12,00     | 35 749,93 |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                         |    |             |           |           |
|      |               | sejmutá ornice na mezideponii : 3545*,4                                                           |    | 1 418,00000 |           |           |
|      |               | odkopávky pro silnice na mezideponii : 703                                                        |    | 703,00000   |           |           |
|      |               | přebytečná odkopávky na deponii : 703-107                                                         |    | 596,00000   |           |           |
|      |               | rýhy kanalizace na mezideponii : 86,5*1*1,74                                                      |    | 150,51000   |           |           |
|      |               | rýhy na horské vpusti na mezideponii : 20,01                                                      |    | 20,01000    |           |           |
|      |               | lože na deponii : 86,5*1*,1                                                                       |    | 8,65000     |           |           |
|      |               | obsyp na deponii : 86,5*1*,65                                                                     |    | 56,23000    |           |           |
|      |               | horské vpusti na deponii : 20,01                                                                  |    | 20,01000    |           |           |
|      |               | vytlačená kubatura na deponii : 86,5/100*7,81                                                     |    | 6,76000     |           |           |
| 19   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách             | m3 | 78,87935    | 100,00    | 7 887,94  |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                         |    |             |           |           |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                         |    |             |           |           |
|      |               | délka stok : 19+12,5+34+13+8                                                                      |    | 86,50000    |           |           |
|      |               | šířka výkopu : 1                                                                                  |    | 1,00000     |           |           |
|      |               | hloubka výkopu : 1,74                                                                             |    | 1,74000     |           |           |
|      |               | horské vpusti : 2,9*2,3*3                                                                         |    | 20,01000    |           |           |
|      |               | Mezisoučet                                                                                        |    | 109,25000   |           |           |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                           |    |             |           |           |
|      |               | celkem kubatura : 86,5*1*1,74+20,01                                                               |    | 170,52000   |           |           |
|      |               | lože : -86,5*1*,1                                                                                 |    | -8,65000    |           |           |
|      |               | obsyp : -86,5*1*,65                                                                               |    | -56,23000   |           |           |
|      |               | horské vpusti : -20,01                                                                            |    | -20,01000   |           |           |
|      |               | vytlačená kubatura : -86,5/100*7,81                                                               |    | -6,76000    |           |           |
| 20   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm                      | m3 | 56,22500    | 790,00    | 44 417,75 |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                         |    |             |           |           |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                         |    |             |           |           |
|      |               | délka stok : 19+12,5+34+13+8                                                                      |    | 86,50000    |           |           |
|      |               | šířka výkopu : 1                                                                                  |    | 1,00000     |           |           |
|      |               | hloubka výkopu : 1,74                                                                             |    | 1,74000     |           |           |
|      |               | horské vpusti : 2,9*2,3*3                                                                         |    | 20,01000    |           |           |
|      |               | Mezisoučet                                                                                        |    | 109,25000   |           |           |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                           |    |             |           |           |
|      |               | obsyp : 86,5*1*,65                                                                                |    | 56,23000    |           |           |
| 21   | 182101101R00  | Svahování v zářezích v hornině 1 až 4                                                             | m2 | 1 782,00000 | 22,00     | 39 204,00 |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                         |    |             |           |           |
|      |               | 1782                                                                                              |    | 1 782,00000 |           |           |
| 22   | 182201101R00  | Svahování násypů bez rozlišení horniny                                                            | m2 | 441,00000   | 22,00     | 9 702,00  |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                         |    |             |           |           |
|      |               | 441                                                                                               |    | 441,00000   |           |           |
| 23   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                  | m3 | 687,64065   | 20,00     | 13 752,81 |
|      |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                         |    |             |           |           |
|      |               | přebytečná odkopávky na deponii : 703-107                                                         |    | 596,00000   |           |           |
|      |               | lože : 86,5*1*,1                                                                                  |    | 8,65000     |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

obsyp : 86,5\*1\*,65 56,23000  
horské vpusti : 20,01 20,01000  
vytlačená kubatura : 86,5/100\*7,81 6,76000

|               |                                     |                 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 2</b> | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> | <b>5 616,15</b> |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|

|    |              |                                              |    |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 24 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 1,31100 | 2 650,00 | 3 474,15 |
|----|--------------|----------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11  
podkladní deska horské vpusti : 2,3\*1,9\*,1\*3 1,31000

|    |              |                                       |    |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 25 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 2,52000 | 700,00 | 1 764,00 |
|----|--------------|---------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11  
Začátek provozního součtu  
podkladní deska horské vpusti : 2,3\*1,9\*,1\*3 1,31000  
Mezisoučet 1,31000  
Konec provozního součtu  
(2,3+2,3+1,9+1,9)\*,1\*3 2,52000

|    |              |                                          |    |         |        |        |
|----|--------------|------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 26 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 2,52000 | 150,00 | 378,00 |
|----|--------------|------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11  
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

|               |                             |                  |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Díl: 4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>22 250,50</b> |
|---------------|-----------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                 |    |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 27 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva<br>drobného těženého 0+4 mm | m3 | 8,65000 | 790,00 | 6 833,50 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11  
Začátek provozního součtu  
délka stok : 19+12,5+34+13+8 86,50000  
šířka výkopu : 1 1,00000  
hloubka výkopu : 1,74 1,74000  
horské vpusti : 2,9\*2,3\*3 20,01000  
Mezisoučet 109,25000  
Konec provozního součtu  
lože : 86,5\*1\*,1 8,65000

|    |              |                                                                                      |    |         |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 28 | 451311111R00 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B 7,5 beton C -<br>/7,5, tloušťka do 100 mm | m2 | 4,98000 | 250,00 | 1 245,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.1+D.1.1.2  
1,4\*1,2 1,68000  
2,75\*1,2 3,30000

|    |              |                                                             |    |         |          |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 29 | 461211712R00 | Patka z lomového kamene s vylitím spár cementovou<br>malťou | m3 | 0,93600 | 4 500,00 | 4 212,00 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

D.1.1.1+D.1.1.2  
,7\*,6\*1,2 0,50000  
,6\*,6\*1,2 0,43000

|    |              |                                                                                                                            |    |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 30 | 465511512R00 | Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty<br>MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování malťou MCs,<br>tloušťka 250 mm | m2 | 4,98000 | 2 000,00 | 9 960,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

D.1.1.1+D.1.1.2  
1,4\*1,2 1,68000  
2,75\*1,2 3,30000

|               |                   |                     |
|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> | <b>1 736 775,00</b> |
|---------------|-------------------|---------------------|

|    |              |                                                                                   |    |             |       |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| 31 | 561461115R00 | Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix<br>tloušťka po zhuštění 200 mm | m2 | 2 320,00000 | 80,00 | 185 600,00 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|------------|

D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ   | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------------|
|                             |               | promísení, doplnění vápna 11,7kg/m2, vlhčení, hutnění, ošetření vodou, vyrovnaní povrchu stabilizace podkladu : 2320      |      | 2 320,00000 |           |                   |
| 32                          | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozptřením a ztutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po ztutnění 200 mm                                | m2   | 2 080,00000 | 145,00    | 301 600,00        |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>fr.0-125mm<br>spodní vrstva kameniva : 2080                  |      | 2 080,00000 |           |                   |
| 33                          | 565141111R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po ztutnění 60 mm       | m2   | 1 425,00000 | 324,00    | 461 700,00        |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>spodní živičná vrstva : 1425                                 |      | 1 425,00000 |           |                   |
| 34                          | 567122112R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po ztutnění 130 mm                                              | m2   | 1 730,00000 | 221,00    | 382 330,00        |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>stabilizace S II : 1730                                      |      | 1 730,00000 |           |                   |
| 35                          | 569531111R00  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po ztutnění 100 mm                                             | m2   | 283,75000   | 50,00     | 14 187,50         |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>1135*,25                                                     |      | 283,75000   |           |                   |
| 36                          | 573191111R00  | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                 | m2   | 1 730,00000 | 24,00     | 41 520,00         |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>postřik na stabilizaci : 1730                                |      | 1 730,00000 |           |                   |
| 37                          | 573231110R00  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2                                   | m2   | 1 425,00000 | 13,50     | 19 237,50         |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>postřik mezi vrstvami živice : 1425                          |      | 1 425,00000 |           |                   |
| 38                          | 577131111R00  | Beton asfaltový s rozptřením a ztutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2               | m2   | 1 425,00000 | 232,00    | 330 600,00        |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>vrchní obrušná vrstva : 1425                                 |      | 1 425,00000 |           |                   |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b> |               |                                                                                                                           |      |             |           | <b>401 929,55</b> |
| 39                          | 871373121R00  | Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm                                                       | m    | 86,50000    | 75,00     | 6 487,50          |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>19+12,5+34+13+8                                              |      | 86,50000    |           |                   |
| 40                          | 892581111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm                          | m    | 86,50000    | 30,00     | 2 595,00          |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                 |      |             |           |                   |
| 41                          | 892583111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 2,00000     | 1 500,00  | 3 000,00          |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                 |      |             |           |                   |
| 42                          | 894118001R00  | Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně za každých dalších 0,6 m výšky vstupu          | kus  | 2,00000     | 500,00    | 1 000,00          |
|                             |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                 |      |             |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 43                                                                                                                                                                                                                                       | 894411121R00  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus | 2,00000  | 5 500,00  | 11 000,00  |
| D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 44                                                                                                                                                                                                                                       | 899104111R00  | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg                                                                                                       | kus | 2,00000  | 600,00    | 1 200,00   |
| D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                       | 899521111RT1  | Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná při zdění nebo betonáži                                                                                          | kus | 18,00000 | 250,00    | 4 500,00   |
| D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| Položka je určena pro osazení a dodání stupadel vidlicových oceloplastových do netypových drobných objektů osazovaných při zdění nebo betonáži.                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                       | 82501         | Odtokové škrťací zařízení D+M                                                                                                                                                  | ks  | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00  |
| D.1.1.11                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| Odtokové škrťací zařízení k dodatečnému zabudování do betonové šachty z PE. Provedení dle detailu na výkrese.                                                                                                                            |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| Kompletní dodávka a montáž včetně kotvícího, těsnícího a spojovacího materiálu.                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                       | 82502         | Samonosná plastová retenční nádrž objem min.3m3 D+M                                                                                                                            | ks  | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00  |
| D.1.1.2                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| Samonosná plastová retenční nádrž objem min.3m3.                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| Kompletní dodávka a montáž včetně kotvícího, těsnícího a spojovacího materiálu. Výkop jámy, podkladní konstrukce, obsyp nádrže se zhutněním, uzamykatelný poklop, betonové bloky, odvoz přebytečného výkopku na skládku včetně poplatku. |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                       | 8502          | Zařízení potrubí PVC DN300 v místě vyústění objektu                                                                                                                            | ks  | 2,00000  | 150,00    | 300,00     |
| D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 49                                                                                                                                                                                                                                       | 89721 OA0     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ                                                                                                                            | kus | 3,00000  | 80 000,00 | 240 000,00 |
| D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| Kompletní provedení horské vpusti vnitřní rozměr 1200x600x2400, zdivo z lomového kamene do betonového lože C25/30                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - mříže s rámem, koše na bahno,                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - dodání čerstvého betonu a lomového kamene požadované kvality                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                |     |          |           |            |
| 50                                                                                                                                                                                                                                       | 28614574R     | trubka plastová kanalizační PP-HM; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 11,40 mm; l = 6 000,0 mm                                                                   | kus | 15,13750 | 4 500,00  | 68 118,75  |

## Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ                         | Celkem            |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------|
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>Potrubí PP SN10 včetně těsnících kroužků<br>Začátek provozního součtu<br>odvodnění horských vpustí : 19+12,5+34+13+8<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>86,5/6*1,05 |     |           | 86,50000<br>86,50000<br>15,14000  |                   |
| 51             | 55340325R     | poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání                                                                                                                                        | kus | 2,00000   | 3 100,00                          | 6 200,00          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                 |     |           |                                   |                   |
| 52             | 59224175R     | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm                                                                                                                                                                              | kus | 2,02000   | 280,00                            | 565,60            |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                 |     |           |                                   |                   |
| 53             | 59224353.AR   | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové                                                                                         | kus | 2,02000   | 1 950,00                          | 3 939,00          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                 |     |           |                                   |                   |
| 54             | 59224368.AR   | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50                                                                                                                        | kus | 2,02000   | 7 500,00                          | 15 150,00         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                 |     |           |                                   |                   |
| 55             | 59224373.AR   | profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm                                                                                                                                             | kus | 2,02000   | 185,00                            | 373,70            |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                                                                                                                 |     |           |                                   |                   |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                   | <b>156 785,00</b> |
| 56             | 914001121R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,                                                                                                                                                    | kus | 4,00000   | 990,00                            | 3 960,00          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2<br>V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, osazení a montáž kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení víčka ke sloupku.            |     |           |                                   |                   |
| 57             | 914001125R00  | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt                                                                                                                                                | kus | 4,00000   | 300,00                            | 1 200,00          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                   |                   |
| 58             | 915711112RT1  | Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm                                                                                                                                                             | m   | 561,50000 | 145,00                            | 81 417,50         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2<br>střední dělicí přerušovaná čára : 561,5                                                                                                                                                                                |     |           | 561,50000                         |                   |
| 59             | 915791111R00  | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                                         | m   | 561,50000 | 5,00                              | 2 807,50          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2<br>střední dělicí přerušovaná čára : 561,5                                                                                                                                                                                |     |           | 561,50000                         |                   |
| 60             | 918101111R00  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15                                                                                                                                                                        | m3  | 30,02000  | 2 000,00                          | 60 040,00         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11<br>Začátek provozního součtu<br>žlabovky : 77+176+3<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>obetonování odvodnění : ,5                                                      |     |           | 256,00000<br>256,00000<br>0,50000 |                   |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 01       | Komunikace UZNATELNÉ                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
|                |               | vyrovnávací vrstva pod žlabovky : 246*,8*,15                                                                                                |     | 29,52000    |           |                   |
| 61             | 40445029.AR   | značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let | kus | 4,00000     | 1 350,00  | 5 400,00          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                                                                             |     |             |           |                   |
| 62             | 40450215R     | příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm                                                             | kus | 4,00000     | 490,00    | 1 960,00          |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2                                                                                                                             |     |             |           |                   |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                |     |             |           | <b>121 367,27</b> |
| 63             | 935112211R00  | Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm           | m   | 256,00000   | 240,00    | 61 440,00         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                   |     |             |           |                   |
|                |               | příkopový žlab : 77+176+3                                                                                                                   |     | 256,00000   |           |                   |
| 64             | 59227518R     | tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm                                                                           | kus | 799,03030   | 75,00     | 59 927,27         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                                   |     |             |           |                   |
|                |               | délka 330mm, šířka 630, vibrolisovaný beton                                                                                                 |     |             |           |                   |
|                |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                   |     |             |           |                   |
|                |               | příkopový žlab : 77+176+3                                                                                                                   |     | 256,00000   |           |                   |
|                |               | Mezisoučet                                                                                                                                  |     | 256,00000   |           |                   |
|                |               | Konec provozního součtu                                                                                                                     |     |             |           |                   |
|                |               | 256/,33*1,03                                                                                                                                |     | 799,03000   |           |                   |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                              |     |             |           | <b>54 573,95</b>  |
| 65             | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu                                                                       | t   | 2 182,95802 | 25,00     | 54 573,95         |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 02       | Komunikace NEUZNATELNÉ                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                           |    |             |           | <b>93 156,70</b> |
| 1              | 180401211R00  | Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5                                                      | m2 | 2 471,00000 | 6,50      | 16 061,50        |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>zelené plochy : 2471                                                                                      |    | 2 471,00000 |           |                  |
| 2              | 181101101R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění                                                                       | m2 | 2 471,00000 | 4,00      | 9 884,00         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>zelené plochy : 2471                                                                                      |    | 2 471,00000 |           |                  |
| 3              | 181301112R00  | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                      | m2 | 2 471,00000 | 12,00     | 29 652,00        |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>zelené plochy : 2471                                                                                      |    | 2 471,00000 |           |                  |
| 4              | 182001151R00  | Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,                                                                                 | m2 | 2 471,00000 | 4,00      | 9 884,00         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>zelené plochy : 2471                                                                                      |    | 2 471,00000 |           |                  |
| 5              | 183403111R00  | Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5                                                      | m2 | 2 471,00000 | 5,00      | 12 355,00        |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>zelené plochy : 2471                                                                                      |    | 2 471,00000 |           |                  |
| 6              | 184802111R00  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem našíroko, v rovině nebo na svahu do 1:5                           | m2 | 2 471,00000 | 2,50      | 6 177,50         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>zelené plochy : 2471                                                                                      |    | 2 471,00000 |           |                  |
| 7              | 00572473R     | směs travní luční, suší a vlhčí podm.                                                                                        | kg | 74,13000    | 115,00    | 8 524,95         |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>Začátek provozního součtu<br>zelené plochy : 2471<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>2471*,03    |    | 74,13000    |           |                  |
| 8              | 25234009.AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů         | l  | 2,47100     | 250,00    | 617,75           |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.8<br>Začátek provozního součtu<br>zelené plochy : 2471<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu<br>2471*,1/100 |    | 2,47000     |           |                  |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                         |    |             |           | <b>10 380,00</b> |
| 9              | 892855115R00  | Kamerové prohlídky potrubí do 500 m                                                                                          | m  | 86,50000    | 120,00    | 10 380,00        |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.2+D.1.1.7+D.1.1.8+D.1.1.9+D.1.1.10+D.1.1.11                                                                    |    |             |           |                  |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                        |    |             |           | <b>45 000,00</b> |
| 10             | krizek        | Kříž s podstavcem                                                                                                            | ks | 1,00000     | 45 000,00 | 45 000,00        |
|                |               | D.1.1.1+D.1.1.7<br>Přeložení kříže s podstavcem mimo trasu navržené stezky.                                                  |    |             |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|
| S: | 20200720 | Stezka pro cyklisty mezi Městečkem Trnávka a místní částí Lázy |
| O: | SO 101   | Komunikace                                                     |
| R: | 02       | Komunikace NEUZNATELNÉ                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Demontáž kříže, provedení základové patky 1500x1300x800mm beton C16/20, veškeré zemní práce, podružný a pomocný materiál

|                |                                |                                                                       |   |         |       |             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                       |   |         |       | <b>1,92</b> |
| 11             | 998225111R00                   | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 0,07660 | 25,00 | 1,92        |