

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČ: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupené Mgr. Davidem Šímkem, starostou
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EKOTERM CZ s.r.o.**
IČO: 253 07 002, DIČ: CZ25307002
se sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24157
zastoupena Ing. Stanislavem Kambou, jednatelem
- dále jen zhotovitel -

A.

Zhotovitel uzavřel dne 27.4.2015 se společností Kanalizace Svitavy s.r.o., IČO: 032 28 711 jako objednatelem Smlouvu o dílo ohledně díla „**Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy**“, která byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 14.7.2015 (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to:

- vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, za cenu 84 758,- Kč bez DPH,
- méněpráce v ceně -53 202,-Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 420 377,95 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.8.2015.


Ve Svitavách dne 26.8.2015

Za objednatele:



Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Za zhotovitele:



Pražská 870, 679 81 LETOVICE
DIČ: CZ25307992
Tel./fax: 516 474 480
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz


Ing. Stanislav Kamba
jednatel EKOTERM CZ s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015-097	Dešťová kan. Kostelní nám.-víceprá	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Vícepráce k dodatku č.2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2015-19	Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy		Náklady na m.j.	0
Projektant	EKOTERM CZ s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	EKOTERM CZ s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	1		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	84 758		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	84 758		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	84 758	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	84 758	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :  Pražská 870, 679 01 LFTOVICE DIČ: CZ25367002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	Podpis:  Pražská 870, 679 01 LFTOVICE DIČ: CZ25367002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	Podpis:  T.G. Masaryka 35 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444
Základ pro DPH	21,0 %	84 758 Kč
DPH	21,0 %	17 799 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		102 557 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015-19 Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy	Rozpočet : 2015-097
Objekt :	04 Vícepráce k dodatku č.2	Dešťová kan. Kostelní nám.-vícepráce k

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 191	0	0	0	0
5 Komunikace	43 975	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 727	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 725	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 758	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-19 Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy	Rozpočet: 2015-097
Objekt :	04 Vícepráce k dodatku č.2	Dešťová kan. Kostelní nám.-vícepráce k dodatku 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	75,30	29,10	2 191,23
	Celkem za	1 Zemní práce				2 191,23
Díl: 5		Komunikace				
2	565131111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	75,30	313,50	23 606,55
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	75,30	11,00	828,30
4	577112114R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm	m2	75,30	259,50	19 540,35
	Celkem za	5 Komunikace				43 975,20
Díl: 8		Trubní vedení				
5	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00	7 285,00	29 140,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				29 140,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	31,98	54,00	1 726,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 726,84
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	13,63	28,80	392,52
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	122,66	7,00	858,65
9	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,63	75,00	1 022,20
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,63	400,00	5 451,72
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 725,09

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2015-097	Dešťová kanalizace Kostelní nám.-p	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
05	Měněpráce k dodatku č.2		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
2015-19	Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy		Náklady na m.j. 0
Projektant	EKOTERM CZ s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	EKOTERM CZ s.r.o.		
Objednatel			
Dodavatel	1		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-53 202	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	-53 202	
HZS		0	
ZRN+HZS		-53 202	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		-53 202	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 s.r.o. Pražská 870, 568 02 LETOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	 s.r.o. Pražská 870, 568 02 LETOVICE DIČ: CZ25307002 Tel./fax: 516 474 480 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz	 T.G. Masaryka 36 568 02 Svitavy IČ: 00277444 DIČ: CZ00277444

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	-53 202 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	-11 172 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-64 374 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015-19 Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy	Rozpočet : 2015-097
Objekt :	05 Měněpráce k dodatku č.2	Dešťová kanalizace Kostelní nám.-povr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 303	0	0	0	0
5 Komunikace	-39 213	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	-3 251	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-899	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-8 536	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-53 202	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2015-19 Dešťová kanalizace Kostelní náměstí Svitavy	Rozpočet: 2015-097
Objekt :	05 Měněpráce k dodatku č.2	Dešťová kanalizace Kostelní nám.-povrchy+vpusti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	-75,30	17,30	-1 302,69
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 302,69
Díl: 5		Komunikace				
2	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-75,30	358,00	-26 957,40
3	279394T10	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	-25,20	219,00	-5 518,80
4	59914211R00	Utěsnění dilatační spáry bitumenovou páskou vč. dodávky materiálu	m	-19,00	93,00	-1 767,00
5	58380059R	mozaika dlažební štípaná, materiálová skupina I/2 (žula), 7/9 cm	m2	-11,30	440,00	-4 969,80
		-75,30*0,15		-11,30		
	Celkem za	5 Komunikace				-39 213,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	-19,00	49,10	-932,90
7	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-19,00	122,00	-2 318,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-3 250,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-16,65	54,00	-899,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-899,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-15,06	28,80	-433,73
10	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-135,54	7,00	-948,78
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-15,06	75,00	-1 129,50
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-15,06	400,00	-6 024,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-8 536,01