

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLVÁ, HOTELOVÁ A
ZDRAVOTNICKÁ UH-SPOJOVACÍ KRČEK

JKSO

Název objektu

SO 02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

ARCHICO

Projektant

TOMÁŠ HOLBA

Zhotovitel

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

TOMÁŠ HOLBA

13.6.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 401 953,18	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E

Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLVÁ, HOTELOVÁ A ZDRAVOTNICKÁ UH-SPOJOVACÍ KRČEK

Objekt: SO 02 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

JKSO:

Datum: 13.6.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	11310713R	Odstranění rampy z betonu vyztuženého, odbourání opěrné zídky	m2	31,000		
			"odbourání rampy a záhonu"17		17,000		
			"odbourání opěrné zídky"14		14,000		
4	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	65,000		
5	001	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	44,000		
			"výkop pod rampu, záhonem a u zídky pro konstrukční vrstvy"40*0.5		20,000		
			"výkop pro přípojky uličních vpustí, pro příčný žlab" 12*2*1		24,000		
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	44,000		
			"odvoz výkopu"44		44,000		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	44,000		
9	001	1712012R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	70,400		
			44*1.6		70,400		
10	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000		
			"pažení na výšku 2m při budování kanalizační přípojky"5*2*2		20,000		
11	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000		
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

13	015	331311115	Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 1 200 mm	kus	50,000		
			"osazení palisád do betonu u chodníku"10*5		50,000		
14	589	589329400	směs pro beton třída C25-30 XF2 frakce do 8 mm	m3	5,500		
			"u chodníku"0.55*10		5,500		
15	592	592284150	BEST-PALISADA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	50,000		
			"u chodníku"10*5		50,000		
16	211	34832111R	Dobetonování v místě zakládání spojovacího krčku	m3	5,000		
17	231	34832121R	Oplocení kontejnerů v. 1.60m, včetně žarově zinkované konstrukce, dřevěných výplní a betonových základových patek do korugovaných trub DN300	m	5,000		
			"oplocení kontejnerů"2,5*2		5,000		

5 Komunikace

18	221	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	240,000		
			"plocha z ACAD" 240		240,000		
19	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	240,000		
			"1 vrstva"240		240,000		
20	221	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	150,000		
21	221	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	52,000		
			"kanalizace"12		12,000		
			"rampa,záhon, opěrná zídka"40		40,000		
22	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	52,000		
23	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	52,000		
			"kanalizace"12		12,000		
			"pod rampou, v místě záhonu a u zídky"40		40,000		
24	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	52,000		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

HSV Práce a dodávky HSV

			"kanalizace"12		12,000		
			"pod rampou, v místě záhonu a u zídky"40		40,000		
26	592	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	65,000		
			"obrubník" 65		65,000		
27	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	15,000		
			"předláždění"15		15,000		
31	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou závlvkou	m	15,000		
			"pracovní spáry" 15		15,000		
32	221	919735113	Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	15,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33	011	622142012	Potažení vnějších stěn rabcovým pletivem	m2	10,000		
34	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,000		
			"oprava omítky po odbourání rampy"10		10,000		
35	011	622332111	Skrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	10,000		

8 Trubní vedení

36	001	17510110R	Obsyp potrubí štěrkopískem, ochrana potrubí	m3	1,500		
			"obsyp kanalizačních přípojek na výšku 0,30m"5*0.3*1		1,500		
37	271	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	5,000		
			"zatrubnění do stáv. kanalizace, včetně vývrtů do stáv. kanalizace"5		5,000		
45	923	23020010R	Montáž chráničků podélně půlených D 219 mm, tl 6,3 mm	m	10,000		
			"u opěrné zídky"10		10,000		
46	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,000		
47	271	998276118	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

48	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	70,000		
49	221	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	70,000		
			"náštřík vodorovného dopravního značení pro oddělení jednotlivých parkovacích stání"5*14		70,000		
50	271	89481243R	Vpust vícedílná z polymerbetonu s odtokem DN 200 pro příčný odvodňovací žlab, včetně montáže	kus	1,000		
51	231	91656213R	Příčný žlab z polymerbetonu šířky 200mm, včetně montáže	m	5,000		
52	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000		
53	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 5 km	t	25,049		
54	221	97909914R	Poplatek za skládku - suť	t	25,049		
55	221	97909913R	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	25,049		

99 Přesun hmot

56	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným	t	50,526		
57	221	998225195	Příplatek za zvětšený přesun pro pozemní komunikace a letiště s krytem živčným ZKD 5000 m	t	50,526		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

58	711	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	10,000		
			"izolace budovy po odbourání rampy"5*2		10,000		
59	111	111631480	lak asfaltový PENETRAL ALP-160 kg	t	0,050		
60	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	10,000		
61	628	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	10,000		
62	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,101		

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

HSV			Práce a dodávky HSV				
63	711	998711199	Příplatek k přesunu hmot 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	1,000		
			10*0,1		1,000		

Celkem