

Smlouva o dílo č. 21/2015

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Antonín Hrabal, Bc. Veronika Běhunčíková
Telefon:	519 304 632, mobil: 731 517 566 (Ing. Hrabal) 519 304 603, mobil: 721 449 537 (Běhunčíková)
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz, behuncikova@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s.r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	
Telefon:	602 510 269
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hustopeče
číslo účtu:	62903651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Břeclav, ul. Haškova – oprava kanalizace“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Břeclav, ul. Haškova – oprava kanalizace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Předmětem díla je: vytyčení inženýrských sítí, vyhloubení a zapažení stavební jámy, vybourání původních revizních šachet a potrubí, důkladné provádění podsypů, obsypů a zásypů nově vybudovaného potrubí, včetně jejich hutnění. Nově budované potrubí bude provedeno schválené projektové dokumentace. Součástí díla je i opatření zápisu o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí.

Zhotovitel dále zajistí odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. Součástí díla je geodetické zaměření stavby. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

Zahájení: 16. 9. 2015
Ukončení: 25. 10. 2015

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: Břeclav, ul. Haškova, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH **2 668 688 Kč**

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **30 dnů** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí,
- doklad o křížení inženýrských sítí.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne podpisu předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatелеm sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“ Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.


V Břeclavi dne:

15 -09- 2015

V Horních Bojanovicích, dne: 15. 9. 2015

Jan Cabal
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis



Luděk Michna
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
25011	Břeclav, Haškova - oprava kanalizace		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.			
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice		Zakázkové číslo	25011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 599 888	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	2 599 888	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	2 599 888	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 599 888	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Luděk Michna	Jméno :	HRABY
Datum :		Datum :	15.9.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			STAVOČ spol. s r.o. 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213		Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 23 690 11 Břeclav

Základ pro DPH	21,0 %	2 599 888 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 599 888 Kč

Poznámka :

Stavba :	25011 Břeclav, Haškova - oprava kanalizace	Rozpočet : 1
Objekt :	01	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 175 007	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	7 907	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	72 164	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	41 900	0	0	0	0
5 Komunikace	282 435	0	0	0	0
8 Trubní vedení	740 587	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	40 524	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	239 363	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 599 888	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 599 888	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 599 888	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 599 888	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 599 888	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 599 888	0
Provoz investora	0	0,0	2 599 888	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 599 888	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 599 888	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	25011 Břeclav, Haškova - oprava kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	370,65	145,00	53 744,25
2	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	370,65	110,00	40 771,50
3	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	480,00	57,00	27 360,00
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	50,00	1 000,00
5	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	13,50	217,00	2 929,50
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,00	172,00	1 548,00
7	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	33,75	701,00	23 658,75
8	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	425,98	202,00	86 048,77
9	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	106,50	380,00	40 468,48
10	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	106,50	40,00	4 259,84
11	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	720,84	16,00	11 533,44
12	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	720,84	11,00	7 929,24
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	532,47	76,00	40 467,72
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	532,47	164,00	87 325,08
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	t	1 064,94	261,00	277 949,34
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	532,47	51,00	27 155,97
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	532,47	20,00	10 649,40
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	307,62	82,00	25 224,43
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	145,63	488,00	71 065,98
20	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	40,00	32,00	1 280,00
21	583312004	Kamenivo těžené - zásypový materiál	T	744,43	291,00	216 628,55
22	58331370	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída D	T	352,42	329,18	116 008,63
	Celkem za	1 Zemní práce				1 175 006,86
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	212755113R00	Trativody z drenážních trubek bez lože	m	247,10	32,00	7 907,20
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 907,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
24	358315114U00	Bourání stoka betonová -4m2	m3	36,30	1 988,00	72 164,40
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				72 164,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	48,19	753,00	36 283,31
26	452111141R00	Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2	kus	36,00	74,00	2 664,00
27	59213345	Poklop kab žlabu	kus	24,00	26,23	629,52
28	59213392	Žlab kabelový	kus	12,00	193,58	2 322,96
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				41 899,79
Díl: 5		Komunikace				
29	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	370,65	117,00	43 366,05
30	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	370,65	200,00	74 130,00
31	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	370,65	10,00	3 706,50
32	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	370,65	10,00	3 706,50
33	576156311U00	Asf kob otevř hrub AKOH tl60 do3m	m2	370,65	214,00	79 319,10
34	577134111U00	Asf beton ABS I tl 40mm do 3m	m2	370,65	211,00	78 207,15
	Celkem za	5 Komunikace				282 435,30
Díl: 8		Trubní vedení				
35	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	26,00	99,00	2 574,00
36	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	247,10	108,00	26 686,80
37	877313122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 150	kus	26,00	77,00	2 002,00
38	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	78,00	64,00	4 992,00
39	892421111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 400	m	247,10	31,00	7 660,10
40	892442111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 600	kus	12,00	227,00	2 724,00
41	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	kus	7,00	11 010,00	77 070,00

Položkový rozpočet

Stavba :	25011 Břeclav, Haškova - oprava kanalizace	Rozpočet: 1
Objekt :	01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	7,00	407,00	2 849,00
43	28341184.A	Objímka převlečná DN 150	kus	26,00	54,00	1 404,00
44	286115380	přechod z betonového potrubí kanalizace na plastov DN 160	kus	26,00	4 065,00	105 690,00
45	28611713	Trubka PVC SN 8 DN 150, dl. 1 m	kus	26,00	316,00	8 216,00
46	28615233.A	Trubka délka 5000 mm PP	kus	50,41	6 322,00	318 679,38
47	28615309.A	Koleno DN 150 mm 45°	kus	26,00	105,00	2 730,00
48	28615339.A	Napojovací sedlo DN 150 na potrubí DN 400	kus	26,00	1 988,00	51 688,00
49	55243443	Poklop na vstupní šachtu 600	kus	7,00	4 065,00	28 455,00
50	59221170	Deska zákrytová beton. s hrdlem	kus	5,00	4 065,00	20 325,00
51	59223861	skruž betonová šachetní D100x25x12 cm	kus	3,00	769,00	2 307,00
52	59224063	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/	kus	5,00	239,11	1 195,55
53	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/100	kus	3,00	223,43	670,29
54	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/80	kus	2,00	265,33	530,66
55	59224328.A	Konus šachetní TBS-Q 100-63/58 LS 1000/625/90	kus	2,00	2 079,45	4 158,90
56	59224337.A	dno betonové šachty kanalizační 100/60x40 cm	kus	7,00	9 477,00	66 339,00
57	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	10,00	164,03	1 640,30
Celkem za		8 Trubní vedení				740 586,98
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
58	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm	m	494,20	16,00	7 907,20
59	919735116R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 25 - 30 cm	m	494,20	66,00	32 617,20
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				40 524,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
60	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1 682,63	21,00	35 335,19
61	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	40,67	40,00	1 626,68
62	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	402,66	59,00	23 756,76
63	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	402,66	271,00	109 120,05
64	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 198,70	58,00	69 524,66
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				239 363,34

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: BVHASKOVAKAN - BŘECLAV-Haškova, stavební úpravy kanalizace
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21
Místo: Břeclav, ul. Haškova

Datum: 15.09.2015

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1

IČ: 4790221

DIČ: CZ47902

Projektant:
Jiří Třináctý, DiS.

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	68 800,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 800,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	68 800,00
-------------------	--------------	------------------


STAVOČ spol. s r.o.[®]
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BVHASKOVAKAN - BŘECLAV-Haškova, stavební úpravy kanalizace
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Břeclav, ul. Haškova Datum: 15.09.2015
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Projektant: Jiří Třináctý, DiS.
Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	68 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	68 800,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	68 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BVHASKOVAKAN - BŘECLAV-Haškova, stavební úpravy kanalizace
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: Břeclav, ul. Haškova Datum: 15.09.2015
 Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Projektant: Jiří Třináctý, DiS.
 Uchazeč: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 800,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 68 800,00

6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	komplet	1,000	500,00	500,00	ÚRS
7	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení	komplet	1,000	15 500,00	15 500,00	ÚRS
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16,000	300,00	4 800,00	ÚRS
16					16,000			
1	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	ÚRS
2	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00	ÚRS
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	500,00	500,00	ÚRS
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet	1,000	500,00	500,00	ÚRS
10	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení-kamerová prohlídka nově vybudovaných stok	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	ÚRS
9	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláň po provedení hutněných zásypů rýh, před obnovou vybouraných zpevněných ploch komunikací	ks	4,000	6 000,00	24 000,00	ÚRS
4					4,000			
11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle platných předpisů	hod	8,000	250,00	2 000,00	ÚRS