

**Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu sportovních kabin st. parc. č. 113 a parc.
č. 555/1 v k. ú. Záblatí u Prachatic**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Název stavby:

**Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu sportovních kabin st. parc. č.
113 a parc. č. 555/1 v k. ú. Záblatí u Prachatic**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Záblatí
Záblatí, č. p. 9, 384 33 Záblatí u Prachatic
zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem, starostou obce
IČ: 002 50 848

1.2. Zhotovitel: SURA & CO s.r.o.
zastoupený: Janem Surou, jednatelem společnosti
Tel.: 388 32 35 93
E-mail: sura@sura-co.cz
IČ: 482 01 901
DIČ: CZ 48201901
Bankovní spojení: KB Prachatic 10904281/0100

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:
ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Klabouch
ve věcech technických: Ing. Vladislav Klabouch
technický dozor investora (TDI): Ronex s.r.o.- Václav Mráz

Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Jan Sura
ve věcech technických: Ing. Ivan Hůrský
ve věcech řízení stavby: Richard Sura

2. Předmět díla

2.1 Předmětem plnění díla jsou stavební úpravy, přístavba a nástavba zájmového objektu sportovních kabin, které byl vypracovány na základě vstupních zadávacích podkladů investora.

2.2. Termíny plnění

Termín zahájení díla: 1.10. 2015
Termín úplného dokončení díla: 31.10. 2017

2.3. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu sportovních kabin st. parc. č. 113 a parc. č. 555/1 v k. ú. Záblatí u Prachatic

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Cena díla bez DPH	1 826 804,- Kč
DPH v % 21%	383 629,-Kč
Celková cena včetně DPH	2 210 433,-Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek měsíčně. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI) či starostou obce.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu sportovních kabin st. parc. č. 113 a parc. č. 555/1 v k. ú. Záblatí u Prachatic

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- * údaje o zhotoviteli a objednateli
- * popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- * dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- * termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- * prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- * údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- * soupis zjištěných vad a nedodělků
- * dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- * dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- * zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- * originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavebně montážní práce + ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem.

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu sportovních kabin st. parc. č. 113 a parc. č. 555/1 v k. ú. Záblatí u Prachatic

s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

14. Povinnosti dodavatele

Kontrolní činnost vzhledem k dotovanému programu

Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace tj. Jihočeské kraje, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Záblatí dne: ~~3.9.2015~~

11.9.2015

V Ktiši dne: 3.9. 2015

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Vladislav Klabouch - starosta obce

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Záblatí dne 11.9.2015 č.usnesení 4/09/15

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Stavba: **02815** Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113 v kú Záblatí...

Objekt: **SO01** Stavební objekt

Rozpočet: **001** Stavební úpravy

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **SURA & CO s.r.o.**, č.p. 6 Ktiš, 38403; IČ: 48201901

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	925 707,78
PSV	848 395,86
MON	52 700,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	1 826 803,64

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 826 803,64 CZK
DPH	21 %	383 629,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem:

2 210 433,00 CZK

Za objednatele:

Datum:


Podpis:




Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:




Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.2
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	1 701,26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	24 662,22
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	192 963,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	268 373,53
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	207 622,24
64	Výplně otvorů	HSV	6 909,45
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	18 428,31
96	Bourání konstrukcí	HSV	174 091,46
97	Prorážení otvorů	HSV	26 441,77
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 514,54
711	Izolace proti vodě	PSV	5 769,24
713	Izolace tepelné	PSV	11 356,80
725	Zařizovací předměty	PSV	30 398,93
762	Konstrukce tesařské	PSV	347 325,76
7631	Konstrukce sádkokartonové	PSV	138 981,41
764	Konstrukce klempířské	PSV	23 331,81
765	Krytiny tvrdé	PSV	137 076,07
766	Konstrukce truhlářské	PSV	97 095,24
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	22 099,33
781	Obklady keramické	PSV	2 038,51
783	Nátěry	PSV	2 738,10
784	Malby	PSV	30 184,66
M21	Elektromontáže	MON	52 700,00
			1 826 803,64

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.3
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	121101102R00 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	2,565	48,31	123,92
2	132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,024	220,43	887,01
3	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,589	35,01	230,68
4	167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,589	60,20	396,66
5	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	6,589	9,56	62,99
Celkem za:1 Zemní práce					1 701,26

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
6	273321311R00 Beton základových desek železový z betonu C 16/20	m3	1,179	2 309,78	2 723,23
7	273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,258	510,85	1 664,35
8	273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,258	76,47	249,14
9	273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,354	30 326,94	10 726,64
10	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,024	2 310,85	9 298,86
Celkem za:2 Základy a zvláštní zakládání					24 662,22

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
11	311238114R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa,, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,	m2	10,038	824,86	8 279,53
12	311238116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa,, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,	m2	35,517	991,93	35 230,38
13	311238219R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa,, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,	m2	40,860	1 430,98	58 469,84
14	311231286RT5 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel voštinových, 290x140x140 mm, P 10, na, maltu 5 MPa	m3	6,698	4 144,97	27 760,94
15	317121021RU2 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	15,000	195,54	2 933,10
16	317121022RU1 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	13,000	276,04	3 588,52
17	317121023RU5 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 3000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	10,000	592,33	5 923,30
18	319201317R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm	m2	183,419	176,60	32 391,80
19	342248109R00 Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na, maltu MVC 5	m2	44,203	415,94	18 385,59
Celkem za:3 Svislé a kompletní konstrukce					192 963,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
20	411121232RT3 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 29/10 149x29x9	kus	17,000	466,90	7 937,30
21	411166252R00 Stropy keramické ze stropních nosníků a vložek osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 5,, 25 do 6 m, tloušťka 23 cm	m2	112,340	1 299,05	145 935,28

Zpracováno programem BUILDpower

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.4
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy bednicí, materiál prkna, bez podepření, - zřízení	m2	91,100	325,51	29 653,96
23	411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy, -, odstranění	m2	91,100	93,18	8 488,70
24	411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	91,100	134,03	12 210,13
25	411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	91,100	33,47	3 049,12
26	411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,337	29 048,78	9 790,02
27	413941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 140 mm	t	0,386	29 145,41	11 236,43
28	417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců z betonu C 25/30	m3	3,575	2 714,42	9 702,69
29	417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,230	285,17	5 483,82
30	417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,230	59,57	1 145,53
31	417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10505	t	0,322	28 571,48	9 190,30
32	430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 16/20	m3	4,590	3 169,99	14 550,25
Celkem za:4 Vodorovné konstrukce					268 373,53

Díl: 6

Úpravy povrchu, podlahy

33	601016142R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	91,100	159,11	14 494,92
34	612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené	m2	15,450	165,34	2 554,50
35	612421431R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	90,000	221,42	19 927,80
36	612473182R00 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové	m2	169,370	310,44	52 579,22
37	622412212R00 Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I	m2	183,419	150,30	27 567,88
38	622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2	m2	183,419	350,01	64 198,48
39	631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C -12,5	m3	6,768	2 728,95	18 469,53
40	631313411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C 8/10	m3	0,907	2 463,40	2 234,80
41	632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	0,378	197,70	74,73
42	713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	104,333	28,52	2 975,58
43	622143004 Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APULIST)	m	41,340	22,70	938,42
44	629991011T00 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,126	33,80	781,65
45	590514750 profil okenní začíšťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	43,407	19,00	824,73
Celkem za:6 Úpravy povrchu, podlahy					207 622,24

Díl: 64

Výplně otvorů

46	642944121RT3 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	4,000	1 348,89	5 395,56
47	642944121RU5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	1,000	1 513,89	1 513,89
Celkem za:64 Výplně otvorů					6 909,45

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.5
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
48	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	224,900	81,94	18 428,31
Celkem za:95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 428,31

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
49	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	0,600	46,70	28,02
50	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 700,000	36,17	97 659,00
51	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	60,000	32,44	1 946,40
52	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou	m3	6,363	575,36	3 661,02
53	963011513R00	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků železobetonových, včetně jejich vybourání a odklizení o, výšce do 30 mm	m2	112,340	296,00	33 252,64
54	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,360	275,73	99,26
55	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,493	147,96	516,82
56	978012161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %	m2	54,150	49,89	2 701,54
57	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 %	m2	90,000	27,25	2 452,50
58	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	183,419	41,93	7 690,76
59	R624_2	Vybourání drážky ve zdivu po osazení PZD schodiště, zapravení	bm	4,250	150,00	637,50
60	R876	DMTŽ a zpětná montáž cedule a štítu na fasádě	kpl	1,000	1 870,00	1 870,00
61	R8761	Oprava nadstřešních částí komínů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
62	R963.01	Ochrana podlah zakrytím dřevotřískovou deskou před bouráním stropů tl.10mm	m2	91,100	160,00	14 576,00
63	R8762	Další práce a dodávky PSV a HSV jinde neuvedené, dopřesnění stávajících položek	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkem za:96		Bourání konstrukci				174 091,46

Díl: 97		Prorážení otvorů				
64	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	227,696	10,31	2 347,55
65	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,462	249,07	7 089,03
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,462	197,47	5 620,39
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,462	400,00	11 384,80
Celkem za:97		Prorážení otvorů				26 441,77

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
68	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	18,444	244,77	4 514,54

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.6
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:99	Staveništní přesun hmot				4 514,54

Díl: 711 Izolace proti vodě

69	711111001R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	11,790	7,49	88,31
70	711111002R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým, lakem, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	11,790	10,19	120,14
71	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	11,790	70,76	834,26
72	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	11,790	84,39	994,96
73	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	3,000	3,69	11,07
74	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890, až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	T	0,025	32 980,00	824,50
75	62852257R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana, jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm	m2	16,000	181,00	2 896,00
Celkem za:711	Izolace proti vodě					5 769,24

Díl: 713 Izolace tepelné

76	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	104,000	21,84	2 271,36
77	28376320.AR	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné, vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,650 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2	109,200	83,20	9 085,44
Celkem za:713	Izolace tepelné					11 356,80

Díl: 725 Zařizovací předměty

78	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	1 065,110	0,26	276,93
79	725020	Montáž zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
80	55141107R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda, : 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	6,000	132,00	792,00
81	55144200R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty	kus	2,000	743,00	1 486,00
82	55147011R	splachovač pisoárový infračervený; podomítkový; ovládání automatické; doba splachování 0,5 až 15,5 s, ; dosah 0,3 až 0,7 m	kus	1,000	4 075,00	4 075,00
83	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	2,000	524,00	1 048,00
84	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,000	833,00	1 666,00
85	64233514R	klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach., hluboké; odpad svislý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	2,000	3 055,00	6 110,00
86	64251330R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; odpad dolů; splachování zadní; ovládání splachování, automatické; sensorový; včetně sensoru; napájení síť	kus	1,000	6 945,00	6 945,00
87	72501	stavební přípomoc	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Celkem za:725	Zařizovací předměty					30 398,93

Zpracováno programem BUILDpower

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.7
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
88	762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo, obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm ²	m	707,000	196,70	139 066,90
89	762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m	707,000	45,62	32 253,34
90	762342203R00 Bednění, laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do, 360 mm, vodorovné	m ²	215,700	46,21	9 967,50
91	762342204R00 Bednění, laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať 1000 mm, svislé	m ²	230,000	16,29	3 746,70
92	762342812R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních, konstrukcí rozteč lať přes 22 do 50 cm	m ²	215,700	12,87	2 776,06
93	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	2,316	1 201,11	2 781,77
94	762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuvová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m ³	14,936	1 994,97	29 796,87
95	998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,330	1 131,08	1 504,34
96	60512111R Hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m ³	2,316	6 255,00	14 486,58
97	60512121R Hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m ³	12,620	6 255,00	78 938,10
98	60512546R prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítnuté	m ³	6,120	5 230,00	32 007,60
Celkem za:762 Konstrukce tesařské					347 325,76
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové					
99	447112122RT1 Podkrovi a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů HUT 1x, deska, tloušťka 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm, požární odolnost REI 15	m ²	127,184	1 018,41	129 525,25
100	765799311RK4 Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m ²	127,184	74,16	9 431,95
101	998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	3,000	8,07	24,21
Celkem za:7631 Konstrukce sádrokartonové					138 981,41
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
102	764332250R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou s krycím, plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm	m	13,000	207,35	2 695,55
103	764352203R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	26,000	276,00	7 176,00
104	764454202R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně, zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	15,000	265,65	3 984,75
105	764259615R00 Žlaby z titanizinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík, 330/100 mm, , povrch přírodní TiZn, barva, lesklá	kus	3,000	228,76	686,28
106	764351811R00 Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	26,000	26,76	695,76
107	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	0,600	31,02	18,61
108	764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 120 mm	m	15,000	23,27	349,05

Zpracováno programem BUILDpower

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.8
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
109 764901206RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou střeš z ocelových lakovaných tabulí okapový plech RŠ, 245 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava matný polyester, -, -	m	26,000	276,42	7 186,92
110 998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,212	1 240,05	262,89
111 764218619	Oplechování kominů z Pz s upraveným povrchem	m2	3,000	92,00	276,00
Celkem za:764	Konstrukce klempířské				23 331,81

Díl: 765	Krytiny tvrdé				
112 765311860R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, do sutí	m2	13,350	62,55	835,04
113 765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do sutí	m2	215,700	38,02	8 200,91
114 765313112RS1	Krytina pálená střeš jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná,	m2	220,107	493,14	108 543,57
115 765799310RO3	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	253,123	49,11	12 430,87
116 998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,029	767,54	22,26
117 762342	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	220,107	32,00	7 043,42
Celkem za:765	Krytiny tvrdé				137 076,07

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
118 766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	8,000	900,56	7 204,48
119 766661351R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , výtahových, do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	7,000	610,42	4 272,94
120 766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	5,000	69,15	345,75
121 998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,132	746,76	98,57
122 766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	23,70	23,70
123 766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	2,000	11,70	23,40
124 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	19,40	174,60
125 R766	D+M dveře vchodové dvoukř, s nadsvětlíkem vč. kování, zárubně a náteru	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00
126 553353524R	pouzdro pro posuvné dveře protilehlé; š průchodu 2 050 mm; h průchodu 1 970 mm	kus	1,000	15 370,00	15 370,00
127 61143030R	okno plastové š = 900 mm; h = 1 200,0 mm; P1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm	kus	3,000	1 352,00	4 056,00
128 61143031R	okno plastové š = 900 mm; h = 1 200,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	1,000	2 535,00	2 535,00
129 61143061R	okno plastové š = 1 200 mm; h = 1 200,0 mm; O1,S1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	2,000	2 875,00	5 750,00
130 61143082R	okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 200,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
131 61161901R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevírací; počet křídel 1; plně; dub,, buk, jasan, mahagon	kus	4,000	4 915,00	19 660,00

Stavba:	02815	Stavební úpravy, přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.9
Objekt:	SO01	Stavební objekt	
Rozpoč...	001	Stavební úpravy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
132 61161903R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně: dub,, buk, jasan, mahagon	kus	1,000	4 915,00	4 915,00
133 61165048R	dveře vnitřní š = 1 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 2; plně: povrch. úprava, laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,000	6 695,00	6 695,00
134 611815794R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 850 mm; h průchodu 1 970 mm;; tloušťka stěny 260 až 350 mm; fólie: dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak	kus	1,000	3 180,00	3 180,00
135 61187116R	práh dub; š = 100 mm; l = 500,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	2,000	61,00	122,00
136 61187136R	práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	4,000	67,20	268,80
Celkem za:766	Konstrukce truhlářské				97 095,24

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

137 771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	22,500	14,81	333,23
138 771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	23,060	78,91	1 819,66
139 771575105R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2	22,500	351,62	7 911,45
140 998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,600	385,06	231,04
141 776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	22,500	3,70	83,25
142 597614080	dlaždice keramické sliutá	m2	26,046	450,00	11 720,70
Celkem za:771	Podlahy z dlaždic a obklady				22 099,33

Díl: 781 Obklady keramické

143 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,006	385,06	2,31
144 781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	23,060	88,30	2 036,20
Celkem za:781	Obklady keramické				2 038,51

Díl: 783 Nátěry

145 783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukci opálením nebo oklepáním	m2	11,800	110,62	1 305,32
146 783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukci syntetické dvojnásobné	m2	11,800	98,92	1 167,26
147 783521000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + jednonásobné	m2	3,564	74,50	265,52
Celkem za:783	Nátěry				2 738,10

Díl: 784 Malby

148 784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	179,799	19,62	3 527,66
149 784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	359,598	16,68	5 998,09
150 784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	359,598	57,45	20 658,91
Celkem za:784	Malby				30 184,66

Díl: M21 Elektromontáže

151 R743	Oprava elektroinstalace vč. revizní zprávy a stavebních výpomocí	kpl	1,000	52 700,00	52 700,00
----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Stavba:	02815	Stavební úpravy,přestavba a nástavba objektu sportovních kabin st p 113...	List č.10		
Objekt:	SO01	Stavební objekt			
Rozpoč...	001	Stavební úpravy			
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za:M21	Elektromontáže				52 700,00