



Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Hlinsko
adresa:	Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený:	Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM tel. 602 324 500
Kontaktní osoba:	Petr Klinecký - OIMM tel. 608 667 808
IČO:	00270059
DIČ:	CZ00270059
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	33628531/0100
(dále jen Objednatel)	
a	
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
adresa:	Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném	Kraj.soudem v Hr.Králové, oddíl C, vložka 17037
zastoupený:	Bedřichem Dudychou, jednatel spol.
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:	Bedřichem Dudychou, jednatel spol.
Kontaktní osoba:	Bedřichem Dudychou, jednatel spol.
IČ:	25953818
DIČ:	CZ25953818
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	86-0708200227/0100
(dále jen Zhotovitel)	

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací:

**„Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova
a oprava chodníku v ulici Tausigova“**

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch za multifunkčním centrem Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou zpracované společností ILBprostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČO 28810180, zastoupené Ing. Lukášem Bezdíčkem, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla

1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky

1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě

1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
- atestů materiálů použitých k realizaci díla
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu)
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
- doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák.č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);

- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 12.5.2016 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.5. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně zkontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Objednatel je oprávněn vyžadovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě.

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud potřeba změny bude vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

Článek II.

2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

2.1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění : **1. června 2016**

2.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), **do 15. srpna 2016**

2.1.3. Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Petr Klinecký jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3. Místo plnění

Místem plnění je ulice Rubešova a Tausigova Hlinsku - viz Projektová dokumentace

Článek IV.

4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí	2 475 953,-Kč bez DPH
4.2. Rozpočtová rezerva ve výši	200 000,-Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2.	2 675 953,-Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku	561 950,-Kč

4.5. Celková cena díla včetně rozpočtové rezervy a DPH	3 237 903,-Kč včetně DPH
--	---------------------------------

4.6. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- při změně rozsahu díla dle 1.9.

Článek V.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
 - označení díla
 - identifikaci Zhotovitele podle OR
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
 - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
 - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko.

Článek VI.

6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na **min. 5 mil. Kč**. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla staveniště zcela vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.6.1.1. Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.6.1.2. Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII.

7. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například

teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny (týkají-li se této dodávky).

- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
 - předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek VIII.

8. Provádění díla

- 8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
- 8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy.
- 8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :
 - 8.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - 8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - 8.6.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení

zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

- 8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX.

9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) tuto osobu: Petr Klinecký
- 9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část

díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.6.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.6.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
- 9.6.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM.
- 9.6.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.5. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
- 9.6.6.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
- 9.6.6.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.7. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.8. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.9. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.10. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující

dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X.

10. Povinnosti zhotovitele

- 10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, **že prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla a těmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.** Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- 10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho vyžádání.
- 10.8.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva.
- 10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace,

dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

10.10. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek XI.

11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek XII.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
- geodetické zaměření díla,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentaci skutečného provedení díla;
- fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
- doklady o individuálním vyzkoušení;

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek XIII.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelům, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV.

14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatel s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2. je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (viz. bod. 4.5) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednatel smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednatel smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
- 14.6. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XV.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI.

16. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.


Článek XVII.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má tato změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všemi stranami.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 19. května 2016 pod č. Usnesení 53/2016/1

V Hlinsku dne 1.6.2016

Ve Vysokém Mýtě, dne 1.6.2016


.....
Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města


Dlažba Vysoké Mýtky
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýtko
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel. 602 443 709, 465 42 709
e-mail: info@dlažba-vy.
.....
Za Zhotovitele
Bedřich Dudycha
Jednatel společnosti

PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

***Rekonstrukce komunikace, chodníku a
dopravní řešení v ulici Rubešova***

HARMONOGRAM PRACÍ

<i>ROK</i>	<i>2016</i>		
<i>MĚSÍC</i>	<i>červen</i>	<i>červenec</i>	<i>srpen</i>
Rubešova ulice			
Taussigova ulice			
Vedlejší náklady			

Ve Vysokém Mýtě dne 12.05.2016

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 706

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Hlinsko

Datum: 12.05.2016

Objednatel:

Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 475 952,55

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 475 952,55

DPH	základní	21,00%	ze	2 475 952,55	519 950,04
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 995 902,59
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	706		
Stavba:	Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova		
Místo:	Hlinsko	Datum:	###
Objednatel:	Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko	Projektant:	ILB-prostav s.r.o. Mikulovice
Zhotovitel:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zpracovatel:	Čápová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 475 952,55	2 995 902,59
SO - 01	Rubešova ulice	2 256 166,03	2 729 960,90
SO - 02	Taussigová ulice	198 186,52	239 805,69
SO - 03	Vedlejší náklady	21 600,00	26 136,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 475 952,55	2 995 902,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 01 - Rubešova ulice

JKSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 12.05.2016

Objednatel:

Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 256 166,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 256 166,03
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 256 166,03	473 794,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 729 960,90
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 01 - Rubešova ulice

Místo: Hlinsko

Datum: 12.05.2016

Objednatel: Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 2 256 166,03

HSV - Práce a dodávky HSV 2 107 427,03

1 - Zemní práce	252 619,98
2 - Zakládání	15 617,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 542,10
4 - Vodorovné konstrukce	100 979,83
5 - Komunikace pozemní	1 262 436,00
8 - Trubní vedení	45 296,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	323 852,46
997 - Přesun sutě	80 585,85
998 - Přesun hmot	4 496,92

PSV - Práce a dodávky PSV 148 739,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	15 075,00
741 - Elektromontáže	133 664,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 256 166,03

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 01 - Rubešova ulice

Místo: Hlinsko Datum: 12.05.2016
Objednatel: Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 256 166,03

HSV - Práce a dodávky HSV

2 107 427,03

1 - Zemní práce

252 619,98

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	63,000	20,50	1 291,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

(38,0+12,0+3,0++10,0)*1,0 63,000

2	K	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	5,000	104,30	521,50
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	241,80	1 209,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	49,500	19,90	985,05
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"okapový chodník"(38,0+11,50)*2*0,50 49,500

5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	727,000	20,50	14 903,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

58,0*1,50 87,000

58,0*3,50 203,000

48,0*5,0 240,000

7,88*25,0 197,000

Součet 727,000

6	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	49,500	8,00	396,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

7	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 536,000	16,20	24 883,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"zámkovka"727,0 727,000

"asfalt"809,0 809,000

Součet 1 536,000

8	K	113154263	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	809,000	45,00	36 405,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

(4,0+2,0)*0,5*35,0 105,000

(12,0+46,0)*2*3,50 406,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(10,0*2+40,0)*3,50		210,000		
			(9,0+13,0)*0,5*8,0		88,000		
			Součet		809,000		
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	317,000	37,90	12 014,30
			127,0+50,0*2+50,0+40,0		317,000		
			Součet		317,000		
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	425,040	70,30	29 880,31
			46,0*11,0*0,840		425,040		
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	425,040	14,90	6 333,10
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	98,777	153,00	15 112,88
			"vsakovací dren"				
			23,90*1,0*(2,0-0,84)		27,724		
			14,27*1,0*(2,0-0,84)		16,553		
			"kanalizace"				
			25,0*1,0*1,50		37,500		
			"vpust' UV4 a UV5"				
			5,0*2,0*1,70		17,000		
			Součet		98,777		
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	98,770	9,80	967,95
14	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,688	499,00	7 329,31
			1,20*1,20*1,70*6		14,688		
15	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	14,688	68,80	1 010,53
16	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	270,738	30,60	8 284,58
			(23,90+14,27)*1,70*2		129,778		
			5,0*1,70*2		17,000		
			25,0*1,50*2		75,000		
			(1,20+1,20)*2*1,70*6		48,960		
			Součet		270,738		
17	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	270,738	6,70	1 813,94
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	489,989	22,00	10 779,76
			425,040+98,777+14,688		538,505		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-48,516		-48,516		
			Součet		489,989		
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	489,989	7,50	3 674,92
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	881,980	80,00	70 558,40
			489,989*1,8		881,980		
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,516	47,40	2 299,66
			"vpusti"				
			1,20*1,20*1,70*6		14,688		
			-0,60*0,60*1,70*6		-3,672		
			"kanalizace"				
			25,0*1,0*1,50		37,500		
			Součet		48,516		
22	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	107,700	15,00	1 615,50
			45,0*0,75		33,750		
			(6,0+2,0)*0,5*2,80		11,200		
			7,0*5,50*0,50		19,250		
			9,0*6,0*0,5		27,000		
			5,50*3,0		16,500		
			Součet		107,700		
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,693	130,00	350,09
2 - Zakládání							15 617,09
24	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	80,000	68,50	5 480,00
			40,0*2		80,000		
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	2 156,827	4,70	10 137,09
			1304,0+296,25+533,793+22,784		2 156,827		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							21 542,10
26	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	kus	7,000	77,30	541,10
27	M	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm	kus	7,000	160,00	1 120,00
28	M	553422641	úchyt pro desku	kus	7,000	275,00	1 925,00
29	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	553000001	brana oplocení 2,0*2,0m výpln z pletiva	kus	1,000	12 100,00	12 100,00
31	K	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	6,000	185,00	1 110,00
32	M	592331200	deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm	kus	6,000	177,00	1 062,00
33	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	20,000	29,20	584,00
34	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	20,000	100,00	2 000,00
35	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	40,000	25,00	1 000,00

20,000*2

40,000

4 - Vodorovné konstrukce

100 979,83

36	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	58,000	106,20	6 159,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"sjezd a přejezd"

6,0*5,0

30,000

14,0*2,0

28,000

Součet

58,000

37	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	174,000	13,30	2 314,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

58,000*(10-7)

174,000

38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	36,550	520,20	19 013,31
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"kanalizace"25,0*1,0*1,30

32,500

"chránička"(25,0+20,0)*0,30*0,30

4,050

Součet

36,550

39	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	841,685	38,90	32 741,55
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"tl8cm"

48,0*4,30

206,400

26,50*4,30

113,950

23,90*5,30+14,270*5,30

202,301

0,000

(4,0+6,50)*0,40

4,200

4,80*0,40

1,920

5,0*0,40

2,000

12,38*0,40*2

9,904

(6,0+3,50)*0,40

3,800

2,40*0,40

0,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		545,435		
			"tl. 6cm"				
			(31,50+8,0)*1,50		59,250		
			56,0*1,50		84,000		
			(4,0+2,0)*0,5*35,0		105,000		
			24,0*2,0		48,000		
			Mezisoučet		296,250		
			Součet		841,685		
40	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného	m2	8 034,428	4,80	38 565,25
			(23,90*5,30+14,270*5,30)*(15+20-7)		5 664,428		
			(31,50+8,0)*1,50*(15-7)		474,000		
			56,0*1,50*(15-7)		672,000		
			(4,0+2,0)*0,5*35,0*(15-7)		840,000		
			24,0*2,0*(15-7)		384,000		
			Součet		8 034,428		
41	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,864	2 530,00	2 185,92
			"pod vpustí"				
			1,20*1,20*0,10*6		0,864		
5 - Komunikace pozemní							1 262 436,00
42	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	381,700	102,30	39 047,91
			"vsakovací dren"				
			23,90*1,0*10		239,000		
			14,27*1,0*10		142,700		
			Součet		381,700		
43	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm - lomová výsivka	m2	1 507,001	33,00	49 731,03
			"pod zámkovkou"				
			23,90*5,30+14,270*5,30		202,301		
			"pod asfaltem"				
			(127,0-15,0)*3,50		392,000		
			4,0*5,0*0,5+5,50*8,0*0,5		32,000		
			(14,0+11,0)*0,5*2,0		25,000		
			12,380*4,50		55,710		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,88*14,750		116,230		
			12,0*3,50		42,000		
			(15,0+8,95)*7,50		179,625		
			21,0*3,50		73,500		
			43,0*2,695		115,885		
			11,50*3,50		40,250		
			46,50*5,0		232,500		
			Součet		1 507,001		
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	465,000	95,10	44 221,50
			"pod asfaltem"				
			46,50*5,0*2		465,000		
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	869,602	124,50	108 265,45
			"pod zámkovkou"				
			23,90*5,30+14,270*5,30		202,301		
			"pod asfaltem"				
			46,50*5,0		232,500		
			Součet		434,801		
46	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 609,400	12,80	33 400,32
			1304,70*2		2 609,400		
47	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 304,700	275,00	358 792,50
			"pod asfaltem"				
			(127,0-15,0)*3,50		392,000		
			4,0*5,0*0,5+5,50*8,0*0,5		32,000		
			(14,0+11,0)*0,5*2,0		25,000		
			12,380*4,50		55,710		
			7,88*14,750		116,230		
			12,0*3,50		42,000		
			(15,0+8,95)*7,50		179,625		
			21,0*3,50		73,500		
			43,0*2,695		115,885		
			11,50*3,50		40,250		
			46,50*5,0		232,500		
			Součet		1 304,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	577145141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 304,700	270,00	352 269,00
49	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	296,250	150,00	44 437,50

56,0*1,50	84,000
(4,0+2,0)*0,5*35,0	105,000
(31,50+8,0)*1,50	59,250
24,0*2,0	48,000
Součet	296,250

50	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	302,175	129,00	38 980,58
51	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	533,793	150,00	80 068,95

48,0*4,30	206,400
12,380*0,90	11,142
26,50*4,30	113,950
23,90*5,30+14,270*5,30	202,301
Součet	533,793

52	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	544,469	184,00	100 182,30
53	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	22,784	150,00	3 417,60

(4,0+6,50)*0,40	4,200
4,80*0,40	1,920
5,0*0,40	2,000
12,38*0,40*2	9,904
(6,0+3,50)*0,40	3,800
2,40*0,40	0,960
Součet	22,784

54	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	23,240	414,00	9 621,36
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

8 - Trubní vedení

45 296,80

55	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	25,000	409,60	10 240,00
56	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	984,00	5 904,00
57	M	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D / dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	6,000	597,00	3 582,00
58	M	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 / skruž/ 59x50x5 cm	kus	6,000	432,00	2 592,00
59	M	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K / skruž/ 29x50x5 cm	kus	6,000	405,00	2 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	592238210	<i>vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>384,00</i>	<i>2 304,00</i>
61	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	6,000	660,80	3 964,80
62	M	592238750	<i>koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>400,00</i>	<i>2 400,00</i>
63	M	286619380	<i>mříž litinová TEGRA 600, 600/40T, 420X620 D400</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>1 980,00</i>	<i>11 880,00</i>

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

323 852,46

64	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	107,700	15,10	1 626,27
			45,0*0,75		33,750		
			(6,0+2,0)*0,5*2,80		11,200		
			7,0*5,50*0,50		19,250		
			9,0*6,0*0,5		27,000		
			5,50*3,0		16,500		
			Součet		107,700		
65	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	250,00	4 000,00
66	M	404440000	<i>značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>890,00</i>	<i>6 230,00</i>
67	M	404442300	<i>značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>750,00</i>	<i>2 250,00</i>
68	M	404442460	<i>značka svislá IP4a FeZn NK 800 x 300 mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>700,00</i>	<i>4 200,00</i>
69	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	12,000	120,00	1 440,00
70	M	404452300	<i>sloupek Zn 70 - 350</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>530,00</i>	<i>6 360,00</i>
71	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé	m	289,470	6,42	1 858,40
			5,50*12+6,50*6+6,0*12		177,000		
			23,90+14,270+26,50+47,80		112,470		
			Součet		289,470		
72	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	3,000	70,40	211,20
73	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	710,000	190,00	134 900,00
74	M	592174640	<i>obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>1 420,000</i>	<i>73,00</i>	<i>103 660,00</i>
75	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	215,000	110,00	23 650,00
			215,0		215,000		
76	M	592175090	<i>obrubník univerzální BEST-LINEA I 50x8x25 cm, přírodní</i>	<i>kus</i>	<i>430,000</i>	<i>46,00</i>	<i>19 780,00</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	7,360	1 160,00	8 537,60
2,43+4,930					7,360		
78	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	60,000	47,20	2 832,00
"trativody"							
40,0*1,50					60,000		
79	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	13,980	50,50	705,99
7,98+6,0					13,980		
80	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	6,000	109,00	654,00
81	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	20,000	40,90	818,00
82	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	139,00	139,00
997 - Přesun sutě							80 585,85
83	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	739,319	10,00	7 393,19
84	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 047,061	1,00	14 047,06
85	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	266,628	80,00	21 330,24
12,623+189,02+64,985					266,628		
86	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	103,552	80,00	8 284,16
103,552					103,552		
87	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	369,140	80,00	29 531,20
7,92+360,96+0,26					369,140		
998 - Přesun hmot							4 496,92
88	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	449,692	10,00	4 496,92
PSV - Práce a dodávky PSV							148 739,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							15 075,00
89	K	723150369	Chráníčka D 89x3,6 mm	m	45,000	335,00	15 075,00
"O2 a ČEZ"25,0+20,0					45,000		
741 - Elektromontáže							133 664,00
90	K	741000001	Veřejné osvětlení - viz samostatný rozpočet	soub	1,000	133 664,00	133 664,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 02 - Taussigová ulice

JKSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 12.05.2016

Objednatel:

Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	198 186,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	198 186,52
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	198 186,52	41 619,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	239 805,69
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 02 - Taussigová ulice

Místo: Hlinsko

Datum: 12.05.2016

Objednatel: Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

198 186,52

HSV - Práce a dodávky HSV

173 061,52

1 - Zemní práce

28 718,12

2 - Zakládání

764,12

4 - Vodorovné konstrukce

39 784,45

5 - Komunikace pozemní

58 848,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 566,63

997 - Přesun sutě

7 797,64

998 - Přesun hmot

581,64

PSV - Práce a dodávky PSV

25 125,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

25 125,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

198 186,52

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 02 - Taussigová ulice

Místo: Hlinsko Datum: 12.05.2016
Objednatel: Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Čálová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **198 186,52**

HSV - Práce a dodávky HSV **173 061,52**

1 - Zemní práce **28 718,12**

1	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	37,000	39,90	1 476,30
74,0*0,5					37,000		
2	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	162,578	8,00	1 300,62
2,197*74,0					162,578		
3	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	37,000	8,00	296,00
74,0*0,5					37,000		
4	K	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	162,578	45,00	7 316,01
2,197*74,0					162,578		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	74,000	37,90	2 804,60
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	60,010	70,30	4 218,70
74,0*2,317*0,35					60,010		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	60,010	14,90	894,15
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,010	22,00	1 320,22
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,010	7,50	450,08
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,018	80,00	8 641,44
60,010*1,8					108,018		

2 - Zakládání **764,12**

11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	162,578	4,70	764,12
74,0*2,197					162,578		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

39 784,45

12	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	162,578	106,20	17 265,78
2,197*74,0					162,578		
13	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	487,734	13,30	6 486,86
162,578*(10-7)					487,734		
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,660	520,20	3 464,53
"chránička"74,0*0,30*0,30					6,660		
15	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	162,578	38,90	6 324,28
74,0*2,197					162,578		
16	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	1 300,624	4,80	6 243,00
2,197*74,0*(15-7)					1 300,624		

5 - Komunikace pozemní

58 848,92

17	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	37,000	328,50	12 154,50
74,0*0,50					37,000		
18	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	162,578	150,00	24 386,70
2,197*74,0					162,578		
19	M	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	165,830	129,00	21 392,07
20	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	1,600	150,00	240,00
4,0*0,40					1,600		
21	M	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,632	414,00	675,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 566,63

22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	190,00	14 060,00
74,0					74,000		
23	M	592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	148,000	73,00	10 804,00
24	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	78,634	28,10	2 209,62
2,317*2+74					78,634		
25	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	74,000	50,50	3 737,00
74,0					74,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	78,634	73,20	5 756,01
2,317*2+74,					78,634		

997 - Přesun sutě

7 797,64

27	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	71,538	10,00	715,38
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 359,222	1,00	1 359,22
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,170	80,00	1 213,60
30	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	24,436	80,00	1 954,88
20,81+3,626					24,436		
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	31,932	80,00	2 554,56
26,012+5,92					31,932		

998 - Přesun hmot

581,64

32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	58,164	10,00	581,64
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

25 125,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

25 125,00

33	K	723150369	Chráníčka D 89x3,6 mm	m	75,000	335,00	25 125,00
----	---	-----------	-----------------------	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 03 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo: Hlinsko

CC-CZ:

Datum: 12.05.2016

Objednatel:

Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Čáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 600,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 600,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 600,00	4 536,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	26 136,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 03 - Vedlejší náklady

Místo: Hlinsko

Datum: 12.05.2016

Objednatel: Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Čápová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 21 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost 4 000,00

VRN5 - Finanční náklady 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 600,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace, chodníku a dopravní řešení v ulici Rubešova a chodníku v ulici Taussigova

Objekt: SO - 03 - Vedlejší náklady

Místo: Hlinsko Datum: 12.05.2016
Objednatel: Město Hlinsko , Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Projektant: ILB-prostav s.r.o. Mikulovice
Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Čápová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **21 600,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **21 600,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **16 500,00**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření díla	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
5	K	013254001	Fotodokumentace	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště **1 100,00**

6	K	030001000	Zařízení staveniště cca 3%	Kč	1,000	1 100,00	1 100,00
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost **4 000,00**

7	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
8	K	044002000	Revize	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - inženýrské opatření	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN5 - Finanční náklady **0,00**

10	K	059002000	Ostatní finance - rezerva (NEVYPLŇOVAT)	Kč	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

K						
K						
K						
K						
K						

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, CHODNÍKU A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V ULICI RUBEŠOVA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NAZEV	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
MONTÁŽE VEŘEJNÉ OSVĚTLNÍ	26 267	5 516	31 783
ZEMNÍ PRÁCE VEŘEJNÉ OSVĚTLNÍ	31 283	6 569	37 852
MATERIÁLY VEŘEJNÉ OSVĚTLNÍ	76 114	15 984	92 098
REKAPITULACE CELKEM	133 664	28 069	161 733

MONTÁŽE

ČÍSLO	KÓD	CENÍK VC 21-M	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
1	SIL	210040001	demontáž sloupu do v.12m	ks	3,00	1 050,00	3150,00
2	SIL	210220302	svorka rozpojovací 2 šrouby	ks	3,00	21,00	63,00
3	SIL	210202011	svítidlo S100W, komplet vč.zdroje S100W IP65/IP44, na výložník prům.60mm	ks	3,00	157,00	471,00
4	SIL	210202011	obloukový výložník, prům.60mm, délka 1,5m	ks	3,00	157,00	471,00
5	SIL	210040002	sloup ocelový, bezpaticový, třístupňový, 8-133/108/89, v.8m	ks	3,00	1 571,00	4713,00
6	SIL	210010431	ochranná manžeta na sloup, žárový zinek	ks	3,00	21,00	63,00
7	SIL	210010431	stožárová svorkovnice odbočná do 4x16mm2 +poj.4A	ks	1,00	157,00	157,00
8	SIL	210010431	stožárová svorkovnice přímá do 4x16mm2 +poj.4A	ks	2,00	157,00	314,00
9	SIL	210202011	svítidlo S70W, komplet vč.zdroje S70W IP65/IP44, na sloup prům.60mm	ks	2,00	105,00	210,00
10	SIL	210040001	sloup ocelový, bezpaticový, dvoustupňový, 5-133/160, v.5m	ks	2,00	1 048,00	2096,00
11	SIL	210010431	ochranná manžeta na sloup, žárový zinek	ks	2,00	21,00	42,00
12	SIL	210010431	stožárová svorkovnice přímá do 4x16mm2 +poj.4A	ks	2,00	157,00	314,00
13	SIL	210010248	trubka HD PE Js 279mm	m	5,20	100,00	520,00
14	SIL	210901015	kabel AYKY 4Jx16 VU	m	100,00	18,90	1890,00
15	SIL	210220022	pásek FeZn 30/4mm VU	m	90,00	19,90	1791,00
16	SIL	210102001	smrštitelná kabelová spojka 4x35	ks	1,00	90,00	90,00
17	SIL	210010084	dělená vkladací chránička HDPE, červená VU	m	45,00	20,00	900,00
18	SIL	210010084	dvouplášťová trubka HDPE ohebná 40/32mm, červená VU	m	100,00	26,20	2620,00
19	SIL	210100252	ukončení kabelů do 4x16	ks	9,00	58,00	522,00
20	SIL	R	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	12,00	314,50	3774,00
21	SIL	R	výchozí revizní zpráva	hod	8,00	262,00	2096,00

ZEMNÍ PRÁCE (BEZ KRYTU KOMUNIKACE A CHODNÍKU)

ČÍSLO	KÓD	CENÍK VC 46-M	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
1	SIL	460010022	vytýčení trati vedení	m	90,00	21,00	1890,00
2	SIL	460200123	výkop rýhy š.35cmxhl.40cm, tř.3	m	80,00	157,00	12560,00
3	SIL	460560123	zához rýhy š.35cmxhl.40cm, tř.3	m	80,00	41,90	3352,00
4	SIL	460200284	výkop rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.4	m	10,00	157,00	1570,00
5	SIL	460560284	zához rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.5	m	10,00	41,90	419,00
6	SIL	460420022	lože z písku do rýhy do š.65cm tl.10cm	m	90,00	41,90	3771,00
7	SIL	460490012	výstr.červená folie š.33cm (i pro st.kabel ke sloupu VO060.60)	m	135,00	3,00	405,00
8	SIL	460050213	výkop jámy pro sloup do v.8m zem.tř.3	ks	5,00	367,00	1835,00
9	SIL	460080001	betonový základ tř.C20/25 pro sliční sloupy š.800xd.800xhl.1300mm	m3	2,10	2 080,00	4368,00
10	SIL	460080001	betonová buхта+poklička tř.B15 pro parkové sloupy	m3	0,21	5 300,00	1113,00

MATERIÁLY

ČÍSLO	KÓD	ČÍSLO	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA	CENA CELKEM
1	SIL	1	svorka rozpojovací 2 šrouby	ks	3,00	11,00	33,00

2	SIL	2	svítidlo S100W, komplet vč.zdroje S100W IP65/IP44, na výložník prům.60mm	ks	3,00	5 120,00	15360,00
3	SIL	3	obloukový výložník, prům.60mm, délka 1,5m	ks	3,00	1 178,00	3534,00
4	SIL	4	sloup ocelový, bezpaticový, třístupňový, 8-133/108/89, v.8m	ks	3,00	5 130,00	15390,00
5	SIL	5	ochranná manžeta na sloup, žárový zinek	ks	3,00	388,00	1164,00
6	SIL	6	stožárová svorkovnice odbočná do 4x16mm2 +poj.4A	ks	1,00	513,00	513,00
7	SIL	7	stožárová svorkovnice přímá do 4x16mm2 +poj.4A	ks	2,00	405,50	811,00
8	SIL	8	svítidlo S70W, komplet vč.zdroje S70W IP65/IP44, na sloup prům.60mm	ks	2,00	3 395,00	6790,00
9	SIL	9	sloup ocelový, bezpaticový, dvoustupňový, 5-133/160, v.5m	ks	2,00	3 380,00	6760,00
10	SIL	10	ochranná manžeta na sloup, žárový zinek	ks	2,00	418,00	836,00
11	SIL	11	stožárová svorkovnice přímá do 4x16mm2 +poj.4A	ks	2,00	405,50	811,00
12	SIL	12	trubka HD PE Js 279mm	m	5,20	10,00	52,00
13	SIL	13	kabel AYKY 4Jx16	m	100,00	31,40	3140,00
14	SIL	14	pásek FeZn 30/4mm	m	90,00	25,10	2259,00
15	SIL	15	smrštiteľná kabelová spojka 4x35	ks	1,00	440,00	440,00
16	SIL	16	dělená vkladací chránička HDPE, červená	m	45,00	13,60	612,00
17	SIL	17	dvouplášťová trubka HDPE ohebná 40/32mm, červená	m	100,00	13,60	1360,00
18	SIL	18	kopaný písek (trasa, zásyp trubky pro sloup)	m3	5,80	100,00	580,00
19	SIL	19	beton tř.C20/25	m3	2,10	3 000,00	6300,00
20	SIL	20	beton tř.B15	m3	0,21	3 000,00	630,00
21	SIL	21	štěrk 4-8mm (zásyp rubky pro sil.spoup)	m3	0,10	890,00	89,00
22	SIL	22	štěrk 8-16mm (do komunikace)	m3	1,00	1 000,00	1000,00
23	SIL	23	štěrkodrt' 0-22mm (do komunikace, chodníku)	m3	5,15	1 000,00	5150,00
24	SIL	24	výstr.červená folie š.33cm	m	135,00	3,00	405,00
25	SIL	25	podružný materiál	ks	1,00	1 571,00	1571,00
26	SIL	26	prořez kabelového materiálu	ks	1,00	524,00	524,00