



SMLOUVA o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Město Vracov

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Jaromírem Repíkem – starostou města

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Komerční banka, a.s.

1427671/0100

00285498 / CZ0000285498

a

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o

Sídlo: Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 68601

IČ: 46346171

DIČ: CZ46346171

Zastoupený: Dušan Šeda, jednatel

Bankovní spojení: 27-668 5240257/0100 KB UH

tel: 572 551 460

e-mail: stamos@stamos.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v .Brně., oddíl C., vložka .5658.

dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Vymezení pojmů

Vymezení pojmů se stanoví takto:

a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky



- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

a) Předání převzetí staveniště: Objednatel předá staveniště ke dni zahájení provádění díla. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště do 5 - ti pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

- | | |
|--------------------------------|------------|
| b) Zahájení stavebních prací: | 04.09.2017 |
| c) Lhůta realizace: | 25.10.2018 |
| d) Předání a převzetí stavby: | 25.10.2018 |
| e) Počátek běhu záruční lhůty: | 25.10.2018 |

- (2) **Místem plnění je:** **Město Vracov**

III. Povinnosti objednatele

- (1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci a to ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu je projektová dokumentace „**Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov**“ zpracované společností PROST Hodonín s.r.o., zak. č. PROST 2016-028, datum vyhotovení 06/2016.
- (2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít.
- (3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
- (4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- (5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky



projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

IV. Povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- (2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení.
- (3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze se souhlasem objednatele.
- (4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- (5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli.
- (6) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- (7) Každá faktura musí být označena číslem projektu.
- (8) Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V. Předmět plnění



- (1) **Předmětem smlouvy je** zhotovení díla, tj. realizace stavby „**Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov**“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci „Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“.

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.),
 - čištění veřejných komunikací,
 - úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby
 - dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla),
 - geodetické zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG), zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v projektové dokumentaci,
 - fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. odtrhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutní zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele,
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby.
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

VI. Cena díla



- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018**.

Cena díla celkem bez DPH

13 475 892,97 Kč

DPH 21 %

2.829.937,52 Kč

Cena celkem vč. DPH

16.305.830.49 Kč

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.
- (4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek:
 - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce
 - c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem
- (5) Způsob sjednání změny ceny díla
 - a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
 - b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr tzn. předloží položkový rozpočet změn prací.
 - c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
 - d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace
- (6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.



- (7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

VII. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:
Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná.

- (2) Cena díla bude uhrazena do výše 90% s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena do 30 dnů od data doručení faktury objednateli
- (4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

VIII. Pojištění díla

- (1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s** na pojistnou částku znějící **na výši min.20 000.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelům.
- (2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo

IX. Předání a převzetí staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.



- (3) Zhotovitel na své náklady zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště zakreslených v situaci stavby a odpovídá za jejich neporušení.

X. Staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.
- (5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- (7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

XI. Kontrola provádění prací

- (1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

XII. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací



- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelům před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatelů a zpracovatelů projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelům a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

XIII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.



- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

XIV. Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.



- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

XV. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

➤ práce HSV a PSV

60 měsíců

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatel a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

XVI. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele

Vypracoval: INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště



- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, popřípadě neodstraní-li vady reklamované v průběhu záruční lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XVII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
 - a) dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
 - nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
 - a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodrжуje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému doзору objednatele, autorskému doзору nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.



- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: **p. Dušan Šeda**
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: **Ing. Jan Všetečka, p. Filip Štefaník**
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Jaromír Repík**
 - d) za objednatele ve věcech technických: **Ing. Petr Loprais**
- (2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu stavby, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.



- (5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. Pojistná smlouva – doloží vítězný účastník při podpisu smlouvy

Za objednatele: 30.8.2017
Ve Vracově dne

Za zhotovitele:
V. Uh. Hradišti. dne 12.7.2017

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1


Jaromír Repík
Starosta města

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Císařova 405
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 40346171, DIČ: CZ40346171


p. Dušan Šeda, jednatel

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Ulice a č.p.	Otakarova 108
Místo	Uherské Hradiště
PSČ	68601
IČO	46346171
DIC	CZ46346171
Kontaktní osoba	Dušan Šeda
telefon, fax	572551460
e-mail	stamos@stamos.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otkarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 46346171, DIC: CZ46346171

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2**
Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov

Zadavatel : Město Vracov
náměstí Míru 202
69642 Vracov-Vracov

IČO : 00285498
DIČ :

Projektant : Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín

ICO : 60701366
DIC : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
5 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	89 000,00
Stavební objekt		5,00	
Příprava území	823.29.4.1	1,00	551 857,91
1 Hasičská zbrojnice	801.67.1.1	1,00	11 783 225,67
2 Venkovní plochy, oplocení	822.55.3.1	1,00	883 156,29
3 Přípojka vody a kanalizace	827.1.1	1,00	77 910,10
4 Vnitroareálová přeložka NN	828.73.1.1	1,00	90 743,00
Celkem za stavbu			13 475 892,97

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	582 240,12
11	Přípravné a přidružené práce	39 217,00
181	Zemní práce	14 399,90
2	Základy a zvláštní zakládání	778 675,98
3	Svislé a kompletní konstrukce	940 423,68
342	Svislé a kompletní konstrukce	426 379,53
4	Vodorovné konstrukce	461 639,46
5	Komunikace	21 658,88
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	118 067,53
58	Cementobetonové kryty komunikací	9 727,02
59	Dlažby a předlažby komunikací	159 178,70

597	Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	128 905,58
61	Upravy povrchů vnitřní	453 444,75
62	Úpravy povrchů vnější	543 553,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	386 588,73
64	Výplně otvorů	56 871,00
91	Doplňující práce na komunikaci	42 565,60
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 484,75
94	Lešení a stavební výtahy	193 851,19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	33 860,50
953	Hodinové zúčtovací sazby	60 000,00
954	Protipožární opatření	7 200,00
96	Bourání konstrukcí	70 310,88
961	Demontáže	1 739,47
975	Podchycování konstrukcí	6 002,50
98	Demolice	96 000,00
99	Staveništní přesun hmot	267 551,46
711	Izolace proti vodě	224 637,85
712	Živičné krytiny	153 418,16
713	Izolace tepelné	217 432,84
721	Vnitřní kanalizace	115 265,38
721a	Přípojka kanalizace	8 100,00
722	Vnitřní vodovod	86 600,00
722a	Přípojka vody	41 705,00
723	Vnitřní plynovod	24 328,70
725	Zařizovací předměty	100 760,00
731	Kotelny	78 738,24
732	Strojovny	17 666,37
733	Rozvod potrubí	84 959,09
734	Armatury	18 572,46
735	Otopná tělesa	113 147,85
762	Konstrukce tesařské	339 372,75
764	Konstrukce klempířské	148 532,93
765	Krytiny tvrdé	207 302,75

7661	Otvorové prvky ze dřeva	356 629,68
767	Konstrukce zámečnické	1 731 563,72
7672	Opláštění budov	453 158,92
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	630 384,56
771	Podlahy z dlaždic a obklady	122 715,29
776	Podlahy povlakové	141 154,02
777	Podlahy ze syntetických hmot	241 154,73
781	Obklady keramické	159 037,69
783	Nátěry	156 754,88
784	Malby	49 567,50
786	Čalounické úpravy	8 053,00
796	Vybavení	313 570,10
M21	Elektromontáže	517 165,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	172 193,00
M331	Montáže výtahů, plošin, zdviží	20 500,00
M46	Zemní práce při montážích	90 561,80
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	338 588,06
VN	Vedlejší náklady	78 500,00
ON	Ostatní náklady	10 500,00
Cena celkem		13 475 892,97

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov
O:	5	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
		Poznáмка uchazeče										
Díl:	VN	Vedlejší náklady										
1	005111020R	Vývěny stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.				2 000,00						
2	005111021R	Výřetovení protokolu o vyřetovení stavby se seznamem souřadnic vyřetovených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výřetopisnými (Bpv) hodnotami. Vyřetovení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Zaměření a vyřetovení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
3	005121011R	Vybudování zařízení stavenířte pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Vybudování zpevněných ploch pro osazení objektů sociálního zařízení stavenířte a kanceláří stavby.										
		Sěmnutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení – umývárny, toalety, řatny.										
		Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, řatny.										
		Doprava a osazení dočasného oplocení stavenířte.										
		Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.										
		Zřetovení vnitrostavenířního rozvodu energie do 5 kV od řetovení na hlavní řetovenířte včetně rozvaděčů pro řetovení přetnosných zásuvkových řetfíní, obecné osvětlení stavenířte (včetně řetfžárů a osvětlovacích řetfů).										
		Zřetovení řetfkladu a opěrných konstrukcí pro stavební řetfroje (mimo řetfřabové řetfhy)										
		Zřetovení řetfpojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu stavenířte. Náhradní zdroj elektrické energie.										
4	005121021R	Provoz zařízení stavenířte pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.										
		Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, řatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení stavenířte.										
		Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.										
		Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.										
		Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.										
5	005121031R	Odstřanění zařízení stavenířte pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Odvoz kontejneru pro řetfkladování a uvedení zpevněných ploch pro řetfkladování do původního stavu.										
		Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení stavenířte a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.										
		Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.										
		Odvoz dočasného oplocení stavenířte.										
		Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.										
		Zřetovení vnitrostavenířního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení stavenířte (včetně řetfžárů a osvětlovacích řetfů).										
		Odstřanění řetfkladu a opěrných konstrukcí pro stavební řetfroje.										
		Zřetovení řetfpojky elektrické energie a vody.										
6	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Náklady na řetfžené provádění stavebních prací v důřetdsku nepřerušeného provozu na stavenířti nebo v řetfřpadech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenířte	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
		Náklady na řetfřzkoumání podřetfkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenířtem nebo dořetfčenými stavbou i mimo území stavenířte, kontrola vyřetovení jejich řetfutečné řetfasy a provedení ochranných opatřetí pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.										
8	1006T	Kompletatční řetfinnost řetfhotovitel	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	V_100000T	Úklid stavenířte	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

[illegible]

Stavba :	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov	
Objekt :	0	Příprava území	JKSO : 823.29.4.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0**
Příprava území

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.29	úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
	823.29.4	kryt monolitický betonový
	823.29.4.1	novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Příprava území	551 857,91
	Celkem objekt 0	551 857,91

Rekapitulace soupisu 1 Příprava území

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	39 217,00
96	Bourání konstrukcí	70 310,88
961	Demontáže	1 739,47
975	Podchycování konstrukcí	6 002,50
98	Demolice	96 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	338 588,06
	Celkem soupis 1	551 857,91

11	96688	OA0	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Zrušení dešťové kanalizace (l-dk) : 1	kus	1,00000 1,00000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTS KP	RTS 15/ I
	969	12 DN do 100 mm										
12	96912	OA0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH zrušení nefunkčního vodovodu (l-v) : 18	m	18,00000 18,00000	900,00	0,00	0,01	0,04	0,00	OTS KP	RTS 16/ I
	969	24-5 DN do 300 mm										
13	969245	OA0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ Zrušení dešťové kanalizace (l-dk) : 28	m	28,00000 28,00000	2 800,00	0,00	0,02	0,09	0,00	OTS KP	RTS 16/ I
	9	Hodinové zúčtovací sazby										
14	900	V01	HZS, Bourací a demontážní práce Sklad (S) - zděný štít-skříň el. : 4 nepředvídatelné bourací práce : 100	h	104,00000 4,00000 100,00000	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	Vlastní
Díl:	961		Demontáže			1 739,47		0,00		0,29		
	767	92-8	Demontáž vrat a vrátek k oplocení ...o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2									
15	767920840R00		Vjezdová brána (OBR) : 1	kus	1,00000	739,47	0,00	0,00	0,29	0,29	800-767	RTS 16/ I
16	961011001VC0		Demontáž osvětlení areálu na stožáru, vč. stožáru	kus	1,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
			Osvětlení (VO) - těleso na stožáru : 1		1,00000							
17	961011002VC0		Demontáž osvětlení areálu na objektu skladu, vč. konzolové konstrukce	kus	1,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
			Osvětlení (VO) - těleso na objektu skladu : 1		1,00000							
Díl:	975		Podchycování konstrukcí			6 002,50		0,00		0,00		
18	975011001VC0		Zabezpečení zděné konstrukce, vč. komínu	m	10,00000	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
			Zabezpečení sousední konstrukce (Zsk) - bednění, podpěry : 10		10,00000							
19	975011002VC0		Dodatečné zavětrování polí ve sřešní rovině stávajícího objektu skladu, L profil 80x5 m, vč. řešení 2*15	m	30,00000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
					30,00000							
Díl:	98		Demolice			96 000,00		0,00		0,00		
	982	17-6	vodorovná doprava do 12 km									
20	982176	OA0	DEMOLICE HAL KOVOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Sklad (S) : 640	m3OP	640,00000 640,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTS KP	RTS 15/ I
Díl:	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			338 588,06		0,00		0,00		
	979	08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot									
21	979087112R00		979 08-7 nakládání na dopravní prostředky Nakládání sutí na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1.2.3.5.6.7.8.15 : Součet : 651,78266	t	651,78266 651,78266	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 16/ I
	979	08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km									
22	979081111R00		979 08-11 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1.2.3.5.6.7.8.15 : Součet : 651,78266	t	651,78266 651,78266	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 16/ I
	979	08-2	Vnitrostavěniší doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m									
23	979081121R00		979 08-21 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1.2.3.5.6.7.8.15 : Součet : 5866,04394	t	5 866,04394 5 866,04394	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 16/ I
	979	08-2	Vnitrostavěniší doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m									
24	979082111R00		979 08-21 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1.2.3.5.6.7.8.15 : Součet : 5866,04394	t	651,78266 104,88	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 16/ I

[illegible]

Stavba :	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov	
Objekt :	1	Hasičská zbrojnice	JKSO : 801.67.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

1

Hasičská zbrojnice

Třídnic stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.67	budovy požárních stanic a zbrojnic
801.67.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.67.1.1	novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Hasičská zbrojnice	11 783 225,67
	Celkem objekt 1	11 783 225,67

Rekapitulace soupisu

1

Hasičská zbrojnice

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	446 405,58
2	Základy a zvláštní zakládání	740 519,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	878 046,40
342	Svislé a kompletní konstrukce	426 379,53
4	Vodorovné konstrukce	454 489,46
61	Úpravy povrchů vnitřní	453 444,75
62	Úpravy povrchů vnější	543 553,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	386 588,73
64	Výplně otvorů	56 871,00
94	Lešení a stavební výtahy	193 851,19
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	33 860,50
953	Hodinové zúčtovací sazby	60 000,00
954	Protipožární opatření	7 200,00
99	Staveništní přesun hmot	221 209,39
711	Izolace proti vodě	188 221,83
712	Živičné krytiny	153 418,16
713	Izolace tepelné	217 432,84
721	Vnitřní kanalizace	74 112,96
722	Vnitřní vodovod	86 662,73
723	Vnitřní plynovod	24 328,70
725	Zařizovací předměty	100 760,00
731	Kotelny	78 738,24
732	Strojovny	17 666,37
733	Rozvod potrubí	84 959,09
734	Armatury	18 572,46
735	Otopná tělesa	113 147,85
762	Konstrukce tesařské	339 372,75
764	Konstrukce klempířské	131 840,28
765	Krytiny tvrdé	207 302,75
7661	Otvorové prvky ze dřeva	356 629,68
767	Konstrukce zámečnické	1 702 411,47
7672	Opláštění budov	453 158,92
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	630 384,56
771	Podlahy z dlaždic a obklady	122 715,29

776	Podlahy povlakové	141 154,02
777	Podlahy ze syntetických hmot	241 154,73
781	Obklady keramické	159 037,69
783	Nátěry	156 754,88
784	Malby	49 567,50
786	Čalounické úpravy	8 053,00
796	Vybavení	313 570,10
M21	Elektromontáže	484 226,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	172 193,00
M331	Montáže výtahů, plošin, zdviží	20 500,00
M46	Zemní práce při montážích	32 757,80
	Celkem soupis 1	11 783 225,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov
O:	1	Hasičská zbrojnice
R:	1	Hasičská zbrojnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	Ceník, kapitola	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce	Poznámková uchazeče				446 405,58		740,34		0,00		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,											
	122 10-3	v hornině 3											
1	122201101R00	...do 100 m3 0,3*400		m3	120,00000 120,00000	95,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,											
	122 10-3	v hornině 3											
	122 10-31	příplatek k cenám											
2	122201109R00	...za lepištví horniny Položka pořadí 1 : 120,00000		m3	120,00000 120,00000	31,40	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
131	10	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,											
3	13120111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Jámy : 242,3*0,55 13,9*1,575*0,25 (13,9*1,575*0,25-1,997) 1,45*15,65*0,8 0,7*0,1*138,8 0,289*34,4 0,131*28,75 0,354*46,75 0,253*90,1 0,152*13,25 ...příplatek za lepištví, v hornině 3, Položka pořadí 3 : 225,15090		m3	225,15090 133,26500 5,47313 3,47613 18,15400 9,71600 9,94160 3,76625 16,54950 22,79530 2,01400 225,15090 225,15090	95,00	21 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
4	131201119R00	...příplatek za lepištví, v hornině 3, Položka pořadí 3 : 225,15090		m3	225,15090 225,15090	10,00	2 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
132	10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,											
5	13220111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně		m3	65,00000 65,00000	150,00 20,00	9 750,00 1 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800-1 0,00 800-1	RTS 15/1 RTS 15/1
6	132201119R00	...příplatek za lepištví, v hornině 3, 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,		m3	170,87588 129,97688	150,00 150,00	25 631,38 19 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800-1 0,00 800-1	RTS 16/1 RTS 16/1
7	13220121R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Rýhy : 1,5*1,05*82,525		m3	170,87588 129,97688	150,00 150,00	25 631,38 19 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800-1 0,00 800-1	RTS 16/1 RTS 16/1

3,15*4,45*1,05 3,85*1,55*3,15 0,4*1,05*16,4 0,55*2,0*0,45 ...příplatek za lepiivost, v hornině 3, Položka pořadí 5 : 170.87588	m3	14,71838 18,79763 6,88800 0,49500 170,87588 170,87588	10,00	1 708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 16/I
8 132201219R00													
139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přeložením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek													
9 139601102R00	...v hornině 3 Docištění a místa, kde není možno kopat strojně (10%) : Jámy : 142,3*0,55*0,1 13,9*1,575*0,25*0,1 (13,9*1,575*0,25-1,997)*0,1 1,45*15,65*0,8*0,1 0,7*0,1*138,8*0,1 0,289*34,4*0,1 0,131*28,75*0,1 0,354*46,75*0,1 0,253*90,1*0,1 0,152*13,25*0,1 Rýhy : 1,5*1,05*82,525*0,1 3,15*4,45*1,05*0,1 3,85*1,55*3,15*0,1 0,4*1,05*16,4*0,1 0,55*2,0*0,45*0,1	m3	34,10268 7,82650 0,54731 0,34761 1,81540 0,97160 0,99416 0,37663 1,65495 2,27953 0,20140 12,99769 1,47184 1,87976 0,68880 0,04950	600,00	20 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 16/I
161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,													
10 161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	65,00000	70,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/I
162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,													
11 162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Položka pořadí 1 : 120.00000 Položka pořadí 3 : 225.15090 Položka pořadí 5 : 170.87588 Položka pořadí 7 : 34.10268	m3	550,12945 120,00000 225,15090 170,87588 34,10268	70,00	38 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 16/I
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku													
167 10-1 nakládání výkopku													
12 167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 8 : 550.12945	m3	550,12946 550,12945	50,00	27 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 16/I
171 20 Uložení sypaniny na dočasné skládky													
13 171201201T00	Uložení výkopku na skládku Položka pořadí 8 : 550.12945	m3	550,12946 550,12945	20,00	11 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	Vlastní
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,													
14 174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách zásyp výkopu :	m3	288,96843	80,00	22 957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 16/I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

58	342247522R00	...loužky 80 mm, z dřevěných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 1.NP : 2,8*(1,8*3)-1,6 2.NP : 2*1,45	m2	16,42000 13,52000 2,90000	4 105,00	0,06	1,06	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
	342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svíslé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),										
59	342247542R00	342 24-1 Příčky z tvárníc pálených ...loužky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu 1.NP : 3,0*(4*3+2*1,9+3,825+2,05+1,8*2+2,55+2,45+1,3+4*4*2*1)-1,4*6-1,6*2 2.NP : 3,4*(4,25*2+1,95+1,9+6,55)-1,4-1,8-1,1*2,2-2,4 1,7*(13,2-1,1+0,15+1,8+0,25+1,9+2,75+0,4*3+0,55+1,7)	m2	231,44500 137,12500 56,24000 38,08000	97 206,90	0,11	24,98	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
60	342948111R00	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím ...kotvami na hmoždinky 1.NP : 2,8*24 2.NP : 1,5*9	m	80,70000 67,20000 13,50000	4 035,00	0,00	0,08	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
	346 24-435 Obezdivka koupelových van a wc obezdivka koupelových van tl. 65 mm jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu										
61	346244352T00	Obezdivka předstěnového instalačního systému, keram. cihly tl. 10 cm wc předstěny : 0,9*1,3*3+1,3*1,3+0,9*2	m2	7,00000 7,00000	2 100,00	0,16	1,09	0,00	0,00	801-1	Vlastní
Díl:	342	Svislé a kompletní konstrukce			426 379,53		8,25		0,00		
	342 26-405 Sádrokart. podhled D 112 na zavěšenou ocel. konstrukci										
62	342264051VT5	Sádrokartonový podhled D 112 na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm bez izolace, úprava spár a rohů Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky aqua tl. 12,5 mm, bez izolace N1-23 : 134	m2	134,00000 134,00000	204 618,00	0,02	2,49	0,00	0,00	801-1	Vlastní
63	342264052T00	Rošt hliníkový na zavěšenou ocel. konstr. Záklon krovu : 180*2	m2	360,00000 360,00000	62 280,00	0,01	3,10	0,00	0,00	801-1	Vlastní
64	342264051RT3	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opáté deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením ...1x deska, loužky 12,5 mm, impregnovaná SDK : N1-06 : (1,0+0,2)*2,95 N1-13 : (0,9+0,2)*1,8	m2	5,52000 3,54000 1,98000	3 491,40	0,02	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
65	342264098RT1	416 09 Připlátky k podhledu sádrokartonovým ...připlátek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 SDK : N1-13 : (0,9+0,2)*1,8	m2	1,98000 225,50	446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
66	342264098RT2	...připlátek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 SDK : N1-06 : (1,0+0,2)*2,95	m2	1,98000 3,54000 167,20	591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
67	342265122RT5	447 12-2 Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, 447 12-22 na ocelový rošt ...1x deska, loužky 12,5 mm, standard, bez izolace N2-01 : (3,3*2,5+2,5*1,3+3,1*2,8)/0,85	m2	23,74118 632,50	15 016,30	0,02	0,43	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
68	342265122RT7	447 12-2 Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, 447 12-22 na ocelový rošt ...1x deska, loužky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace N2-02 : 1,3*1,9/0,85	m2	12,45882 575,00 2,90588	7 163,82	0,02	0,23	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I

[illegible]

78	787586201TV9	Podhled minerální, vodor., hrana rovná, kazety akustické, tl. 19 mm N2-06 (vodorovný) : 3,6*13,2-0,9*1,1	m2	46,53000 46,53000 66,11765 66,11765	604,00 604,00 604,00 604,00	28 104,12	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	Vlastní
79	787586201UV9	Podhled minerální, šikmý., hrana rovná, kazety akustické, tl. 19 mm N2-06 (šikmý) : (8,6*1,3+1,7*2,8+2,9*2,2+12,1*2,8)0,85	m2	66,11765 66,11765	604,00 604,00	39 935,06	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			454 489,46	149,56					0,00	
411 16-7 Stropy z nosníků a keramických vloček, nadbetonávka dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vloček, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vylhčení betonu až do zatvrdnutí.												
80	411167161RT3	...osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku do 2 m, tloušťka stropu 290 mm, s 17 drát 4 mm oko 150x150 mm T6 : (4,4+4,5+4,5+2,8) 2,0 ...osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka stropu 290 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm T4 : 1,65*3,0 T5 : (2,35+1,8)*2,75 ...osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 290 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm T3 : 2,7*3,25 ...osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 290 mm, s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm T1 : 2,4,5*4,75 T2 : (1,7+2,7+4,4+4,5+4,5+2,8)*4,5	m2	32,40000 32,40000 16,36250 4,95000 11,41250 8,77500 135,45000 42,75000 92,70000	1 244,66 1 307,39 1 300,50 1 304,33	40 326,98 21 392,17 11 411,89 176 671,50	0,42 0,42 0,42 0,42	13,65 6,86 3,68 56,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	RTS 16/I RTS 16/I RTS 16/I RTS 16/I
413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech I., II., U, UE nebo L												
84	413941123RT4	...profil I, 180 mm I2 : 18*0,0219 I3 : 6*0,0219 ...profil I, 200 mm I1 : 45,6*0,0262 ...profil I, 220 mm Podklady : Bp3 : 2*2,8*0,0311*1 Bp4 : 2*1,8*0,0311*1	t	0,52560 0,39420 0,13140 1,19472 1,19472 0,28612 0,17416 0,11196	24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00	12 877,20 29 270,64 7 009,94	1,10 1,10 1,10	0,58 1,31 0,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	RTS 16/I RTS 16/I RTS 16/I
417 32 Železobeton zužujících pásů a věnců												
87	417321414R00	...z betonu C 25/30 Věnce : V1a : 52,5*0,3*0,3 V1b : 51,8*0,25*0,3 V1c : 9,7*0,45*0,3 V2a : 36,9*0,3*0,25 V2b : 9,7*0,45*0,25 VNA : 23*0,3*0,25 VNB : 4*0,3*0,3 VNC : 3,5*0,3*0,3 VND : 4*0,3*0,3 Podklady : Bp1 : 0,5*0,3*0,25*6 Bp2 : 0,5*0,25*0,25*8 Bp3 : 2,8*0,3*0,25*1 Bp4 : 1,8*0,3*0,25*1	m3	17,35825 4,72500 3,88500 1,30950 2,76750 1,09125 1,72500 0,36000 0,31500 0,36000 0,22500 0,25000 0,21000 0,13500	2 300,00	39 923,98	2,53	43,83	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RTS 16/I
417 32-7 Zužující žebra pro stropy z nosníků a vloček keramických												

[illegible]

[illegible]

103	611481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu podhled v N1-23 : 134 opláštění ŽB překladů : - 1.NP : 3,5*(0,3+2*0,25)*1,15 2*4,5*(0,3+2*0,25)*1,15 2*4,0*(0,3+2*0,25)*1,15 2,5*(0,3+2*0,25)*1,15 3,14*(0,3+2*0,25)*1,15 - 2.NP : 2*4,5*(0,3+2*0,2)*1,15 3,0*(0,3+2*0,2)*1,15 612 42 Omítky vnitřní stěn vápněné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti	m2	167,70880 134,00000 3,22000 8,28000 7,36000 2,30000 2,88880 7,24500 2,41500	223,00	37 399,06	0,00	0,69	0,00	0,00	801-1	RTS 16/I	
104	612421626R00	...hladké N1 : 06 : 17,3*2,8-1*2,8-1*0,75 07 : 14,8*2,3-2*0,75-1,8-1,6 08 : 2*1,6 09 : 1,6*1,6 10 : 8,4*1,2-0,8*0,4 11 : 6,7*2,8-1*0,75-1,6 13 : 11,2*2,8-1,4*2*0,75 14 : 9,5*2,3-1,8-1,4-1,6 15 : 7,9*1,6-0,7*1,6*3 16 : 5,4*1,6-0,7*1,6 17 : 5,4*1,6-0,7*1,6 18 : 7,9*1,6-0,7*1,6*3 19 : 5,4*1,6-0,7*1,6 20 : (1,8+0,8)*1,6 21 : 8,5*1,6-0,8*1,6*2 22 : 6,2*1,6-0,8*1,6 23 : 1,6*1,1 Mezisoučet N2 : 02 : 7,5*1,6-0,7*1,6*3 03 : 4,7*1,6-0,7*1,6 04 : 4,7*1,6-0,7*1,6 05 : 4,25*0,6 Mezisoučet Ostění, nadpraží, detaily - 3% z plochy : (216,79+23,99)*0,03 Mezisoučet ...štukové N1 : 01 : 10,1*2,8-2,3*2,3*2 02 : 2*2,2*2,8-1,8+(2,5+2*2,3)*6 03 : 28,1*2,8-2,2-1,8*6-1,4*2 04 : 12,4*2,8-1,8-1,5*1,25 05 : 14,8*2,8-1,8-1,6-2*0,7 06 :	m2	248,00340 44,89000 29,14000 3,20000 2,56000 9,76000 16,41000 27,06000 17,05000 9,28000 7,52000 7,52000 9,28000 7,52000 4,16000 11,04000 8,64000 1,76000 216,79000 8,64000 6,40000 6,40000 2,55000 23,99000 7,22340 7,22340 991,98875 17,70000 53,12000 62,88000 31,04500 36,64000	200,00	49 600,68	0,04	10,95	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 16/I
105	612421637R00		m2	991,98875 17,70000 53,12000 62,88000 31,04500 36,64000	250,00	247 997,19	0,05	47,28	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 16/I

[illegible]

107	601 01-1 Dopřítkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 601016191R00	F-č.: 3,4*(1+2)/(1+3,6+2)*0,2 přístřešek nad vstupem do garáže : F-č.: 2,5*(0+1)/2+(0,1+2,7+1)*0,2 ...penetrační nátěr stropů akrylátový Položka pořadí 99 : 89.33088	m2	89,33088 89,33088	2 679,93	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
108	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 602015183RT8	...omítky vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 3 mm, Jižní fasáda : F-o : 14*3,7+(9,85+5,05)*4,2+2*2,8*2,2/2+2*0,5*4,2-9,5*1,3 4*1-3,14*1*1-3*1-1,25*2,3-1*1,25-2*0,75-1*0,75-2*0,75-1,5*1,25 ((4+2*1)+(3,14*2)*2/3+(3+2*1)+(1,25+2*2)+(1+2*1,25)*(2+2*0,75)+(2+2*0,75)+(2+2*0,75)+(1,5+2*1,25))*0,05 F-č.: 9,5*3,9+(0,45+1,65+2,5+1,65+0,45)*2,65+2,5*3,9+(12,85+5,05)*1,9+2*2,8*2,2/2 -2*3,5*1,5-2,3*2,3-2,5*2,4 (2*(3,5+2*1,5)+(2,3+2*2,0)*(2,5+2*2,4))*0,05 Mezisoučet Severní fasáda : F-o : 19,85*2,7+9,5*4,2 -0,5*0,75*5-2*0,75-1*0,75*3-2*1,4*1 ((0,5+2*0,75)*5+(2*2*0,75)+(1+2*0,75)*3+(4+2*1))*0,05 F-č.: 12,65*1,9 Mezisoučet Západní fasáda : F-o : 10,5*4,2+1,6*2,3/2 -2*3,5*3,85-1,75 ((3,5+2*3,85)*2)*0,05 F-č.: 10,5*1,9 F-š : 0,25*3,5*2 Mezisoučet Východní fasáda : F-o : (11,2*4,2+11,2*3,8/2+2*2,7) -3,42 F-š : 0,25*(7,5+3,4+2,8) Mezisoučet Štítová stěna slávajícího skladu : F-o : (0,45+11,2+0,45)*5,3+11,2*0,9/2 Mezisoučet ...vrstva mozaiková, akrylátová , tloušťka vrstvy (zrna) 1,2 mmn, Jižní fasáda : S-š : (9,85+5,05+14)*0,5 (-1,25-2,3)*0,5 ((1,25+2*0,5)+(2,3+2*0,5))*0,05 Mezisoučet Severní fasáda : S-š : (19,85+9,5)*0,5 Mezisoučet Západní fasáda :	m2	468,78683 112,39000 -19,89000 1,87183 104,72500 -21,79000 1,33000 178,63693 93,49500 -11,62500 1,35000 24,03500 107,25500 45,94000 -28,70000 1,06000 19,95000 1,75000 40,00000 73,72000 -3,42000 3,42500 73,72500 69,17000 69,17000 76,40750 14,45000 -1,77500 0,27750 12,95250 14,67500 14,67500	117 196,71	0,00	2,26	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
109	602019189R00		m2	76,40750	26 742,63	0,00	0,30	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I

[illegible]

	Zatepl. systém, fasáda, EPS 100F, tl. 120 mm, bez PÚ, na dřevostavby	m2	109,49500 77,99500 31,50000 111,43000 111,43000	850,00	93 070,75	0,01	1,42	0,00	Vlastní
	Opláštění střechy garáže : (12,85+5,05+12,65+10,5)*1,9 3*10,5								
	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál AI	m		16,00	1 782,88	0,00	0,01	0,00	RTS 16/I
	Položka pořadí 117 : 101.30000*1,1								
Díl:	Podlahy a podlahové konstrukce				386 588,73		172,15	0,00	
119	622319132TD1 Zatepl. systém, fasáda, EPS 100F, tl. 120 mm, bez PÚ, na dřevostavby								
120	55392740.AR Opláštění střechy garáže : (12,85+5,05+12,65+10,5)*1,9 3*10,5								
	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál AI	m		16,00	1 782,88	0,00	0,01	0,00	RTS 16/I
	Položka pořadí 117 : 101.30000*1,1								
Díl:	Podlahy a podlahové konstrukce				386 588,73		172,15	0,00	
121	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hladená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm								
	...z betonu C 25/30 hlavní budova : (6,4+10,3+22,1+8,6+13,7+11,0+13,7+13,0+13,2+4,4+2,9+5,7+7,0+5,7+4,0+1,6+4,0+1,6+6,6+ 4 6+2 4)*0,08*1,05 (34,1+3,6+1,4+1,4)*0,060*1,05+(6,9+125,6)*0,068*1,05	m3	25,79640 13,78440	3 000,00	77 389,20	2,53	65,14	0,00	RTS 16/I
122	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hladená dřevěným hladítkem 631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin ...postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, garáže : 134*1,05	m2	140,70000 140,70000	8,80	1 238,16	0,00	0,03	0,00	RTS 16/I
123	631 31-7 řezání dilatačních spár ...Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton garáže : 12+12	m	24,00000 24,00000	196,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
124	631 31-917 Připílatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro lhoušku obou vrstev mazaniny ...lhouška mazaniny do 80 mm Položka pořadí 121 : 25.79640	m3	25,79640 25,79640	294,50	7 597,04	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I
125	631 32 Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění, 631 32-3 tl. přes 120 do 240 mm ...z betonu C 25/30 , výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3 garáže : 134*0,27*1,05	m3	37,98900 37,98900	3 750,00	142 458,75	2,55	96,68	0,00	RTS 16/I
126	631 36 Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm hlavní budova : (6,4+10,3+22,1+8,6+13,7+11,0+13,7+13,0+13,2+4,4+2,9+5,7+7,0+5,7+4,0+1,6+4,0+1,6+6,6+ 4 6+2 4)*0,00330*1,1 (34,1+3,6+1,4+1,4+6,9+125,6)*0,00330*1,1	t	1,22404 0,59586 0,62818	24 500,00	29 988,98	1,07	1,31	0,00	RTS 16/I
127	631 36 Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm výztužení rohů jímky v garážích : 2*(0,5+2,0+3,5)*1,0*0,00537*1,1	t	0,07088 0,07088	27 030,00	1 915,89	1,07	0,08	0,00	RTS 16/I
128	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodotorový nebo ve spádu, s udusáním a urovňnutím povrchu, 631 57-2 pod plovoucí nebo tepelné izolační vrstvy podlah ...z písku prosátého tl. do 20 mm garáže : 134*1,05	m2	140,70000 140,70000	33,30	4 685,31	0,04	5,17	0,00	RTS 16/I

129	632411904R00	s rozproštěním a uhlazením ...nářez savých podkladů penetrační, , garáže : 134	m2	471,10000 134,00000 337,10000	30,00	14 133,00	0,00	0,13	0,00	0,00	801-1	RTS 16/1
130	632419106R00	hlavní budova : 164,1+173 ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 6 mm, ruční zpracování hlavní budova : 164,1+173	m2	337,10000 337,10000	304,00	102 478,40	0,01	3,61	0,00		801-1	RTS 16/1
Díl:	64	Výplně otvorů				56 871,00		0,95		0,00		
	642 94-1	Stavební pouzdra pro posuvné dveře z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu										
	642 94-11	osazené do zdiva										
	Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, položení pouzdra armovací sítě, odstranění zasklepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.											
131	642941110R00	...osazení pouzdra bez dodávky 26/T : 2	kus	2,00000 2,00000	1 320,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00		801-1	RTS 16/1
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových										
132	642942111R00	642 94-21 bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh ...plocha do 2,5 m2 9+2+2+6+4+3+1+1	kus	28,00000 28,00000	550,00	15 400,00	0,02	0,53	0,00		801-1	RTS 16/1
133	5533300110R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P: závěsv pevné 27/T : 9	kus	9,00000 9,00000	648,00	5 832,00	0,01	0,09	0,00		SPCM	RTS 16/1
134	5533300120R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P: závěsv pevné 25/T : 2	kus	2,00000 2,00000	661,00	1 322,00	0,01	0,02	0,00		SPCM	RTS 16/1
135	5533300410R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P: závěsv pevné 27/T : 2	kus	2,00000 2,00000	786,00	1 572,00	0,01	0,03	0,00		SPCM	RTS 16/1
136	5533300420R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P: závěsv pevné 25/T : 2+4	kus	2,00000 6,00000	800,00	4 800,00	0,01	0,08	0,00		SPCM	RTS 16/1
137	5533300430R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P: závěsv pevné 24/T : 4	kus	6,00000 4,00000	813,00	3 252,00	0,01	0,05	0,00		SPCM	RTS 16/1
138	5533300431X	Zárubeň ocelová 250/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy 20/PV : 1+2	kus	4,00000 3,00000	1 400,00	4 200,00	0,01	0,04	0,00			Vlastní
139	5533300440X	Zárubeň ocelová 250/1970/1100 L, P, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy 19/LPV : 1	kus	3,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	0,01	0,01	0,00			Vlastní
140	5533300441R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průřechu 1 100 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P: závěsv pevné; požární odolnost 21/PV : 1	kus	1,00000 1,00000	1 063,00	1 063,00	0,01	0,01	0,00		SPCM	RTS 16/1
141	55333536020R	pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, zárubeň v rovině s obrysem stěny; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; tl. dokončené přičky 125, 150 mm Položka pořadí 124 : 2,00000	kus	1,00000 2,00000	7 645,00	15 290,00	0,04	0,09	0,00		SPCM	RTS 16/1
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				193 851,19		15,94		0,00		
142	941941041R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami ...sříčky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m hlavní budova : jih : (13+5+2,5+20)*6 sever : 20*4+12,5*6+2*2,5*3 východ : 12*4+12*4/2+2*2,5	m2	554,00000 243,00000 170,00000 77,00000	33,33	18 464,82	0,02	10,18	0,00		800-3	RTS 16/1

143	941941042R00	západ : 10*6+2*2 ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m věž : 2*2,5*14+2,5*7+2,5*10	m2	64,00000 112,50000 112,50000	33,31	3 747,38	0,02	2,07	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
144	941941501R00	941 94-11 dovoz včetně odvozu lešení ...1 m2 lehkého řadového lešení odhad 20 km : (534+112,5)*20	km	12 930,00000 12 930,00000	2,22	28 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
145	941941291R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m Položka pořadí 135 : 554,00000*3	m2	1 662,00000 1 662,00000	18,51	30 763,62	0,00	1,61	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
146	941941292R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m Položka pořadí 136 : 112,50000*3	m2	337,50000 337,50000	18,52	6 250,50	0,00	0,32	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
147	941941841R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m Položka pořadí 135 : 554,00000	m2	554,00000 554,00000	25,91	14 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
148	941941842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m Položka pořadí 136 : 112,50000	m2	112,50000 112,50000	25,91	2 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
149	941955001R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 1np : 6,4+10,3+22,1+8,6+13,7+11+13,7+13,2+4,4+2,9+5,7+7+5,7+4+1,6+1,6+4+1,6+6+4,6+2,4 2np : 34,1+3,6+1,4+1,4+6,9+125,6 ...pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m garáž : 134	m2	337,10000 164,10000	50,00	16 855,00	0,00	0,41	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
150	941955004R00	943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), ...výšky přes 10 do 22 m věž : 2*2*13	m2	173,00000 134,00000 134,00000	85,00	11 390,00	0,01	0,79	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
151	943943222R00	943 94-39 příplatek ...za půdorysnou plochu do 6 m2 Položka pořadí 144 : 52,00000	m3	52,00000 52,00000	12,60	655,20	0,01	0,38	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
152	943943291R00	943 94-3 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), 943 94-39 příplatek ...za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	52,00000 52,00000	2,05	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
153	943943292R00	943 94-38 Demontáž lešení prostorového lehkého bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), ...výšky přes 10 do 22 m Položka pořadí 144 : 52,00000	m3	52,00000 52,00000	4,70	244,40	0,00	0,01	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
154	943943822R00	944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken Položka pořadí 135 : 554,00000	m3	52,00000 52,00000	7,80	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I
155	944944011R00	Položka pořadí 136 : 112,50000 944 40-9 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí	m2	666,50000 554,00000 112,50000	5,00	3 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/I

156	944944031R00	...z umělých vláken Položka pořadí 148 : 666.50000*3	m2	1 999,50000 1 999,50000	3,00	5 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/1
157	944944081R00	...z umělých vláken Položka pořadí 148 : 666.50000	m2	666,50000 666,50000	6,10	4 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/1
158	944945012R00	...šířky do 2 m 2+4	m	6,00000 6,00000	133,50	801,00	0,02	0,14	0,00	0,00	800-3	RTS 16/1
159	944945192R00	...šířky do 2 m Položka pořadí 151 : 6.00000*3	m	18,00000 18,00000	31,10	559,80	0,00	0,03	0,00	0,00	800-3	RTS 16/1
160	944945812R00	944 94-58 Demontáž záchytné sítě zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, ...šířky do 2 m Položka pořadí 151 : 6.00000	m	6,00000 6,00000	39,50	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/1
161	949942101R00	949 94-21 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, ...včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m dokončovací práce, věž : 40	h	40,00000 40,00000	1 100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 16/1
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 860,50		0,02			0,00	
162	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m 1np : 6,4+10,3+22,1+8,6+13,7+13+13,2+4,4+2,9+5,7+7+5,7+4+1,6+1,6+4+1,6+6+4,6+2,4 2np : 34,1+3,6+1,4+1,4+6,9+125,6	m2	337,10000 164,10000 173,00000	55,00	18 540,50	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 16/1
163	952901114R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží přes 4 m garáž : 134	m2	134,00000 134,00000	70,00	9 380,00	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 16/1
164	953981104R00	953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva ...do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu Kotvení pozednic M16-500 á 1m : 21+5+4+4+6	kus	40,00000 40,00000	148,50	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 16/1
Díl:	953	Hodinové zúčtovací sazby				60 000,00		0,00			0,00	
165	909 R00	9 Hodinové zúčtovací sazby Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	300,00000	200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Přil.M	RTS 16/1
Díl:	954	Protipožární opatření				7 200,00		0,07			0,00	
166	954111001T00	954 94-6 Osazení ventilčních mřížek Osazení přenosných hasicích přístrojů	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	Vlasini
167	44984114R	přístroj hasicí práškový; P67e; výtlačný prostředek dusík; naplní 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	0,02	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/1
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				221 209,39		0,00			0,00	
168	998011002R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ...výšky přes 6 do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	1 843,41158	120,00	221 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 16/1

18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,145,146,149,150,151,153,158,159,162,163,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,70,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,
--	--

179	712 37 Poviakové krytiny střech do 10° termoplasty 712372121RU3	sřecha vikřřř : (9,5+3,4)*3 ...kotvenř do profilovanřho plechu nebo do bedřnř, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 250 mm, vřetnř dodřvky folie, tlouřřky 1,5 mm sřecha nad garřžemi : 160,5 sřecha vikřřř : (9,5+3,4)*3 přřřřřřek nad hlavnřm vstupem : 5,8 přřřřřřek nad vstupem do garřže : 2,4 přřřřřřek nad konstrukce k poviakovřm krytinřm z fřdi	m2	207,40000 160,50000 38,70000 5,80000 2,40000	420,00	87 108,00	0,00	0,46	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
180	712 37-7 Dopřřřřkovř konstrukce k poviakovřm krytinřm z fřdi vřetnř dodřřek vřrobřř	... rohovř liřřa vnřřřř, Rřř 100 mm, z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou PVC sřecha nad garřžemi : (12,33+4,075+7,7+3,95+11,932+8,842)*1,1 sřecha vikřřř : 9,5+3,4+2,8	m	69,41190 53,71190 15,70000	80,00	5 552,95	0,00	0,05	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
181	712378007R00	... rohovř liřřa vnřřřř, Rřř 100 mm, z pozinkovanřho plechu s povrchovou řpravou PVC sřecha nad garřžemi : (12,33+4,075+7,7+3,95+11,932+8,842)*1,1 sřecha vikřřř : 9,5+3,4+2,8	m	69,41190 53,71190 15,70000	80,00	5 552,95	0,00	0,05	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
182	712 39 Poviakovř krytiny střech do 10° ostatnř 712 39-1 textile	...ochramnř, 1 vrstva, vřetnř dodřřky materiřřu Polořka pořřdi 172 : 207,40000 Polořka pořřdi 177 : 47,80160	m2	255,20160 207,40000 47,80160	30,00	7 656,05	0,00	0,07	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
183	712399097RT2	...za plochu jednolřřř přřs 2 do 5 m2, N.A.P., pryřžemi, termoplasty přřřřřřřek nad hlavnřm vstupem : 5,8 přřřřřřřek nad vstupem do garřže : 2,4	m2	8,20000 5,80000 2,40000	37,20	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
184	712871801RZ4	...1 vrstva, vřetnř dodřřky folie, tlouřřky 1,5 mm sřecha nad garřžemi : (12,843+5,05+0,425+7,7+3,95+0,425+12,613+9,582)*0,7 sřecha vikřřř : (9,5+3,4+2,8)*0,7	m2	47,80160 36,81160 10,99000	330,00	15 774,53	0,00	0,13	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
185	998 71-2 Přřsun hmot pro povlakovř krytiny 50 m vodorovnř	...v objektech vřřky do 6 m Hmotnřsti z polořřek s pořřřřřřřmi řřisy : 178,179,150,181,182,183,184, : Souřřet : 1,55902	t	1,55902	1 019,00	1 588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 16/ I
Dřl:	713 Izolace tepelnř					217 432,84		4,75		0,00		
186	713 11-2 parolřřnř zřbrana 713111211RS3	...krovř spodem s přřřřřřm spojř, vřetnř dodřřky folie Polořka pořřdi 61 : 23,74118 Polořka pořřdi 62 : 12,45882 Polořka pořřdi 63 : 17,37000 Polořka pořřdi 64 : 2,66000 Polořka pořřdi 72 : 46,53000 Polořka pořřdi 73 : 66,11765 Mezisouřřet ztratnř 5% : 168,8765*0,05	m2	177,32147 23,74118 12,45882 17,37000 2,66000 46,53000 66,11765 168,8765 8,44383	57,20	10 142,79	0,00	0,04	0,00	0,00	800-713	RTS 16/ I

187	713 12 Montáž tepelné izolace podlah	...dvoustupňová, bez dodávky materiálu hlavní budova - podlaha 1.NP : 6,4+10,3+22,1+8,6+13,7+11,0+13,7+13,0+13,2+4,4+2,9+5,7+7,0+5,7+4,0+1,6+1,6+4,0+1,6+6,6+4,6+2,4	m2	164,10000 164,10000	25,00	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 16/I
188	713 12-1 Izolace podlah tepelná	...na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá 173	m2	173,00000 173,00000	27,60	4 774,80	0,01	1,06	0,00	0,00	800-713	RTS 16/I
189	713 13 Montáž tepelné izolace stěn	...vložení do nosné rámové konstrukce Věnce : 52,5*0,3+36,9*0,25+23*0,25+4*0,25+3,5*0,25+4*0,25 Podklady : 0,5*0,25*8	m2	34,60000 33,60000 1,00000	60,60	2 096,76	0,00	0,01	0,00	0,00	800-713	RTS 16/I
190	713 14 Montáž tepelné izolace střešních konstrukcí	...vložení do nosné rámové konstrukce Věnce : 52,5*0,3+36,9*0,25+23*0,25+4*0,25+3,5*0,25+4*0,25 Podklady : 0,5*0,25*8	m2	160,50000 160,50000	35,00	5 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	Vlastní
191	713 19 Izolace tepelné střešní konstrukcí - doplňky	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu Položka pořadí 180 : 164,10000	m2	164,10000 164,10000	31,90	5 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 16/I
192	28375708R	Izolace tepelné střešní konstrukcí - doplňky Sfěcha nad garážemi : 160,5 Sfěcha : 3*(195-8,6*2,7-2,5*2,5) deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obi. hmotnost 20,00 kg/m3 Věnce : (52,5*0,3+36,9*0,25+23*0,25+4*0,25+3,5*0,25+4*0,25)*0,16*1,05 Podklady : 0,5*0,25*8*0,16*1,05	m2	496,59000 496,59000	43,00	21 353,37	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	Vlastní
193	28375768.AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obi. hmotnost 25,00 kg/m3 Sfěcha nad garážemi : 160,5*(2*0,06)*1,05	m3	5,81280 5,64480 0,16800	1 200,00	6 975,36	0,02	0,12	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I
194	28375769.AR	deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obi. hmotnost 30,00 kg/m3 Sfěcha nad garážemi : 160,5*(2*0,06)*1,05	m3	20,22300 20,22300	1 200,00	24 267,60	0,03	0,51	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I
195	28375769R	deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obi. hmotnost 30,00 kg/m3 Sfěcha nad garážemi : 160,5*(2*0,06)*1,05	m3	17,23050 17,23050	1 800,00	31 014,90	0,03	0,52	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I
196	28375972R	deska spádová, křin EPS 150S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK Sfěcha nad garážemi : 160,5*(0+0,24)/2*1,05	m3	20,22300 20,22300	1 400,00	28 312,20	0,03	0,51	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I
197	63150843R	deska izolační minerální vlna; rovná hrana; tl. 80 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obi. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	347,61300 347,61300	94,60	32 884,19	0,00	0,83	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I
198	63150849R	deska izolační minerální vlna; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,350 m2K/W; obi. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	173,80650 173,80650	216,00	37 542,20	0,01	1,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I
199	998713102R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	t	4,73947 4,73947	657,01	3 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 16/I
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				74 112,96		0,35			0,00	
200	72117-1 Potrubí z plastových trub	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	22,00000 22,00000	397,00	8 734,00	0,00	0,05	0,00	0,00	800-721	RTS 15/I

[illegible]

221	722181212RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	45,00000	50,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí											
	722 18-12 návěšková											
222	722181212RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	22,00000	55,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí											
	722 18-12 návěšková											
223	722181212RV9	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	3,00000	68,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	722 19 Přípojky ke strojům a zařízením											
224	722190401R00	...vyevedení a připojení výstupků, DN 15										
	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu		kus	44,00000	132,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
225	722221112R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	2,00000	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu											
	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, mosaz		kus	1,00000	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
227	722237121R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz	kus	2,00000	148,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
228	722237122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz	kus	2,00000	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
229	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	5,00000	455,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí											
230	722280106R00	...do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.	m	186,00000	8,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí											
231	722290234R00	...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	186,00000	18,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
232	722171214R001	Potrubí z PE 40/3,7 mm, zemní přívod z vodoměrné šachty	m	29,00000	386,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
233	722172331R001	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m	87,00000	182,00	15 834,00	0,00	0,35	0,00	0,00		Vlastní
	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.											
	Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa.											
234	722235524R001	Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplach DN 32, závit	kus	1,00000	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
235	722235656R001	Změkčovací zařízení na plnou vodu 1", cca 4,0m3/h, na tvrdost cca 1,2 mmol/l, vč.regenerační soli, 25 kg	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
236	722265114R001	Tlakoměr 0-8 bar	kus	1,00000	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod											
	vodorovně do 50 m											
237	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236, : Součet : 1477,28800	%	845,49000	2,50	2 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
Díl:	723	Vnitřní plynovod				24 328,70		0,32		0,00		
	723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných											
	bezežích ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353,0,											
238	723120203R00	...DN 20 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa.	m	1,00000	312,00	312,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
	723 16-0 Přípojky k plynům											
	včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,											
239	723160204R00	...G 1", bez ochazu Všechné potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek upevňovacího a těsnícího materiálu.	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru	723 16-1	240	723160334R00	... G 1"	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0, plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0, plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	soubor	1,00000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
723 19 Přípojky ke strojům a zařízením	723 19	241	723190252R00	...DN 20 s vlněnkou č. 471	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	242	723237214R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	243	723237215R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	2,00000	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	244	6880337T10	Hzs-revizie provoz.souboru a st.obj., Revize plynoinstalace	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	hod	6,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	245	723120204R001	Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 25, vč. provedení drážky ve stěně a zapravní	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	m	25,00000	342,00	0,01	0,31	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	246	723234221RM51	Potrubi včetně tvarovek a zednických výpomocí.	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	247	Rp101	Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	m	3,00000	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	248	998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod	Regulátor sifedoliaky 100/2kPa, do 10m3/h	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	221,17000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu	723 23-1	249	722221122R00	Zemní plynovod PE 32*3,0, včetně napojení na stávající PE32, včetně zemních prací	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
723 31-4 příslušenství	723 31-4	250	725314290R00	...k dřezu v kuchyňské sestavě	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	soubor	1,00000	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	251	725845111RT1	...baterie sprchová náslepná, ruční ovládání bez příslešensví, standardní	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	5,00000	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	252	725249103R001	sprchový odtokový žlab	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	m	5,00000	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	253	725334301R001	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	254	725530152R001	Ventil pojistný DN 15, se zpětnou klapkou	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	255	725810402R001	Ventil rohový bez přípoj, trubický TE 66 G 1/2	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	ks	28,00000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	256	725825114RT11	Baterie dřezová stoj., standardní	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	257	725860182RT11	Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm, podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1,00000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	258	R02zt	Umyvadlo 550, na šrouby do zdi, stoj.baterie - dod+mtž	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	ks	11,00000	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	259	R04zt	WC závěsné , vč.montážního prvku a nádrčky, dod+mtž	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	ks	4,00000	6 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	260	R06zt	Pisoár,montážní prvek, tl.ventil dod+mtž	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	ks	2,00000	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	261	R07zt	El.přůtokový ohřeváč vody 2 kW, dod+mtž	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	ks	2,00000	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
725 84 Baterie sprchové	725 84	262	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty	Regulátor sifedoliaky 100/2kPa, do 10m3/h	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	...v objektech výšky do 6 m	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	kus	1 483,80500	78 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW)	Ceny z položek s pořadovými čísly : 249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261, : Součet : 1483,80500	plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353,0,	%	916,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I	
725 84 Baterie sprchové	725 84	731	731												

263	732149322R00	...turbo s TUV, odkouření																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----	--------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

311	48458679R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 283 W; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 102 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska hladká; počet desek 2 kus; počet přídavných nřestunových nřloch 2	kus	2,00000	6 685,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 15/ I
312	48458680R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 610 W; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 102 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska hladká; počet desek 2 kus; počet přídavných nřestunových nřloch 2	kus	2,00000	7 060,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 15/ I
998	73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa	...v objektech výšky do 6 m	%	1 100,66000	2,80	3 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-731	RTS 15/ I
313	998735201R00	Ceny z položek s pořadovými čísly : 296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312, : Součet : 1487,74600		1 487,74600								
Díl: 762 Konstrukce tesářské												
762 11 Konstrukce stěn a přechů na hladko												
762 11-2 s dodávkou řeziva												
762 11-21 hraněného, nebo polohraněného												
314	76211210RT4	...60 x 140 mm	m	28,80000	149,50	4 305,60	0,01	0,15	0,00	0,00	0,00 800-762	RTS 16/ I
Vikýřová stěna - StV : 3*3/0,625*2												
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků												
762 31-2 kotveních želez												
315	762311103R00	...přiložek, patek, láhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	40,00000	140,50	5 620,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00 800-762	RTS 16/ I
Kotvení pozednic M16-500 á 1m : 21+5+4+4+6												
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků												
762 31-3 svorníků, šroubů												
316	762313112R00	...délky přes 150 do 300 mm	kus	30,00000	34,80	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-762	RTS 16/ I
Kotvení sřišní trámů M16-150 : 15*2												
762 33 Vázané konstrukce krovů												
762 33-1 montáž												
317	762332120R00	...sřích pulových, sedlových, valbových, stanových řtvercového nebo obdřlníkového půdorysu z řeziva, nřřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	553,00000	105,00	58 065,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00 800-762	RTS 16/ I
Krokev (100/200 mm) :												
- Kr1 : 195												
- Kr2 : 36												
- Kr3 : 67,5												
- VKr : 12												
Nárožní krokev (100/200 mm) - VNk : 10												
Sřišní trám (100/200 mm) - STR : 52,5												
Kleřtina (60/200 mm) - Kle : 180												
762 33 Vázané konstrukce krovů												
762 33-1 montáž												
318	762332130R00	...sřích pulových, sedlových, valbových, stanových řtvercového nebo obdřlníkového půdorysu z řeziva, nřřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	77,00000	120,00	9 240,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00 800-762	RTS 16/ I
Pozednice (160/160 mm) :												
Po1 : 20												
Po2 : 3,5												
Po3 : 3												
Po4 : 2,5												
VPO : 10												
Hřebenová krokev (160/160 mm) - HřK : 20												
Sloupek (160/160 mm) - Sl : 6												
Vzpěra (160/160 m) - Vz : 12												
762 33 Vázané konstrukce krovů												

319	762 33-1 montáž 762332140R00	...sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 Vaznice (240/240 mm) - Va : 20	m	20,00000 20,00000	253,50	5 070,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
320	762 34 Bednění a latování 762 34-1 montáž 762 34-11 bednění 762341220R00	...z velkoplošných desek na bázi dřeva Základ krovu : 180 Bednění střechy vikýřů : (9,5+3,4)*3 Vikýřová stěna - SV (aquapanel) : 3*3 Vikýřová stěna - SIV (OSB 3) : 3*3	m2	236,70000 180,00000 38,70000 9,00000 9,00000	105,00	24 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
321	762 34 Bednění a latování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 latování sítěch o sklonu do 60° 762342203RT4	...při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm Polozka pořadí 230 : 284,53529	m2	284,53529 284,53529	90,00	25 608,18	0,00	1,15	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
322	762 34 Bednění a latování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 latování sítěch o sklonu do 60° 762342204RT4	...kontralatě, svíslé, včetně dodávky latí 40/60 mm Polozka pořadí 230 : 284,53529	m2	284,53529 284,53529	34,64	9 856,30	0,00	0,41	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
323	762 39 Spojovací a ochranné prostředky 762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Trámy : 13,26203 OSB 8 mm : (180+9)*0,008 OSB 22 mm : 38,7*0,022 aquapanel : 9*0,0125 latování : 232,4847*(3+1,1)*0,04*0,06	m3	18,02558 13,26203 1,51200 0,85140 0,11250 2,28765	750,00	13 519,19	0,02	0,42	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
324	762 42-1 montáž 762421130R00	...deskou izolační z dřevité vlíny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm zasřezání věže : 3,1*3,1/0,85*4*3,1*0,3 přesah hlavní střechy : (4,5+2,5+3+20)*(0,5+0,35) přístřešek nad hlavním vstupem : 11,4 přístřešek nad vstupem do garáže : 5,6	m2	57,52588 15,02588 25,50000 11,40000 5,60000	71,10	4 090,09	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
325	762 89 Spojovací a ochranné prostředky 762895000R00	...hřebíky, svory, impregnace aquapanel : 57,5259*0,0125 Podkladový rošt : 108,0894*0,08*0,06	m3	1,23790 0,71907 0,51883	500,00	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I
326	762 91 Impregnační řeziva 762911111R00	...máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu Krokev (100/200 mm) : - Kr1 : 195*2*(0,1+0,2) - Kr2 : 36*2*(0,1+0,2) - Kr3 : 67,5*2*(0,1+0,2) - VKr : 12*2*(0,1+0,2) Náložní krokev (100/200 mm) - VNk : 10*2*(0,1+0,2) Střešní trám (100/200 mm) - STr : 52,5*2*(0,1+0,2)	m2	606,78249 117,00000 21,60000 40,50000 7,20000 6,00000 31,50000	13,00	7 888,17	0,00	0,04	0,00	0,00	800-762	RTS 16/ I

[illegible]

331	60725008R	Vzpěra (160/160 m) - Vz : 12*0,16*0,16	0,30720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	-----------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské														
50 m vodorovně														
371	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : Součet : 3423,51000					%	2 513,00000	1,00	2 513,00	0,00	0,00	800-766	RTS 16/ I
Díl: 767														
767 39 Montáž krytiny sítěch plechem tvarovaným														
372	767392112R00	...šroubováním												
373	767011001VC0	střecha nad garážemi : 167,5												
374	767011002VC0	D+M sekční výsuvná vrata, částečně prosklená, 3500/3800 mm, barva šedá, viz PD												
375	767011003VC0	01/Oc : 2												
376	767011004VC0	D+M ocelový nosný rám OR1 - I300, viz PD												
377	767011005VC0	OR1 : 16,1*54,2												
378	767011006VC0	D+M ocelový nosný rám OR2 - I200, viz PD												
379	767011007VC0	OR2 : 28,8*26,2												
380	767011016VC0	D+M ocelový nosný rám OR3 - I200, viz PD												
381	767011017VC0	OR3 : 14,4*26,2												
382	767011018VC0	D+M ocelový nosník Oc1 - I200, viz PD												
383	767012001VC0	Oc1 : 9,4*26,2												
384	767012002VC0	D+M ocelový nosník Oc2 - I200, viz PD												
385	767012003VC0	Oc2 : 3,3*26,2												
386	767012004VC0	D+M doplňkové prvky k upevnění ocelových rámtů, viz PD												
387	767012005VC0	Kotvení ŽB věnce do rámu (pásovina 100x10-800 mm) - OR1, OR2, OR3 : (1+2*2+1*2)*0,8*7,85												
388	767013001VC0	Kotvení středních trámů (pásovina 100x6-350 mm) - Kst : 15*0,35*4,71												
389	767013002VC0	D+M ocelové dveře trvale prověřované, 1000/2400 mm, pozink+nátěr, viz PD												
390	767013003VC0	16L/Oc : 1												
391	767013004VC0	D+M ocelové kryt otvoru trvale prověřávaný, 650/2500 mm, pozink+nátěr, viz PD												
392	767011018VC0	17/Oc : 3												
393	767012001VC0	D+M ocelové pevný kryt otvoru trvale prověřávaný, 650/2500 mm, pozink+nátěr, viz PD												
394	767012002VC0	18/Oc : 4												
395	767012003VC0	D+M Stropní konstrukce nad garáží - TR4HR 70x4 0, viz PD												
396	767012004VC0	TR4HR 70x4 0 : 254,43+67,08+262,44+919,4+600,95+598,66												
397	767012005VC0	D+M Stropní konstrukce nad garáží - TR4HR 50x4 0, viz PD												
398	767012006VC0	TR4HR 50x4 0 : 288,02+762,3+33,44												
399	767012007VC0	D+M Stropní konstrukce nad garáží - TR4HR 70x30x2 0, viz PD												
400	767012008VC0	TR4HR 70x30x2 0 : 823,60												
401	767012009VC0	D+M Stropní konstrukce nad garáží - HEA 100, viz PD												
402	767012010VC0	HEA 100 : 1254,18+79,83+388,78+438,88												
403	767012011VC0	D+M Stropní konstrukce nad garáží - IPE 100, viz PD												
404	767012012VC0	IPE 100 : 1849,57												
405	767013001VC0	D+M konstrukce věže - HEA 200, viz PD												
406	767013002VC0	HEA 200 : 2199,60												
407	767013003VC0	D+M konstrukce věže - IPE 120, viz PD												
408	767013004VC0	IPE 120 : 573,25												
409	767013005VC0	D+M konstrukce věže - HEB 120, viz PD												
410	767013006VC0	HEB 120 : 58,74												
411	767013007VC0	D+M konstrukce věže - L 75x7, viz PD												

392	767013005VC0	L 75x7 : 421,88 D+M konstrukce věže - L 50x5, viz PD	kg	421,88000	101,23	21 798,87	0,00	0,22	0,00	0,00	Vlastní
393	767013006VC0	L 50x5 : 215,34 D+M konstrukce věže - P20-290x300, viz PD	kg	215,34000	101,26	5 532,85	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní
394	767014001VC0	P20-290x300 : 54,64 D+M ocelový žebřík s výstupní podlahou, včetně kotvení, pozink viz PD	kus	54,64000	61 380,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
395	767014002VC0	Žeb1 : 1 D+M ocelový žebřík, včetně kotvení, pozink viz PD	kus	1,00000	43 725,00	43 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
396	767014003VC0	Žeb2 : 1 D+M nerez jímka, 2000/500 mm, viz PD	kus	1,00000	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
397	767014004VC0	Jím : 1 D+M madlo, včetně kotvení, pozink, délka 12 m, viz PD	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
398	767014005VC0	Mad : 1 D+M zábradlí ocelové schodišťové, včetně kotvení, náler, viz PD	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
399	767014006VC0	Záb1 : 1 D+M zábradlí ocelové okenní, včetně kotvení, náler, viz PD	kus	1,00000	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
400	767014007VC0	Záb2 : 1 D+M konzola pro vynesení okenní výplně, včetně kotvení, pozink, viz PD	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní
401	767014008VC0	pro okno 03/Oc : 6 D+M okování hran a rozvodi podlahy, pozink, viz PD	m	6,00000	20 817,00	20 817,00	0,00	0,08	0,00	0,00	Vlastní
402	767014009VC0	okování (L 50/50x5) : - rozvodi : 2*9,3+2*9,7+2*8+2*5,8+2*2+2*0,5 - vrat a dveří : 2*3,5+2*1,1+1,3		66,60000							
403	767015001VC0	D+M pásovina pro ukotvení oplechování atiky, ocel 60x4 - dl.600 mm, pozink, viz PD	kus	10,50000	88,00	8 800,00	0,00	0,10	0,00	0,00	Vlastní
404	767015002VC0	D+M ocelová konstrukce přísšešku nad hlavním vstupem, včetně kotvení, pozink viz PD TR : 10,3*5,5 kon : 10 R : 8,211*13,2 N : 2,841*18,4 Mezisoučet detaily, ztrátě 7% : 227,3096*0,07 D+M ocelová konstrukce přísšešku nad hlavním vstupem, včetně kotvení, pozink viz PD K1 : 2*5 K2 : 2*5 R : 8,211*13,6 Mezisoučet detaily, ztrátě 7% : 131,6696*0,07 D+M slunolam horizontální, ocelohliníkový, lamely výšky 100 mm, včetně kotvení, viz PD (2,85+8,25)*1,3	kg	243,22127	88,00	21 403,47	0,00	0,24			Vlastní
405	767426201T00	767 99 Výroba a montáž atypických kovov. doplňků staveb Spojovací materiál profil ocelový trapézový 35/207; tl. 0,75 mm; výška vlny 35,0 mm; pozinkováno; délka min. 1 8 do max. 22 m; rozvinutá šíře 1 250 mm; skladebná šíře 1 035 mm; prosvětlovací provedení síťechna nad garážemi : 167,5*1,15	m2	140,88647	88,00	12 398,01	0,00	0,14	0,00	0,00	Vlastní
406	767995120T00			10,00000							Vlastní
407	15484507R			10,00000							Vlastní
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce			111,66960							Vlastní
999	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce			131,66960							Vlastní
408	998767101R00	50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	9,21687	6 049,34	87 291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
409	998767101R00			14,43000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
410	998767101R00			14,43000	248,50	47 867,31	0,01	1,37	0,00	0,00	RTS 16/I
411	998767101R00			192,62500							RTS 16/I
412	998767101R00			192,62500							RTS 16/I
413	998767101R00			17,81452	300,00	5 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/I

[illegible]

419	769011002VC0	14/P : 5*2*(0,5+0,75) D+M dveře hliníkové, plně, 1-krát., 1250/2300 mm, barva šedá, viz PD 02/Oc : 1	kus	12,50000	37 259,74	37 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
420	769011003VC0	D+M dveře/okno hliníkové, O/P, 2-krát., 2300/2300 mm, samozavírač, zarážka, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 03/Oc : 1	kus	1,00000	46 474,93	46 474,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
421	769011004VC0	D+M okno plastové, OS/P, 4-krát., 4000/1000 mm, barva šedá, pákový mechanismus dl. 2,5 m, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 04/P : 1	kus	1,00000	19 935,23	19 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
422	769011004VC1	D+M okno plastové, OS/P, 4-krát., 4000/1000 mm, barva šedá, pákový mechanismus dl. 2,5 m, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 04p/P : 1	kus	1,00000	19 935,23	19 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
423	769011005VC0	D+M okno plastové, OS, 3-krát., 3000/1000 mm, barva šedá, pákový mechanismus dl. 2,5 m, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 05/P : 1	kus	1,00000	21 516,03	21 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
424	769011006VC0	D+M okno plastové, OS, 2-krát., 2000/1000 mm, barva šedá, pákový mechanismus dl. 2,5 m, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 06/P : 1	kus	1,00000	14 492,75	14 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
425	769011007VC0	D+M okno plastové, P, kruhové, D 2000 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 07/P : 1	kus	1,00000	28 144,00	28 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
426	769011008VC0	D+M okno plastové, OS/P, 3-krát., 3500/1500 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 08/P : 2	kus	2,00000	17 271,13	34 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
427	769011009VC0	D+M okno plastové, OS, 2-krát., 2500/2400 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 09/P : 1	kus	1,00000	21 867,09	21 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
428	769011010VC0	D+M okno plastové, OS, 2-krát., 2000/750 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 10/P : 2	kus	2,00000	7 856,11	15 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
429	769011010VC1	D+M okno plastové, OS, 2-krát., 2000/750 mm, barva šedá, bezpečnostní neprůhledné sklo, viz PD 10/P : 1	kus	1,00000	8 782,01	8 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
430	769011011VC0	D+M okno plastové, OS, 2-krát., 1500/1250 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 11/P : 1	kus	1,00000	8 699,89	8 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
431	769011012VC0	D+M okno plastové, OS, 1-krát., 1000/1250 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 12/P : 1	kus	1,00000	5 246,08	5 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
432	769011013VC0	D+M okno plastové, OS, 1-krát., 1000/750 mm, barva šedá, bezpečnostní čiré sklo, viz PD 13/P : 1	kus	1,00000	4 012,23	4 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
433	769011013VC1	D+M okno plastové, OS, 1-krát., 1000/750 mm, barva šedá, bezpečnostní neprůhledné sklo, viz PD 13/P : 3	kus	3,00000	4 484,57	13 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
434	769011014VC0	D+M okno plastové, OS, 1-krát., 500/750 mm, barva šedá, bezpečnostní neprůhledné sklo, viz PD 14/P : 5	kus	5,00000	2 881,03	14 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
435	769012015VC0	D+M sřišní okno plastové, kyvné, elektr. ovládané, 700/1400 mm, barva bílá, bezpečnostní čiré sklo, venkovní roleta, zdvojené zateplené lamely 15/SOr : 5	kus	5,00000	37 767,00	188 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
436	769012015VC1	D+M sřišní okno plastové, kyvné, elektr. ovládané, 700/1400 mm, barva bílá, bezpečnostní čiré sklo 15/So : 1	kus	1,00000	28 196,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
437	769012015VC2	D+M lemování pro sřišní okno plastové, 700/1400 mm 15/SOr : 5	kus	6,00000	4 177,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
438	769111023VC0	D+M dveře hliníkové, plně, 900/1970 mm, EW 15DP3+C, zateplené, samozavírač, doraz, barva šedá, viz PD 23P/PV : 1	kus	1,00000	53 219,69	53 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské													
439	998769201T00	Přesun hmot pro plastové a hliníkové výplně otvorů Ceny z položek s pořadovými čísly : 418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438, : Součet : 6026,84540	%	6 241,43130	1,00	6 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	Vlastní
Díl: 771				Podlahy z dlaždic a obklady				122 715,29					
771 10 Příprava podkladu pod dlažby													
440	771101210RT1	...penetrace podkladu pod dlažby [11,5*(0,29+0,16)+70,76*0,1+4,5*0,1]*125,5	m2	68,72600	39,30	2 700,93	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
771 12 Obklad stupňů													
771 12-5 do tmele													
441	77112011R00	...na stupnice , jedna řada 10*1,15	m	11,50000	171,00	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
771 12 Obklad stupňů													
771 12-5 do tmele													
442	77112021R00	...na podstupnice , jedna řada 10*1,15	m	11,50000	86,10	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
771 13 Obklad soklíků													
771 13-5 do tmele													
443	77113011R00	...rovinných, výšky do 100 mm 1.NP : 10,1+13,2+12,4+14,8+6,7+9,5-(2,3*4+0,9+0,9*2+0,8+0,9+0,8+0,7) 2.NP : 23,6-1,1-1,15-1,35-0,7*1,2	m	70,76000	88,40	6 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
771 13 Obklad soklíků													
771 13-5 do tmele													
444	77113021R00	...schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm 10*(0,29+0,16)	m	4,50000	141,00	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
771 21 Kladení dlažby keramické do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.													
771 21-5 do tmele													
445	77121213R00	...velikosti do 400 x 400 m hlavní budova : 6,4+10,3+8,6+13,7+11,0+2,9+5,7+7,0+4,0+1,6+4,0+1,6+4,0+1,6+6,6 34,1+3,6+1,4+1,4	m2	125,50000	310,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
771 57-9 Příkladky k položkám montáže podlah keramických													
446	771579790R00	...příplatek za diagonální kladení Polozka pořadí 326 : 125 50000	m2	125,50000	40,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
447	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě hlavní budova : 2,9+4,0+1,6+1,6+4,0+1,6 3,6+1,4+1,4	m2	22,10000	11,20	247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
448	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošné 85-13,9	m2	71,10000	30,00	2 133,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
449	771579795R00	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné 2,9+11,0	m2	71,10000	50,00	695,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/I
450	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér l. jakost vícebarevný žitáný odstín Začátek provozního součtu 11,5*0,16*1,3 125,5*1,1 Nezisoučet	m2	13,90000	250,00	35 000,00	0,02	2,69	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/I

451	597642400R	Konec provozního součtu 140 dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř I. jakost vícebarevný žíhaný odstín Začátek provozního součtu 11.5/0,3*1,15 Konec provozního součtu 45	m2	140,00000 45,00000	400,00	18 000,00	0,02	0,86	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/1
452	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér I. jakost , vícebarevný žíhaný odstín Začátek provozního součtu (70,76+4,5)/0,3*1,1 Konec provozního součtu 280	kus	44,08333 45,00000 280,00000	30,00	8 400,00	0,00	0,13	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/1
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně												
453	998771101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452, : Součet : 3,78887	t	3,78887	466,50	1 767,51	0,00	0,00	0,00	0,00	800-771	RTS 16/1
Díl:	776	Podlahy povlakové				141 154,02		0,31		0,00		
454	776101121R00	776 10 Přípravné práce položky neobsahují žádný materiál ...penetrace podkladu 132,5+50,30*0,1	m2	137,53000 137,53000	17,50	2 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 16/1
455	776521200R00	776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 776 52-2 Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce ...z PVC a vinylu, montáž, 6,9+125,6	m2	132,50000 132,50000	208,50	27 626,25	0,00	0,03	0,00	0,00	800-775	RTS 16/1
456	776522300T00	776 52 Lepení povlakových podlah z PVC a vinylu Vytažení PVC/vinylu na stěnu v.100mm, ukončovací profil, výřh rohu pryž.klínem 46,9+6,9-1,2-0,6*2-1,1	m	50,30000 50,30000	200,00	10 060,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-775	Vlastní
457	776011001VC0	D+M čistící zóna - pozink rošt, 2300/1000 mm, viz PD Čz1 : 1	kus	1,00000 1,00000	2 440,00	2 440,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
458	776011002VC0	D+M čistící zóna - vnitřní zátežový koberec, 2300/2650 mm, viz PD Čz2 : 1	kus	1,00000 1,00000	10 528,75	10 528,75	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
459	776011003VC0	D+M čistící zóna - vnitřní zátežový koberec, 1800/1800 mm, viz PD Čz3 : 1	kus	1,00000 1,00000	8 890,00	8 890,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
460	Dod 01	Dodávka - podlahovina vinylová, dekor dřeva dekor dřeva 137,53*1,15	m2	158,15950	500,00	79 079,75	0,00	0,16	0,00	0,00		Vlastní
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m												
461	998776101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 454,455,456,457,458,459,460, : Součet : 0,30244	t	0,30244	405,00	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 16/1
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				241 154,73		0,41		0,00		

462	777011001VC0	Podlaha - polymercementová vysokopevnostní vrstva, 9 mm garáže : 134*52,5*0,2 věž : 5,8*9,6*0,2	m2	152,22000 144,50000 7,72000	1 000,00	152 220,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
463	777116041T00	Podlahy lité epoxidové tl. 6 mm 22,1+13,7+13+13,2+4,4+5,7+4,6+2,4 (28,1+14,8+15,6+16,9+8,4+5,7+4,6+2,4)*0,1	m2	88,75000 79,10000 9,65000	1 000,00	88 750,00	0,00	0,41	0,00	Vlastní
464	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně									
464	998777101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 462,463 : Součet : 0,40914	t	0,40914 0,40914	451,50	184,73	0,00	0,00	0,00	RTS 16/1
Díl:	781	Obklady keramické				159 037,69	3,43		0,00	
465	781 10 Příprava podkladu pod obklady									
465	781101210R00	...penetrace podkladu pod obklady 240,78*(6+10,5)*0,3	m2	245,73000 245,73000	20,00	4 914,60	0,00	0,05	0,00	RTS 16/1
466	781230121R00	781 23 Obkládání stěn vnitřních z obkládaček keramických hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, 781 23-5 do tmele								
466	781230121R00	...velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm N1 : 06 : 17,3*2,8-1*2,8-1*0,75 07 : 14,8*2,3-2*0,75-1,8-1,6 08 : 2*1,6 09 : 1,6*1,6 10 : 8,4*1,2-0,8*0,4 11 : 6,7*2,8-1*0,75-1,6 13 : 11,2*2,8-1,4*2*0,75 14 : 9,5*2,3-1,8-1,4-1,6 15 : 7,9*1,6-0,7*1,6*3 16 : 5,4*1,6-0,7*1,6 17 : 5,4*1,6-0,7*1,6 18 : 7,9*1,6-0,7*1,6*3 19 : 5,4*1,6-0,7*1,6 20 : (1,8+0,8)*1,6 21 : 8,5*1,6-0,8*1,6*2 22 : 6,2*1,6-0,8*1,6 23 : 1,6*1,1 N2 : 02 : 7,5*1,6-0,7*1,6*3 03 : 4,7*1,6-0,7*1,6 04 : 4,7*1,6-0,7*1,6 05 : 4,25*0,6	m2	240,78000 44,89000 29,14000 3,20000 2,56000 9,76000 16,41000 27,06000 17,05000 9,28000 7,52000 7,52000 9,28000 7,52000 4,16000 11,04000 8,64000 1,76000 8,64000 6,40000 6,40000 2,55000	310,00	74 641,80	0,00	0,00	0,00	RTS 16/1
781 31 Obkládání ostění i nadpraží z obkládaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, 781 31-5 do tmele										
467	781310121R00	...šířky přes 150 do 300 mm Okna : 2*0,75+2*0,75+2*0,75+2*0,75	m	6,00000 6,00000	230,50	1 383,00	0,00	0,00	0,00	RTS 16/1

781 32	Obládnání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
781 32-5	do tmele
468	781 320 121 R00 ...šířky přes 150 do 300 mm Okna : 1+2+1+0,5+1+1+2+0,5*4
781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
781 41-9	příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
469	781 419 705 R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošné 245,73-31,08
781 41	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
781 41-9	příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
470	781 419 706 R00 ...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné NI :
06 :	(2*2,95+2,9+2*1,0+2*0,15)*2,8
781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických
781 47-9	Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
471	781 479 700 R00 ...příplatek za diagonální kladení Položka pořadí 466 : 240,78000
781 47	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických
781 47-9	Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických
472	781 479 711 R00 ...příplatek k oblaku stěn keram.,za plochu do 10 m ² NI :
08 :	2*1,6
09 :	1,6*1,6
10 :	8,4*1,2,0,8*0,4
15 :	7,9*1,6-0,7*1,6*3
16 :	5,4*1,6-0,7*1,6
17 :	5,4*1,6-0,7*1,6
18 :	7,9*1,6-0,7*1,6*3
19 :	5,4*1,6-0,7*1,6
20 :	(1,8+0,8)*1,6
22 :	6,2*1,6-0,8*1,6
23 :	1,6*1,1
N2 :	:
02 :	7,5*1,6-0,7*1,6*3
03 :	4,7*1,6-0,7*1,6
04 :	4,7*1,6-0,7*1,6
05 :	4,25*0,6
473	597813623R obklad keramický š = 198 mm; l= 198 mm; h = 6,5 mm; pro interier; barva žlutá, mat I. jakost vícebarevný žlhaný odstín Začátek provozního součtu (240,78+(6+10,5)*0,3)*1,1 Konec provozního součtu 270
998	78 Přesun hmot pro oblaky keramické
474	998781101R00 ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly.: 465,466,467,468,469,470,471,472,473, .:

Součet : 3.43488											
Díl: 783	Nátěry										
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické											
475	783226100R00	...základní překlady : I220 : (2*3,5+4*4,5+4*4,0)*0,777 I180 : 5*2,5*0,641 I200 : (2*3+4*4,5)*0,709	m2	56,88550	53,30	3 032,00	0,00	0,25	0,00	RTS 16/I	
783 92 Nátěry ostatních konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí pleťiv											
476	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 2x 9+2+2+6+4+3+1+1	ks	28,00000	200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické											
477	783120014RAB	...konstrukcí lehkých "C", základní a dvojnásobný krycí Ocelové sřeštní rámy - OR1, OR2, OR3 : (16,1*1,088+28,8*0,709+14,4*0,709)*1,1 Ocelové sřeštní nosníky - Oc1, Oc2 : (9,4*0,709+3,3*0,709)*1,1 Doplňkové sřeštní prvky : ((1+2*2+1*2)*0,8+15*0,35)*0,2*1,1 Konstrukce střechy nad garáží (32 m2/I) : (2,70+1,09+0,82+2,16+1,85)*32 Konstrukce věže (32 m2/I) : (2,20+0,57+0,06+0,42+0,22+0,05)*32 Konstrukce opláštění střechy nad garáží (32 m2/I) : 1,24*32 Konstrukce opláštění věže (32 m2/I) : 0,24*32 Konstrukce přístřešku nad hlavním vstupem - trubka : 3,14*0,108*5,5+0,4	m2	503,35705	294,27	148 122,88	0,00	0,25	0,00	AP-PSV	RTS 16/I
Díl: 784	Malby										
784 45 Malby z malířských směsí											
478	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	552,10000	30,00	16 563,00	0,00	0,23	0,00	AP-PSV	RTS 16/I
N1 : 01 : 6,4+10,1*1,2 02 : 10,3+13,2*1,2 03 : 22,1+28,1*1,2 04 : 8,6+12,4*2,8 07 : 13,7+14,8*0,5 08 : 13,0 09 : 13,2 10 : 4,4+8,4*2,8 14 : 5,7+9,5*0,5 15 : 4,0+7,9*1,2 16 : 1,6+5,4*1,2 17 : 1,6+5,4*1,2 18 : 4,0+7,9*1,2 19 : 1,6+5,4*1,2 20 : 6,6+11,3*1,2 21 : 4,6+8,5*1,2 22 : 2,4+6,2*1,2 N2 : 01 : 34,1*1,1+23,6*2,2 02 : 3,6*1,1+7,5*0,7 03 : 1,4*1,1+4,7*0,7											

479	757337T10	04 : 1,4*1,1+4,7*0,7 05 : 6,9*1,1+10,8*0,7 06 : 46,9*2,2 Malba omyvatelná fasádní, penetrace 1x, barevná 2x N1 : 01 : 10,1*1,6 02 : 13,2*1,6 03 : 28,1*1,6 05 : 13,7+14,8*2,8 06 : 11,0 08 : 15,6*2,8 09 : 16,9*2,8 11 : 2,9+6,7*2,8 12 : 5,7+9,5*2,8 13 : 7,0 23 : 134,0+52,5*4,3	m2	4,83000 15,15000 103,18000 660,09000 16,16000 21,12000 44,96000 55,14000 11,00000 43,68000 47,32000 21,66000 32,30000 7,00000 359,75000	50,00	33 004,50	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
Díl: 786	Čalounické úpravy										
480	78662221RT2	786 62 Zastíhující zařízení ...lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely šedé plocha celého okna : 04/P : 1*4,0*1,0 04p/P : 1*4,0*1,0 05/P : 1*3,0*1,0 06/P : 1*2,0*1,0 07/P : 1*3,14*1,0*1,0 08/P : 2*3,5*1,5 09/P : 1*2,5*2,4 10/P : 2*2,0*0,75 11/P : 1*1,5*1,25 12/P : 1*1,0*1,25 13/P : 2*1,0*0,75	m2	40,26500 4,00000 4,00000 3,00000 2,00000 3,14000 10,50000 6,00000 3,00000 1,87500 1,25000 1,50000	200,00	8 053,00	0,00	0,15	0,00	0,00	RTS 16 /
Díl: 796	Vybavení										
481	796011001VC0	D+M šatní skříň pro hasiče, 800/500/2050, kov, viz PD S1 : 7	kus	7,00000 7,00000	4 320,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
482	796011002VC0	D+M šatní lavice, 700/400/450, kov/dřevo, viz PD L1 : 4	kus	4,00000 4,00000	1 980,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
483	796011003VC0	D+M šatní lavice, 1000/400/450, kov/dřevo, viz PD L2 : 2	kus	2,00000 2,00000	2 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
484	796011004VC0	D+M zabudované zrcadlo, 3x950/800, viz PD Z1 : 1	kus	1,00000 1,00000	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
485	796011005VC0	D+M police do sprchy, matná nerez, viz PD P1 : 5	kus	5,00000 5,00000	2 362,50	11 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
486	796011006VC0	D+M věšák do sprchy, matná nerez, viz PD V1 : 12	kus	12,00000 12,00000	402,30	4 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
487	796011007VC0	D+M zásobník na papírové ručníky, matná nerez, viz PD Z2 : 9	kus	9,00000 9,00000	2 275,20	20 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
488	796011008VC0	D+M dávkovač tekutého mýdla, matná nerez, viz PD	kus	12,00000	1 620,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

489	796011009VC0	D1 : 12 D+M zabudované zrcadlo, 800/800, viz PD	kus	12,00000	900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
490	796011010VC0	Z3 : 6 D+M nástěnný držák s wc šlehtkou, matná nerez, viz PD	kus	6,00000	1 447,20	5 788,80	0,00	0,00	0,00	Vlastní
491	796011011VC0	D2 : 4 D+M držák toaletního papíru, matná nerez, viz PD	kus	4,00000	161,10	644,40	0,00	0,00	0,00	Vlastní
492	796011012VC0	D3 : 4 D+M zabudované zrcadlo, 2x950/800, viz PD	kus	4,00000	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
493	796011013VC0	Z4 : 1 D+M šatní skříň pro hasiče, 400/500/2050, ocel, viz PD	kus	1,00000	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
494	796011014VC0	S2 : 1 D+M pracovní stůl-pontk, 2000/700/850, ocel/dřevo, viz PD	kus	1,00000	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
495	796011015VC0	P1 : 1 D+M dílenská skříň, 1000/625/1950, ocel, viz PD	kus	2,00000	9 900,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
496	796011016VC0	S3 : 2 D+M nástěnná police, 1000/300/300, ocel, viz PD	kus	2,00000	1 305,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
497	796011017VC0	P2 : 6 D+M regál, 1000/500/2000, kov, viz PD	kus	6,00000	3 150,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
498	796011018VC0	R1 : 14 D+M odpadkový koš, 13l, pozink, viz PD	kus	14,00000	135,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
499	796011019VC0	K1 : 16 D+M pračka na 8 kg prádla, 600/600/850, viz PD	kus	16,00000	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
500	796011020VC0	P3 : 1 D+M šatní skříň, 800/500/1800, kov, viz PD	kus	1,00000	3 150,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
501	796011021VC0	S4 : 7 D+M šatní skříň, 400/500/1800, kov, viz PD	kus	7,00000	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
502	796011022VC0	S5 : 1 D+M kuchyňská linka, délka 5 m, dvojdřez, horní skříňky, viz PD	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže										
503	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	40,00000	12,00	480,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
504	210010009	Montáž trubek plastových tuhých D 29 mm uložených pod omítku - k sítě	m	25,00000	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
505	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	155,00000	80,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
506	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903(KO, KR97(KO97V	kus	84,00000	80,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
507	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	48,00000	48,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
508	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	260,00000	16,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
509	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	32,00000	25,00	800,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
510	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	16,00000	41,00	656,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
511	210100348	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 29	kus	10,00000	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
512	210100350	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 16	kus	67,00000	53,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
513	210100351	Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21	kus	9,00000	53,00	477,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
514	210110004	Montáž nástěnný vypínač nm střídivy pro prostředí základní nebo vlhké	kus	43,00000	38,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
515	210110007	Montáž relé zpožděný doběh	kus	9,00000	124,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
516	210110104	Montáž - spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	7,00000	86,00	602,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
517	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	108,00000	67,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
518	210111031	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	2,00000	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
519	210111061	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	9,00000	86,00	774,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M21						484 226,00	0,00	0,00	0,00	

520	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	5,00000	186,00	930,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
521	210200040	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové	kus	12,00000	135,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
522	210201025	Montáž svítidel stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	105,00000	210,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
523	210201072	Montáž svítidel stropních přisazených venkovní	kus	3,00000	135,00	405,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
524	210202016	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek	kus	1,00000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
525	210204002	Montáž osvětlení parkových ocelových - pro provizorní instalaci šířiny HZS	kus	1,00000	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
526	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,00000	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
527	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	150,00000	130,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
528	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	140,00000	130,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
529	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	7,00000	182,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
530	210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	23,00000	78,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
531	210220303	Montáž svorek hromosvodních typu S0 na okapové žlaby	kus	6,00000	56,00	336,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
532	210220304	Montáž svorek hromosvodních pro připojení kovových částí	kus	4,00000	56,00	224,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
533	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štitků k označení svodů	kus	6,00000	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
534	210280002	Zkreslení skutečného provedení stavby	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
535	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
536	210280004	Koordinace s postupem výstavby	hod	45,00000	300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
537	210800526	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně	m	40,00000	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
538	210800529	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně	m	20,00000	21,00	420,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
539	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	520,00000	14,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
540	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2	m	860,00000	14,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
541	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 uložených pevně	m	60,00000	14,00	840,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
542	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	150,00000	14,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
543	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně	m	140,00000	14,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
544	210810058	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených pevně	m	40,00000	21,00	840,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
545	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	10,00000	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
546	316740650	stožár osvětlovací K 5 - 133/89/60 žárové zinkovaný - sadový	kus	1,00000	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
547	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	520,00000	26,99	14 034,80	0,00	0,00	0,00	Vlastní
548	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	860,00000	43,17	37 126,20	0,00	0,00	0,00	Vlastní
549	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	150,00000	43,17	6 475,50	0,00	0,00	0,00	Vlastní
550	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	140,00000	70,14	9 819,60	0,00	0,00	0,00	Vlastní
551	341111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	40,00000	72,85	2 914,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
552	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2	m	10,00000	550,49	5 504,90	0,00	0,00	0,00	Vlastní
553	341408420	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 4 mm2	m	40,00000	9,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
554	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2	m	20,00000	22,00	440,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
555	345122000S	Jednookruhová elektrovýbroj osv. stožárů	kus	1,00000	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
556	345355130	spínač jednopólový 10A Swing bílý	kus	15,00000	59,00	885,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
557	345355522	spínač řazení 6 10A obyčejné prostředí	kus	18,00000	63,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
558	345355730	spínač řazení 5 10A Swing bílý	kus	5,00000	84,00	420,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
559	345357110	spínač řazení 7 10A Swing bílý	kus	3,00000	97,00	291,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
560	345362200	spínač řazení 7 na venkovní prostředí	kus	2,00000	112,00	224,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
561	345519500	zásuvka 16A 3+ZF nástěnná 5042-10	kus	2,00000	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
562	345519550	zásuvka 16A 2+N do vřhka	kus	9,00000	90,00	810,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
563	345519551	zásuvka 16A 2+N s přep. ochranou - obyč. prostředí	kus	10,00000	629,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
564	345519552	zásuvka 16A 2+N obyčejné prostředí	kus	98,00000	66,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

565	345710620	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316	m	40,000000	6,00	240,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
566	345711090	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8032	m	25,000000	71,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
567	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	84,000000	35,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
568	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100	kus	48,000000	47,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
569	348121000	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. C	kus	16,000000	564,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
570	348121001	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. E	kus	6,000000	1 852,00	11 112,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
571	348121002	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. F	kus	15,000000	1 961,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
572	348121007	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. M	kus	29,000000	1 173,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
573	348144000	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. B	kus	34,000000	840,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
574	348144070	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem - ozn. N1	kus	12,000000	483,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
575	348144100	Svítlidlo dle knihy svítidel ozn. A	kus	5,000000	1 133,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
576	348144110	Venkovní - dle doporučení architekt	kus	3,000000	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
577	34846460	svítidlo venkovní výbojkové sloupové SHL 70W, určí architekt	kus	1,000000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
578	354410650	tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn	kus	7,000000	144,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
579	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	140,000000	30,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Hmotnost: 0,4 kg/m										
580	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	60,000000	11,00	660,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
581	354415400	podpěra vedení FeZn na střechy 100 mm	kus	140,000000	18,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
582	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	6,000000	136,00	816,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
583	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	1,000000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
584	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	18,000000	17,00	306,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
585	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	2,000000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
586	354419050	svorka přípojovací SOC k připojení okapových žlabů	kus	6,000000	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
587	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,000000	23,00	138,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
588	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	190,000000	30,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
589	357112200	Elektroměrový rozváděč RE	kus	1,000000	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
590	357117310	Rozváděč RS0	kus	1,000000	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
591	357117340	Rozváděč RS1	kus	1,000000	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
592	357117350	Rozváděč RS2	kus	1,000000	13 190,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
593	357117360	Rozváděč RS3	kus	1,000000	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
594	358148550	Spínač pohybový PIR, 10A, 250V - vnitřní	kus	7,000000	328,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
595	358352020	relé multifunkční - zpožděné	kus	9,000000	299,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
596	735345120	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	9,000000	200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
597	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	60,000000	181,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
598	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	155,000000	5,00	775,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				172 193,00	0,00	0,00	0,00	
599	240011001VC0	D+M systém odsávání výfukových plynů od vozidel	kus	1,000000	172 193,00	172 193,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Systém odsávání výfukových plynů od vozidel : 1										
Specifikace: :										
- vodící kolejniče 5.9m :										
- smřštitelná hadice s balancerem :										
- svislá odsávací jednotka :										
- výkon 1000m3/hod :										
- ventilátor 400V :										
Díl: M331		Montáže výtahů, plošin, zdviží								
600	331011001VC0	D+M zvedací zařízení hadic	kus	1,000000	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Bezpečnostní elektrický navíjak 400V : 1										

[illegible]

Stavba :	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov	
Objekt :	2	Venkovní plochy, oplocení	JKSO : 822.55.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2**
Venkovní plochy, oplocení

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)

822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.55.3.1 novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Venkovní plochy, oplocení	883 156,29
	Celkem objekt 2	883 156,29

Rekapitulace soupisu 1 Venkovní plochy, oplocení

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	112 639,44
181	Zemní práce	14 399,90
2	Základy a zvláštní zakládání	38 156,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	62 377,28
4	Vodorovné konstrukce	5 200,00
5	Komunikace	21 658,88
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	118 067,53
58	Cementobetonové kryty komunikací	9 727,02
59	Dlažby a předlažby komunikací	159 178,70
597	Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	128 905,58
91	Doplňující práce na komunikaci	42 565,60
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 484,75
99	Staveništní přesun hmot	46 342,07
711	Izolace proti vodě	36 416,02
721	Vnitřní kanalizace	38 192,42
764	Konstrukce klempířské	16 692,65
767	Konstrukce zámečnické	29 152,25
	Celkem soupis 1	883 156,29

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov
O: 2	Venkovní plochy, oplocení
R: 1	Venkovní plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Poznáмка uchazeče				112 639,44		0,00		0,00		
1	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
	122 12-223	v hornině 3										
1	122202201R00	...do 100 m3 Zpevněná plocha - pojezd nákladní auto (Bd1) : 188*0,6*1,1 Zpevněná plocha - pojezd osobní auto (Bd2) : 103*0,43*1,1 Zpevněná plocha - pochozí (Bd3) : 81*0,31*1,1	m3	200,42000 124,08000 48,71900 27,62100	75,00	15 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
2	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
	122 12-223	v hornině 3										
2	122202209R00	...za lepkovitě horniny Položka pořadí 1 : 200 42000	m3	200,42000 200,42000	20,00	4 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
3	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení výkopů Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. ...v horninách jakékoliv třídy Položka pořadí 5 : 5.03640	m3	5,03640 5,03640	508,00	2 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
4	132201111R00	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapážených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Základ pro oplocení : 31*0,6*1,0*1,1	m3	20,46000 20,46000	222,50	4 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
5	132201211R00	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	85,00000	81,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 15/1
6	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 obnažení sdělovacího kabelu pro uložení do chráničky (Chr) : 0,6*0,6*13 vstupní branky : 2*2*0,3*0,3*0,9*1,1	m3	5,03640 4,68000 0,35640	1 018,00	5 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1
7	161101102R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	85,00000	70,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 15/1
8	162701105R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkopávky : Položka pořadí 1 : 200 42000	m3	212,55640 200,42000	100,00	21 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 16/1

[illegible]

[illegible]

311 36-1 z betonářské oceli	34	311361821R00	... 10 505(R) Oplocení : - vodorovná R10 : 2*9*31*0,000617 - svislá R10 a 200 mm : 2*31(0,2*(2,5+0,45)*0,000617	t	0,90853	24 300,00	22 077,28	1,02	0,93	0,00	0,00	801-1	RTS 16/I
Díl: 4			Vodorovné konstrukce				5 200,00		15,13		0,00		
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu,													
35 451573111R00			...z písku a šterkopisku do 65 mm	m3	8,00000	650,00	5 200,00	1,89	15,13	0,00	0,00	827-1	RTS 15/I
Díl: 5			Komunikace				21 658,88		3,44		0,00		
561 4 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix bez přidání vylepšovачého materiálu, s rozprostřením, vhlčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím													
36 561471120R00			...tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	194,25000	111,50	21 658,88	0,02	3,44	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I
Díl: 56			Zpevněná plocha - pojezd nákladní auto (Bd1) : 185*1,05		194,25000								
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vhlčením a zhutněním			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				118 067,53		305,62		0,00		
37 564261111R00			...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	210,46170	120,00	25 255,40	0,40	85,20	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vhlčením a zhutněním			Zpevněná plocha - pojezd nákladní auto (Bd1) : 185*1,05 napojení na stávající panelovou plochu : 0,3*(28,775+20,464+4,8)		194,25000								
38 564231111V01			Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 0-32 mm	m2	393,75000	60,00	23 625,00	0,20	79,70	0,00	0,00	822-1	Vlastní
39 564231111V02			Zpevněná plocha - pojezd osobní auto (Bd2) : 105*1,05		194,25000								
564 8 Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 0-63 mm			Zpevněná plocha - pochozí (Bd3) : 85*1,05	m2	89,25000	60,00	6 615,00	0,20	22,31	0,00	0,00	822-1	Vlastní
40 564831111R00			Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 0-63 mm		110,25000								
567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním			...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	199,50000	60,00	11 970,00	0,22	43,99	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I
41 567122114R00			Zpevněná plocha - pojezd osobní auto (Bd2) : 105*1,05		110,25000								
Díl: 58			Zpevněná plocha - pochozí (Bd3) : 85*1,05		89,25000								
581 12 Křít cementobetonový silničních komunikací			Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 0-32 mm	m2	194,25000	260,50	50 602,13	0,38	74,42	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I
42 581131115R00			...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm		194,25000								
Díl: 59			Zpevněná plocha - pojezd nákladní auto (Bd1) : 185*1,05		194,25000								
586 21-5 Kladení zámkové dlažby do drátě			Cementobetonové kryty komunikací				9 727,02		7,75		0,00		
43 596215021R00			...skupiny 3 a 4, tloušťky 200 mm	m2	16,21170	600,00	9 727,02	0,48	7,75	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I
44 596215041R00			napojení na stávající panelovou plochu : 0,3*(28,775+20,464+4,8)		16,21170								
45 596215061R00			Dlažby a předlažby komunikací				159 178,70		29,46		0,00		
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drátě			...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	81,00000	170,00	13 770,00	0,07	5,99	0,00	0,00	822-1	RTS 15/I
43 596215021R00			Zpevněná plocha - pochozí (Bd3) : 81		81,00000								
44 596215041R00			...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	105,00000	170,00	17 850,00	0,09	9,74	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I
45 596215061R00			Zpevněná plocha - pojezd osobní auto (Bd2) : 105		105,00000								
			...tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	185,00000	170,00	31 450,00	0,07	13,71	0,00	0,00	822-1	RTS 16/I

[illegible]

Úplně zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovňování dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny vnější podložení kabelu distančními vložkami. U žlabů asfaltovaných rozehrábí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehrábí asfaltu.												
56	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	13,00000	180,00	2 340,00	0,02	0,20	0,00	0,00	M46	RTS 16/ I
Chráněčka pro IS - sdělovací kabel (Chr) : 13												
460 65-001 Podkladová vstva												
Zřízení (znovuzřízení), podkladové vrstvy ze šěrku, šěrťkopisku nebo betonu (eventuálně hlinobetonu) včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření.												
57	460650013RT2	Podkladová vstva ze šěrku tl.10 cm, ze šěrťkordrti tl. 10 cm	m2	24,30000	85,00	2 065,50	0,19	4,59	0,00	0,00	M46	RTS 16/ I
Chráněčka pro IS - sdělovací kabel (Chr) : 13*0,3												
Odvodňovací žlab - pochozí (OŽŽ) : 44*0,3												
Odvodňovací žlab - pojezdový (OŽ1) : 24*0,3												
597 10 Odvodňovací žlab komunikaci a zpevněných ploch												
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.												
58	597101010RAA	...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení A15	m	44,00000	1 431,82	63 000,08	0,10	4,34	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ I
Odvodňovací žlab - pochozí (OŽŽ) : 44												
59	597101040RAA	...žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení E600	m	24,00000	2 562,50	61 500,00	0,28	6,65	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 16/ I
Odvodňovací žlab - pojezdový (OŽ1) : 24												
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					42 565,60	35,53	0,00				
915 49-12 Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek												
tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm												
60	915491211R00	...šířky proužku 250 mm	m	18,00000	99,20	1 785,60	0,08	1,48	0,00	0,00	822-1	RTS 16/ I
přídlažba (BP) : 18												
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku												
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
61	917862111RT5	...rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	88,00000	250,00	22 000,00	0,22	19,48	0,00	0,00	822-1	RTS 16/ I
chodníkový (BoC) : 88												
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku												
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
62	917862111RT7	...rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	37,00000	280,00	10 360,00	0,27	9,98	0,00	0,00	822-1	RTS 16/ I
silniční (BoS) : 37												
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku												
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
63	917862111RV3	...nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	18,00000	320,00	5 760,00	0,20	3,51	0,00	0,00	822-1	RTS 16/ I
nájezdový (BoN) : 18												
64	592162117R	přídlažba silniční: beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní	kus	18,00000	66,50	2 660,00	0,03	1,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ I
Začátek provozního součtu												
přídlažba (BP) : 18/0,5*1,05												
Konec provozního součtu												
zaokrouhlení : 40												
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					3 484,75	0,02	0,00				
931 96 Vložky do dilat. spár svislé z miner. písku a PPS												
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdvu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibílim, maltovými terčí).												
65	931961115R00	...z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	26,50000	131,50	3 484,75	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 16/ I
Dilatace oplocení : 0,5*3												

[illegible]

80	764928304R00	...rř 500 mm Oplechování stěny oplocení : 31 plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý: tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně: matný polyster.tl. 30 mikronů. tvrdé ocelové jádro Začátek provozního součtu Oplechování stěny oplocení : 31*0,5*1,15 Konec provozního součtu tabule 1,23*2,0 : 8*1,23*2,0	m	31,00000 31,00000 19,68000 17,82500 19,68000	350,00 287,00	10 850,00 5 648,16	0,00 0,00	0,05 0,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800-764 SPCM	RTS 16/ I RTS 16/ I
81	13851062R		m2										
82	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně 82 998764101R00	... v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 80,81, : Součet : 0,12770	t	0,12770 0,12770	1 523,00	194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 16/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				29 152,25	0,15	0,15	0,08	0,00	0,00		Vlastní
83	767011001VC0	D-M vstupní branka 900x2200 mm, ocelová konstrukce s kováním, pozink+venk.nátěr šedá mat Vstupní branky : 2	kus	2,00000 2,00000	14 500,00	29 000,00	0,08	0,15	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 16/ I
84	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně 84 998767101R00	... v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 83, : Součet : 0,15000	t	0,15000 0,15000	1 015,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stavba :	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov	
Objekt :	3	Přípojka vody a kanalizace	JKSO : 827.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **3**
Přípojka vody a kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Přípojka vody a kanalizace	77 910,10
	Celkem objekt 3	77 910,10

Rekapitulace soupisu **1** Přípojka vody a kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	23 195,10
4	Vodorovné konstrukce	1 950,00
721	Vnitřní kanalizace	2 960,00
721a	Přípojka kanalizace	8 100,00
722a	Přípojka vody	41 705,00
	Celkem soupis 1	77 910,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov
O:	3	Přípojka vody a kanalizace
R:	1	Přípojka vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava
Díl:	1	Poznamka uchazeče										
	132	20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm				23 195,10		0,00		0,00		
		zapažených i nezapážených, s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
	1	13220121R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	49,00000	160,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/ I
	2	13220121R00 ...příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	49,00000	27,40	1 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/ I
	161	10-11 Svislé přemístění výkopku										
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
	3	161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	49,00000	75,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/ I
	174	10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním										
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
	4	174101101R00 ...lam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	31,00000	101,50	3 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
	175	10-11 Obsyp potrubí										
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
	5	175101101R00 ...bez prohození sypaniny	m3	18,00000	150,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/ I
	175	10-119 příplatek k ceně										
	6	175101109R00 ...za prohození sypaniny	m3	18,00000	249,50	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 15/ I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 950,00		5,67		0,00		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty										
		v otevlřeném výkopu,										
	7	451573111R00 ...z písku a šterkopisků do 65 mm	m3	3,00000	650,00	1 950,00	1,89	5,67	0,00	0,00	827-1	RTS 15/ I
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				2 960,00		0,02		0,00		
	721	17-1 Potrubí z plastových trub										
	8	721176224R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	5,00000	568,00	2 840,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.										
	721	29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech										
	9	721290112R00 ...vodou, DN 200	m	5,00000	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 15/ I
Díl:	721a	Přípojka kanalizace				8 100,00		0,00		0,00		
	10	721290113R001 PVC revizní šachta D 600 mm - dodávka+montáž	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	11	721290123R001 Uprava kanalizačního potrubí DN200 a napojení na novou šachtu	ks	1,00000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	722a	Přípojka vody				41 705,00		0,00		0,00		
	12	722172310R001 Vodometná šachta plast D 600/500 výška 1500, vč.armatur	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	13	722172311R001 Navrtávací pás PVC/PE 110/40, šoupátko, zemní souprava	ks	1,00000	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	14	722172312R001 Potrubí PE 40*3,7, vč. PE chráničky D90	m	20,00000	386,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	15	722172313R001 Protlak pod asf.komunikaci	m	5,00000	3 625,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Stavba :	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov	
Objekt :	4	Vnitroareálová přeložka NN	JKSO : 828.73.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **4**
Vnitroareálová přeložka NN

Třídník stavební 828 Vedení elektrická a dráhy visuté
828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová
828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí
828.73.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.73.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Vnitroareálová přeložka NN	90 743,00
	Celkem objekt 4	90 743,00

Rekapitulace soupisu 1 Vnitroareálová přeložka NN

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	32 939,00
M46	Zemní práce při montážích	57 804,00
	Celkem soupis 1	90 743,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	Hasičská zbrojnice JSDH města Vracov
O:	4	Vnitroareálová přeložka NN
R:	1	Vnitroareálová přeložka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava
Díl:	M21	Poznámka uchazeče										
		Elektromontáže				32 939,00		0,09		0,00		
1	2101000007R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely										
2	2101000009R00	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 70 mm2	kus	1,00000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 15/ I
	210 9 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové	...ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 120 mm2	kus	3,00000	77,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 15/ I
3	210901075R00	Kabel silový AYYKY 1KV 3x120+70 mm2 volně uložený	m	40,00000	38,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 15/ I
4	2101000566	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 3x120+50 mm2	kus	2,00000	648,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	2102800004	Koordinace s postupem výstavby	hod	10,00000	180,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	34113223R	Kabel 1-AYKY, silový, instalační; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně, Al jádro kulaté plné (RE), Al jádro sektorové lanované (SM); počet žil 4; vnější průměr 41,0 mm; jmen.průřez jádra 3x120+70 mm2; teplota použití -35 až 70 °C; odolný proti šíření plamene podle vyhlášky č. 21/1996; odolnost vůči UV záření	m	40,00000	153,00	6 120,00	0,00	0,09	0,00	0,00	SPCM	RTS 15/ I
7	354360100	spojka kabelová s pryžovou izolací ENKJ0037 70-120 mm2	kus	2,00000	4 790,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	2,00000	66,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 15/ I
9	357116460	rozvaděč skladové haly	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				57 804,00		0,00		0,00		
10	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	20,00000	450,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	460200475	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 55 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	40,00000	500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	460421281	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	40,00000	18,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	460510005	Kabelové prostupy z trub betonových do rýh bez obsypu, průměru do 20 cm	m	40,00000	14,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	460560305	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 5	m	40,00000	110,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	460650083	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 20 cm	m2	20,00000	750,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	687384T10	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	50,00000	30 36	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	687403T10	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mříž prací do 100 000 Kč	kus	1,00000	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	687582T10	Montáž svorek hromosvodních pro připojení kovových částí	kus	2,00000	56,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	687588T10	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	687770T10	Montáž rozvodnic běžných ocelopletchových nebo plastových do 50 kg	kus	5,00000	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	687785T10	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	40,00000	36,85	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	757570T10	Folie výstražná	m	40,00000	5,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

[illegible]

Rámcová pojistná smlouva č. 400 037 168

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČ 47 11 59 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a

Pojistník: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

IČ 46 34 61 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658

uzavírají následující rámcovou pojistnou smlouvu o stavebně - montážním pojištění

Všeobecné pojistné podmínky:

Toto pojištění se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a sjednanými doložkami, resp. smluvními ujednáními, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a jsou uvedeny v příloze.

Sjednané doložky:

Doložka 002	Krytí křížové odpovědnosti.
Doložka 004	Rozšířené krytí garančního období
Doložka 102	Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení
Doložka 103	Vyluka ztrát a nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách
Doložka 106	Výhrada provádění stavebních prací po úsecích.
Doložka 107	Výhrada pro ubytovny a stavební sklady.
Doložka 108	Výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje.
Doložka 109	Výhrada pro skladování stavebního materiálu.
Doložka 110	Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření v souvislosti se srážkami, povodní a záplavou
Doložka 111	Zvláštní podmínky pro vyklizovací náklady po sesuvu půdy
Doložka 112	Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a protipožární ochranu na staveništi
Doložka 117	Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních potrubí
Doložka 150	Smluvní ujednání pro případ odcizení nebo ztrátu pojištěné věci.
Doložka 151	Definice pojmů stavební stroje a zařízení staveniště

Pojištěný: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

IČ 46 34 61 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658

a

všichni subdodavatelé podílející se na základě smluvního vztahu s pojistníkem na pojištěném díle,
jejichž dodávky jsou zahrnuty do celkové pojistné částky kontrahovaných prací pojištěného díla

**Územní
platnost:** Česká republika

**Místo
pojištění:** Místo pojištění je pro každý pojištěný projekt specifikováno ve smlouvě o dílo.

**Předmět
pojištění:** Toto pojištění kryje každé stavebně-montážní dílo, týkající se pojištěného, pokud

- 1) toto dílo je prováděno na území České republiky,
- 2) týká se výstavby nebo rekonstrukce pozemních staveb, inženýrských sítí nebo silničních staveb (max. 10 % z obratu),
- 3) dílo bylo zahájeno v době platnosti této rámcové pojistné smlouvy a doba stavby nepřesahuje 12 měsíců,
- 4) hodnota díla nepřesahuje 25 000 000,-- Kč.

Rozsah pojištění: V rozsahu výše uvedených Všeobecných pojistných podmínek pro stavební pojištění proti všem pojistným nebezpečím (VPP-CAR-02) a dále v souladu se sjednanými doložkami.

Podmínky pojistné smlouvy: Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění projektů bude prováděno na základě automatického zařazení do pojištění na základě oznámení předpokládaného ročního obrátu ze strany pojistníka. Za pojištěné jsou považovány ty projekty, které jsou v souladu s výše definovaným předmětem pojištění a jsou zahrnuty do předpokládaného ročního obrátu. Projekt, který nesplňuje tyto podmínky, je třeba pojistit separátně.

Sjednané pojistné částky:

a) pro jednotlivý projekt

Pro pojištění věcí: pojistná částka odpovídající hodnotě kontraktu, maximálně však 25 000 000,-- Kč.

Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 100% z pojistné částky pro pojištění věcí, maximálně však 20 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události

b) za celý pojistný rok

Pro pojištění věcí: odhadovaný roční obrát staveb odpovídajících „Předmětu pojištění“, tj. 70 000 000,-- Kč agregátně za celý pojistný rok

Pro pojištění odpovědnosti za škodu: 25 000 000,-- Kč agregátně za celý pojistný rok

Pojistné

limity:	- pro škody na stavebním a montážním zařízení:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 150 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
	- pro škody na stavebních strojích:	není sjednáno
	- existující majetek:	není sjednáno
	- škody z titulu krádeže vloupáním/loupeží:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 250 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
	- odstranění sutin	10% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 100 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku
	- pro vichřice, povodeň, záplavu, krupobití sesuv půdy, zemětřesení a výbuch sopky:	30% hodnoty kontraktu daného projektu, max. však 10 000 000,-- Kč pro jednu a všechny pojistné události během pojistného roku

Spoluúčasti:	- pro škody vichřice, povodeň, záplava, krupobití, sesuv půdy, zemětřesení a výbuch sopky:	30 000,-- Kč
	- pro odpovědnost (jen věcné škody):	15 000,-- Kč
	- pro ostatní škody	15 000,-- Kč

Uvedené spoluúčasti platí pro jednu a každou pojistnou událost.

Doba

pojištění: Pojistné období pro každý pojišťovaný projekt dle kontraktu. Maximální doba stavby/montáže pojištěného projektu však činí 12 měsíců s následnou záruční dobou podle podmínek kontraktu v délce maximálně 12 měsíců.

Pojistná:

sazba: a) Smluvní strany se dohodly, že u všech pojišťovaných projektů, kde pojistné částky, pojistné limity a spoluúčast odpovídá výše uvedeným, bude pojistitel aplikovat jednotnou pojistnou sazbu ve výši 1,05 %.

b) U těch projektů, které se svými parametry od předpokladů uvedených výše v odstavci a) odchylují, je pojistník povinen požádat pojistitele o pojištění mimo tuto rámcovou pojistnou smlouvu a předložit mu potřebnou rizikovou informaci, a to minimálně 6 pracovních dnů před zahájením realizace tohoto projektu.

c) V případě, že během pojištění jednotlivého projektu dojde ke změně základních parametrů uvedených výše v odstavci a), je pojištník povinen tuto změnu ohlásit a pojištitel je oprávněn (pokud takovou změnu akceptuje) stanovit pojistnou sazbu pro dodatečně pojistné individuálně dle platných zásad pro výpočet dodatečného pojistného.

Pojistné: Začátkem pojistného roku pojištitel stanoví zálohové pojistné, které činí 80% z částky vypočtené aplikací výše uvedené jednotné pojistné sazby na předpokládaný roční obrát. Po skončení pojistného roku je pojištník povinen předat pojištiteli přehled všech projektů charakterizovaných výše v odstavci „Předmět pojištění“, které byly v tomto pojistném roce zahájeny, a přehled hodnoty kontraktu těchto projektů. Na základě toho pojištitel provede konečné vyúčtování za celý pojistný rok.

Pojištník je povinen do výše uvedeného přehledu prostředků zahrnout všechny projekty charakterizované výše v odstavci „Předmět pojištění“. Souhlasí s tím, že pojištitel, je oprávněn si tuto skutečnost ověřit nahlédnutím do jeho účetních dokladů.

Pro první pojistný rok činí zálohové pojistné 58 800,-- Kč - tj. 70 000 000,-- Kč x 1,05 % x 0,80.

Zároveň se ujednává, že minimální pojistné pro období od 12.06.2015 do 12.06.2016 činí 50 000,-- Kč.

Splatnost pojistného: Výše uvedené zálohové pojistné je splatné na účet:

číslo 2727/2700, konstantní symbol 3558, variabilní symbol 0400037168
Nebude-li pojistné zapláceno nejpozději do 26.6.2015, pojistná smlouva pozbývá platnosti.

Pojistné období: Pokud je pojistné období 1 rok, pojištění se prodlužuje o další rok, není - li vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného období.

Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanovení článků výše uvedených VPP, která obsahují úpravu počátku pojištění na den po dni zaplacení prvního pojistného se ujednává, že počátek pojištění je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě

Počátek pojištění: 12.06.2015	Pojistné období: 1 ROK
---	----------------------------------

V případě, že dojde k vypovězení celé rámcové pojistné smlouvy nebo nedojde k jejímu prodloužení na další pojistné období, pojištění projektů již pojištěných dle této smlouvy trvá i nadále.

Závěrečné prohlášení: Pojištník podpisem potvrzuje, že si je vědom specifického způsobu sjednání pojištění prostřednictvím na pojištiteli nezávislého poradce (pojišťovací makléř), a prohlašuje, že mu byl obsah pojištění makléřem vysvětlen, popřípadě že ho makléř upozornil na odchylky nabízeného pojištění a jeho požadavků. Podpisem smlouvy pojištník stvrzuje, že sjednané pojištění odpovídá jeho potřebám a požadavkům, případně že s tímto pojištěním na základě doporučení pojišťovacího makléře souhlasí, ač byl upozorněn na odchylky oproti svým požadavkům.

Příloha: - sjednané doložky
- všeobecné pojistné podmínky VPP-CAR-02

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otakarova 108
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171
za pojištníka

Allianz pojišťovna, a. s.
generální ředitelství
pojištění průmyslu a makléřský obchod
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 (16)
za Allianz pojišťovnu, a.s.
V Praze dne 12.6.2015

Ing. Vladimír Večeřa
odd. úpisu velkých rizik

Ing. Michaela Mlázovská
odd. úpisu velkých rizik