

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 112/15

č. objednatele: 112/15/12/2014P

uzavřená dle § 2586 a následujících dle zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník,

„Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: INVEST CZ a.s.

Sídlo: Opavská 1409/15, 785 01 Šternberk

IČ: 25825569

DIČ: CZ25825569

Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2111525693/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. František Suchý – předseda představenstva
Andrea Kantorová – místopředseda představenstva

Tel. : 585 000 310

E-mail: info@investcz.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Ryšánek - stavbyvedoucí

Tel. : 603 848 305

E-mail: zdenekrysanek@seznam.cz

Tel. :

E-mail:

Sídlo

(dále jen „Zhotovitel“)

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Česká spořitelna, a.s.

19-1801688399/0800

Ing. Stanislav Orság, starosta

585 086 274, 725 132 455

orsag@sternberk.cz

Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a
místních komunikací, odbor rozvoje města a investic

585 086 237, 606 293 512

sehnal@sternberk.cz

Bc. Dana Hoppová, vedoucí oddělení správy bytů
a nebytových prostor, odbor správy majetku města

585 086 450, 724 373 924

hoppova@sternberk.cz

- 1.1. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „**Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53**“

Stavba (dílo) bude členěna na následující stavební objekty:

SO 01 Přístavba výtahu

SO 02 Související úpravy stávajícího objektu

Místo stavby: areál domů s pečovatelskou službou Šternberk

Parc.č.: 3181, 3350/1 v k.ú. Šternberk

Projektová dokumentace: vypracoval Ing.arch. Jiří Kovářiček, Ing. Lenka Kováříčková, Studio JKL, Hvězdné údolí 834/1, 785 01 Šternberk, listopad 2014, zak.č. 3431014

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín předání staveniště: 01.07.2015
 3.2. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: 01.07.2015
 3.3. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 30.11.2015

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

SO 01 Přístavba výtahu	2.274.498,94 Kč
SO 02 Související úpravy stávajícího objektu	699.067,02 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	55.000,00 Kč

Cena díla bez DPH celkem	3.028.565,96 Kč
Výše DPH 21%	8.811,60 Kč
Výše DPH 15%	447.991,00 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	3.485.368,56 Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid budovy a musí průběžně likvidovat veškerý vzniklý odpad z celé stavby. Skladování či ponechání odpadu uvnitř budovy není povoleno.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
- 7.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 7.3. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 7.4. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako veřejný zadavatel – územně samosprávný celek - jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.


Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 4 - Položkové rozpočty

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 29.06.2015, usnesením č. 442/15.

Ve Šternberku, dne 29.6.2015	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ing. Stanislav Orság – starosta	František Suchý – předseda představenstva



INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se standardně vyskytují u veřejných zakázek na stavební práce. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi termínem zahájení prací a dnem, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve smlouvě jako objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých

stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek

- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba objednatele nebo osoba zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem - datum,
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.

- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou objednatel požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi objednatelem a zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
- 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
- 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zdržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení

- je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné nebo požadované (např. pro vklad do Katastru nemovitostí) tak i geodetické zaměření dokončeného díla, případně geometrický plán.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
- 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení

v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),

- 3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
- 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve smlouvě a je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 4.2.4. Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů

- ode dne podpisu smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky zhotovitele, stávají se součástí smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na požádání objednateli na kontrolních dnech stavby.
- 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
- 4.4.1. Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému doзору objednatele k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.
- 4.4.4. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 5.1. Výše sjednané ceny
- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve smlouvě.
- 5.2. Obsah ceny
- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.
- 5.3. Doklady určující cenu za dílo
- 5.3.1. Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

- 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech a pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly práce zjištěny.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele nejméně 30 dnů.
- 5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část

- faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
- 6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
- 6.2.6. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývajících část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 6.3. Ostatní a vedlejší náklady
- 6.3.1. Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací.
- 6.3.2. Před započítáním fakturace zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.
- 6.3.3. Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.
- 6.4. Zádržné (pozastávka)
- 6.4.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 6.4.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 6.4.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
- 6.4.4. Zhotovitel může nahradit zádržné finanční zárukou ve shodné výši, která musí být objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající finanční záruky vzniká zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu a zádržné bude objednatelem uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání konečné faktury.
- 6.5. Lhůty splatnosti
- 6.5.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.
- 6.6. Platby za Vícepráce
- 6.6.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.6.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.7.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura

- musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.7.3. Sazba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti, spojené s přenesenou daňovou povinností, budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 6.7.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.7.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.7.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.7.4.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
- 6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 6.8.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 7.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 7.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 7.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Úrok z prodlení
- 7.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Smluvní pokuta za nepředání seznamu subdodavatelů

7.6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním seznamu subdodavatelů objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli vyměřena sankce či objednateli vzniknou jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit objednateli.

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.

7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

8.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8.3. Publicita stavby na staveništi

8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je zhotoviteli povinen v prostorách staveniště vybudovat a umístit

- prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel předá zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách staveniště bezprostředně po termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena objednatel.
- 8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skřínovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci technického dozoru používání sociálních zařízení, které zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.
- 8.5. Užívání staveniště
- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatel.
- 8.5.9. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

- 8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 8.8. Vyklizení staveniště
- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Povinnost vést stavební deník
- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 9.1.7. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- 9.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 9.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
- 9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 9.3.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 10.1. Kontrola provádění prací
- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.2. Kontrolní dny
- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 10.3. Četnost kontrolních dnů
- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod.. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku).
- 10.4.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků
- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

- 11.1. Technický dozor
- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.
- 11.2. Oprávnění technického dozoru
- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.
- 11.3. Omezení činnosti technického dozoru

- 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel.
- 11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích se zhotovitelem ani s žádným ze subdodavatelů zhotovitele.
- 11.3.3. Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru.
- 11.3.4. Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí osoba propojená s některým ze subdodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

12.2. Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových

- faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 13.7.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.8. Archeologické nálezy
- 13.8.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 14.2. Změna subdodavatele
 - 14.2.1. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní subdodavatel.
 - 14.2.2. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
 - 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 14.3. Seznam subdodavatelů
 - 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit, aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
 - 14.3.2. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (Obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
 - 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
 - 14.3.4. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.
- 14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky
 - 14.4.1. Objednatel má právo ve smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě zhotovitel podal svoji nabídku.
 - 14.4.2. Pokud objednatel tohoto svého práva využije, je zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- 15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
 - 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
 - 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.
- 15.2. Individuální vyzkoušení
- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
- 15.3. Komplexní vyzkoušení
- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje zhotovitel protokol, který předá objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků objednatele zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.
- 15.4. Zkušební provoz
- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.

- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o zhotoviteli a objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných vad a nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 16.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
- 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
- 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
- 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 16.4.1.8. geodetické zaměření skutečného provedení díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.4.1.9. geometrický plán pro vklad do Katastru nemovitostí v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení, pokud zhotovení díla zakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí

16.4.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- 16.4.3.1. územní rozhodnutí;
- 16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

16.4.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel předá zhotoviteli.

16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla

16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel předá zhotoviteli.

16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.

16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před termínem předání a převzetí předložit objednateli k odsouhlasení.

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná zhotovitel s objednatel.

16.6. Kolaudace

16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti, vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla
 - 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu

- nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace objednatel je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 18.1. Vlastnictví díla
- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 18.2. Nebezpečí škody na díle
- 18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu ustanovení § 2624 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák), nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatel.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 19.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla
- 19.1.1. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel předá objednateli finanční záruku za řádné provedení předmětu plnění ve smyslu ustanovení § 2029 a následujících obč. zák. bude její výše sjednána ve smlouvě.
- 19.1.2. Finanční záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
- 19.1.3. Z finanční záruky, poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatel čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy

nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá finanční záruka podmínkám smlouvy.

- 19.1.4. Finanční záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. Finanční záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel předá objednateli finanční záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. obč. zák. za řádné plnění záručních podmínek. Výše finanční záruky bude sjednána ve smlouvě.
- 19.2.2. Finanční záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z finanční záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá finanční záruka podmínkám smlouvy.
- 19.2.4. Finanční záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.2.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
- 19.2.6. Finanční záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše finanční záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty).

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1. způsobené provozní činností zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytováním pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována smlouvou. Pokud smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla

20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:

- 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
- 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- 20.2.1.7. krádeží.

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována smlouvou. Pokud smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění subdodavatelů

20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. Doklady o pojištění

20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

20.5.2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

20.6.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které ani zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

23. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
 - 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- 23.4.1.6. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Příslušnost soudů

- 24.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.

24.2. Volba práva

- 24.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.2.2. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

25. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

25.1. Důvěrné informace

- 25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace.
- 25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
 - 25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - 25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

25.2. Duševní vlastnictví

- 25.2.1. Pokud zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

REKAPITULACE STAVBY

stavba: Bezbarierovost areálu DPS Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53

Uničovská 53, Šternberk

Město Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Ing. Arch. Jiří Kovářiček

Studio JKL

Ing. Arch. Jiří Kovářiček, Studio JKL

60609460

CZ60609460

13001116

CZ6012130982

Cena bez DPH

3 028 565,96

Cena s DPH

v

CZK

3 485 368,56

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 565 000 310 fax: 565 000 311
-6-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

stavba: Bezbarierovost areálu DPS Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53

Uničovská 53, Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Ing.Arch. Jiří Kovářiček, Stuc

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 028 565,96	3 485 368,46	
SO 01	Přístavba výtahu	2 274 498,94	2 618 191,44	STA
ST	Stavebně architektonická část	2 091 969,51	2 405 765,01	Soupis
ZTI	Zdravotní instalace, napojení na venkovní kanalizaci	41 959,77	50 771,37	Soupis
ELI	Elektroinstalace	140 569,66	161 655,16	Soupis
SO 02	Související úpravy stávajícího objektu	699 067,02	803 927,12	STA
ST	Stavební část	699 067,02	803 927,12	Soupis
VRN,OST	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	55 000,00	63 250,00	STA

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Soupis: **ST - Stavebně architektonická část**

803 51

Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

60609460

CZ60609460

13001116

CZ6012130982

Ing.Arch. Jiří Kovářiček, Studio JKL

Cena bez DPH

2 091 969,51

Cena s DPH

v CZK

2 405 765,01

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
+6-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Soupis: ST - Stavebně architektonická část

Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing. Arch. Jiří Kovářček, Studio

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 091 969,51

HSV - Práce a dodávky HSV

856 514,05

1 - Zemní práce

68 834,54

2 - Zakládání

58 523,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

240 965,14

4 - Vodorovné konstrukce

61 340,13

5 - Komunikace

22 793,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

252 033,93

62 - Úprava povrchů vnější

27 471,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

151 973,73

94 - Lešení a stavební výtahy

1 584,10

99 - Přesun hmot

41 010,35

PSV - Práce a dodávky PSV

285 455,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

61 077,67

712 - Povlakové krytiny

21 657,96

713 - Izolace tepelné

15 087,25

762 - Konstrukce tesařské

5 817,39

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony

7 296,62

764 - Konstrukce klempířské

32 853,95

767 - Konstrukce zámečnické

121 173,57

771 - Podlahy z dlaždic

12 307,84

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 681,37

784 - Dokončovací práce - malby

5 501,84

M - Práce a dodávky M

950 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

950 000,00

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 565 000 310 fax: 565 000 311
-6-

SOUPIS PRACÍ

Soupis:

ST - Stavebně architektonická část

Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing.Arch. Jiří Kovářček, Studio

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 091 969,51

HSV - Práce a dodávky HSV

856 514,05

1 - Zemní práce

68 884,54

1	K	001-1	Úprava zeleně - strom listnatý kácení podél fasády, příp. náhradní výsadba,	soub	1,000	1 460,00	1 460,00	
---	---	-------	---	------	-------	----------	----------	--

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	24,800	24,12	598,22	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

"okapový chodník"
síl. 40
14*0,5
"sever - částečné rozebrání okap.chodníku"
3*0,5
"jih - částečné rozebrání okap.chodníku"
3*0,5
"jih - částečné rozebrání zámkové dlažby"
7*4
"sever - částečné rozebrání zámkové dlažby"
3,4*2

7,000

1,500

1,500

8,000

6,800

0,000

0,000

Součet

24,300

3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	16,872	78,96	1 332,27	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

"přístupový chodník"

(0,15+2,90+2,89)*3,40*0,40

8,078

"okapový chodník"

(5,67+0,50+2,25)*0,50*0,40

1,684

11,85*1,5*0,4

7,110

0,000

Součet

15,872

4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	m3	1,952	14,45	28,20	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo

9,762*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"

1,952

5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,745	373,35	18 572,36	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ Typ
			$(8,53+2*0,65)*(2,25+0,65)*(1,47+0,275)$		49,745				
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	14,924	23,40	349,24	CS ÚRS 2014 02	
			Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
			$49,745*0,3$ Přepočtené koeficientem množství		14,924				
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	627,44	903,51	CS ÚRS 2014 02	
			Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3						
			"patky zábradlí" 0,60*0,6*0,5*8		1,440				
8	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	27,274	44,76	1 220,84	CS ÚRS 2014 02	
			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m						
			$((8,53+2*0,65)+(2,25+0,65)*2)*(1,47+0,275)$		27,274				
9	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	27,274	15,91	434,03	CS ÚRS 2014 02	
			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m						
10	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	49,745	26,45	1 315,58	CS ÚRS 2014 02	
			Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m						
			$((8,53+2*0,65)+(2,25+0,65)*2)*(1,47+0,275)$		49,745				
11	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	49,745	6,37	316,65	CS ÚRS 2014 02	
			Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m						
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	49,745	52,01	2 587,36	CS ÚRS 2014 02	
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
			$((8,53+2*0,65)+(2,25+0,65)*2)*(1,47+0,275)$		49,745				
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,802	19,34	615,00	CS ÚRS 2014 02	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová soustava

"zásyp tam a zpět" 15,901*2

31,802

14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svapanin z horniny tř. 1 až 4	m3	33,884	131,20	4 445,45	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Vodorové přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

“vytlačená kubatura”

 $8,63 \cdot 2,25 \cdot 1,745$

33.884

15	K	162701105.1	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,202	131,20	1 469,66
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

"vytlačená kubatura -odvoz na skládku"

11,202

16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,420	10,34	1 751,58	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

33,884*5 'Přepočtené koeficientem množství

169,420

17	K	167101101	nakladni vykopky z podlahy st. 1 az 4 00 100	m3	15,901	108,09	1 718,74	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m³, z hornin tř. 1 až 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"zásyp na mezideponii" 15,901 15,901								
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,844	7,39	250,27	CS ÚRS 2014 02

Uložení sypaniny na skládky

"vytlačená kubatura" 33,844 33,844

19	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,202	7,39	82,84	
Uložení sypaniny na skládky								
20	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	33,844	255,50	8 647,14	
Poplatek za skládku - ostatní zemina								
21	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	11,202	255,50	2 862,11	
Poplatek za skládku - ostatní zemina								
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,901	54,48	866,29	CS ÚRS 2014 02

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

"výkop" 49,745 49,745
 "odpočet vytlačená kubatura" -33,844 -33,844
 Součet zásypu zemínou 15,901

23	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	7,119	191,75	1 365,05	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu

"zásyp liaporem" 2,27*1,35*0,86 2,635
 1,82*1,35*1,825 4,484
 Součet 7,119

24	M	587015430	keramzit Liapor frakce 8-16 mm vak BigBag 1 m3	kus	3,000	1 496,50	11 272,00	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

keramzit-(nádýmané zeminy a lávy), (ON 72 7530) LIAPOR CS velkoobjemové vaky Big Bag objemu 1 m3 Liapor frakce 8 - 16 mm

25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	102,240	10,95	1 119,28	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ Typ
Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5									
			chodníky, výtahová šachta, stávající štít objektu Uničovska 53						
			(2,9+2,89)*2*3			34,740			
			8,5*3+7*6			67,500			
			Součet:			102,240			

25	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	2,556	94,90	242,56	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková
102,24*0,025 Přepočtené koeficientem
množství

2,556

27	K	182001131	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	102,240	23,07	2 358,31	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omíčky při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

chodníky, výtahová šachta, stávající štít objektu Uničovska 53
(2,9+2,89)*2*3

34,740

8,5*3+7*6

67,500

Součet:

102,240

2 - Zakládání

58 523,01

28	K	2120000R1	nápojení trativodu DOD+MT z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm na kanalizaci, vč. příslušenství	soubor	2,000	2 336,00	4 672,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

"S" 1

1,000

"J" 1

1,000

Součet:

2,000

29	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	24,990	110,12	2 751,98	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

"S" 3,4

3,400

"Z-štit" 8,34+7

15,340

"J" 2,25+4

6,250

Součet:

24,990

30	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	24,990	25,55	638,49	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100

"S" 3,4

3,400

"Z-štit" 8,34+7

15,340

"J" 2,25+4

6,250

Součet:

24,990

31	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	17,931	3,17	56,93	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí I(d) do 0,8

8,34*2,15

17,931

Součet:

17,931

32	K	272361221	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,496	28 540,37	14 156,02	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 216 (E)

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

"pol. 18" 231 231,000
 "pol. 19" 80 80,000
 "pol. 20" 196,9 196,900
 Mezisoučet 507,900
 "součet celkem vázaná výztuž základové desky"
 507,9*0,000888*1,1 0,496

33	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,043	24 375,59	1 048,15	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"sít' KARI"
 (8,34*2,15)*1,15*0,0021 0,043
 Součet 0,043

34	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	0,897	1 742,17	1 562,72	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

"podkladní beton pod základy - skladba P2,P3"
 (8,34*2,15)*0,05 0,897
 Součet 0,897

35	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,690	1 868,84	5 027,19	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20

"P2"
 (8,34*2,15)*0,15 2,690
 Součet 2,690

36	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	8,069	1 923,55	15 521,12	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

"základová deska" (8,34*2,15)*0,45 8,069
 Součet 8,069

37	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	13,637	163,26	2 226,39	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

"bednění základů"
 (8,34*2+2,15*2)*0,65 13,637
 Součet 13,637

38	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	13,637	40,28	549,29	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

"bednění základů odstranění"
 (8,34*2+2,15*2)*0,65 13,637
 Součet 13,637

39	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	1,490	1 742,17	2 595,83	
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

Základové patky z betonu tř. C 12/15

"patky zábradlí" 0,60*0,6*0,5*8*1,035 1,490

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek Zřízení bednění stěn základových patek "patky zábradlí-horní část" 0,60*4*0,20*8	m2	3,840	163,26	626,92	CS ÚRS 2014 02
41	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,840	40,28	154,67	CS ÚRS 2014 02
42	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20 8,34*0,50*0,5	m3	2,085	3 326,29	6 935,31	CS ÚRS 2014 02
			Součet		2,085	2.085		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

240 965,14

43	K	311238114	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm	m2	0,000	680,41	0,00	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------------

44	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 190 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MVC	m2	43,235	700,14	30 270,64	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

45	K	311238132	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 15 na MC Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MC	m2	0,000	1 025,05	0,00	CS ÚRS 2012 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	------	----------------

46	K	311238136	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MC Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel P10, P 15 na maltu MC	m2	0,000	1 221,33	0,00	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	------	----------------

Cenová
soustava
CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

47	K	311238215	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	23,743	1 066,29	25 316,84	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných POROTHERM vnější klasické, spojené na pero a drážku na maltu MC, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 400 mm

"1.PP vstup u zádveří" $(2,15 \times 2 + 2,27 \times 2) \times (1,11 - 0,25)$ 7,602
 "1.NP vlevo ostění zádveří" $0,75 \times 2,2$ 1,650
 "1.PP chodba před výtahem " $(1,82 \times 2 + 2,15 \times 2) \times (2,075 - 0,25)$ 14,491
 Součet 23,743

48	K	311238316	Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	0,000	673,68	0,00	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------	----------------


Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnitřní, spojené na pero a drážku klasické na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 240 mm

49	K	311238335	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 200 mm pevnosti P 15 na MC	m2	46,166	805,36	37 180,26	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 200 mm

"půdorys" $2,12 \times (2,32 + 0,1)$ 5,130
 "řez
 zleva" $1,6 \times (2,42 + 1,295 + 1,455 + 1,295 + 3,15 + 2,9 \times 2 + 3,15)$ 29,704
 "odečet dveře" $-(1,18 \times 2,24 + 1,18 \times 2,24 \times 3)$ -10,573
 "vpravo" $2,12 \times (2,9 \times 2 + 3,15)$ 18,974
 "atika" $(5,47 + 2 \times 2,15) \times 0,3$ 2,931

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ Typ
Součet					43,331				
50	K	311238336	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 250 mm pevnosti P 15 na MC	m2	48,331	1 053,78	50 930,15	CS ÚRS 2014 02	
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 250 mm									
					"zleva u štitu 1.NP vstup" 2,87*2,42	6,945			
					"šachta u štitu" 2,65*(2,075+1,5+1,295*2+1,455+3,15)	28,541			
					"Chodba 1.NP-3.NP před výtahem" 2,12*(2,9*2+3,15)	18,974			
					"odpočet dveře" -(1,3*2,1*2+1,1*2,1)	-7,770			
					"atika u štitu" 5,47*0,3	1,641			
Součet					43,331				
51	K	311238337	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MC	m2	31,219	1 258,89	39 301,20	CS ÚRS 2014 02	
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnitřní, spojené na pero a drážku zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 300 mm									
					"šachta vnější stěna" 1.PP 2,65*1,825	4,836			
					"2.-3.NP" 3,05*(1,455+1,295+1,455+1,295+3,150)	26,383			
					Součet	31,219			
52	K	311238419	Zdivo nosné vnější HELUZ tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	m2	23,743	1 142,13	27 117,69		
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných HELUZ vnější, spojené na pero a drážku klasické na maltu MC, pevnost cihel P15, tl. zdiva 400 mm									
					"1.PP vstup u zádveří" (2,15*2+2,27*2)*(1,11-0,25)	7,602			
					"1.NP vlevo ostění zádveří" 0,75*2,2	1,650			
					"1.PP chodba před výtahem" (1,82*2+2,15*2)*(2,075-0,25)	14,491			
					Součet	23,743			
53	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	9,000	444,97	4 004,71	CS ÚRS 2014 02	



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

"1.-3.NP ve štítu" 3*3
Součet 9,000

54	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,495	3 427,40	1 696,56 CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------------------------

"zdivo tl. 0,2 a 0,5"
(1,5*0,2*0,15)*3+(1,6*0,5*0,15)*3
Součet 0,495

55	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,292	4 876,28	1 423,87 CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------------------------

"Ič.120 dl. 1,5 m, 4 ks, výtah.dveře 1.,2.NP"
4*1,5*0,0112 0,067
"Ič.120 dl. 1,9 m, 3 ks - 3.NP výtah dveře,
montážní nosník"
3*1,9*0,0112 0,064
"Ič.120 dl. 1,6m, 9 ks, dveřní otvor štít.zed"
9*1,6*0,0112 0,161
Součet 0,292

56	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,321	25 230,00	8 435,83
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120

0,292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,321

57	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,177	27 329,94	4 837,40 CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-------------------------

"Ič.120 dl. 1,6m, 9 ks" 9*1,6*0,0112*1,1 0,177
Součet 0,177

58	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	15,012	174,83	2 624,50 CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-------------------------

"štít zdivo, podzemní část" 8,34*1,8 15,012
Součet 15,012

59	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,152	430,83	496,32 CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-----------------------

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ Typ Kč
			"3.NP m.č.325" 1*(1,6*0,12*2)		0,384				
			"1.+2.NP m.č. 113,213" 2*(1,6*0,12*2)		0,768				
			<i>Součet</i>		<i>1,152</i>				
60	K	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	8,650	299,18	2 587,94	CS ÚRS 2014 02	
			"1-3.NP rozvody" 2*2,8+1*3,05		8,650				
			<i>Součet</i>		<i>8,650</i>				
61	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	7,560	627,14	4 741,18	CS ÚRS 2014 02	
			"otvor ve štít. zdivu 1-3.NP" (2,1*2*0,6)*3		7,560				
			<i>Součet</i>		<i>7,560</i>				
4 - Vodorovné konstrukce						61 340,13			
62	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,423	2 059,33	13 227,07	CS ÚRS 2014 02	
			"S2" (3,05*2,15*2)*0,15		1,967				
			0,5*0,12*2,15		0,129				
			2,15*0,2*0,08		0,034				
			"chodba před výtahem 2*P1,1*P3"		2,535				
			3*(2,62*2,15*0,15)		1,758				
			"S1" 5,45*2,15*0,15		1,758				
			<i>Součet</i>		<i>6,423</i>				
63	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	26,407	261,25	6 898,77	CS ÚRS 2014 02	
			"1PP vstup zleva" 1,35*2,27		3,065				
			"1.NP vstup zleva" (2,37+0,5)		4,879				
			*(0,13+1,18+0,39)		2,457				
			"chodba vpravo před výtahem 1.PP"		2,457				
			1,35*1,82		11,766				
			"1.NP, 2.NP, 3.NP" 3*		4,240				
			(0,13+1,18+0,54)*2,12		4,240				
			"3.NP výtahová šachta" 2,65*1,6		4,240				
			<i>Součet</i>		<i>25,407</i>				
64	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	26,407	71,54	1 889,13	CS ÚRS 2014 02	
65	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	26,407	131,44	3 470,85	CS ÚRS 2014 02	
			"1PP vstup zleva" 1,35*2,27		3,065				
			"1.NP vstup zleva" (2,37+0,5)		4,879				
			*(0,13+1,18+0,39)		2,457				
			"chodba vpravo před výtahem 1.PP"		2,457				
			1,35*1,82		11,766				
			"1.NP, 2.NP, 3.NP" 3*		4,240				
			(0,13+1,18+0,54)*2,12		4,240				
			"3.NP výtahová šachta" 2,65*1,6		4,240				
			<i>Součet</i>		<i>25,407</i>				
66	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	26,407	27,61	728,99	CS ÚRS 2014 02	
67	K	411354211	Bednění stropů ztracené z truhlíků nebo bedniček	m2	5,522	277,28	1 531,13	CS ÚRS 2014 02	

enová
stava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1PP vstup zleva" 1,35*2,27		3,065			
			"chodba vpravo před výtahem 1.PP"		2,457			
			1,35*1,82		5,522			
68	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,619	28 719,04	17 777,09	CS ÚRS 2014 02

			"dle D1.2B1" 1,01387*1,1		1,115			
			"odečet pol. 18,19,20 v oddílu 002/základy" -		-0,496			
			507,9* 0,000888*1,1		0,619			
69	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,201	24 371,31	4 898,63	CS ÚRS 2014 02

			"pol 21 D1.2b1" 42*0,00444*1,08		0,201			
			Součet		0,201			

70	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,754	2 101,91	5 788,67	CS ÚRS 2014 02
			(5,5*2+2,15*2)*0,15*0,2		0,459			
			Mezisoučet		0,459			

			"celkem 6 průvleků" 0,459*6		2,754			
71	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,473	197,49	4 240,62	CS ÚRS 2014 02
			6*(5,5*2+2,15*5)*0,15		19,575			
			(3,1*2+2,15*3)*0,15		1,898			
			Součet		21,473			

72	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,473	41,41	889,18	CS ÚRS 2014 02
			6*(5,5*2+2,15*5)*0,15		19,575			
			(3,1*2+2,15*3)*0,15		1,898			
			Součet		21,473			

5 - Komunikace

22 793,57

73	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	37,971	24,91	945,97	CS ÚRS 2014 02
			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm					

			"přístupový chodník"					
			(0,15+2,90+2,89)*3,40+(11,85*1,5)		37,971			

74	K	5648-1	Prané kamenivo-okapový chodník tl 150mm	m2	3,000	233,60	700,80	
			Prané kamenivo-okapový chodník tl 150mm					
			"okapový chodník -západní+jižní strana					
			navazující na stávající"					
			3*0,5+3*0,5		3,000			
			Součet		3,000			

75	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	42,181	111,01	4 682,33	CS ÚRS 2014 02
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
			"přístupový chodník"					
			(0,15+2,90+2,89)*3,40		20,196			
			„podél objektu“ 11,85*1,5		17,775			
			"okapový chodník"					
			(5,67+0,50+2,25)*0,50		4,210			
					0,000			
			Součet		42,181			

76	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	37,971	206,13	7 826,90	CS ÚRS 2014 02
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
			„podél objektu“		0,000			
			11,85*1,5		17,775			
			"přístupový chodník"					
			(0,15+2,90+2,89)*3,40		20,196			
			Součet		37,971			

77	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x5 cm přírodní	m2	39,110	132,50	7 137,53	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní					
			37,971*1,03 Přepočtené koeficientem množství		39,110			

78	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do	m2	4,210	164,60	692,96	CS ÚRS 2014 02
			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2					
			"okapový chodník"					
			(5,67+0,50+2,25)*0,50		4,210			

79	M	592156000	dlažba desková betonová HBB 50x50x5 cm	m2	4,210	132,50	559,73	CS ÚRS 2014 02
			dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 50 x 50 x 5 HBB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ
			4,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		4,252				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						252 033,93			
80	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	19,982	180,97	3 616,23	CS ÚRS 2014 02	
			"Zleva vstup" 2,9*1,7		4,930				
			"šachta strop" 2,65*1,6		4,240				
			"vpravo chodby před výtahem" 3*(2,12*1,7)		10,812				
			Součet		19,982				
81	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	9,000	319,40	2 874,60	CS ÚRS 2014 02	
			v místech stávajícího objektu a přístavby 1.-3.NP						
			3*3		9,000				
			Součet		9,000				
82	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,550	125,61	2 581,27	CS ÚRS 2014 02	
			omítka u dodatečně vybouraných otvorů ve štitové zdi						
			"1.,2.,3.NP " ((1,28+2,1*2)*(0,65+2*0,3))*3		20,550				
			Součet		20,550				
83	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	177,603	158,07	28 074,44	CS ÚRS 2014 02	
			"Zleva vstup" (2,9*2+1,7*2)*2,32		21,344				
			"výtah.šachta" (2,65*2+1,6*2)*(10,58+1,745-0,45-0,15-0,3)		97,113				
			"vpravo chodby před výtahem 1-3.NP"						
			(2,12*2+1,7*2)*(2,8*2+3,05)		66,086				
			odpočet otvorů						
			-(4*(1,18*2,24)+(0,9*1,97)*3)		-15,892				
			ostění						
			(1,18+2,24*2)*0,2*5+(1,287+2,1*2)*0,2*3		8,952				
			Součet		177,603				
84	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	20,550	414,65	8 521,03	CS ÚRS 2014 02	
			omítka u dodatečně vybouraných otvorů ve štitové zdi						
			"1.,2.,3.NP " ((1,28+2,1*2)*(0,65+2*0,3))*3		20,550				
			Součet		20,550				
85	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	41,423	2,91	120,61	CS ÚRS 2014 02	
			"dveře vnitřní povrch" 2,2*1,5		3,300				
			"dveře výtah" 4*(1,18*2,24)		10,573				
			"sokl"						
			(3,05*2+0,6)+(2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3		27,550				
86	K	622111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění	m2	17,000	12,60	214,20	CS ÚRS 2014 02	

Cenová soustava

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			8,5*2,0		17,000			
			Součet		17,000			
87	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	99,332	25,63	2 546,27	CS ÚRS 2014 02
			(3+2,35)*2,7		14,445			
			(5,65+2,25)*10,25		80,975			
			sokl					
			(2,25*2+8,54)*0,3		3,912			
			Součet		99,332			
88	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	15,012	181,98	2 731,84	CS ÚRS 2014 02
			Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm					
			8,34*1,8		15,012			
89	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	26,080	120,02	3 130,16	CS ÚRS 2014 02
			"vtlačení pletiva pro zvýšení odolnosti proti mech. poškození"					
			(2,25*2+8,54)*2,0		26,080			
			Součet		26,080			
90	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	38,844	361,03	14 023,89	CS ÚRS 2014 02
			sokl a podzemní část					
			(2,25*2+8,54*2)*1,8		38,844			
			Součet		38,844			
91	M	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS-1250 x 600	m3	3,962	2 623,00	10 412,14	CS ÚRS 2014 02
			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR STYRODUR 3035 CS 1250 x 600 mm					
			(2,25*2+8,54*2)*1,8		38,844			
			Mezisoučet		38,844			
			38,844*0,1*1,02		3,962			
92	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	95,420	389,07	37 125,21	CS ÚRS 2014 02
			(3+2,35)*2,7		14,445			
			(5,65+2,25)*10,25		80,975			
			Součet		95,420			
93	M	631515000	plst' minerální izolace ISOVER TF s tl 100 mm	m2	100,191	291,14	29 182,92	CS ÚRS 2014 02
			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER ISOVER - izolace stěn deska ISOVER TF, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl.100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			95,42*1,05 Přepočtené koeficientem množství		100,191			
94	K	622222011	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm	m	2,360	118,18	278,92	CS ÚRS 2014 02

ostění vstupu
(1,5+2,2*2)*0,4

2,360

Součet

2,360

95	M	631515260	deska minerální izolační ISOVER TF tl. 80 mm	m ²	2,407	208,73	502,53	CS ÚRS 2014 02
plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER ISOVER - izolace stěn deska ISOVER TF, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK tl. 80 mm								
			2,36*1,02		2,407			
			Součet		2,407			

96	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	16,140	63,63	1 027,03	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

8,34+2,15*2

12,640

"nad střechou S2" 3,5

3,500

Součet

16,140

97	M	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	16,947	79,57	1 348,47	CS ÚRS 2014 02
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta soklová - základací LO délka 2 m délka 2 m 103 mm tl. 1,0 mm								
			16,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		16,947			

98	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	87,060	36,90	3 212,32	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

rohové lišty dilatační

10,58+(3,15+0,15+1,295*2+1,455+15)

32,925

lišty dilatační průběžné

2,685

2,685

začišť. lišty APU

1,5+2,2*2

5,900

rohovník -rohý

2,685+10,58+(1,295+0,15+1,455+0,15+1,295+0,15+3,15+0,15+0,3)

21,360

rohý ostění vstupu a nadpraží

2,2*2+1,5

5,900

"zakončení"

8,54+2,25*3+3

18,290

Součet

87,060

99	M	590514360	lišta rohová PVC 11/14, 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	28,623	93,44	2 674,53	CS ÚRS 2014 02
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m PVC 11/14, 10/15 cm								
			rohovník -rohý					
			2,685+10,58+(1,295+0,15+1,455+0,15+1,295+0,15+3,15+0,15+0,3)		21,360			
			rohý ostění vstupu a nadpraží					
			2,2*2+1,5		5,900			
			Součet		27,26*1,05			
			27,26*1,05		28,623			

100	M	590515150	kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty (profily) ukončovací 1,4 cm PVC hrana (délka 3 m)	m	19,205	100,58	2 046,37	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Cenová soustava 4.02

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			"zakončení"						
			8,54+2,25*3+3		18,290				
			<i>Součet</i>		<i>18,290</i>				
			18,29*1,05		19,205				
101	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	6,195	91,25	565,29		
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou deika 2,4 m, přesná tkanina 100 mm v mm						
			začišť. lišty APU						
			1,5+2,2*2		5,900				
			<i>Součet</i>		<i>5,900</i>				
			5,9*1,05		6,195				
102	M	590515000	lišta dilatační průběžná AL 2 m	m	2,319	221,19	623,53		
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta (profil) dilatační průběžná AL 2 m						
			lišty dilatační průběžné						
			2,685		2,685				
			<i>Součet</i>		<i>2,685</i>				
			2,685*1,05		2,819				
103	M	590515020	lišta dilatační rohová AL 2 m	m	34,571	217,54	7 520,58		
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta (profil) dilatační rohová AL 2 m						
			rohové lišty dilatační						
			10,58+(3,15+0,15+1,295*2+1,455+15)		32,925				
			<i>Součet</i>		<i>32,925</i>				
			32,925*1,05		34,571				
104	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	23,472	149,90	3 518,36	CS ÚRS 2014 02	
			"sokl a podzemní část - srovnání podkladu"						
			(2,25*2+8,54)*1,8		23,472				
			<i>Součet</i>		<i>23,472</i>				
105	K	622401111	Těsnící a izolační systém dle normy (pásky oken, dveří-exteriér a interier	m	5,900	87,60	516,84		
			Těsnící a izolační systém dle normy (pásky oken, dveří-exteriér a interier						
			"TNI 746077- požadavky na zabudování"						
			"dveře" 2,2*2+1,5		5,900				
			<i>Součet</i>		<i>5,900</i>				
106	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,945	396,28	4 337,24	CS ÚRS 2014 02	
			"sokl v. 0,3 m, částečně zatahnout pod okap.chodník"						
			(8,54+2,25*2)*0,5		6,520				
			"ostění						
			(2,2*2+1,5)*0,5		2,950				
			"lím kolem vstupu"						
			(2,2*2+01,5)*0,25		1,475				
			<i>Součet</i>		<i>10,945</i>				
107	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	101,320	210,11	21 288,84	CS ÚRS 2014 02	
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn						
			1*(2,2*2+1,5)		5,900				
			(3+2,35)*2,7		14,445				
			(5,65+2,25)*10,25		80,975				
108	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	3,300	21,38	70,56	CS ÚRS 2014 02	
			"dveře" 2,2*1,5						
			<i>Součet</i>		<i>3,300</i>				
109	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	21,000	30,01	630,31	CS ÚRS 2014 02	
			"v místě přístavby"						
			"navazující upravovaná plocha před a za přístavbou"						
			8,5*2,0+2*2		21,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,928	2 567,39	2 382,54	

PČ Typ
116 K
117

"P1,P3"
"chodba m.č.119"
3*1,7 5,100
"chodba 117,217,330"
((0,13+0,540+1,18)*2,12)*3 11,766
Součet 16,866
16,866*0,055 0,928

111	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,928	577,02	535,48	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

112	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,928	175,24	162,63	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

113	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,044	24 375,59	1 072,53	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

"P1,P3"
"chodba m.č.119"
3*1,7 5,100
"chodba 117,217,330"
((0,13+0,540+1,18)*2,12)*3 11,766
Součet 16,866
"prořez+ přeložení" 16,866*1,25 21,083
20,81*0,0021 0,044

114	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,616	407,63	3 104,53	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

"1.-3.NP nový otvor -dveře" 3*1*(1,2*0,6) 2,160
"atika"
3*(2,15*0,2)+(5,47*0,3)+(5,47*0,2)+2*(2,12+0,75)*0,2 5,173
" " (1,18*0,06)*4 0,283
Součet

115	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu-vytah.šachta	m2	4,240	40,74	172,74	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Cenová soustava

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	633-1	Povrchová úprava výtah. šachty vč. final nátěr na beton - systémové řešení	m2	4,240	949,00	4 023,76	
117	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	27,550	31,62	871,02	CS ÚRS 2014 02

0,000
3,05*2+0,6 6,700
(2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3 20,850
Součet 27,550

118	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	27,550	12,90	355,29	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

0,000
3,05*2+0,6 6,700
(2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3 20,850
Součet 27,550

119	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	11,375	363,40	4 133,65	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

"okapový chodník"
"štít.zed"
14*0,5 7,000
"sever - částečné rozebrání okap.chodníku"
3*0,5 1,500
"jih"
(2,25+0,5)*0,5 1,375
"jih - částečné rozebrání okap.chodníku"
3*0,5 1,500
Součet 11,375

120	K	642942591	Příplatek k osazování rámu dveřních za osazení kotevních želez vedení posuvných dveří	kus	4,000	109,65	438,60	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

výtahové dveře - kotvení rámu dveří
1+3*1 4,000
Součet 4,000

121	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	376,63	376,63	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

"T1 m.č. 119" 1 1,000
Součet 1,000

122	K	642943112	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 4 m2	kus	4,000	284,65	1 138,60	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

výtahové dveře - kotvení rámu dveří
1+3*1 4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	642943119	Příplatek k osazování úhelníkových rámu za osazení výtahových dveří do zděné nebo betonové šachty	kus	4,000	41,68	166,72	CS ÚRS 2014 02

vytahové dveře - kotvení rámu dveří
1+3*1

4,000

Součet

4,000

124	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	2 112,21	6 336,62	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

"1.-3.NP T2 900/1970" 1+1+1

3,000

Součet

3,000

125	K	644-2	Provedení odtrhové zkoušky zateplovacího systému	soub	1,000	1 095,00	1 095,00	
-----	---	-------	--	------	-------	----------	----------	--

126	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	6,000	42,74	256,45	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

"šachta"

3

3,000

"ostatní fasáda"

3

3,000

Součet

6,000

127	M	562456415a	Mřížka větrací - vě. ochranné síťoviny proti hmyzu	kus	6,000	116,80	700,80	
-----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	--

128	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	6,000	17,10	102,58	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

"šachta" 3

3,000

"ostatní fasáda" 3

3,000

Součet

6,000

129	M	M644-1	Dodání průchodky vě. izol. manžety	kus	6,000	803,00	4 818,00	
-----	---	--------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

62 - Úprava povrchů vnější

27 471,73

130	K	622-1	Opava a úprava podezdívek stávající , systémové řešení, DOD+MT	m2	9,100	876,00	7 971,60	
-----	---	-------	--	----	-------	--------	----------	--

Opava a úprava soklu , systémové řešení, DOD+MT

Část-i sokl

(3,5+3,5)*(0,30+0,5+0,5)

9,100

Cenová
soustava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	622-2	Oprava poškozených částí, sanace povrchu betonových prvků	m2	18,600	876,00	16 293,60	
Oprava poškozených částí, sanace povrchu betonových prvků								

oplocení v místě řešeného vstupu

3*(0,6+5+0,6)*1

18,600

132	K	622-4	Sanace povrchu koruny podezdívek	m2	2,800	949,00	2 657,20	
Sanace povrchu koruny zídek								

"uzavírací hlava"

"boční stěny"

0,5*0,35*2+3,5*2*0,35

2,800

Součet

2,800

133	K	63290-3	Penetrace stávajícího povrchu	m2	21,500	25,55	549,33	
Penetrace stávajícího povrchu								

"zídka se sloupy 2 ks"

1,50*(0,3+0,3+0,30+0,3)*2

3,600

(1,50+5,0+4,50)*0,80*2

17,600

"čela zídek" 0

0,3*0,5*2

0,300

Součet

21,500

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

151 973,73

134	K	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,140	136,51	5 752,53	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

"šířka 15cm" 3,60

3,600

"šířka 10cm" (2,90+2,89+1,50+0,13)*2

14,840

„podél objektu č.o.53“

0,000

11,85*2

23,700

Součet

42,140

135	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	4,040	98,11	396,37	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25

4*1,01 Přepočtené koeficientem množství

4,040

136	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	39,087	84,83	3 315,59	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25

"šířka 10cm" "

(2,90+2,89+1,50+0,13)*2+11,85*2 38,7*1,01

39,087

Součet

39,087

137	K	918101111	Lože pod odvodňovací žlabek z betonu prostého	m3	0,425	2 555,00	1 085,88	
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

Lože pod odvodňovací žlabek z betonu prostého

3,40*0,50*0,25

0,425

138	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl.do 250mm	m	10,000	87,60	876,00	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm

"obrubníky" 8*0,25

2,000

"zámková dlažba" 7,0

7,000

"dlaždice" 2*0,50

1,000

Součet

12,000

139	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl.do 250mm	m	0,250	87,60	21,90	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Řezání betonové dlažby a obrubníků tl do 150mm

"obrubník" 1*0,25

0,250

140	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,400	279,23	949,37	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm

141	M	592270000	žlab odvodňovací ACO N180 typ 2 polymerbeton 120 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	3,000	722,79	2 168,37	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu žlaby odvodňovací ACO DRAIN ACO N100 - integrovaný spád dna 5% typ stav.délka x šířka x výška zač. x výška konec 6 100 x 13 x 15,5 x 16 cm					
142	M	592270200	rošt mřížkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15	kus	4,000	226,30	905,20	CS ÚRS 2014 02
			tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu rošty krycí ACO N100 rošt mřížkový - pozink. ocel stav.délka x šířka x průřez vtoku 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř.zatíž. A15					
143	M	592270250	vpust žlabová krátký tvar ACO N100 typ 1-10, 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,000	2 591,50	2 591,50	CS ÚRS 2014 02
			tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu vpust žlabová krátký tvar ACO N100 typ stav.délka x šířka x výška 1-10 50 x 13 x 35,5 cm					
144	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	2,000	109,50	219,00	CS ÚRS 2014 02
			tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ stav.délka x šířka x výška 0-20 pro všechny stavební výšky					
145	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	21,500	32,85	706,28	CS ÚRS 2014 02
			Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace					
			"zídka se sloupy 2 ks"					
			1,50*(0,3+0,3+0,30+0,3)*2		3,600			
			(1,50+5,0+4,50)*0,80*2		17,600			
			"čela zidek" 0					
			0,3*0,5*2		0,300			
			Součet		21,500			
146	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	207,791	37,03	7 695,12	CS ÚRS 2014 02
			(10,54+2*1,2+3,35*2)*10,58		207,791			
			Součet		207,791			
147	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 233,730	0,83	5 161,32	CS ÚRS 2014 02
			207,791*30 Přepočtené koeficientem množství		6 233,730			
148	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	207,791	22,66	4 708,93	CS ÚRS 2014 02
149	K	943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 6 do 600 kg/m2 v do 25 m	m3	46,640	39,39	1 836,95	CS ÚRS 2014 02
			výtahová šachta					
			2,65*1,6*11		46,640			
			Součet		46,640			
150	K	943321139	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	46,640	2,07	96,77	CS ÚRS 2014 02

Cenová
soustava
x šířka x

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

výtahová šachta

2,65*1,6*11

46,640

Součet

46,640

151	K	943321231	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.6 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 399,200	3,03	4 233,36	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

výtahová šachta

2,65*1,6*11

46,640

Součet

46,640

46,64*30

1 399,200

152	K	943321812	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 25 m	m3	46,640	22,80	1 063,48	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

výtahová šachta

2,65*1,6*11

46,640

Součet

46,640

153	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	207,791	12,66	2 629,95	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

207,791

207,791

154	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	6 233,730	0,76	4 727,19	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

207,791*30 Přepočtené koeficientem množství

6 233,730

155	K	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubkovú lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2	25,440	24,06	612,19	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

"výtahová šachta" 4,24*6

25,440

Součet

25,440

156	K	949211231	Příplatek k lešeňové podlahe pro trubkovú lešení ve světlíku za první a ZKD den použití	m2	763,200	0,64	490,17	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

25,44*30 Přepočtené koeficientem množství

763,200

157	K	949211831	Demontáž lešeňové podlahy pro trubkovú lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčníky	m2	25,440	17,95	456,73	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výťahová šachta" 4,24*6		25,440			
			Součet		25,440			
158	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	19,192	25,55	490,36	CS ÚRS 2014 02

			dveřní otvory					
			"výťah" (1,18*2,24)*4		10,573			
			"vstup T1" 1,5*2,2		3,300			
			"T2 1.-3.NP" (0,9*1,97)*3		5,319			
			Součet		19,192			
159	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,181	52,33	1 684,01	CS ÚRS 2014 02

			"zleva vstup, chodby před výťahem v přístavbě"					
			(8,34*2,15) + (2,6*2,15)*3		32,181			
			Součet		32,181			
289	K	953321111	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 30 mm	m2	78,823	126,79	9 994,02	CS ÚRS 2014 02

			nadzemní část					
			3,0*2,7		8,100			
			5,65*10,25		57,913			
			podzemní část					
			8,54*1,5		12,810			
			Součet		78,823			
290	K	953331111	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně	m2	78,823	49,24	3 881,31	CS ÚRS 2014 02

160	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	8,000	43,30	346,41	CS ÚRS 2014 02
			Osazování zábradlí do patek se zalitím betonem					
161	M	553-96	Zábradlí dl. 2,9 m, ocelové žárové zinkované s koncovkami, 4 sloupky D=MT	ks	2,000	3 285,00	6 570,00	
			Dodání zábradlí					

162	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	223,95	8 958,10	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4*(3+3+2+2)		40,000			
			Součet		40,000			
163	K	953965123	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm	kus	40,000	93,90	3 756,10	CS ÚRS 2014 02
164	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,360	1 631,39	587,30	CS ÚRS 2014 02
			Bourání základů z betonu prostého					
			"základ podezdívky" 3,60*0,25*0,40		0,360			
165	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,540	1 254,97	677,68	CS ÚRS 2014 02
			Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého					
			"podezdívka oplocení" 3,60*0,25*0,60		0,540			
166	K	966067111	Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	3,600	81,21	292,36	
			Rozebírání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu					
167	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	7,560	98,83	747,17	CS ÚRS 2014 02
			3*(2,1*2*0,6)		7,560			
			Součet		7,560			
168	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	4,505	102,52	461,84	CS ÚRS 2014 02
			V místě přístavby výtahu					
			"1.NP, 2.NP" (1,395*1,5)*2		4,185			
			"1.PP" (0,4*0,8)*1		0,320			
			Součet		4,505			
291	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	6,000	102,85	617,12	CS ÚRS 2014 02
			3+3		6,000			
			Součet		6,000			
169	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	63,82	382,93	CS ÚRS 2014 02
170	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,054	604,38	2 450,17	CS ÚRS 2014 02
			"Štítová zeď" - dveřní otvor 1-3.NP"					
			(1,287*2,1)*0,5*3		4,054			
			Součet		4,054			
171	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	14,400	119,77	1 724,71	CS ÚRS 2014 02
			(1,6*3)*3		14,400			
			Součet		14,400			
172	K	977211112	Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,200	1 248,29	1 497,95	
			Řezání ŽB konstrukcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm					
			"odřezání podezdívky" 2*0,60		1,200			
173	K	977211114	Řezání ŽB konstrukcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	0,000	2 011,74	0,00	CS ÚRS 2014 02
174	K	978071411	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl do 1 m2	m2	1,300	125,63	163,32	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ Typ Kód
			v místě napojení stropní konstrukce 1-3.NP. střecha 4*(1,3*(0,1+0,15)) Součet 1,300		1,300				
175	K	978-6	Příprava+D+MT Vnitřní dilatační lišty vodorovných spar - podlahy	m	4,500	226,30	1 018,35		
			"1.NP" 1,5*3		4,500				
176	K	978-4	Z1 příprava, MT +Dod. čisticí zóny na hrubé nečistoty šíře 1,5*1,0m příprava, MT +Dod. čisticí zóny vč. rámu	soubor	1,000	2 336,00	2 336,00		
			"hlavní vstup" 1		1,000				
177	K	978-5	Z2 příprava+ DOD+MT Dočisticí rohož v zá dveří zapuštěná 100%polypropylen na měkčeném PVC , b. černá	soubor	1,000	1 606,00	1 606,00		
			"m.č. 119" 1		1,000				
178	K	978-7	Příprava+D+MT Vnější dilatační lišty svislých spar stěn - venkovní prostředí - koutová	M	18,540	156,95	2 909,85		
			"koutová" 10,7+10,7-2,86 Součet 13,540		18,540				
179	K	978-8	Příprava+D+MT Vnější dilatační lišty svislých spar stěn - venkovní prostředí SVISLÁ, ČELNÍ "ČELNÍ" 2,86	m	2,860	153,30	438,44		
180	K	978-9	Příprava +D+MT vnitřní dilatační lišty svislých spar stěn - koutová, přímá "1-3.NP" (3+3)*3 Součet 13,000	m	18,000	171,55	3 087,90		
181	K	00	neobsazeno	t	0,000		0,00		
182	K	00	neobsazeno	t	0,000		0,00		
183	K	00	neobsazeno	t	0,000		0,00		
184	K	00	neobsazeno	t	0,000		0,00		
94 - Lešení a stavební výtahy							1 584,10		
185	K	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m 4,04+3,82*3 Součet 15,500	m2	15,500	102,20	1 584,10		
99 - Přesun hmot							41 010,35		
186	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	17,792	157,68	2 805,44	CS ÚRS 2014 02	

Cenová soustava

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

187	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,792	177,39	3 156,12	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

188	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,128	5,26	841,63	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

189	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17,792	233,60	4 156,21	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

190	K	99713-001	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - netříděné s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	17,792	438,00	7 792,90	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

191	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	179,899	123,73	22 258,05	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PSV - Práce a dodávky PSV

285 455,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

61 077,67

192	K	711-1	Izolace proti zemní vlhkosti svislá hydroizolační stěrkou	m2	25,280	109,50	2 768,16	
-----	---	-------	---	----	--------	--------	----------	--

(8,34+2,15*2)*2
Součet

25,280

25,280

193	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	17,931	5,23	93,76	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

8,34*2,15

17,931

194	M	111631500	Asfaltový ALP 9 bal 9 kg	t	0,006	21 170,00	127,02	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------	----------------

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

17,931*0,00035

0,006

195	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	22,752	11,09	252,39	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(8,34+2,15*2)*1,8		22,752			
			<i>Součet</i>		<i>22,752</i>			
196	M	111631500	Isk asfaltový ALP 9 bal 9 kg	t	0,017	21 170,00	357,89	CS ÚRS 2014 02
			výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
			22,752*0,00075		0,017			
197	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	35,862	53,53	1 919,74	CS ÚRS 2014 02
			8,34*2,15		17,931			
			<i>Součet</i>		<i>17,931</i>			
			17,931*2		35,862			
198	M	623520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS SKLOELAST EXTRA DESIGN přírodní	m2	41,241	116,80	4 816,95	CS ÚRS 2014 02
			pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie SKLOELAST EXTRA DESIGN přírodní					
			8,34*2,15		17,931			
			<i>Součet</i>		<i>17,931</i>			
			2*17,931*1,15		41,241			
199	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	45,504	61,14	2 782,05	CS ÚRS 2014 02
			(8,34+2,15*2)*1,8		22,752			
			<i>Součet</i>		<i>22,752</i>			
			22,752*2		45,504			
200	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	27,302	113,99	3 243,66	CS ÚRS 2014 02
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40)					
			22,752*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		27,302			
201	M	628331530	pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40	m2	27,302	108,77	2 969,64	CS ÚRS 2014 02
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná tkanina GLASBIT G 200 S 40 role/7,5m2					
			22,752*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		27,302			
202	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2	18,960	167,90	3 183,38	CS ÚRS 2014 02
			Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi FONDALINE základů nebo stěn pro těžké podmínky tloušťky 1,0 mm, šířky 2,0 m					
			(8,34+2,15*2)*1,5		18,960			
			<i>Součet</i>		<i>18,960</i>			
203	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	12,640	182,50	2 306,80	CS ÚRS 2014 02
			8,34+2*2,15		12,640			
			<i>Součet</i>		<i>12,640</i>			
204	K	711-2	D+MT oprava porušené HI stávajícího objektu - štitová zeď	m2	18,680	1 168,00	21 818,24	
			(8,34+1)*2		18,680			
205	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm	kus	1,000	312,62	312,62	CS ÚRS 2014 02
			Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm					
206	K	711771111	Izolace proti vodě provedení zpětných spojů termoplasty	m	8,530	114,01	972,48	CS ÚRS 2014 02
			2,825*5,705		8,530			
207	M	711-3	POD k dilataci posilení spoju	m2	27 530	153,30	4 223,42	

Cenová soustava

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	711771221	Izolace proti vodě zesílení izolace u dilatačních vodorovných spár přilepením fólie rš 250/300 Provedení detailů termoplasty dilatačních spár-uzávěr zesílením folií rš 500 nebo 600 mm přilepenou nebo přivařenou na ploše vodorovné V "střecha S2" 5,705 "střecha S1" 2,87 <i>Součet</i>	m	8,575	160,28	1 374,42	CS ÚRS 2014 02
209	K	711771225	Izolace proti vodě zesílení izolace u dilatačních svislých spár přilepením fólie rš 250/300 mm "čelní" 2,86 "koutová" 10,7+10,7-2,86 <i>Součet</i>	m	21,400	194,98	4 172,58	CS ÚRS 2014 02
210	K	711771231	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm Provedení detailů termoplasty koutů nebo hran zesílením folií rš 250 nebo 300 mm přilepenou nebo přivařenou "kouty S1" 2,825+2,87 "kouty S2" 5,705 <i>Součet</i>	m	11,400	120,63	1 375,16	CS ÚRS 2014 02
211	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	623,150	3,21	2 000,31	CS ÚRS 2014 02

712 - Povlakové krytiny

21 657,96

212	K	712-1	Provedení výtazných zkoušek v souladu s ETAG 006 Provedení výtazných zkoušek v souladu s ETAG 006	soubor	1,000	1 095,00	1 095,00	
213	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "S1,S2" "střechy o minimálním spádu, izolace kladena shora, parotěsná zábrana" (3,05+2,12+0,3+0,1+0,1)*(2,15+0,1+0,1+0,3) (2,12+0,75+0,1+0,3)*(2,15+0,1+0,1+0,3) <i>Součet</i>	m2	23,692	5,23	123,88	CS ÚRS 2014 02
214	M	11163143a	penetrační emulze penetrační emulze 23,692*0,0003	t	0,007	21 170,00	143,19	
215	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "S1,S2" "střechy o minimálním spádu, izolace kladena shora, parotěsná zábrana" (3,05+2,12+0,3+0,1+0,1)*(2,15+0,1+0,1+0,3) (2,12+0,75+0,1+0,3)*(2,15+0,1+0,1+0,3) <i>Součet</i>	m2	23,692	56,04	1 327,67	CS ÚRS 2014 02
216	M	623520150	pásy asfaltované modifikované SBS SKLOELAST EXTRA DESIGN přírodní pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotentová folie SKLOELAST EXTRA DESIGN přírodní "S1,S2" "střechy o minimálním spádu, izolace kladena shora, parotěsná zábrana" (3,05+2,12+0,3+0,1+0,1)*(2,15+0,1+0,1+0,3)	m2	27,246	116,80	3 182,33	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,12+0,75+0,1+0,3)*(2,15+0,1+0,1+0,3)		8,666			
			<i>Součet</i>		<i>23,692</i>			
			23,692*1,15		27,246			
217	K	712360001	Provedení povlakové krytinyPVC střeš do 10° vč. mechanického kotvení	m2	23,692	109,50	2 594,27	
			Provedení povlakové krytinyPVC střeš do 10° vč. kotvení Dekplan 76					
			"S1,S2"					
			(3,05+2,12+0,3+0,1+0,1)*(2,15+0,1+0,1+0,3)		15,026			
			(2,12+0,75+0,1+0,3)*(2,15+0,1+0,1+0,3)		8,666			
			<i>Součet</i>		<i>23,692</i>			
218	K	712360002	Dodávka povlakové krytiny z měkkého PVC s polyesterovou vložkou vč kotevních prvků	m2	27,246	138,70	3 779,02	
			Dodávka povlakové krytinyDekplan 76 vč kotevních prvků					
			23,692*1,15		27,246			
			<i>Součet</i>		<i>27,246</i>			
219	K	712362701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií zesílením spojů páskem	m	29,971	34,04	1 020,27	CS ÚRS 2014 02
			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií zesílením spojů páskem					
			27,246*1,1		29,971			
			<i>Součet</i>		<i>29,971</i>			
220	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní řš 100 mm	kus	15,430	87,37	1 348,10	CS ÚRS 2014 02
			Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní řš 100 mm					
			"S1" 2,285+2,87		5,155			
			"S2" 5,705+2,285+2,285		10,275			
			<i>Součet</i>		<i>15,430</i>			
221	K	712363317	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice široká řš 250	kus	21,135	251,53	5 316,09	CS ÚRS 2014 02
			Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice široká řš 250 mm					
			"S1" 2,285+2,87		5,155			
			"S2" 5,705+2,285+2,285+5,705		15,980			
			<i>Součet</i>		<i>21,135</i>			
222	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	23,692	22,31	528,47	CS ÚRS 2014 02
			Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy					
			"S1,S2"					
			(3,05+2,12+0,3+0,1+0,1)*(2,15+0,1+0,1+0,3)		15,026			
			(2,12+0,75+0,1+0,3)*(2,15+0,1+0,1+0,3)		8,666			
			<i>Součet</i>		<i>23,692</i>			
223	M	673900001	Fíltek V separační sklovláknit vlies	m2	26,061	40,83	1 065,37	
			Fíltek V separační sklovláknit vlies					
			23,692*1,1		26,061			
224	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,291	444,34	129,30	CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					

Cenová soustava

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	713-1	Dod+MT pásy izolační akustické podlah od stěn 3,05*2+0,6 (2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3 <i>Součet</i>	m	27,550 6,700 20,850 <i>27,550</i>	25,55	703,90	
226	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "P1,P3" "m.č. 119" 3,05*1,7 "m.č.217,117,330" 2,12*(0,13+1,18+0,540)*3 <i>Součet</i>	m2	16,951 5,185 11,766 <i>16,951</i>	10,55	178,89	CS ÚRS 2014 02
227	M	283756730	deska pro kročejový útlum Rigidfloor 4000 1000x500x30 mm 16,951*1,05 Přepočtené koeficientem množství <i>Součet</i>	m2	17,799 17,799	40,15	714,63	CS ÚRS 2014 02
228	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek podzemní část (2,25*2+8,54)*1,8 <i>Součet</i>	m2	23,472 23,472 <i>23,472</i>	93,01	2 183,21	CS ÚRS 2014 02
229	M	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600 desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR STYRODUR 3035 CS 1250 x 600 mm podzemní část (2,25*2+8,54)*1,8 <i>Součet</i>	m3	1,972 23,472 <i>23,472</i>	2 628,00	5 182,42	CS ÚRS 2014 02
230	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek "S1,S2" (3,05+2,12+0,3+0,1+0,1)*(2,15+0,1+0,1+0,3) (2,12+0,75+0,1+0,3)*(2,15+0,1+0,1+0,3) <i>Součet</i>	m2	47,384 15,026 8,666 <i>23,692</i>	67,12	3 180,45	CS ÚRS 2014 02
231	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm 23,692*(0,16+0,35)/2 <i>Součet</i>	m2	6,162 6,041 <i>6,041</i>	142,35	877,16	CS ÚRS 2014 02
232	K	713141211	Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín 2,87+2,285+5,705*2+2,285 <i>Součet</i>	m	18,850 18,850 <i>18,850</i>	7,91	149,20	CS ÚRS 2014 02
233	M	631529060	akustický přechodový střešní pás 600x600 mm 2,87+2,285+5,705*2+2,285 <i>Součet</i>	kus	19,227 18,850 <i>18,850</i>	64,97	1 249,19	CS ÚRS 2014 02
234	K	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm P1,P3 "m.č. 119" 3,05*1,7 "m.č.217,117,330" 2,12*(0,13+1,18+0,540)*3 <i>Součet</i>	m2	16,951 5,185 11,766 <i>16,951</i>	31,94	541,42	CS ÚRS 2014 02
235	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,308	411,65	126,79	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Č. Typ
241 K 762

762 - Konstrukce tesařské

5 817,39

236	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,347	645,87	224,12	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

115,767*0,06*0,04*1,1 0,306

15,41*0,06*0,04*1,1 0,041

Součet 0,347

237	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	115,767	6,54	756,63	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°

okraje střech S1,S2

"vstup vlevo S1" 2,87*2*2 11,480

"S2 výtah" 5,705*2*+2,285*2*2 104,287

Součet 115,767

238	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,306	5 110,00	1 563,66	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m

115,767*0,06*0,04*1,1 0,306

239	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,436	691,67	301,57	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny

0,436 0,436

240	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených	m2	8,025	256,98	2 062,27	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených

"přířezy boky střech S1" (2,87*2+2,285)*1 8,025

"S2" (2,87+5,705*2)*1 14,280

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	15,410	33,28	512,83	CS ÚRS 2014 02
			Montáž obložení stěn podkladový rošt					

"přířezy k okrajům jednoplášťových střech"
2,285*3+2,85+5,705

15,410

242	M	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,041	5 110,00	209,51	CS ÚRS 2014 02
			řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2					
			15,41*0,06*0,04*1,1		0,041			

243	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,310	602,57	186,80	CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony

7 296,62

244	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,766	507,71	5 973,73	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

"stropy chodba 1-3.NP"
(2,12*(0,13+1,18+0,54))*3

11,766

Součet

11,766

245	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	11,766	17,29	203,47	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

"stropy chodba 1-3.NP"
(2,12*(0,13+1,18+0,54))*3

11,766

Součet

11,766

246	K	763131715	SDK podhled stínová spára	m	27,550	37,18	1 024,21	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Č. Typ
			3,05*2+0,6		6,700				
			(2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3		20,850				
			Součet		27,550				
247	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,207	459,97	95,21	CS ÚRS 2014 02	

764 - Konstrukce klempířské

32 853,95

283	K	764731117	Oplechování zdí Lindab rš 750 mm dvoudílné	m	9,060	426,37	3 862,87		
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--	--

se štitem stávajícího objektu, dvoudílné
dilatační oplechování

2,87+2,91+3,28

9,060

269	K	764751111	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 87 mm	m	3,000	264,44	793,31		
270	K	764751113	Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm	m	11,000	479,69	5 276,56		
274	K	764751121	Odpadní trouby Lindab spodní díl SROR D 87 mm	kus	1,000	345,70	345,70		
271	K	764751122	Odpadní trouby Lindab spodní díl SROR D 120 mm	kus	1,000	502,32	502,32		
272	K	764751131	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 87 mm	kus	1,000	274,51	274,51		
273	K	764751133	Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm	kus	1,000	432,60	432,60		
280	K	764751151	Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 87 mm	kus	1,000	738,01	738,01		
279	K	764751152	Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm	kus	1,000	798,37	798,37		
282	K	764751165	Odpadní trouby Lindab mezikus odskoku MST D 87 mm	kus	1,000	269,11	269,11		
281	K	764751166	Odpadní trouby Lindab mezikus odskoku MST D 100 mm	kus	1,000	322,05	322,05		
265	K	764761111	Žlaby Lindab podokapní čtvercové RER velikosti 136 mm s háky REK	m	4,800	578,17	2 775,21		

2,4*2

4,800

266	K	764761161	Žlaby Lindab čelo čtyřhranné RERGV/RERGH velikost 136 mm	kus	4,000	285,82	1 143,29		
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--	--

2*2

4,000

267	K	764761227	Žlaby Lindab spojka hranatých žlabů s těsněním a tmelením RERSK velikost 136 mm	kus	2,000	260,34	520,68		
268	K	764761235	Žlaby Lindab kotlík REOK k čtyřhranným žlabům velikost 136 mm	kus	2,000	629,71	1 259,43		

275	K	76476R001	trn k objímce SSV175 ozn SST175	ks	14,000	39,42	551,88		
276	K	76476R002	objímka k trnu	ks	14,000	47,45	664,30		
277	K	76476R003	Úchyt žlabu	ks	8,000	25,55	204,40		

4+4

8,000

278	K	76476R004	napojení přes střechní atyp ke kotlíku	SOUČ	1,000	1 825,00	1 825,00		
-----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	--	--

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	76476R005	Závětrná lišta jednoplášťové střechy K3, r.š. 600 mm ,	m	2,870	445,30	1 278,01	
			K3		2,87			
					2,870			
285	K	76476R006	Okapnice jednoplášťové střechy R.š.300 K2	m	2,285	270,10	617,18	
			2,285		2,285			
286	K	76476R007	oplechování zdí r.š. 500 - atyp výtah. šachta K1	m	10,275	404,42	4 155,42	
			5,705+2,285+2,285		10,275			
287	K	76476R008	úprava oplechování stávajícího objektu	soubor	1,000	3 650,00	3 650,00	
288	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	380,605	1,56	593,74	CS ÚRS 2014 02

767 - Konstrukce zámečnické

121 173,57

248	K	767-1c	DOD+MT doplnění kotevních prvků pro údržbu řešených střech	soubor	6,000	3 285,00	19 710,00	
			DOD+MT doplnění zádržného systému pro údržbu řešených střech					
			"kotevní prvky pro bezpečný pohyb"					
			"střechy s novou krytinou S1, S2"		6,000			
			3+3					
			Součet		6,000			
249	K	767-3c	DOD+MT Td1 1400/1970 dveře dvoukř. na úniku hliníkové s přerušeným tep. mostem, tepelněizolační, vč. zárubně	soubor	1,000	33 580,00	33 580,00	
			DOD+MT dveř Td1 1500/2200 dveře dvoukř. na úniku hliníkové s přerušeným tep. mostem, tepelněizolační, včetně DOD zárubně					
			Cena obsahuje:					
			"dveře vč. ramu					
			"samozavírače					
			"madla					
			"kování, těsnění					
			"vyrovnání a seřízení dveřních křídel					
			"m.č. 119" 1		1,000			
			Součet		1,000			
250	K	767-4e	DOD+MT T2 900/2000 dveře jednokřídlové hliníkové, částečně prosklené,	soubor	3,000	20 440,00	61 320,00	
			DOO+M T 900/2000 dveře jednokřídlové hliníkové					
			Cena obsahuje:					
			dveře vč. ramu					
			samozavírače					
			madla					
			kování, těsnění					
			vyrovnání a seřízení dveřních křídel					
			"m.č. 117,217,330" 1+1+1		3,000			
			Součet					
251	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 666,800	1,79	6 563,57	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	PČ Typ
771 - Podlahy z dlaždic						12 307,84			
252	K	771443112	Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných v do 90 mm 3,05*2+0,6 (2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3 Součet	m	27,550 6,700 20,850 27,550	51,18	1 410,00	CS ÚRS 2014 02	
253	M	597611100	dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j. obkladačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (bílé i barevné) ALLEGRO l.j. 27,55*0,1*1,04 Součet	m2	2,865 2,865 2,865	255,50	732,01	CS ÚRS 2014 02	
254	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 "m.č. 119" 3,05*1,7 "m.č.217,117,330" 2,12*(0,13+1,18+0,540)*3 Součet	m2	16,951 5,185 11,766 16,951	230,87	3 913,47	CS ÚRS 2014 02	
255	M	5976111100	dlaždice keramické slinuté (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j., var. 10x10x0,8	m2	17,460	255,50	4 461,03		
16,951*1,03						17,460			
256	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu Podlahy penetrace podkladu "m.č. 119" 3,05*1,7 "m.č.217,117,330" 2,12*(0,13+1,18+0,540)*3 Součet	m2	16,951 5,185 11,766 16,951	27,94	473,68	CS ÚRS 2014 02	
257	K	771591115	Podlahy spárování silikonem Podlahy spárování silikonem "u podlahy" 3,05*2+0,6 (2,6*2+1,95+0,7-0,9)*3 Součet	m	27,550 6,700 20,850 27,550	23,14	637,51	CS ÚRS 2012 02	
258	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) "1.,2.,3.NP" 1,5*3 Součet	m	4,500 4,500 4,500	15,05	67,72	CS ÚRS 2014 02	
259	M	R	Lišta přechodová podlahová systémová v provedení nerez 4,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,950 4,950	116,80	573,16		
260	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,138	248,27	34,26	CS ÚRS 2014 02	

Cenová
soustava

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 631,37

261	K	783195114	Nátěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní lesklý povrch 2x antikorozní a 2x email	m2	5,700	144,56	824,01	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

zárubně

(2,05*2+0,9)*0,25*3

3,750

ocel. nosiče

0,65*3

1,950

Součet:

5,700

262	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	10,440	177,91	1 857,36	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

"zábradlí" 2,90*0,9*2*2

10,440

784 - Dokončovací práce - malby

5 501,84

263	K	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	206,381	26,66	5 501,84	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

stěny

"zleva vstup m.č.119" (3,05*2+1,7*2)*2,32

22,040

"výtah.šachta" (2,65*2+1,6*2)*11,25

95,625

"chodby 1.,2.NP"

2,8*(2,12*2+(0,13+1,18+0,54)*2)*2

44,464

"chodba 3.NP"

3,05*(2,12*2+(0,13+1,18+0,54)*2)

24,217

"stropy chodba 1-3 NP"

(2,12*(0,13+1,18+0,54))*3

11,766

"strop m.č.119" 2,37*(0,13+1,18+0,39)

4,029

"strop - šachta" 1,6*2,65

4,240

Součet:

206,381

M - Práce a dodávky M

950 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

950 000,00

264	K	033-1	výtah bezpřevodový s frekvenčním řízením s pohonem v horní části šachty, DOD+MT	soubor	1,000	950 000,00	950 000,00	
-----	---	-------	---	--------	-------	------------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			s pohonem v horní části šachty. Základní technické parametry výtahu: Nosnost výtahu: 1000 [kg] Počet osob: 13 Počet stanic: 5/5 - průchozí provedení Zdvih: 8,80 [m] Jmenovitá rychlost: 1,0 [ms-1] Poloha strojovny: MRL-v horní části šachty Pohon výtahu Typ pohonu: LiftEquip - bezpřevodový s frekvenčním řízením Nosné prostředky: ocelová lana Jmenovitý výkon pohonu : 4,7 [kW] Záběrový IZ / jmenovitý proud IN: 22,5 / 13,5 [A] Řízení výtahu Systém řízení: mikroprocesorové - sběrné směrem dolů Ovládání výtahu: mechanická tlačítka s potvrzením volby Signalizace ve stanicích : signalizace polohy a směru jízdy ve stanicích Signalizace v kabině : signalizace polohy a směru jízdy, indikátor přetížení klece Evakuační řízení: ano Klec výtahu: Počet vstupů: 2 Světlá šířka x hloubka x výška : 1100 x 2100 x 2160 [mm] Povrchová úprava stěn klece: broušený nerez Povrchová úprava stropu klece : broušený nerez Podlahaklece: protiskluzová podlahovina ALTRO OsvětleníLED integrované ve stropním panelu Zrcadlo: v horní 1 boční stěně Madlo nerezové trubkové na boční stěně Okopové lišty: nerezové 100 [mm] Ovládací panel: nerezový, provedení ANTIVANDAL Sklopné sedátko : nerez telefon - přivolání : GSM Výbava dle vyhl.398/2009 Sb.: ano Obousměrný dorozumívací systém: 2N					
			"výtah komplet technologie - podrobněji textová část" 1		1,000			
			Součet		1,000			
292	K	HZS3241	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář	hod	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 02
293	K	HZS3242	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář odborný	hod	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2014 02

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

Cenová
pustava

KRYCÍ LIST SOUPISU

Soupis: ZTI - Zdravotní instalace, napojení na venkovní kanalizaci

803 51
Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

60609460

CZ60609460

Ing. Arch. Jiří Kovářčik

13001116

CZ6012130982

Cena bez DPH

41 959,77

Cena s DPH

v CZK

50 771,37

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK
Opavská 1408/15
IČ: 25825509 DIČ: CZ25825509
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Soupis: ZTI - Zdravotní instalace, napojení na venkovní kanalizaci

Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing. Arch. Jiří Kovářček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 959,77

HSV - Práce a dodávky HSV

41 959,77

1 - Zemní práce

16 877,21

4 - Vodorovné konstrukce

1 077,46

8 - Trubní vedení


16 692,87

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 312,23

99 - Přesun hmot

7 312,23



PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					6,998			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,998	7,60	53,17	
Uložení sypaniny na skládky								
8	K	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	6,998	262,50	1 836,98	
Poplatek za skládku - ostatní zemina								
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	12,757	55,97	714,05	
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním								
"výkop" 19,755					19,755			
"odpočet vytl kub" -6,998					-6,998			
Součet zásyp zeminou					12,757			
10	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,550	245,81	1 364,26	
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu								
"obsyp potrubí pískem"								
"napojení dešťových svodů"								
2,00*1,50*(0,15+0,30)					1,350			
9,00*0,80*(0,15+0,30)					3,240			
"napojení odvod. žlábků"								
3,00*0,80*(0,10+0,30)					0,960			
Součet					5,550			
11	M	583313700	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D	t	11,233	270,00	3 032,91	
kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída D								
4 - Vodorovné konstrukce							1 077,46	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,260	855,13	1 077,46	
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného								
"napojení dešťových svodů"								
2,00*1,50*0,10					0,300			
9,00*0,80*0,10					0,720			
"napojení odvod. žlábků"								
3,00*0,80*0,10					0,240			
Součet					1,260			
8 - Trubní vedení							16 692,87	
13	K	837314111	Napojení na stávající kanalizaci	kus	5,000	902,56	4 512,82	
Napojení na stávající kanalizaci								
"venkovní zapuštěná čistící zona" 1					1,000			
"napojení dešťového svodu" 2					2,000			
"odvodňovací žlab" 1					1,000			
"drenáž" 1					1,000			
Součet					5,000			
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	3,000	131,75	395,26	
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100								
"napojení odvod. žlábků" 3,0					3,000			
15	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	11,000	236,92	2 606,11	
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150								
"napojení dešťových svodů" 2,0+9,0					11,000			
22	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000	115,16	230,32	CS ÚRS 2014 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.								
23	M	552441000	lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 02
16	K	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	1,000	2 002,75	2 002,75	
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok								
17	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 498,60	1 498,60	
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm								
18	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	53,29	53,29	
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbarierovost areálu DPS Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53
 Objekt: SO 01 - Přístavba výtahu
 Soupis: ZTI - Zdravotní instalace, napojení na venkovní kanalizaci
 Místo: Šternberk Datum: .
 Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šte Projektant: Ing.Arch. Jiří Kovářiček
 Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

41 959,77

HSV - Práce a dodávky HSV

41 959,77

1 - Zemní práce

16 877,21

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,755	251,74	4 973,21	
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3								
"napojení dešťových svodů"								
2,00*1,50*1,50					4,500			
9,00*0,80*1,50					10,800			
"rozšíření pro šachtu"								
1,50*(1,50-0,80)*1,50					1,575			
"napojení odvod. žlábků"								
3,00*0,80*1,20					2,880			
Součet					19,755			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,951	15,63	61,75	
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3								
19,755*0,20					3,951			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,200	58,65	2 357,66	
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m								
"napojení dešťových svodů"								
2,00*2*1,50					6,000			
9,00*2*1,50					27,000			
"napojení odvod. žlábků"								
3,00*2*1,20					7,200			
Součet					40,200			
4	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	40,200	12,05	484,29	
Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m								
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,755	53,44	1 055,66	
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m								
"napojení dešťových svodů"								
2,00*1,50*1,50					4,500			
9,00*0,80*1,50					10,800			
"rozšíření pro šachtu"								
1,50*(1,50-0,80)*1,50					1,575			
"napojení odvod. žlábků"								
3,00*0,80*1,20					2,880			
Součet					19,755			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,998	134,79	943,27	
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4								
"vytlačená kubatura -na skládku"								
"napojení dešťových svodů"								
2,00*1,50*(0,10+0,15+0,30)					1,650			
9,00*0,80*(0,10+0,15+0,30)					3,960			
"šachta"								
3,14*0,20*0,20*1,50					0,188			
"napojení odvod. žlábků"								
3,00*0,80*(0,10+0,10+0,30)					1,200			

Cenová
soustava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,795	494,24	7 312,23	

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

INVEST CZ a.s. SÚKROBNÍ PRÁVNÍ
Opavská 1498-15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Soupis: **ELI - Elektroinstalace**

803 51
Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

60609460
CZ60609460

Ing.Arch. Jiří Kovářček

13001116
CZ6012130982

Cena bez DPH

140 569,66

Cena s DPH

v CZK

161 655,16

INVEST CZ s.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Soupis:

ELI - Elektroinstalace

Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing.Arch. Jiří Kovářiček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

140 569,66

HSV - Práce a dodávky HSV

12 809,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 839,34

99 - Přesun hmot

714,88

M - Práce a dodávky M

123 280,32

21-M - Elektromontáže

111 473,12

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

1 053,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 000,00

OST - Ostatní

4 480,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 480,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbarierovost areálu DPS Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53
 Objekt: SO 01 - Přístavba výtahu
 Soupis: **ELI - Elektroinstalace**

Místo: Šternberk

Datum:

Zadavatel: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šte Projektant:

Ing.Arch. Jiří Kovářiček

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

140 569,66

HSV - Práce a dodávky HSV

12 809,34

1	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 02
Poznámka k položce: demonťáže								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 889,34

2	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	13,000	33,59	436,73	CS ÚRS 2014 02
3	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	112,72	338,15	CS ÚRS 2014 02
4	K	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	123,36	246,72	CS ÚRS 2014 02

Poznámka k položce:
prostup stropem

5	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	42,000	27,90	1 171,94	CS ÚRS 2014 02
"nn" 36					36,000			
"SLP" 6					6,000			
Součet					42,000			

6	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	105,000	37,63	3 951,45	CS ÚRS 2014 02
"nn" 105					105,000			
Součet					105,000			

7	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	84,000	43,14	3 623,77	CS ÚRS 2014 02
"NN" 45					45,000			
"SLP" 39					39,000			
Součet					84,000			

8	K	974082172	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm	m	10,000	40,57	405,70	CS ÚRS 2012 02
"NN" 40					40,000			
"SLP" 10					10,000			
Součet					50,000			

99 - Přesun hmot

714,88

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,663	512,00	339,46	
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně								

10	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,663	194,40	128,89	
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								

11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,967	5,76	34,37	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
0,663*9 Přepočtené koeficientem množství					5,967			

12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,663	320,00	212,16	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)								

M - Práce a dodávky M

123 280,32

13	K	211010006	osazování hmoždin do zdí z pál. cihel/stř. tvrd. kamene HM8	ks	60,000	40,00	2 400,00	
14	K	211200101	nouzové svítidlo "NO" vč. zdrojů	ks	6,000	725,60	4 353,60	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21-M - Elektromontáže							111 473,12	
15	K	210020651	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2014 02
16	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	2,000	58,96	117,92	CS ÚRS 2014 02
17	K	210220010	nátěr zemního pásku do 120 mm2 1x vč. žlut.p. nátěr zemního pásku do 120 mm2 1x vč. žlut.p.	m	2,000	168,00	336,00	
18	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	15,000	26,96	404,40	CS ÚRS 2014 02
19	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	22,000	50,40	1 108,80	CS ÚRS 2014 02
20	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2014 02
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	9,000	44,00	396,00	CS ÚRS 2014 02
22	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2014 02
23	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	1,000	16,00	16,00	CS ÚRS 2014 02
24	K	21-1	úpravy na stávajícím jímácím vedení úpravy na stávajícím jímácím vedení	hod	2,000	280,00	560,00	
25	K	21-3	koordinace, spolupráce s revizním technikem koordinace, spolupráce s revizním technikem	hod	1,000	280,00	280,00	
26	K	460050804	Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 4 Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 4 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení jam v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.	m3	2,000	336,00	672,00	CS ÚRS 2014 02
27	K	460120013	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	m3	2,000	67,20	134,40	CS ÚRS 2014 02
28	K	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny hloubení rýh ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití pneumatického kladiva.	m	12,000	368,00	4 416,00	CS ÚRS 2014 02
29	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2014 02
30	M	01402	FeZn R10 mm FeZn R10 mm	m	2,000	28,00	56,00	
31	M	01403	FeZn R10 mm FeZn R10 mm	m	18,000	28,00	504,00	
32	M	01404	podpěra vedení PV 01 do zdi	ks	9,000	24,00	216,00	
33	M	01429	svorka na potrubí ST 01 1/2" svorka na potrubí ST 01 1/2"	ks	3,000	22,40	67,20	
34	M	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	3,000	36,00	108,00	
35	M	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	18,000	36,00	648,00	
36	M	04100	Fe profil U 40 Fe profil U 40	kg	1,000	200,00	200,00	
37	M	01466	ochranný úhelník OU ochranný úhelník OU	ks	1,000	105,60	105,60	
38	M	01467	držák DÚz do zdíva držák DÚz do zdíva	ks	2,000	20,00	40,00	
39	M	1488	označovací štítek	ks	1,000	4,00	4,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
označovací štítek								
40	M	04924	FeZn R=10 mm uzemn.	m	18,000	36,00	648,00	
FeZn R=10 mm uzemn.								
41	K	R03	R- proudový chránič 4 pol.- 25A/0,03A	ks	2,000	825,60	1 651,20	
42	K	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	86,000	20,00	1 720,00	CS ÚRS 2012 02
"rozvody NN"46					46,000			
"slabopr.rozvody" 40					40,000			
Součet					86,000			
43	M	00	Neobsazeno	m	0,000	0,00	0,00	
44	K	210010102	Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm	m	24,000	36,80	883,20	CS ÚRS 2014 02
45	K	210010103	Montáž lišt protahovacích šířky do 60 mm	m	6,000	48,00	288,00	CS ÚRS 2014 02
46	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	42,000	88,00	3 696,00	CS ÚRS 2014 02
47	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	25,000	96,00	2 400,00	CS ÚRS 2014 02
48	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	6,000	96,00	576,00	CS ÚRS 2014 02
"slbp" 6					6,000			
Součet					6,000			
49	M	00303	krabice KR 68	ks	6,000	23,00	168,00	
"slbp" 6					6,000			
Součet					6,000			
50	K	210010322	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových 1906/V68 pro SDK příčky	kus	6,000	32,00	192,00	CS ÚRS 2014 02
51	K	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2014 02
52	K	210020531	Odkrytí a zakrytí stávajícího žlabu vikem	m	30,000	30,40	912,00	CS ÚRS 2014 02
53	K	210021001	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	2,000	52,00	104,00	CS ÚRS 2014 02
54	K	210021031	Zakrytí otvorů čtvercových plochy do 0,010 m2	kus	2,000	168,00	336,00	CS ÚRS 2014 02
55	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	58,000	38,40	2 227,20	CS ÚRS 2014 02
56	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	41,60	416,00	CS ÚRS 2014 02
57	K	210100251	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2	kus	20,000	200,80	4 016,00	CS ÚRS 2014 02
58	K	210100259	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x10 mm2	kus	20,000	242,40	4 848,00	CS ÚRS 2014 02
59	K	210120501	Montáž jističů 3polových 40 A bez krytu	kus	1,000	90,40	90,40	
60	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2014 02
61	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2014 02
62	K	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	2,000	67,20	134,40	CS ÚRS 2014 02
63	K	210110071	Montáž spínač nn soumrakový se zapojením vodičů šroubové připojení	kus	6,000	72,00	432,00	CS ÚRS 2014 02
64	K	210110081	Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	66,40	132,80	CS ÚRS 2014 02
65	K	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	24,000	62,40	1 497,60	CS ÚRS 2014 02
66	K	210120451	Montáž jističů 3polových 25 A bez krytu	kus	1,000	48,00	48,00	CS ÚRS 2014 02
67	K	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	2,000	289,60	579,20	CS ÚRS 2014 02
68	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2014 02
Poznámka k položce: svítidlo komp. zářivka 1x 23W, IP40								
69	K	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS 2014 02
Poznámka k položce: svítidlo komp. zářivka 2x 23W, IP40								
70	K	210201055	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	2,000	41,60	83,20	CS ÚRS 2014 02
Poznámka k položce: pod kuchyňskou linku								
71	K	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: komp. zářivka 2*23W IP 43								
72	K	210800101	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	20,000	14,64	292,80	CS ÚRS 2014 02
73	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	4,000	15,52	62,08	CS ÚRS 2014 02
74	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	10,000	15,52	155,20	CS ÚRS 2014 02
75	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	210,000	15,52	3 259,20	CS ÚRS 2014 02
76	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	130,000	17,28	2 246,40	CS ÚRS 2014 02
77	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	8,000	19,20	153,60	CS ÚRS 2014 02
78	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	26,000	24,80	644,80	CS ÚRS 2014 02
79	K	210800137	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku stropu	m	30,000	33,60	1 008,00	CS ÚRS 2014 02
Poznámka k položce: CYKY 5Cx6 mm2 750 V (PO)								
80	K	215201214	montáž svítidlo zářivk. 2x36 W, IP40	ks	10,000	256,00	2 560,00	
81	K	34500001	Lista vkládací plastová LV 20x20	M	24,000	38,40	921,60	
Lista vkládací plastová LV 20x20								
82	K	34500002	lišta el instal. protahovací plastová LV 40x20	M	6,000	28,00	168,00	
Lista vkládací plastová LHD 30x25								
83	M	00303	krabice KR 68	ks	25,000	28,00	700,00	
84	K	34571062	TRUBKA INST OHEBNA PVC 2316 A	m	86,000	27,20	2 339,20	
TRUBKA INST OHEBNA PVC 2316 A								
					46,000			
					40,000			
					86,000			
					Součet			
85	M	00305	krabice KR 97	ks	6,000	16,00	96,00	
86	M	00313	krabice KU 68/1	kd	42,000	5,60	235,20	
87	M	00320	krabice ACIDUR 6455-11	ks	1,000	88,00	88,00	
88	M	00614	sporáková přípojka 380V 25A zápust. 39563-23C	ks	2,000	336,00	672,00	
89	M	00710	spínač PH 3553-01629 do vlhka	ks	2,000	88,00	176,00	
90	M	00766	zásuvka 16A/230V- dvojzásuvka	ks	24,000	96,00	2 304,00	
91	M	00820	spínač velkoplošný 3553-01280	ks	10,000	84,00	840,00	
92	M	00822	spínač velkoplošný 3553-05280	ks	2,000	88,00	176,00	
93	M	00831	infraspínač	ks	6,000	152,00	912,00	
94	M	00931	jistič 3-fázový - 25A	ks	1,000	171,20	171,20	
95	M	01016	svítidlo komp. zářivka 2*23W, IP40, vč. zdroje	ks	8,000	960,00	7 680,00	
96	M	01016.1	svítidlo komp. zářivka 1*23W, IP40, vč. zdroje	ks	2,000	880,00	1 760,00	
97	M	01017	svítidlo komp. zářivka 2*23W, IP43, vč. zdroje	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	
98	M	02900	CYKY 2A*1,5 mm2	m	20,000	9,60	192,00	
99	M	02920	CYKY 3A*1,5mm2	m	4,000	12,00	48,00	
100	M	2960	CYKY 5C*1,5mm2	m	8,000	24,00	192,00	
101	M	02961	CYKY 5C*2,5mm2	m	26,000	36,80	956,80	
102	M	02962	CYKY 5C*6 mm2	m	30,000	96,00	2 880,00	
103	M	04115	Fe plech hl.čer. 1*1000*2000	kg	0,020	36,00	0,72	
104	M	04310	jistič 3 fáz-40A	ks	1,000	408,00	408,00	
105	M	05151	hmoždinka HM8	ks	60,000	3,20	192,00	
106	M	05179	nouzové svítidlo s vlastním zárožkem , 8w, IP 40	ks	6,000	728,00	4 368,00	
107	M	16000	jistič 1-polový		10,000	104,00	1 040,00	
108	M	16123	ochranný rámeček	ks	16,000	24,00	384,00	
109	M	18146	spínač 32A	ks	2,000	408,00	816,00	
110	M	32222	svítidlo zářivkové 2x36W, IP 40 vč. zdrojů ,el předřadník	ks	10,000	960,00	9 600,00	
111	M	33912	CYKY 3Bx1,5mm2	m	10,000	13,60	136,00	
112	M	33914	CYKY 3Cx1,5 mm2	m	210,000	15,20	3 192,00	

Cenová soustava 2014 02

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	RE-2010-1	jističe třípolové do 25A IT, ITM, J7K, LSF, J21U	ks	2,000	249,60	499,20	
122	K	RP-0090-0	svorka nezapojená RS6, RS16, RS35, RV2, 5	ks	20,000	19,20	384,00	
123	K	RR-7424-0	ochranný rámeček	ks	16,000	25,60	409,60	
124	K	V DOPRAV	DOPRAVNÉ Z ROZVADECU	%	5,000	80,00	400,00	
			DOPRAVNÉ Z ROZVADECU					
125	K	V MAT	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	5,000	120,00	600,00	
			PODRUŽNÝ MATERIÁL					
126	K	V PPV6	PODRUŽNÉ A POMOČNÉ PRÁCE	%	5,000	176,00	880,00	
			PODRUŽNÉ A POMOČNÉ PRÁCE					

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

1 053,60

127	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	40,000	14,64	585,60	CS ÚRS 2014 02
128	M	10052	SYKFY 3*2*0,5 mm ²	m	45,000	8,80	396,00	
129	K	22-1	Montáž kabelů do úložky 0,5 mm na kabelu do 5*2	ks	2,000	36,00	72,00	

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

4 000,00

130	K	580410002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 250 000 Kč	soub or	1,000	2 400,00	2 400,00	
			Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 250 000 Kč					
131	K	580410003	Zkoušky a prohlídky slaboproud	soub	1,000	800,00	800,00	
132	K	580410004	Celk. prohlídka el zařízení a vyhot. revizní zprávy do 50tis. mont. prací	soub	1,000	800,00	800,00	

OST - Ostatní

4 480,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 480,00

133	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hod	1,000	1 600,00	1 600,00	
			Revize zařízení elektro					
134	K	HZS 030	Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro	hod	1,000	400,00	400,00	
			Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro					
135	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 02
136	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2014 02
137	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2014 02

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25325569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Soupis: **ST - Stavební část**

803 51

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Ing.Arch. Jiří Kovářiček, Studio JKL

60609460

CZ60609460

13001116

CZ6012130982

Cena bez DPH

699 067,02

Cena s DPH

v CZK

803 927,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Soupis: ST - Stavební část


Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing.Arch. Jiří Kovářček, Studio

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	699 067,02
HSV - Práce a dodávky HSV	379 249,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 599,34
4 - Vodorovné konstrukce	16 444,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	221 507,11
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	114 698,48
99 - Přesun hmot	32 290,70
PSV - Práce a dodávky PSV	316 678,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 088,98
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 193,97
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	890,60
733 - Ústřední vytápění - potrubí	1 237,71
734 - Ústřední vytápění - armatury	662,85
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	591,83
763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony	114 041,75
766 - Konstrukce truhlářské	10 969,09
767 - Konstrukce zámečnické	2 340,93
776 - Podlahy povlakové	129 831,84
777 - Podlahy lité	4 379,28
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	2 623,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	889,88
784 - Dokončovací práce - malby	39 936,73
M - Práce a dodávky M	1 095,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	1 095,00
OST - Ostatní	2 044,00



SOUPIS PRACÍ

Soupis: ST - Stavební část

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing.Arch. Jiří Kovářiček, Studio

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

699 067,02

HSV - Práce a dodávky HSV

379 249,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 599,34

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,206	2 739,75	8 783,63	CS ÚRS 2014 02
			Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
			1,395*1,50*0,45*2		1,883			
			0,90*1,50*0,45*2		1,215			
			"otvory ve fasádě" 4*0,2*0,3*0,45		0,108			
			Součet		3,206			
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,135	3 427,40	462,70	CS ÚRS 2014 02
			Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC					
			"místnost 114, 214 ze zrušeného bytu"					
			(1,5*0,3*0,15)*2		0,135			
			Součet		0,135			
3	K	317944311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,073	26 280,00	1 918,44	
			Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů					
			"1.+2.NP 2*1č12 dl 1,50m" 2*2*1,5*0,0112*1,08		0,073			
			Součet		0,073			
4	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním	m2	2,880	181,29	522,10	CS ÚRS 2014 02
			Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním					
			((0,80+2,0*2)*0,30)*2		2,880			
5	K	319231214	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 800 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	8,400	1 550,22	13 021,88	CS ÚRS 2014 02

"štit zeď Uničovská 53"

14,0*0,6

8,400

Součet

8,400

6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,720	430,83	310,20	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

"1.NP+2.NP m.č.114,214" 2*(1,5*0,12*2)

0,720

Součet

0,720

7	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,520	627,14	1 580,39	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm

(2,10*0,3*2)*2

2,520

4 - Vodorovné konstrukce

16 444,11

8	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směrů pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	21,000	290,94	6 109,70	CS ÚRS 2014 02
			"ZTI 1-3.NP voda T+S+C, kanalizace" 4*3		12,000			
			"VZT 1-3.NP" 3*3		9,000			
			Součet		21,000			
9	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,182	8 155,22	1 484,25	CS ÚRS 2014 02
			0,9*0,45*0,15*3		0,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	21,000	421,44	8 850,16	CS ÚRS 2014 02
			"ZTI 1-3.NP voda T+S+C, kanalizace" 4*3		12,000			
			"VZT 1-3.NP" 3*3		9,000			
			Součet		21,000			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

221 507,11

11	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	68,000	319,40	21 719,22	CS ÚRS 2014 02
			Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch					
			BJ - odvětrání skříní					
			2+2		4,000			
			chodby					
			8*3		24,000			
			BJ					
			10*4		40,000			
			Součet		63,000			

12	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	20,550	125,61	2 581,27	CS ÚRS 2014 02
			Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					

"omítka u dodatečně vybouraných otvorů ve štitové zdi"

"1.,2.,3.NP " ((1,28+2,1*2)*(0,65+2*0,3))*3

Součet

20,550

13	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1 061,924	114,87	121 980,11	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

"1NP"

(5,60*6+4,39*2+2,10*2+6,65*2+4,7*2+3,3*2+8,0*

2+13,50*2)*2,6

4,39*5,60+2,0*5,60+6,65*5,80+3,30*4,70

5,50*2,0+13,50*2,20

"2NP dtto 1NP" 309,088+89,864+40,70

Součet

182,620

43 0+14 50+13 0*2+2 70*2+9 40*2+7 60

Součet

1 061,924

14	K	612423631	Omítka rýh š do 300 mm ve stěnách MV štuková	m2	29,000	356,66	10 343,05	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

Omítka rýh š do 300 mm ve stěnách MV štuková

200*0,1

30,0*0,30

Součet

29,000

15	K	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	27,900	282,01	7 868,08	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního

((2,10*2+1,10)*(0,30+2*0,30))*2

(1,50*1,80)*2+0,90*1,80*2

((2,10*2+1,20)*(0,30+2*0,30))*2

Součet

27,900

123	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	10,800	494,83	5 344,13	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková

"zapravení a omítka po zazdění okna - 1.PP"

2*1,9

"zapravení a omítka po provedení podřezání zdiva vložení"

3,800

Cenová
soustava
2014 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"dodatečné izolace"					
			14*0,5		7,000			
			Součet		12,300			
124	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	7,200	389,07	2 801,32	CS ÚRS 2014 02
			Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm					
			1,50*1,50*2+0,90*1,5*2		7,200			
125	M	631515270	deska minerální izolační ISOVER TF tl.100 mm	m2	7,344	261,34	1 919,23	CS ÚRS 2014 02
			deska minerální izolační ISOVER TF tl.100 mm					
			1,50*1,50*2+0,90*1,5*2		7,200			
			Součet		7,200			
			7,2*1,02		7,344			
126	K	622222011	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm	m	5,900	118,18	697,29	CS ÚRS 2014 02
			Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm					
			(2,20*2+1,50)		5,900			
127	M	631515260	deska minerální izolační ISOVER TF tl.80 mm	m2	0,377	208,78	78,71	CS ÚRS 2014 02
			deska minerální izolační ISOVER TF tl.80 mm					
			(2,20*2+1,50*2)*0,05		0,370			
			Součet		0,370			
			0,37*1,02		0,377			
128	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	12,000	36,90	442,77	CS ÚRS 2014 02
			Montáž ostatních lišt zateplení					
			rohovník -rohý		0,000			
			(1,50*4)*2		12,000			
			Součet		12,000			
129	M	530514860	lišta rohová PVC 11/14, 10/15 cm s tkaninou 2,5 m	m	12,600	93,14	1 177,34	CS ÚRS 2014 02
			lišta rohová PVC 11/14, 10/15 cm s tkaninou 2,5 m					
			úprava dodatečného zateplení okenních otvorů		0,000			
			(1,50*4)*2		12,000			
			Součet		12,000			
			12*1,05		12,600			
130	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	7,570	210,11	1 590,57	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,50*1,50*2+0,90*1,5*2		7,200			
			(2,20*2+1,50*2)*0,05		0,370			
			<i>Součet</i>		<i>7,570</i>			
20	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	35,640	407,63	14 528,02	CS ÚRS 2014 02
			Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu					

			"1.-2.NP otvor -dveře"					
			"114,214,101,201,113, 213" 6*(1,1*0,3)		1,980			
			"101, 201 bouraná příčka"		31,680			
			2*(5,6*0,15)+(1,0*0,15)*2					
			"114, 214 bouraná příčka"		1,980			
			2*(5,6*0,15)+(1,0*0,15)*2					
			<i>Součet</i>		<i>35,640</i>			
21	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	152,960	40,74	6 231,73	CS ÚRS 2014 02

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu

m.č.201,202, 204 dle legendy

24,6+5,2+8,9

38,700

m.č.214, m.č.213 dle legendy+ doplnění v dveřním otvoru

24,65+1,1*0,3+12,5+1,0*0,3

37,780

*Mezisoučet**76,480*

1. NP dtto 2.NP 101,102, 104, 114, 113+ doplnění ve dv. otvoru

"dtto 2.NP" 76,48

76,480

*Součet**152,960*

22	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	458,880	30,28	13 893,85	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru

m.č.201,202, 204 dle legendy

24,6+5,2+8,9

38,700

m.č.214, m.č.213 dle legendy+ doplnění v dveřním otvoru

24,65+1,1*0,3+12,5+1,0*0,3

37,780

*Mezisoučet**76,480*

1. NP dtto 2.NP 101,102, 104, 114, 113+ doplnění ve dv. otvoru

"dtto 2.NP" 76,48

76,480

*Součet**152,960*

"příplatek za další 3 mm úběru" 152,96*3

458,880

23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	380,98	761,95	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2

24	M	553311190	zárubní ocelové průběžné zdění H 110 900 L/P	kus	2,000	605,90	1 211,80	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 900 L/P

25	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	2 112,21	6 336,62	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

114 698,48

26	K	553-4	DOD+MT - ochrana rohů do výše 1,5 m , SO 50	ks	24,000	87,60	2 102,40	
----	---	-------	---	----	--------	-------	----------	--

"m.č.119" 3

3,000

"117,217,330" 3+3+4

10,000

"113, 213" 5+5

10,000

"m.č.325" 1

1,000

27	K	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	7,092	25,55	181,20	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

cenová soustava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2

dveřní otvory

"T4 1.-2.NP" (0,9*1,97)*2

3,546

"T3 1.-2.NP" (0,9*1,97)*2

3,546

Součet

7,092

28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	362,900	52,33	18 990,27	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

"1NP a 2NP"

(7,0*15,0+15,60)*2

241,200

"chodba" (10,10*2,1+2,0*5,50)*2

64,420

"schodiště" 3,40*2,10*2

14,280

"3NP"

"M č 325" 43,0

43,000

Součet

362,900

29	K	953941110	Osazování schodišťového, balkonového nebo jiného zábradlí	m	24,200	162,00	3 920,50	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Osazování schodišťového, balkonového nebo jiného zábradlí

"místn 113a213"

((5,60+4,80+1,30+0,4)*2)

24,200

30	M	553-3	Nárazové svodidlo SCR 80 203/35	m	24,200	620,50	15 016,10	
----	---	-------	---------------------------------	---	--------	--------	-----------	--

Kontrastní lemování dle vyhl. 398/2009 Sb.

svodidlo po obou stranách

"místn 113a213"

((5,60+4,80+1,30+0,4)*2)

24,200

31	M	553-2	Nárazové madlo 140 38x75	m	24,200	554,80	13 426,16	
----	---	-------	--------------------------	---	--------	--------	-----------	--

Dodání madel

32	K	95394111R	Montáž nárazového madla	m	24,200	182,50	4 416,50	
----	---	-----------	-------------------------	---	--------	--------	----------	--

"místn 113a213"

((5,60+4,80+1,30+0,4)*2)

24,200

33	K	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2	127,320	63,82	8 125,84	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm

"vč.bytových jader"

((5,55*2+3,30+2,10+0,8+1,8+1,)*2,8)*2

112,560

"podlahy a stropu byt jader" (2,05*1,8*2)*2

14,760

Součet

127,320

34	K	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel	ks	14,000	36,50	511,00	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

"1.-2.NP" 7*2

14,000

3.NP 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitého včetně křidel pl do 4 m2	m2	8,370	84,26	705,24	CS ÚRS 2014 02
			Vybourání dřevěných rámu oken dvojitého nebo zdvojených pl do 4 m2 (1,395*1,50)*4		8,370			
36	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	103,19	330,20	CS ÚRS 2014 02
			Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 0,8*2,0*2		3,200			
37	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,386	535,37	742,02	CS ÚRS 2014 02
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm (1,1*2,1*0,30)*2		1,386			
38	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	30,000	49,42	1 482,48	CS ÚRS 2014 02
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm					
39	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,000	119,77	718,63	CS ÚRS 2014 02
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 1,50*2*2		6,000			
131	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 061,924	5,03	5 336,56	CS ÚRS 2014 02

"1NP"

(5,60*6+4,39*2+2,10*2+6,65*2+4,7*2+3,3*2+8,0*2+13,50*2)*2,6

309,088

4,39*5,60+2,0*5,60+6,65*5,80+3,30*4,70

89,864

5,50*2,0+13,50*2,20

40,700

"2NP dtto 1NP" 309,088+89,864+40,70

439,652

3NP

182,620

43 0+14 50+13 0*2+2 20*2+9 40*2*2 60

Součet

1 061,924

132	K	979098111	Poplatek za skládku	t	21,927	292,00	6 402,68	
			Poplatek za skládku					

99 - Přesun hmot

32 290,70

40	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	21,927	157,68	3 457,45	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

41	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,927	177,39	3 889,63	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	156,627	5,26	823,23	CS ÚRS 2014 02
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					

Cenová
soustava
4.02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,927	233,60	5 122,15	CS ÚRS 2014 02

44	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	39,485	481,15	18 998,24	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m

PSV - Práce a dodávky PSV

316 678,98

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 088,98

45	K	721-1	Demontáž větrací hlavice vč úpravy střechy	soubor	1,000	1 606,00	1 606,00	
----	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

Demontáž větrací hlavice vč úpravy střechy

46	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	0,000	72,64	0,00	CS ÚRS 2014 02
47	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	12,080	101,31	1 223,84	CS ÚRS 2014 02

Demontáž potrubí litinové do DN 200

48	K	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	12,080	47,14	569,43	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Demontáž potrubí vláknocementového DN 200

49	K	721-2	Zaslepení odbočného Tkusu , ukončení a sanace části kanalizace v místě napojení (odhad cca cca 2m).	soubor	1,000	226,30	226,30	
----	---	-------	---	--------	-------	--------	--------	--

Ukončení a sanace kanalizace v místě napojení cca 2m vč utěsnění

50	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	0,566	818,74	463,41	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 193,97

51	K	722-1	doplnění uzávěrů stávajícího potrubí v místě rušení stoupaček	soubor	1,000	2 190,00	2 190,00	
----	---	-------	---	--------	-------	----------	----------	--

52	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	12,080	30,43	367,58	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25

"recyrkulace"12,08

12,080

53	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	24,160	35,88	866,89	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40

"teplá a studená voda" 2*12,08

24,160

54	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	2,000	10,91	21,81	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

55	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	2,000	12,66	25,33	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

56	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	2,000	32,19	64,39	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ

"záslepka" 2

2,000

57	M	319419060	zátky s vnějším závitem č.290 DN 1" temperovaná litina černá	kus	2,000	115,80	231,60	
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

zátky s vnějším závitem č.290 DN 1" temperovaná litina černá

58	K	722229105	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 6/4 ostatní typ	kus	2,000	34,67	69,34	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 6/4 ostatní typ

"záslepka" 2

2,000

59	M	319419080	zátky s vnějším závitem č.290 DN 6/4" temperovaná litina černá	kus	2,000	115,80	231,60	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

zátky s vnějším závitem č.290 DN 6/4" temperovaná litina černá

60	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,148	818,74	121,17	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m								
61	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,001	260,06	0,26	CS ÚRS 2014 02
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m								

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

890,60

62	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub	2,000	96,39	192,77	CS ÚRS 2014 02
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	2,000	63,67	127,34	CS ÚRS 2014 02
64	K	725220832	Demontáž van litinová volná	soub	2,000	70,88	141,77	CS ÚRS 2014 02
65	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub	2,000	81,79	163,58	CS ÚRS 2014 02
66	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,146	758,28	110,71	CS ÚRS 2014 02
67	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	2,000	38,17	76,34	CS ÚRS 2014 02
68	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soub	2,000	39,05	78,09	CS ÚRS 2014 02
69	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,000	302,14	0,00	CS ÚRS 2014 02

733 - Ústřední vytápění - potrubí

1 237,71

70	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	50,000	14,10	705,06	CS ÚRS 2014 02
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32								
71	K	733190801	Odřezání objímky dvojité do DN 50	kus	20,000	1,54	30,75	CS ÚRS 2014 02
Odřezání objímky dvojité do DN 50								

72	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	4,000	76,56	306,24	CS ÚRS 2014 02
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20								
73	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,200	978,29	195,66	CS ÚRS 2014 02
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m								

734 - Ústřední vytápění - armatury

662,85

74	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	4,000	23,61	94,45	CS ÚRS 2014 02
Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1								
75	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	8,000	66,28	530,24	CS ÚRS 2014 02
Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1								
76	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,050	763,18	38,16	CS ÚRS 2014 02
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m								

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

591,83

77	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	68,12	136,24	CS ÚRS 2014 02
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm								
78	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm	kus	2,000	78,20	156,41	CS ÚRS 2014 02
Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm								
79	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	16,000	6,69	107,06	CS ÚRS 2014 02
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu								
80	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	10,000	11,33	113,29	CS ÚRS 2014 02
Vypuštění vody z otopných těles								

Cenová
nustava
22

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

81	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,120	656,94	78,83	CS ÚRS 2014 02
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádkartony

114 041,75

82	K	763111434	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	28,860	884,01	25 512,40	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB

změny dispozice BJ

(3,35*2,60)*2 17,420

upravy u kuch. linky

(2,2*2,6)*2 11,440

Součet 23,360

83	K	763111622	Montáž desek tl 15 mm SDK	m2	11,960	76,49	914,86	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Montáž desek tl 15 mm SDK

"desky v kuchyni" (2,30*2,60)*2 11,960

84	M	590305230	deska protipožární impregnovaná sádk "DFH2" tl. 15,0 mm	m2	13,156	153,30	2 015,81	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

systémy sádkartonové RIGIPS stavební desky protipožární impregnované "DFH2" (RFI) tl. 15,0 mm

11,96*1,1 Přepočtené koeficientem množství 13,156

85	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	5,200	24,65	128,18	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů

2,60*2 5,200

86	K	763112322	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 62 dB	m2	29,120	978,83	28 503,48	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 62 dB

(5,60*2,60)*2 29,120

87	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	105,040	17,29	1 816,50	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	----------	----------------

SDK podhled základní penetrační nátěr

(3,35*2,60)*2*2 34,840

(5,60*2,60)*2*2 58,240

"desky v kuchyni" (2,30*2,60)*2 11,960

Součet 105,040

88	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	418,06	836,12	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka

89	M	553315330	zárubnice ocelová pro sádkartony s tl. 150 mm	kus	2,000	593,50	1 187,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

"T3- m.č. 101,201" 1+1

Součet 2,000

90	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	115,066	459,97	52 926,40	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m

766 - Konstrukce truhlářské

10 969,09

91	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	397,60	1 590,39	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně

"1.NP m.č. 114,101+2.NP m.č. 214, 201"

"T3, T4" 2+2 4,000

92	M	611617230	dveře vnitřní hladké dýhované laskatěné prosklené 1křídlavé 90x197 cm dub, povrch CPL, kování nerez	kus	4,000	1 606,00	6 424,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké dýhované standardní provedení plně jednokřídlavé 90 x 197 cm Dub

T3, T4

2+2 4,000

93	K	766812850	Demontáž kuchynské linky dl. do 3,0m	SOUD	2,000	1 460,00	2 920,00	
----	---	-----------	--------------------------------------	------	-------	----------	----------	--

"1.NP, 2.NP" 1+1

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,076	456,52	34,70	CS ÚRS 2014 02
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m								

767 - Konstrukce zámečnické

2 340,93

95	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	3,000	737,78	2 213,35	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového

96	M	553R10	dveře specifikace - viz část SO 01 přístavba	kus	0,000	0,00	0,00	
----	---	--------	--	-----	-------	------	------	--

výplně otvorů staveb - kovové dveře protipožární a bezpečnostní, plynotěsné, požární odolnost EI 30-C2 DP1 5m 900x1970 mm, částečně prosklené, podrobněji D1.3.

97	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,217	587,91	127,58	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

776 - Podlahy povlakové

129 831,84

98	M	776-1	DOD sokl řezaný vinyl navařovaný vč. vyztuhy výplň, klínem v 0,1 m, výroba, mt, lepidlo, akrylát DOD+MT	m	127,428	116,30	14 883,59	
----	---	-------	---	---	---------	--------	-----------	--

"1NP"

"101a102" (5,60+6,65)*2-0,90 23,600

"104" (2,20+1,50)*2-0,90*2-0,60*2 4,400

"114" (4,39+5,60)*2-0,90 19,080

"113" (5,60+2,10)*2-0,90*2 13,600

Mezisoučet 1NP 60,680

"2NP dtto 1NP" 60,680

Součet 121,360

121,36*1,05 127,428

99	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	121,360	72,31	8 775,50	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	--------------------------------------	---	---------	-------	----------	----------------

Lepení plastové lišty soklové řezané

"1NP"

"101a102" (5,60+6,65)*2-0,90 23,600

"104" (2,20+1,50)*2-0,90*2-0,60*2 4,400

"114" (4,39+5,60)*2-0,90 19,080

"113" (5,60+2,10)*2-0,90*2 13,600

Mezisoučet 1NP 60,680

"2NP dtto 1NP" 60,680

Součet 121,360

100	M	00	neobsazeno	m	0,000		0,00	
-----	---	----	------------	---	-------	--	------	--

podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytažované PVC rozměr: š x v 17371 18,5 x 18,5 mm role 25 m samolepící

* Přepočtené koeficientem množství 0,000

101	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	151,700	18,47	2 801,63	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky

151,7

151,700

102	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	154,520	63,64	9 834,35	CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Lepení pásů povlakových podlah plastových

"1NP"

"101" 24,60 24,600

"102" 5,20 5,200

"104" 8,90 8,900

"114" 24,65 24,650

"113" 12,50 12,500

Mezisoučet 1 NP 75,850

"2NP dtto 1NP" 75,850

doplnění ve dveřních otvorech 1.NP, 2.NP

2*(1,1*0,3+1,0*0,3+1,3*0,6) 2,820

Součet 154,520

103	M	234-1	DODávka podlahovina - vinyl	m2	159,156	330,00	52 521,50	
-----	---	-------	-----------------------------	----	---------	--------	-----------	--

podlahovina

Cenová soustava
2014 02

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			154,52*1,03		159,156			
104	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	154,520	2,83	437,63	CS ÚRS 2014 02
			"1NP"					
			"101" 24,60		24,600			
			"102" 5,20		5,200			
			"104" 8,90		8,900			
			"114" 24,65		24,650			
			"113" 12,50		12,500			
			Mezisoučet 1 NP		75,850			
			"2NP dtto 1NP" 75,85		75,850			
			doplnění ve dveřních otvorech 1.NP, 2.NP					
			2*(1,1*0,3+1,0*0,3+1,3*0,6)		2,820			
			Součet		154,520			
105	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	154,520	10,55	1 630,69	CS ÚRS 2014 02
106	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	154,520	104,97	16 220,06	CS ÚRS 2014 02
107	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	772,600	24,49	18 922,17	CS ÚRS 2014 02
			154,52*5 Přepočtené koeficientem množství		772,600			
108	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,035	204,82	621,62	CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
			777 - Podlahy lité				4 379,28	
109	K	777557203	Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání Teralitem R	m2	45,510	94,78	4 313,30	CS ÚRS 2014 02
			Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání Teralitem R					
			vyspravení poškozených míst - odhad					
			151,7*0,3		45,510			
110	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,248	266,06	65,98	CS ÚRS 2014 02
			Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m					
			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				2 623,54	
116	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,060	227,02	921,69	CS ÚRS 2014 02
			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
			"desky v kuchyni" (2,30*0,7+0,6*0,7)*2		4,060			
117	M	597612650	obkladačky keramické RAKO - koupelny IMPERIAL (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm l.	m2	4,182	255,50	1 068,50	
			obkladačky keramické RAKO - koupelny IMPERIAL (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm l. j.					
			4,06*1,03		4,182			
118	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	0,700	90,46	63,32	CS ÚRS 2014 02
			Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
			0,7		0,700			
119	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	6,000	67,68	406,06	CS ÚRS 2014 02
			Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

2,3+0,7+0,7+2,3

6,000

120	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,060	27,94	113,45	CS ÚRS 2014 02
Penetrace podkladu vnitřních obkladů								

"desky v kuchyni" (2,30*0,7+0,6*0,7)*2

4,060

121	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	1,400	24,38	34,13	CS ÚRS 2014 02
Spárování vnitřních obkladů silikonem								

"kouty" 0,7*2,0

1,400

122	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,066	248,27	16,39	CS ÚRS 2014 02
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

839,88

111	K	783225400	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	8,750	101,70	889,88	
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení								
"nátěr zárubní"								
((0,90+2,05*2)*0,25)*(2+2+3)								
8,750								

784 - Dokončovací práce - malby

39 936,73

112	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	1 061,924	10,95	11 627,25	
Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m								
113	K	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	1 061,924	26,66	28 309,48	CS ÚRS 2014 02
Malby směsí PRIMALEX tekuté dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m								
"1NP"								
(5,60*6+4,39*2+2,10*2+6,65*2+4,7*2+3,3*2+8,0*2+13,50*2)*2,6								
309,088								
4,39*5,60+2,0*5,60+6,65*5,80+3,30*4,70								
89,864								
5,50*2,0+13,50*2,20								
40,700								
"2NP dtto 1NP" 309,088+89,864+40,70								
439,652								
"3NP"								
439,652								
439,652								
1 061,924								

M - Práce a dodávky M

1 095,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

1 095,00

114	K	2401800R	Demontáž stávající VZT vč. odvozu a likvidace odpadu	t	0,300	3 650,00	1 095,00	
Demontáž stávající VZT vč. odvozu a likvidace odpadu								

OST - Ostatní

2 044,00

115	K	hzs2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	255,50	2 044,00	CS ÚRS 2014 02
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný								

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK
Opavská 1408/115
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel: 595 000 310 Fax: 595 000 311
-5-

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: VRN,OST - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

60609460
CZ60609460

Ing.Arch. Jiří Kovářček, Studio JKL

13001116
CZ6012130982

Cena bez DPH

55 000,00

Cena s DPH

v CZK

63 250,00

INVEST CZ s.r.o. ŠTERNBERK
Opavská 1400/15
IČ: 25025569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Obi

Objekt: VRN,OST - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing.Arch. Jiří Kovářček, Studio

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	55 000,00
OST - Ostatní	21 000,00
001 - Ostatní	21 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

SOUPIS PRACÍ

Objekt: VRN,OST - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šter

Ing.Arch. Jiří Kovářček, Studio

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 000,00

OST - Ostatní

21 000,00

001 - Ostatní

21 000,00

1	K	013254R00	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks, digitální verze 1 ks	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks, digitální verze 1 ks

2	K	056002R00	Bankovní záruka po dobu realizace díla	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Bankovní záruka po dobu realizace díla

3	K	000	NEOBSAZENO	soubor	0,000	0,00	0,00	
---	---	-----	------------	--------	-------	------	------	--

Bankovní záruka po dobu záruční lhůty

4	K	091503R20	Velkoplošný informační panel dle metodiky OPŽP, rozměry 5 200 mm x 2 400 mm	sou	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Velkoplošný informační panel dle metodiky OPŽP - náklady na publicitu 2 ks informační tabule s potiskem informací o stavbě vč. kotvení, nosné konstrukce, velikost a text, provedení dle požadavku investora

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

13	K	09	NEOBSAZENO		0,000	0,00	0,00	
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	

Související práce pro zařízení staveniště

6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------	--

Dopravní značení na staveništi

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------	--

Zrušení zařízení staveniště

11	K	043	označení úniku	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	

Zkoušky a ostatní měření

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	0432	měření dle požadavku KHS OK	SOUD ČK	1,000	3 000,00	3 000,00	

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
Kompletační a koordinační činnost								

ty. oddíl

ani realizace

avba výřahu

1 - Zemi pr

2 - Zaklád

3 - Svisl

4 - Vod

5 - Kr

6 -

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK 785 01
Opavská 1409/15
IČ: 25825569 DIČ: CZ25825569
Tel.: 595 000 310 fax: 595 000 311
-6-

Bezbariérovost areálu DPS Šternberk, bezbariérový přístup Objektu Uničovská 53
HARMONOGRAM VÝSTAVBY

nová
táva

číslo ná z va ř e n í	typ, oddíl	týden č.	rok 2015																											
			červenec					srpen					září					říjen					listopad							
			27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	ukončení realizace		1.7.2015																											
	stavba výtahu																													
	1 - Zemní práce																													
	2 - Zakládání																													
	3 - Svislé a kompletní konstrukce																													
	4 - Vodorovné konstrukce																													
	5 - Komunikace																													
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																													
	62 - Úprava povrchů vnější																													
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																													
	94 - Lešení a stavební výtahy																													
	99 - Přesun hmot																													
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																													
	712 - Pevňkové krytiny																													
	713 - Izolace tepelné																													
	762 - Konstrukce tesařské																													
	763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony																													
	764 - Konstrukce klempířské																													
	767 - Konstrukce zámečnické																													
	771 - Podlahy z dlaždic																													
	783 - Dokončovací práce - nátěry																													
	784 - Dokončovací práce - malby																													
	33-M - Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh																													
	ZTI - Zdravotní instalace																													
	1 - Zemní práce																													
	4 - Vodorovné konstrukce																													
	8 - Trubní vedení																													
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																													
	99 - Přesun hmot																													
	ELI - elektroinstalace																													
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																													
	99 - Přesun hmot																													
	21-M - Elektromontáže																													
	22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení																													
	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích																													
	58-M - Revize vyhrazených technických zařízení																													
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby																													
	ST - stavební část																													
	3 - Svislé a kompletní konstrukce																													
	4 - Vodorovné konstrukce																													
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																													
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání																													
	99 - Přesun hmot																													
	721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace																													
	722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod																													
	725 - Zdravotnická - zařizovací předměty																													
	733 - Ústřední vytápění - potrubí																													
	734 - Ústřední vytápění - armatury																													
	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa																													
	763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony																													
	766 - Konstrukce truhlářské																													
	767 - Konstrukce zámečnické																													
	776 - Podlahy plovákové																													
	777 - Podlahy lité																													
	781 - Dokončovací práce - obklady keramické																													
	783 - Dokončovací práce - nátěry																													
	784 - Dokončovací práce - malby																													
	24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení																													
	0 - Vedlejší rozpočtové náklady																													
	ukončení realizace																												30.11.2015	

Ve Šternberku dne:

INVEST CZ a.s. ŠTERNBERK
Opavská 1409/15
IČ: 25925569 DIČ: CZ25925569
Tel.: 585 000 310 fax: 585 000 311
-6-

