



„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepešín“

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky č. 31/2018

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení

Název stavby:

„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepešín“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Záblatí
Záblatí č.p. 9, 384 33 Záblatí
zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem, starostou obce
IČ: 00250848

1.2. Zhotovitel: VKB stavby s.r.o.
zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatelem
Tel.: 602 274 562
E-mail: vacha@vkbstavby.cz
IČ: 021 92 012
DIČ: CZ02192012
Bankovní spojení: 107-5566260277/0100

1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:	Ing. Vladislav Klabouch, starosta obce
ve věcech technických:	Ing. Vladislav Klabouch, starosta obce
technický dozor investora (TDS):	bude určen zápisem do SD

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ladislav Vácha, jednatel
ve věcech technických:	Ing. Miloslav Binder
ve věcech řízení stavby:	Josef Harvalík



„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepešín“

2. Předmět díla

Projekt je členěn na tři dílčí části SO1 - Oprava malé vodní nádrže na p.č. 642 k.ú. Řepešín

SO2 - Oprava malé vodní nádrže na p.č. 643 k.ú. Řepešín

SO3 - Výstavba vodní nádrže na p.č. 641 k.ú. Řepešín

Předmětem plnění díla jsou stavební práce, které představují opravy dvou stávajících malých vodních nádrží a výstavbu jedné malé vodní nádrže.

Bližší specifikace stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, který je elektronickou přílohou této zadávací dokumentace.

2.1 Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla od 5 dnů předání staveniště

Požadovaný termín dokončení díla do 24 měsíců od předání staveniště, max. do 31.10.2020

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

2.2 Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

SO1 - Oprava malé vodní nádrže na p.č. 642 k.ú. Řepešín	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 065 897,- Kč
DPH v %	223 838,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 289 735,- Kč

SO2 - Oprava malé vodní nádrže na p.č. 643 k.ú. Řepešín	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 337 502,- Kč
DPH v %	280 876,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 618 378,- Kč

SO3 - Výstavba vodní nádrže na p.č. 641 k.ú. Řepešín	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 980 792,- Kč
DPH v %	415 966,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 396 758,- Kč



„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepečín“

SO1 - Oprava malé vodní nádrže na p.č. 642 k.ú. Řepečín SO2 - Oprava malé vodní nádrže na p.č. 643 k.ú. Řepečín SO3 - Výstavba vodní nádrže na p.č. 641 k.ú. Řepečín	Celková cena
Cena díla bez DPH	4 384 191,- Kč
DPH v %	920 680,- Kč
Celková cena včetně DPH	5 304 871,- Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS). Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jednou měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran. Vzhledem k dotační podpoře objednatel požaduje trojí fakturaci pro každý z projektů zvlášť.

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.3. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.4. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.



„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepešín“

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)



„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepešín“

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 36 měsíců na stavební konstrukce a stavební práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.



„Výstavba a opravy vodních nádrží – Řepešín“

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

V Záblatí dne: 9. 12. 2018

V Buku dne: 24. 11. 2018

Za objednatele



Ing. Vladislav Klabouch – starosta obce

Za zhotovitele:

VKB stavby, s.r.o.

Buk 51

388 01 Prachovice

tel: 602 274 562

IČO: 02792012 DIČ: CZ02792012

Ladislav Vácha, jednatel

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 09.11.2018 č.usnesení 1/01/18.

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava malé vodní nádrže na p.č. 642 k.ú. Řepešín

Místo: Řepešín

Objednatel: Obec Záblatí

IČ:

Záblatí č.p. 9

DIČ:

384 33 Záblatí

Zhotovitel:

VKB stavby, s.r.o.

IČ:

Buk 51

DIČ:

383 01 Prachatice

tel: 602 274 562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 049 396,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 065 896,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 065 896,67 CZK
Základní DPH	21 %	223 838,30 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 289 734,97 CZK

v

Buk

dne

24.11.2018

VKB stavby, s.r.o.

Buk 51

383 01 Prachatice

tel: 602 274 562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			197 589,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			245 786,28
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			391 589,52
4	Vodorovné konstrukce	HSV			41 518,85
8	Trubní vedení	HSV			81 993,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			90 919,25
VN	Vedlejší náklady	VN			16 500,00
Cena celkem					1 065 896,67

Položkový rozpočet

S:	Oprava malé vodní nádrže na p.č. 642 k.ú. Řepešín
O:	Řepešín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				197 589,48
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm vzdušná strana:(110,163+19,03)*0,2	m3	25,83860	500,00	12 919,30
2	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa sediment:0,6295*47,7418	m3	30,05346	100,00	3 005,35
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 sediment:0,6295*47,7418	m3	30,05346	50,00	1 502,67
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 sediment:0,6295*47,7418	m3	30,05346	35,00	1 051,87
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m zdrž:-1,445*8,84 hráz:-21,58*1,125 Dlažba vyústění:6*0,5 odtokové potrubí:-0,6*0,4*5,86 odtokové potrubí:0,6*1,1*5,86 nátokové potrubí:0,6*23,34*0,61 stávající opevnění zdrže:0,9*38,23 sediment:0,6295*47,7418 zdrž:1,74*8,602 základ opěrné zdi:27,6*1*2,071 kamenný pohoz:18,21*0,4 opěrná zeď:27,6*((2,071+0,6)*1,338/2)	m3	170,14230	15,00	2 552,13
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zdrž:-1,445*8,84 hráz:-21,58*1,125 Dlažba vyústění:6*0,5 odtokové potrubí:-0,6*0,4*5,86 odtokové potrubí:0,6*1,1*5,86 nátokové potrubí:0,6*23,34*0,61 stávající opevnění zdrže:0,9*38,23 sediment:0,6295*47,7418 zdrž:1,74*8,602 základ opěrné zdi:27,6*1*2,071 kamenný pohoz:18,21*0,4 opěrná zeď:27,6*((2,071+0,6)*1,338/2)	m3	170,14230	250,00	42 535,57
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zdrž:-1,445*8,84*8 hráz:-21,58*1,125 zdrž:1,74*8,602*8 základ opěrné zdi:27,6*1*2,071*8 kamenný pohoz:18,21*0,4*8 opěrná zeď:27,6*((2,071+0,6)*1,338/2)*8 Dlažba vyústění:6*0,5*8 odtokové potrubí:-0,6*0,4*5,86*8 odtokové potrubí:0,6*1,1*5,86 nátokové potrubí:0,6*23,34*0,61*8 stávající opevnění zdrže:0,9*38,23*8 sediment:0,6295*47,7418*8	m3	1 504,00766	20,00	30 080,15

8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zdrž:-1,445*8,84 hráz:-21,58*1,125 zdrž:1,74*8,602 základ opěrné zdi:27,6*1*2,071 kamenný pohoz:18,21*0,4 opěrná zeď:27,6*((2,071+0,6)*1,338/2) Dlažba vyústění:6*0,5 odtokové potrubí:-0,6*0,4*5,86 odtokové potrubí:0,6*1,1*5,86 nátokové potrubí:0,6*23,34*0,61 stávající opevnění zdrže:0,9*38,23 sediment:0,6295*47,7418	m3	170,14230 -12,77380 -24,27750 14,96748 57,15960 7,28400 49,31841 3,00000 -1,40640 3,86760 8,54244 34,40700 30,05346	200,00	34 028,46
9	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 zdrž:1,74*8,602 Dlažba vyústění:6*0,5 základ opěrné zdi:27,6*1*2,071 kamenný pohoz:18,21*0,4 opěrná zeď:27,6*((2,071+0,6)*1,338/2)	m3	131,72949 14,96748 3,00000 57,15960 7,28400 49,31841	100,00	13 172,95
10	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS zdrž:1,445*8,84 hráz:21,58*1,125	m3	37,05130 12,77380 24,27750	20,00	741,03
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění zdrž:38,972	m2	38,97200 38,97200	5,00	194,86
12	182201101R00	Svahování násypů svahy vzdušná strana:62,26	m2	62,26000 62,26000	40,00	2 490,40
13	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ nátokové potrubí:0,6*23,34*0,61 odtokové potrubí:0,6*1,1*5,86	m3	12,41004 8,54244 3,86760	350,00	4 343,51
14	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou odtokové potrubí:0,6*0,4*5,86	m3	1,40640 1,40640	130,00	182,83
15	120901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho v odkopávk. stávající opevnění zdrže:0,9*38,23	m3	34,40700 34,40700	1 200,00	41 288,40
16	286142421R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 16 300x6000 mm, žebrovaná, PP, hnědá	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				245 786,28
17	270210112R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15 základ opěrné zdi:27,6*1*2,071	m3	57,15960 57,15960	4 300,00	245 786,28
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				391 589,52
18	327213233R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 15 opěrná zeď:27,6*((2,071+0,6)*1,338/2) vyústění:0,5*2,5*1,2	m3	50,81841 49,31841 1,50000	6 600,00	335 401,52
19	R 001	Dvouřadý požerák - kompletní realizace včetně, zemních prací	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00
20	329311115R00	Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA3 požerák - betonový práh:0,3*0,45*2	m3	0,27000 0,27000	4 400,00	1 188,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				41 518,85
21	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	6,76300	1 700,00	11 497,10
22	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 odtokové potrubí:0,6*0,1*5,86 nátokové potrubí:0,6*23,34*0,1	m3	1,75200 0,35160 1,40040	2 500,00	4 380,00
23	465511427R00	Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 40 cm kamenný pohoz:18,21	m2	18,21000 18,21000	1 300,00	23 673,00
24	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár pohoz:0,5*0,5*3,15	m3	0,78750 0,78750	2 500,00	1 968,75
Díl: 8		Trubní vedení				81 993,29

25	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	8,31332	2 500,00	20 783,29
		odtokové potrubí:0,6*0,5*5,86		1,75800		
		-3,14*0,15*0,15*5,86		-0,41401		
		nátokové potrubí:0,6*23,34*0,55		7,70220		
		-3,14*0,1*0,1*23,34		-0,73288		
26	R 002	Rozdělovací monolitická šachta dle specifikace v, P.D.	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00
27	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	6,00000	35,00	210,00
		odtokové potrubí:6		6,00000		
28	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	24,00000	250,00	6 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				90 919,25
29	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	363,67700	250,00	90 919,25
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 500,00
30	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
32	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
34	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00
36	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
37	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

26

1 065 896,67

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava malé vodní nádrže na p.č. 643 k.ú. Řepešín

Misto: Řepešín

Objednatel: Obec Záblatí

IČ:

Záblatí č.p. 9

DIČ:

384 33 Záblatí

Zhotovitel:

VKB stavby, s.r.o.

IČ:

Buk 51

DIČ:

383 01 Prachatice

tel: 602 274 562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 321 002,29
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 337 502,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 337 502,29 CZK
Základní DPH	21 %	280 875,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 618 377,77 CZK

v

Buku

dne

27.11.2018

VKB stavby, s.r.o.

Buk 51

383 01 Prachatice

tel: 602 274 562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			229 813,02
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			297 069,54
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			459 474,12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			76 534,50
8	Trubní vedení	HSV			141 828,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 282,50
VN	Vedlejší náklady	VN			16 500,00
Cena celkem					1 337 502,29

Položkový rozpočet

S:	Oprava malé vodní nádrže na p.č. 643 k.ú. Řepešín
O:	Řepešín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				229 813,02
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm vzdušná strana:(120,88+35,96)*0,2	m3	31,36800	500,00	15 684,00
2	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa sediment:0,35914*97,232	m3	34,91990	100,00	3 491,99
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 sediment:0,35914*97,232	m3	34,91990	50,00	1 746,00
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 sediment:0,35914*97,232	m3	34,91990	35,00	1 222,20
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m nátokové potrubí:-0,6*0,44*21,8 odtokové potrubí:-0,6*0,6*2,8 nátokové potrubí:0,6*1,04*21,8 0,6*0,64*9,94 odtokové potrubí:0,6*1,2*2,8 zdrž:0,2822*92,232 základ opěrné zdi:27,79*1*2,486 kamenný pohoz:51,32*0,4 opěrná zeď:27,79*((2,486+0,6)*1,425/2) zdrž:-0,507*17,23 stávající opevnění zdrže:35,21*0,8*0,9 sediment:0,35914*97,232	m3	240,95422	15,00	3 614,31
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nátokové potrubí:-0,6*0,44*21,8 odtokové potrubí:-0,6*0,6*2,8 nátokové potrubí:0,6*1,04*21,8 0,6*0,64*9,94 odtokové potrubí:0,6*1,2*2,8 zdrž:0,2822*92,232 základ opěrné zdi:27,79*1*2,486 kamenný pohoz:51,32*0,4 opěrná zeď:27,79*((2,486+0,6)*1,425/2) zdrž:-0,507*17,23 stávající opevnění zdrže:35,21*0,8*0,9 sediment:0,35914*97,232	m3	240,95422	250,00	60 238,55
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nátokové potrubí:-0,6*0,44*21,8*8 odtokové potrubí:-0,6*0,6*2,8*8 nátokové potrubí:0,6*1,04*21,8*8 0,6*0,64*9,94*8 odtokové potrubí:0,6*1,2*2,8*8 zdrž:0,2822*92,232*8 základ opěrné zdi:27,79*1*2,486*8 kamenný pohoz:51,32*0,4*8 opěrná zeď:27,79*((2,486+0,6)*1,425/2)*8 zdrž:-0,507*17,23*8 stávající opevnění zdrže:35,21*0,8*0,9*8 sediment:0,35914*97,232*8	m3	1 927,63375	20,00	38 552,67

8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 nátokové potrubí: -0,6*0,44*21,8 odtokové potrubí: -0,6*0,6*2,8 nátokové potrubí: 0,6*1,04*21,8 0,6*0,64*9,94 odtokové potrubí: 0,6*1,2*2,8 zdrž: 0,2822*92,232 základ opěrné zdi: 27,79*1*2,486 kamenný pohoz: 51,32*0,4 opěrná zeď: 27,79*((2,486+0,6)*1,425/2) zdrž: -0,507*17,23 stávající opevnění zdrže: 35,21*0,8*0,9 sediment: 0,35914*97,232	m3	240,95422 -5,75520 -1,00800 13,60320 3,81696 2,01600 26,02787 69,08594 20,52800 61,10396 -8,73561 25,35120 34,91990	200,00	48 190,84
9	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 zdrž: 0,2822*92,232 základ opěrné zdi: 27,79*1*2,486 kamenný pohoz: 51,32*0,4 opěrná zeď: 27,79*((2,486+0,6)*1,425/2)	m3	176,74577 26,02787 69,08594 20,52800 61,10396	100,00	17 674,58
10	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS zdrž: 0,507*17,23	m3	8,73561 8,73561	20,00	174,71
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění zdrž: 69,81	m2	69,81000 69,81000	5,00	349,05
12	182201101R00	Svahování násypů svahy vzdušná strana: 19,27	m2	19,27000 19,27000	40,00	770,80
13	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ nátokové potrubí: 0,6*1,04*21,8 0,6*0,64*9,94 odtokové potrubí: 0,6*1,2*2,8	m3	19,43616 13,60320 3,81696 2,01600	350,00	6 802,66
14	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou nátokové potrubí: 0,6*0,44*21,8 odtokové potrubí: 0,6*0,6*2,8	m3	6,76320 5,75520 1,00800	130,00	879,22
15	120901114R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho v odkopávk. stávající opevnění zdrže: 35,21*0,8*0,9	m3	25,35120 25,35120	1 200,00	30 421,44
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				297 069,54
16	270210112R00	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 15 základ opěrné zdi: 27,79*1*2,486	m3	69,08594 69,08594	4 300,00	297 069,54
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				459 474,12
17	327213233R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 15 opěrná zeď: 27,79*((2,486+0,6)*1,425/2)	m3	61,10396 61,10396	6 600,00	403 286,12
18	R 001	Dvouřadý požerák - kompletní realizace včetně, zemních prací	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00
19	329311115R00	Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA3 požerák - betonový práh: 0,3*0,45*2	m3	0,27000 0,27000	4 400,00	1 188,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				76 534,50
20	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 odtokové potrubí: 0,6*0,1*2,8 nátokové potrubí: 0,6*31,74*0,1	m3	2,07240 0,16800 1,90440	2 500,00	5 181,00
21	465511427R00	Dlažba z kamene suchá s vyk.,výplň spár kam. 40 cm kamenný pohoz: 51,32	m2	51,32000 51,32000	1 300,00	66 716,00
22	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár pohoz: 0,5*0,5*7,42	m3	1,85500 1,85500	2 500,00	4 637,50
Díl:	8	Trubní vedení				141 828,61
23	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 odtokové potrubí: 0,6*0,5*2,8 -3,14*0,1*0,1*2,8	m3	9,27744 0,84000 -0,08792	2 500,00	23 193,61

		nátokové potrubí:0,6*31,74*0,5		9,52200		
		-3,14*0,1*0,1*31,74		-0,99664		
24	R 002	Monolitická šachta dle speifikace v, P.D.	kus	2,00000	55 000,00	110 000,00
		rozdělovací:1		1,00000		
		revizní:1		1,00000		
25	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	m	34,54000	250,00	8 635,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				116 282,50
26	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	465,13000	250,00	116 282,50
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 500,00
27	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
28	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
29	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00
30	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
32	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00
33	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
34	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

26

1 337 502,29

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výstavba vodní nádrže na p.č. 641 k.ú. Řepešín**

Misto: **Řepešín**

Objednatel: **Obec Záblatí** IČ:
Záblatí 9 DIČ:
384 33 Záblatí

Zhotovitel: **VKB stavby, s.r.o.** IČ:
 Buk 51 DIČ:
 383 01 Prachatice
 tel: 602 274 562

IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 947 028,36
PSV			0,00
MON			14 763,20
Vedlejší náklady			19 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 980 791,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 980 791,56 CZK
Základní DPH	21 %	415 966,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 396 757,79 CZK

v Buku
VKB stavby, s.r.o.
 Buk 51
 383 01 Prachatice
 tel: 602 274 562
 IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012
 Za zhotovitele 

dne 24.11.2018

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 268 644,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			155 067,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			303 519,53
8	Trubní vedení	HSV			91 228,50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			8 892,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 500,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 586,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			114 590,00
M23	Montáže potrubí	MON			1 200,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			13 563,20
VN	Vedlejší náklady	VN			19 000,00
Cena celkem					1 980 791,56

Položkový rozpočet

S:	Výstavba vodní nádrže na p.č. 641 k.ú. Řepešín
O:	Řepešín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 268 644,55
1	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení 135,4	m2	135,40000 135,40000	50,00	6 770,00
2	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l 150	h	150,00000 150,00000	80,00	12 000,00
3	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm 35	m	35,00000 35,00000	550,00	19 250,00
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 1684,79*0,2	m3	336,95800 336,95800	70,00	23 587,06
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ornice:1684,79*0,2 přebytek nevhodné ornice na skládku:201,328 zdrž:961,016*1,003 stávající vaodovod a kanalizace:20,85 nátok:0,5*0,5*66,1 0,5*1*66,1 manipulační objekty:239,868 odečet násypu:-160,2499	m3	1 652,22815 336,95800 201,32800 963,89905 20,85000 16,52500 33,05000 239,86800 -160,24990	15,00	24 783,42
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice:1684,79*0,2 stávající vaodovod a kanalizace:20,85	m3	357,80800 336,95800 20,85000	35,00	12 523,28
7	181300012RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 20 cm svahy:678,16	m2	678,16000 678,16000	110,00	74 597,60
8	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 zdrž:961,016*1,003	m3	963,89905 963,89905	150,00	144 584,86
9	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 zdrž:961,016*1,003	m3	963,89905 963,89905	30,00	28 916,97
10	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS hráz:8,1*0,76*26,0315	m3	160,24991 160,24991	40,00	6 410,00
11	R 001	Příplatek za provedení zámku hráze hráz:184,15	m2	184,15000 184,15000	120,00	22 098,00
12	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 svahy zdrže:870,79 dno zdrže:212,198 nátok:166,01	m2	1 248,99800 870,79000 212,19800 166,01000	40,00	49 959,92
13	182201101R00	Svahování násypů svahy hráz:256,12	m2	256,12000 256,12000	40,00	10 244,80
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek nevhodné ornice na skládku:201,328 zdrž:961,016*1,003 stávající vaodovod a kanalizace:20,85 nátok:0,5*0,5*66,1 0,5*1*66,1 manipulační objekty:239,868 odečet násypu:-160,2499	m3	1 315,27015 201,32800 963,89905 20,85000 16,52500 33,05000 239,86800 -160,24990	250,00	328 817,54
15	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km přebytek nevhodné ornice na skládku:201,328*7 zdrž:961,016*1,003*7	m3	9 206,89104 1 409,29600 6 747,29334	20,00	184 137,82

		stávající vaodovod a kanalizace:20,85*7		145,95000		
		nátok:0,5*0,5*66,1*7		115,67500		
		0,5*1*66,1*7		231,35000		
		manipulační objekty:239,868*7		1 679,07600		
		odečet násypu:-160,2499*7		-1 121,74930		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 315,27015	200,00	263 054,03
		přebytek nevhodné ornice na skládku:201,328		201,32800		
		zdrž:961,016*1,003		963,89905		
		stávající vaodovod a kanalizace:20,85		20,85000		
		nátok:0,5*0,5*66,1		16,52500		
		0,5*1*66,1		33,05000		
		manipulační objekty:239,868		239,86800		
		odečet násypu:-160,2499		-160,24990		
17	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	36,75000	500,00	18 375,00
		stávající kanalizace:1,5*1,0*12,5		18,75000		
		stávající vodovod:1,5*1,0*12		18,00000		
18	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	36,75000	50,00	1 837,50
		stávající kanalizace:1,5*1,0*12,5		18,75000		
		stávající vodovod:1,5*1,0*12		18,00000		
19	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	102,75000	250,00	25 687,50
		stávající kanalizace:1,5*1,0*12,5		18,75000		
		stávající vodovod:1,5*1,0*12		18,00000		
		kabely NN:66		66,00000		
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,90000	100,00	1 590,00
		stávající kanalizace:0,6*1,0*12,5		7,50000		
		stávající vodovod:0,7*1,0*12		8,40000		
21	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	49,57500	180,00	8 923,50
		nátok:0,5*0,5*66,1		16,52500		
		0,5*1*66,1		33,05000		
22	124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	49,57500	10,00	495,75
		nátok:0,5*0,5*66,1		16,52500		
		0,5*1*66,1		33,05000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				155 067,20
23	28614072R	Chránička PEHD d 200 x 11,4 x 6000 mm	m	12,00000	250,00	3 000,00
		stávající vodovod:12		12,00000		
24	R 002	Kompletní dodávka a montáž požeráku včetně základu, a příslušenství	kpl	1,00000	98 000,00	98 000,00
25	327213233R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 15	m3	8,19200	6 600,00	54 067,20
		opěrné křídlo:2,8*0,8*1,3		2,91200		
		0,5*1,6*6,6		5,28000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				303 519,53
26	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	163,78484	850,00	139 217,11
		svah hráze:191,39*0,4		76,55600		
		svahy zdrže:0,4*3,97*54,93		87,22884		
27	461211811R00	Patka pro dlažbu z lom. kamene zděná na sucho	m3	20,89725	2 500,00	52 243,13
		svahy zdrže:0,5*0,55*(54,93+21,06)		20,89725		
28	452312151R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 20/25	m3	10,80000	2 400,00	25 920,00
		stávající kanalizace:0,3*1,0*12,5		3,75000		
		stávající vodovod:0,3*1,0*12		3,60000		
		odtok od požeráku:11,5*1,0*0,3		3,45000		
29	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	37,73370	1 700,00	64 147,29
		manipulační objekty:35,04		35,04000		
		vývaňště:1*1,86		1,86000		
		bezpečnostní přeliv za dalších 0,35 m		0,83370		
		tloušťky:11,91/5*0,35				
30	465210123R00	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zalití spár MC	m2	6,40000	1 700,00	10 880,00
31	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	9,26000	1 200,00	11 112,00

		vývařič: 18,52*0,5		9,26000		
Díl:	8	Trubní vedení				91 228,50
32	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	m3	18,32760	2 500,00	45 819,00
		stávající kanalizace: 0,6*1,0*12,5		7,50000		
		stávající vodovod: 0,5*1,0*12		6,00000		
		-3,14*12,5*0,15*0,15		-0,88313		
		-3,14*12*0,1*0,1		-0,37680		
		odtok od požeráku: 11,5*1,0*0,6		6,90000		
		-3,14*0,15*0,15*11,5		-0,81248		
33	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	40,00000	25,00	1 000,00
		stávající kanalizace: 40		40,00000		
34	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1,00000	2 500,00	2 500,00
		stávající kanalizace: 1		1,00000		
35	822372111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300, včetně dodávky trub TZH-Q 30/250	m	12,50000	1 400,00	17 500,00
		stávající kanalizace: 12,5		12,50000		
36	R 003	Vymezení vodovodního potrubí v chrániče včetně, ukončujících manžet	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
37	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	11,70000	35,00	409,50
		odtok z požeráku: 11,7		11,70000		
38	286142624R	Trubka kanalizač. 300x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
		odtok od požeráku: 2		2,00000		
39	286142623R	Trubka kanalizač. 300x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		odtok od požeráku: 1		1,00000		
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				8 892,00
40	934953113R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 4 m s nátěrem 1,3*3,8	m2	4,94000	1 800,00	8 892,00
				4,94000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 500,00
41	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	12,50000	200,00	2 500,00
		stávající kanalizace: 12,5		12,50000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 586,58
42	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,16250	130,00	151,13
		stávající bet.potrubí: 1,1625		1,16250		
43	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1,16250	310,00	360,38
		stávající bet.potrubí: 1,1625		1,16250		
44	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	12,78750	25,00	319,69
		stávající bet.potrubí: 1,1625*11		12,78750		
45	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,16250	10,00	11,63
		stávající bet.potrubí: 1,1625		1,16250		
46	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	1,16250	1 500,00	1 743,75
		stávající bet.potrubí: 1,1625		1,16250		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				114 590,00
47	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	458,36000	250,00	114 590,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				1 200,00
48	230191035R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 200x11,4 mm	m	12,00000	100,00	1 200,00
		stávající vodovod: 12		12,00000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				13 563,20
49	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	678,16000	20,00	13 563,20
		svahy: 678,16		678,16000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				19 000,00
50	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
51	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	500,00	500,00
52	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
54	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	500,00	500,00
55	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
56	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

57	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
58	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

26						1 980 791,56
----	--	--	--	--	--	--------------

33

