

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou, sídlem: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, zastoupena: Mgr. Janem Zemanem – starostou obce Boršov nad Vltavou, IČ: 00244694, DIČ: CZ00244694, tel.: 387250303 / 734385498, e-mail: starosta@borsovnvlt.cz

dále jen „objednatel“

1

2. Zhotovitel: STING CZ s.r.o.

se sídlem: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

spisová značka: C 7109 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 25163302

DIČ: CZ25163302

datová schránka ID: wqdu6rq

zastoupený: Michalem Stecherem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 912093553/0300

telefon: 602160701 fax:.....

e-mail: stecherml@stingcz.cz

dále jen „zhotovitel“

3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- . ve věcech smluvních Michal Stecher (tel. 602160701)
- . ve věcech technických Michal Stecher (tel. 602160701)

za objednatele:

- . ve věcech smluvních – Mgr. Jan Zeman, starosta obce (Tel: 387250303 / 734385498, e-mail: starosta@borsovnvlt.cz)
- . ve věcech technických – bude uveden v zápise o předání staveniště

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále jen „díla“*)

„Úpravy MŠ Boršov nad Vltavou“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří zadávací podmínky zakázky. Dílo je realizováno v rámci projektu „Úpravy MŠ Boršov nad Vltavou“, který byl předložen v rámci dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2020 - Podpora školství.

2. Závazkem k plnění ze strany zhotovitele jsou stavební práce - zateplení spojovacího krčku, mezi jednotlivými budovami školky v Boršově nad Vltavou.
3. Místem plnění je Obec Boršov nad Vltavou, areál MŠ, pozemky par. č. 174/1 a 174/2, k. ú. Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice, kraj Jihočeský.

2

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Zahájení: 3. 8. 2020 / Dokončení: 25. 9. 2020

2. Dílo se považuje za dokončené jeho písemným předáním a převzetím bez vad a nedodělků či s takovými vadami nebo nedodělkami, jež nebrání užívání díla objednatelům a jež se zhotovitel pro takto nastalý případ zavazuje odstranit bez zbytečného odkladu po převzetí díla.
3. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro předpokládaný termín zahájení prací, tj. do 3. 8. 2020.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací předmětu díla jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu stavebních prací s výjimkou případů stanovených v této smlouvě a činí **985.773,41 Kč bez DPH, DPH = 207.012,42 Kč, celkem 1.192.785,83 Kč včetně DPH.**
2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal.

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dílo bude uhrazeno jednorázově, po jeho předání ve smyslu článku III.2 této smlouvy a to bez zbytečného odkladu na základě vystavené faktury.
2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě (soupis provedených prací)
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně a včetně daně z přidané hodnoty.
 - Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
 - Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, případně osobám pověřeným k provádění autorského dozoru či koordinátoru BOZP (je-li relevantní) a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
2. Do stavebního deníku se zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od protokolárního převzetí a předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká.
5. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně.
6. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
7. Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
8. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
9. Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
10. TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
11. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezproštuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
12. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
13. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
14. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu

uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

17. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby.

18. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

19. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

20. Objednatel má právo u sporných zabudovávaných materiálů provést případné zkoušky, které v případě správnosti dodávky zhotovitele zaplatí objednatel. V opačném případě provede úhradu zhotovitel.

VII. DODÁNÍ DÍLA A PŘEJÍMKA

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na ústní či písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

2. Dílo s drobnými vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

3. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (je-li relevantní), uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané.

4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce **60 měsíců**.
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo řádně užívat.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
8. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
10. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů.
11. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

5. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat min. 10 let veškeré originály smluv včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla.

6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52 (5)
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 002 44 694
DIČ: CZ00244694



Mgr. Jan Zeman
starosta obce Boršov nad Vltavou

V Boršově nad Vltavou dne 31. 7. 2020

Zhotovitel:



STING CZ s.r.o.
Litvinovice 32 1
370 01 České Budějovice
IČ 25163302 DIČ CZ25163302

Michal Stecher, jednatel STING CZ s.r.o.

V Č. Budějovicích dne 31. 7. 2020

Příloha SOD: oceněný Výkaz výměr předložený v nabídce do VŘ (položkový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.07.2020

Zadavatel:
Obec Boršov nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STING CZ s.r.o. Litvínovice 32, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 25163302
DIČ: CZ25163302

Projektant:
INPROPO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			985 773,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	985 773,41	207 012,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 192 785,83



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

Místo:

Datum:

21.07.2020

Zadavatel: Obec Boršov nad Vltavou

Projektant:

INPROPO s.r.o.

Uchazeč: STING CZ s.r.o. Litvínovice 32, 370 01 Č. Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		985 773,41	1 192 785,83	
1	ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU	985 773,41	1 192 785,83	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

Objekt:

1 - ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Obec Boršov nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STING CZ s.r.o. Litvínovice 32, 370 01 Č. Budějovice

IČ:

25163302

DIČ:

CZ25163302

Projektant:

INPROPO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnost nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH		985 773,41	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	985 773,41	21,00%	207 012,42
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 192 785,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

Objekt:

1 - ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

Místo:

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Obec Boršov nad Vltavou

Projektant:

INPROPO s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ s.r.o. Litvínovice 32, 370 01 Č. Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

985 773,41

HSV - Práce a dodávky HSV

469 326,03

1 - Zemní práce	36 704,75
2 - Zakládání	22 026,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	357 596,76
61 - Úprava povrchů vnitřních	350 034,76
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 562,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 696,93
94 - Lešení a stavební výtahy	8 208,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	14 136,00
96 - Bourání konstrukcí	19 352,93
997 - Přesun sutě	11 301,49

PSV - Práce a dodávky PSV

485 047,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 457,54
712 - Povlakové krytiny	277 460,43
713 - Izolace tepelné	75 314,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 103,12
763 - Konstrukce suché výstavby	20 703,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	91 008,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

Objekt:

1 - ÚPRAVY MŠ BORŠOV NAD VLTAVOU

Místo:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Obec Boršov nad Vltavou

Projektant:

INPROPO s.r.o.

Uchazeč:

STING CZ s.r.o. Litvínovice 32, 370 01 Č. Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

985 773,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

469 326,03

D 1

Zemní práce

36 704,75

1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	20,655	960,00	19 828,80	CS ÚRS 2020 01
VV					20,655			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,328	190,00	1 962,32	CS ÚRS 2020 01
3	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	10,328	90,00	929,52	CS ÚRS 2020 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,328	360,00	3 718,08	CS ÚRS 2020 01
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	51,640	19,00	981,16	CS ÚRS 2020 01
VV					51,640			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,328	20,00	206,56	CS ÚRS 2020 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,656	290,00	5 990,24	CS ÚRS 2020 01
VV					20,656			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,328	299,00	3 088,07	CS ÚRS 2020 01
VV								
VV					20,655*0,5			
					10,328			

D 2

Zakládání

22 026,10

9	K	212750101	Tratvody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vlékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	41,300	319,00	13 174,70	CS ÚRS 2020 01
VV					41,3			
10	K	K003	Napojení drenáže na stávající vedení dešťové kanalizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
11	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	82,600	89,00	7 351,40	CS ÚRS 2020 01
VV					41,3*2,0			
					82,600			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

357 596,76

D 61

Úprava povrchů vnitřních


350 034,76

12	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	146,050	89,00	12 998,45	CS ÚRS 2020 01
VV					(16,0+111,0)*0,15			
VV					(16,0+111,0)			
VV					Součet			
					19,050			
					127,000			
					146,050			
13	K	611315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	127,000	249,00	31 623,00	CS ÚRS 2020 01
VV					(16,0+111,0)			
					127,000			
14	K	611142001	Potazení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	127,000	289,00	36 703,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	611311131	Potazení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	127,000	195,00	24 765,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	317,614	89,00	28 267,65	CS ÚRS 2020 01
VV					276,186*0,15			
VV					276,186			
VV					Součet			
					41,428			
					276,186			
					317,614			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	612315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	276,186	198,00	54 684,83	CS ÚRS 2020 01
18	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	276,186	289,00	79 817,75	CS ÚRS 2020 01
VV					276,186			
19	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	277,248	195,00	54 063,36	CS ÚRS 2020 01
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrvtí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	228,000	29,00	6 612,00	CS ÚRS 2020 01
VV					127+101			
					228,000			
21	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrvtí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,630	39,00	1 857,57	CS ÚRS 2020 01
VV					(1,45*1,5*13+1,17*1,5+0,8*2,0*11)			
					47,630			
22	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	119,820	49,00	5 871,18	CS ÚRS 2020 01
VV					viz. APU			
VV					114,82			
VV					roh			
VV					2,5*2			
VV					Součet			
					119,820			
23	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	125,811	29,00	3 648,52	CS ÚRS 2020 01
VV					119,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			
					125,811			
24	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	114,820	49,00	5 626,18	CS ÚRS 2020 01
VV					(1,45+1,5+1,5)*13			
VV					(1,17+1,5+1,5)			
VV					(0,8+2,0+2,0)*11			
VV					Součet			
					114,820			
25	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění	m	120,561	29,00	3 496,27	CS ÚRS 2020 01
VV					114,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			
					120,561			
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							7 562,00	
26	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	19,000	398,00	7 562,00	CS ÚRS 2020 01
VV					(16,0+3,0)			
					19,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							41 696,93	
D 94 Lešení a stavební výtahy							8 208,00	
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1.9 m	m2	228,000	36,00	8 208,00	CS ÚRS 2020 01
VV					127+101			
					228,000			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							14 136,00	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	228,000	62,00	14 136,00	CS ÚRS 2020 01
D 96 Bourání konstrukcí							19 352,93	
29	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	127,000	48,00	6 096,00	CS ÚRS 2020 01
VV					16,0+111,0			
					127,000			
30	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	276,186	48,00	13 256,93	CS ÚRS 2020 01
VV					(18,1+101,0)*2,5			
VV					-(1,45*1,5*13+1,17*1,5+0,8*2,0*11)			
VV					(1,45+1,5+1,5)*0,25*13			
VV					(1,17+1,5+1,5)*0,25			
VV					(0,8+2,0+2,0)*11*0,2			
VV					Součet			
					276,186			
D 997 Přesun sutě							11 301,49	
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,178	780,00	3 258,84	CS ÚRS 2020 01
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,178	280,00	1 169,84	CS ÚRS 2020 01
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	62,670	19,00	1 190,73	CS ÚRS 2020 01
VV					4,178*15 "Přepočtené koeficientem množství"			
					62,670			
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,178	1 360,00	5 682,08	CS ÚRS 2020 01
D PSV Práce a dodávky PSV							485 047,38	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							13 457,54	
35	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20.0 mm, tl. fólie 42,2*0,6	m2	25,320	299,00	7 570,68	CS ÚRS 2020 01
VV					25,320			
36	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací	m	42,200	139,00	5 865,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,027	780,00	21,06	CS ÚRS 2020 01
D 712 Povlakové krytiny 277 460,43								
38	K	K001	Očištění stávajícího povrchu a jeho impregnace	m2	122,500	119,00	14 577,50	
	VV		122,5		122,500			
39	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	168,100	68,00	11 430,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		122,5		122,500			
	VV		vytažení svisle					
	VV		114,0*0,4		45,600			
	VV		Součet		168,100			
40	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	193,315	42,00	8 119,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		168,1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		193,315			
41	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	168,100	369,00	62 028,90	CS ÚRS 2020 01
42	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	193,315	212,00	40 982,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		168,1*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		193,315			
43	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólie slepením lepidlem	m	252,150	33,00	8 320,95	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 1,5m/m2					
	VV		168,1*1,5		252,150			
44	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	19,494	178,00	3 469,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		114,0*0,1		11,400			
	VV		114,0*0,071		8,094			
	VV		Součet		19,494			
45	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu	kus	1 177,000	35,00	41 195,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 7ks/m2					
	VV		168,1*7		1 176,700			
	VV		zaokrouhleno					
	VV		1177		1 177,000			
46	M	590x6	kotva ploché střešy	kus	1 177,000	26,40	31 072,80	
47	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky ruhlem fólie horkovzdušným navařením	kus	1 177,000	12,00	14 124,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	20,000	49,00	980,00	CS ÚRS 2020 01
49	M	283776x	tvarovka koutová nebo rohová	kus	20,000	74,00	1 480,00	
50	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	114,000	178,00	20 292,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		114,0		114,000			
51	K	712363354	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	114,000	166,00	18 924,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,593	780,00	462,54	CS ÚRS 2020 01
D 713 Izolace tepelné 75 314,29								
53	K	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) ořípennými za studena bodově, lednovrstvá	m2	122,500	112,00	13 720,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		122,5		122,500			
54	M	28376426	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	124,950	489,00	61 100,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		122,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		124,950			
55	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,633	780,00	493,74	CS ÚRS 2020 01
D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace 7 103,12								
56	K	721210823	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
57	K	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střešy s odtokem svislým DN 125	kus	2,000	2 890,00	5 780,00	CS ÚRS 2020 01
58	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	780,00	3,12	CS ÚRS 2020 01
59	K	K002	Prodloužení kanalizačního potrubí	kus	2,000	360,00	720,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby 20 703,28								
60	K	7631x	D+M plastová L lišta (zakrytí obvodové spáry)	m	122,500	169,00	20 702,50	
	VV		(36,7+10,8+5,5+4,9+4,8+5,5+12,9+4,7+4,7+16,3+6,2+9,5)		122,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	780,00	0,78	CS ÚRS 2020 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	91 008,72				
62	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	342,708	49,00	16 792,69	CS ÚRS 2020 01
	vv		stropy					
	vv		127*0,85		107,950			
	vv		stěny					
	vv		276,186*0,85		234,758			
	vv		Součet		342,708			
63	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	504,186	29,00	14 621,39	CS ÚRS 2020 01
	vv		SDK stropy					
	vv		51,5+12,0+37,5		101,000			
	vv		omítky					
	vv		127+276,186		403,186			
	vv		Součet		504,186			
64	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	327,640	62,00	20 313,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		504,186-176,546		327,640			
65	K	784221153	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně svtlém	m2	327,640	13,20	4 324,85	CS ÚRS 2020 01
66	K	K006	D+M omyvatelný olejový nátěr omítek	m2	176,546	198,00	34 956,11	
	vv		(18,1+101,0)*1,6		190,560			
	vv		-(1,45*0,7*13+1,17*0,7)		-14,014			
	vv		Součet		176,546			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	31 400,00				
67	K	K004	Zařízení staveniště	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00	
68	K	K005	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	14 600,00	14 600,00	



OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
 Obecní 52 (5)
 373 82 Boršov nad Vltavou
 IČ: 002 44 694
 DIČ: CZ00244694

