

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Rybářství Třeboň a.s.

jednatel: předsedou představenstva Ing. Josefem Malechou a místopředsedou představenstva Ing. Janem Hůdou, Ph.D.

sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

spisová značka: B 635 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60826851

DIČ: CZ60826851

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 212038553/0300

telefon: 384 701 510

fax: 384 701 554

e-mail: rybarstvi@rybarstvi.cz

kontaktní osoba:

- Ing. Petr Sedláček – vedoucí technik vodního hospodářství
- telefon: 384 701 527, mobil: 606 768 860, e-mail: psedlacek@rybarstvi.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí

spisová značka: oddíl C, vložka 5045 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 45476691

DIČ: CZ45476691

jednatel: jednatel společnosti Ing. Lubomírem Jurkem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1146482/0800

telefon a fax: 566 523 431

e-mail: jurek@aqueko.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Ing. Lubomír Jurek (tel. 566 523 431)
- ve věcech technických – Ladislav Fišer (tel. 566 523 431)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Ing. Josef Malecha a Ing. Jan Hůda, Ph.D.

ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

OBNOVA RYBNÍKA PRASE V K.Ú. JIŽNÁ

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná“ ve stupni dokumentace pro provádění stavby z IX/2012 a výkaz výměr, zpracoval: Ing. Vilém Šedivý, Nová 520, 391 81 Veselí nad Lužnicí
- zadávací podmínky zakázky evid. č. 227730; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 10. 2012.

II.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zhotovení díla také zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelů, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: listopad 2012

- dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2013
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště
- pravomocné stavební povolení.

IV.3 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO 01	Odbahnění	9 163 898,- Kč
SO 02	Rekonstrukce hráze	9 006 022,- Kč
SO 03	Vedlejší výpust 1 a 2	900 200,- Kč
SO 04	Sdružený objekt	1 472 119,- Kč
SO 05	Terénní úpravy	1 286 757,- Kč
Ostatní a vedlejší náklady		121 000,- Kč
Celkem bez DPH		21 949 996,- Kč
DPH		4 389 999,- Kč
Celkem včetně DPH		26 339 995,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2 Cena díla je deklarována jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány

ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

- VI.4 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

- VI.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů.

- VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru

- BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zaznamenávat rovněž údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků).
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- VII.7 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Podíl prací realizovaných subdodavateli může být max. 30% ceny díla bez DPH. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 20 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.12 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamací
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Třeboni dne 22. 10. 2012

Ve Velkém Meziříčí dne 22. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Josef Malecha
předseda představenstva



Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431



Ing. Jan Hůda, Ph.D.
místopředseda představenstva

Občanská společnost a.s.
Lavičky 801, 370 01 Třebon
60326851 DIČ CZ60326851
384 701 510 FAX 384 701 384

složení rozpočtu - rekapitulace objektů
Z 0001.1d/2012

strana 1

zm	ZRN						
	HSV	PSV	Montáže	Σ	cena objektu		
ič, vm, ...	inženýrská činnost	VRN	pořízení materiálu	ostatní náklady	Σ	DPH	včetně DPH

STAVBA

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.

ič: 45476691

dič: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

SO 01 (Odbahnění)

zm	9 163 898,12	0,00	0,00	9 163 898,12			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 898,12	1 832 779,62	10 996 677,74

SO 02 (Rekonstrukce hráze)

zm	9 006 021,70	0,00	0,00	9 006 021,70			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 021,70	1 801 204,34	10 807 226,04

SO 03 (Vedlejší výpust 1 a 2)

zm	900 200,00	0,00	0,00	900 200,00			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	180 040,00	1 080 240,00

SO 04 (Sdružený objekt)

zm	1 472 118,85	0,00	0,00	1 472 118,85			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 118,85	294 423,77	1 766 542,62

SO 05 (Terénní úpravy)

zm	1 286 757,00	0,00	0,00	1 286 757,00			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 757,00	257 351,40	1 544 108,40

SO 06 (Ostatní náklady)

zm	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	24 200,00	145 200,00

zm	21 949 995,67	0,00	0,00	21 949 995,67			
ič, vm, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949 995,67	4 389 999,13	26 339 994,80


AQUEKO, spol. s r.o.
 Kavičky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 666 623 431

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 0001.1d/2012, O SO 01 (Odbahnění)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná
objekt SO 01 (Odbahnění)

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.
iČ: 45476691
diČ: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	9 163 898,12	0,00	0,00	9 163 898,12
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	9 163 898,12	0,00	0,00	9 163 898,12

Σ cena objektu 9 163 898,12

DPH 20 % ze základu 9 163 898,12 1 832 779,62

cena objektu včetně DPH 10 996 677,74


AQUEKO, spol. s r.o.
 Lavičky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 666 523 431
 ®

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 01 (Odbahnění)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
1 (Zemní práce)									
1	111 20 1102_/00	Odstranění křovin a stromů (do průměru kmene 10mm) s kořeny do plochy 10000m2	m2	6800,000	20,50	139 400,00			20
2	111 20 1401_/00	Spálení křovin průměr kmene do 10cm na hromadách	m2	6800,000	7,20	48 960,00	0,00005	0,36285	20
3	11121-1131	pálení větví stromů listnatých	ks	2456,000	5,07	12 451,92			20
4	112 10 1101_/00	Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m	ks	2456,000	146,50	359 804,00			20
5	122 20 1104_/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 nad 5000m3	m3	17582,000	40,50	712 071,00			20
6	122 20 1109_/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 - příplatek za lepidlost	m3	8791,000	26,50	232 961,50			20
7	122 70 3602_/00	Odstranění nánosů čistíren při únosnosti dna 0,04 - 0,06 Mpa	m3	2637,000	84,10	221 771,70			20
8	122 70 3603_/00	Odstranění nánosů čistíren při únosnosti dna nad 0,06 MPa	m3	23736,000	34,00	807 024,00			20
9	162 20 1411_/00	Vodorovné přemístění kmenů do 1 km listnatých stromů průměru do 30cm	ks	2456,000	397,50	976 260,00			20
10	162 25 3101_/00	Vodorovné přemístění nánosů při únosnosti dna nad 40kpa na vzdálenost do 60m	m3	26373,000	29,50	778 003,50			20
11	162 30 1101_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 0,5km	m3	43955,000	48,00	2 109 840,00			20
12	167 10 1102_/00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 nad 100m3	m3	26373,000	58,50	1 542 820,50			20
13	171 20 1201_/00	Uložení sypaniny na skládku	m3	43955,000	18,00	791 190,00			20
14	18195-1101	úprava pláň bez hutnění	m2	80000,000	4,50	360 000,00			20
15	182 10 1101_/00	Svahování v zářezích v hornině 1-4	m2	1740,000	41,00	71 340,00			20
Σ 1 (Zemní práce)						9 163 898,12		0,36285	
Σ HSV						9 163 898,12		0,36285	
Σ						9 163 898,12		0,36285	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
 Z 0001.1d/2012, O SO 02 (Rekonstrukce hráze)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná
 objekt SO 02 (Rekonstrukce hráze)

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.
 ič: 45476691
 dič: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	9 006 021,70	0,00	0,00	9 006 021,70
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	9 006 021,70	0,00	0,00	9 006 021,70

Σ cena objektu 9 006 021,70

DPH 20 % ze základu 9 006 021,70 1 801 204,34

cena objektu včetně DPH 10 807 226,04


AQUEKO, spol. s r.o.
 Lavičky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 566 523 431
 ©

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 02 (Rekonstrukce hráze)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
1 (Zemní práce)									
1 111 20 1101 /00	Odstranění křovin a stromů (do průměru kmene 10mm) s kořeny do plochy 1000m2	m2	980,000		36,00	35 280,00			20
2 111 20 1401 /00	Spálení křovin průměr kmene do 10cm na hromadách	m2	980,000		7,20	7 056,00	0,00005	0,05229	20
3 11121-1131	pálení větví stromů listnatých do 30 cm	ks	136,000		5,00	680,00			20
4 11121-1132	pálení větví stromů listnatých přes 30 cm	ks	18,000		15,00	270,00			20
5 112 10 1101 /00	Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,3m	ks	136,000		146,50	19 924,00			20
6 112 10 1102 /00	Kácení stromů listnatých průměr kmene do 0,5m	ks	18,000		263,50	4 743,00			20
7 122 20 1102 /00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 1000m3	m3	985,000		79,00	77 815,00			20
8 122 20 1109 /00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 - příplatek za lepivost	m3	492,000		26,50	13 038,00			20
9 122 20 1403 /00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 5000m3	m3	4600,000		51,50	236 900,00			20
10 122 20 1409 /00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 - příplatek za lepivost	m3	2300,000		17,80	40 940,00			20
11 132 20 1202 /00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 do 1000m3	m3	964,000		203,00	195 692,00			20
12 132 20 1209 /00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 3 - příplatek za lepivost	m3	482,000		20,50	9 881,00			20
13 162 20 1411 /00	Vodorovné přemístění kmenů do 1 km listnatých stromů průměru do 30cm	ks	136,000		397,50	54 060,00			20
14 162 20 1412 /00	Vodorovné přemístění kmenů do 1 km listnatých stromů průměru do 50cm	ks	18,000		866,50	15 597,00			20
15 162 30 1101 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 0,5km	m3	1550,000		48,00	74 400,00			20
16 162 40 1102 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 1km	m3	2485,000		80,00	198 800,00			20
17 162 40 1101 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 1,5km	m3	1550,000		88,50	137 175,00			20
18 171 10 1101 /00	Uložení sypaniny z horniny soudržné zhuštěné do 95% PS	m3	5564,000		43,50	242 034,00			20
19 171 15 1101 /00	Hutnění boků násypu libovolného sklonu a míry zhuštění	m2	6426,000		36,00	231 336,00			20
20 17120-2101	uložení sypaniny na skládky	m3	985,000		18,00	17 730,00			20
21 180 40 1211 /00	Založení trávníku lučním osetím rovina nebo svah do sklonu 1:5	m2	555,000		6,30	3 496,50			20
22 180 40 1212 /00	Založení trávníku lučním osetím svah sklon do 1:2	m2	2778,000		11,20	31 113,60			20
23 181 30 1111 /00	Rozproštění ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše nad 500m2 tl. vrstvy do 10cm	m2	555,000		7,70	4 273,50			20
24 182 30 1131 /00	Rozproštění ornice ve svahu sklonu nad 1:5 v ploše nad 500m2 tl. vrstvy do 10cm	m2	2778,000		27,50	76 395,00			20
Σ 1 (Zemní práce)						1 728 629,60		0,05229	
4 (Vodorovné konstrukce)									
25 451 57 1111 /00	Filtrační vrstvy ze štěrkopísků	m3	428,400		700,00	299 880,00	0,21300	91,24920	20
26 461 21 1711 /00	Patka z lomového kamene na suchu bez výplně	m3	964,000		1 804,00	1 739 056,00	2,00000	1928,00000	20
27 462 51 2270 /00	Zához z lomového kamene z terénu s proštěrkováním hmotností do 200kg	m3	1714,000		1 124,00	1 926 536,00	2,44000	4182,16000	20
28 462 51 9002 /00	Zához příplatek za urovnání z lomového kamene hmotností do 200kg	m2	4284,000		118,00	505 512,00			20
Σ 4 (Vodorovné konstrukce)						4 470 984,00		6201,40920	
9 (Ostatní)									

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 02 (Rekonstrukce hráze)

strana 2

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
29 960 21 1251 /00	Bourání konstrukcí vodních staveb zděných prokládaného betonu a asfaltobetonu	m3	64,000		2 500,00	160 000,00	0,00083	0,05312	20
Σ 9 (Ostatní)						160 000,00		0,05312	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
30 998 33 2011 /00	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	7005,146		250,00	1 751 286,50			20
31 564 77 2111 /00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV zhut. tl. 25cm	m2	2778,000		265,50	737 559,00	0,60230	1673,18940	20
32 571 90 7111 /00	Posyp podkladu nebo krytu kamenivem drceným zhut. v množství do 35 kg/m2	m2	2778,000		17,80	49 448,40	0,03700	102,78600	20
33 998 22 2011 /00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	1772,364		61,00	108 114,20			20
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						2 646 408,10		1775,97540	
Σ HSV						9 006 021,70		7977,49001	
Σ						9 006 021,70		7977,49001	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 0001.1d/2012, O SO 03 (Vedlejší výpust 1 a 2)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná
objekt SO 03 (Vedlejší výpust 1 a 2)

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.
iČ: 45476691
diČ: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	757 862,00	0,00	0,00	757 862,00
specifikace	142 338,00	0,00	0,00	142 338,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	900 200,00	0,00	0,00	900 200,00

Σ cena objektu 900 200,00

DPH 20 % ze základu 900 200,00 180 040,00

cena objektu včetně DPH 1 080 240,00


AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431
®

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 03 (Vedlejší výpust 1 a 2)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
1 (Zemní práce)									
1 115 00 1104 /00	Převedení vody potrubím při průměru potrubí do DN 300	m	12,000		514,50	6 174,00	0,01559	0,18712	20
2 115 10 1201 /00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m objemu do 500l/min	hod	150,000		76,50	11 475,00	0,00004	0,00550	20
3 115 10 1301 /00	Pohotovost záložní čerp. soup. pro dopravní výšku do 10m objemu do 500 l/m	den	21,000		46,50	976,50			20
4 122 30 1102 /00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 1000m3	m3	288,000		161,50	46 512,00			20
5 122 30 1109 /00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 - příplatek za lepivost	m3	144,000		29,50	4 248,00			20
6 13320-1201	hloubení rýh š. do 2000 mm v hor.4 do 100	m3	37,400		250,00	9 350,00			20
7 132 30 1209 /00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 4 - příplatek za lepivost	m3	18,700		46,50	869,55			20
8 162 20 1102 /00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	650,800		35,50	23 103,40			20
9 167 10 1102 /00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 nad 100m3	m3	325,400		58,50	19 035,90			20
10 171 10 1101 /00	Uložení sypaniny z horniny soudržné zhuťněné do 95% PS	m3	325,400		43,50	14 154,90			20
11 171 15 1101 /00	Hutnění boků násypu libovolného sklonu a míry zhuťnění	m2	176,000		36,00	6 336,00			20
12 17120-2101	uložení sypaniny na skládky	m3	325,400		18,00	5 857,20			20
Σ 1 (Zemní práce)						148 092,45		0,19262	
3 (Nadzemní svislé konstrukce)									
13 320 10 1112 /00	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 5000kg	m3	1,080		1 750,00	1 890,00	0,08356	0,09024	20
14 320 36 0412 /00	Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách svařovanými dl. do 10cm průměru do 32mm	ks	30,000		270,50	8 115,00	0,00040	0,01206	20
15 321 32 1112 /00	Konstrukce přehrad ze železového betonu vodostavebního V4 B20	m3	6,100		3 992,50	24 354,25	2,62480	16,01126	20
16 321 32 1116 /00	Konstrukce přehrad ze železového betonu mrazuvzdorného C30/37(B35) XF3	m3	23,500		4 580,50	107 641,75	2,82370	66,35686	20
17 321 35 1010 /00	Obednění přehrad plochy rovinné	m2	97,000		967,50	93 847,50	0,00790	0,76639	20
18 321 35 2010 /00	Odbednění přehrad plochy rovinné	m2	97,000		196,50	19 060,50	0,00096	0,09264	20
19 321 36 6112 /00	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10505 průměru do 32mm	t	0,151		35 737,50	5 396,36	1,05831	0,15980	20
20 321 36 8211 /00	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad svařované sítě z ocelových tažených drátů	t	1,070		33 289,00	35 619,23	1,03157	1,10378	20
Σ 3 (Nadzemní svislé konstrukce)						295 924,59		84,59303	
4 (Vodorovné konstrukce)									
21 451 31 1511 /00	Podklad pod dlažbu beton prostý vodost. V4 B20 tl. do 100mm	m2	20,500		285,00	5 842,50	0,23457	4,80868	20
22 451 31 1541 /00	Podklad pod dlažbu beton prostý vodost. V4 B20 tl. do 250mm	m2	10,000		711,50	7 115,00	0,58754	5,87542	20
23 464 51 1122 /00	Pohoz z lomového kamene záhozový z terénu hmotnosti do 200kg	m3	68,400		890,50	60 910,20	2,06000	140,90400	20
24 465 21 0122 /00	Schody z lomového kamene na MC s vyspárováním tl.kamene do 250mm	m2	10,000		1 047,50	10 475,00	0,78909	7,89090	20
Σ 4 (Vodorovné konstrukce)						84 342,70		159,47900	
8 (Potrubí)									
25 871 39 5221 /00	Kanalizační potrubí z trub z tvrdého PVC systém KG třída SN8 DN 400	m	24,000		1 534,00	36 816,00	0,01856	0,44553	20
Σ 8 (Potrubí)						36 816,00		0,44553	

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 03 (Vedlejší výpust 1 a 2)

strana 2

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
9 (Ostatní)									
26	934 95 3114 /00	Obsluhovací lávka nádrže s ochranným nátěrem dl. do 5m	m2	5,740	1 499,00	8 604,26	0,08534	0,48984	20
27	934 95 6113 /00	Dřevěná hradítka z měkkého dřeva tl. 40mm	m2	3,880	1 499,00	5 816,12	0,03238	0,12563	20
28	936 94 1113 /00	Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností do 50kg	kg	492,000	16,90	8 314,80			20
29	R1	Demontáž původního potrubí a výpustí	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	0,04000	0,08000	20
30	R2	ocelové profily, česle vč. zinkování	kg	492,000	65,00	31 980,00	0,04000	19,68000	20
31	R3	prefabrikovaný uzavřený požerák	ks	2,000	30 000,00	60 000,00	0,04000	0,08000	20
32	96021-1271	bourání konstrukcí vodních staveb ze želebet		4,100	2 500,00	10 250,00			20
33	979 01 2212 /00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4m	t	11,685	163,00	1 904,66			20
34	979 08 2312 /00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 500m	t	11,685	82,00	958,17			20
Σ 9 (Ostatní)						135 828,01		20,45547	
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
35	998 33 2011 /00	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	268,687	250,00	67 171,75			20
36	631 31 2121 /00	Doplnění mazaniny betonem prostým jednotlivé plochy do 4m2 tl. do 8cm	m3	0,300	2 655,00	796,50	2,23400	0,67020	20
37	64242-2211	oprava vnějších omítek vápenných	m2	20,000	150,00	3 000,00			20
38	762 33 1812 /00	Tesařská demontáž krovů vázaných z hranolů průřezu do 224cm2	m	56,000	38,00	2 128,00			20
39	76233-2120	montáž krovů vázaných pravidelných	m	177,600	120,00	21 312,00			20
40	762 34 1210 /00	Tesařská montáž bednění střech rovných sklonu do 60° z prken hrubých na sraz	m2	156,000	79,00	12 324,00			20
41	605-12540	prkna tl.24 mm	m3	3,744	6 000,00	22 464,00			20
42	605-15244	hranoly	m3	2,842	7 000,00	19 894,00			20
43	76423-3491	montáž lemování TiZn pro živičnou krytinu	m	33,000	150,00	4 950,00			20
44	765 32 3830 /00	Demontáž krytiny z vláknocementových vlnovek na dřevěné/ocelové konstrukci do suti	m2	42,500	24,00	1 020,00			20
45	76552-1111	živičný šindel Standart	m2	71,500	200,00	14 300,00			20
46	76552-1112	živičný šindel Standart - hřeben	m	6,000	50,00	300,00			20
47	76552-6012	živičný šindel-hydroizolace	m2	71,500	100,00	7 150,00			20
48	783 82 1930 /00	Oprava nátěru syntetického omítek stropů - dvojnásobný + 1x email + 1x plné tmelení	m2	105,000	193,50	20 317,50	0,00104	0,10936	20
49	99928-1930	přesun hmot pro opravy a údržbu	t	8,274	250,00	2 068,50			20
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						199 196,25		0,77956	
Σ HSV						900 200,00		265,94521	
Σ						900 200,00		265,94521	

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 0001.1d/2012, O SO 04 (Sdružený objekt)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná
objekt SO 04 (Sdružený objekt)

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.
iČ: 45476691
diČ: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 472 118,85	0,00	0,00	1 472 118,85
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	1 472 118,85	0,00	0,00	1 472 118,85

Σ cena objektu 1 472 118,85

DPH 20 % ze základu 1 472 118,85 294 423,77

cena objektu včetně DPH 1 766 542,62


AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431
®

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 04 (Sdružený objekt)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
1 (Zemní práce)									
1	115 00 1104_/00	Převedení vody potrubím při průměru potrubí do DN 300	m	12,000	514,50	6 174,00	0,01559	0,18712	20
2	115 10 1201_/00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10m objemu do 500l/min	hod	150,000	76,50	11 475,00	0,00004	0,00550	20
3	115 10 1301_/00	Pohotovost záložní čerp. soup. pro dopravní výšku do 10m objemu do 500 l/m	den	21,000	46,50	976,50			20
4	122 30 1101_/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100m3	m3	84,000	304,50	25 578,00			20
5	122 30 1109_/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 - příplatek za lepivost	m3	42,000	29,50	1 239,00			20
6	132 30 1201_/00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 4 do 100m3	m3	6,800	656,00	4 460,80			20
7	132 30 1209_/00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině 4 - příplatek za lepivost	m3	3,400	46,50	158,10			20
8	162 20 1102_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	281,600	35,50	9 996,80			20
9	167 10 1102_/00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 nad 100m3	m3	140,800	58,50	8 236,80			20
10	171 10 1101_/00	Uložení sypaniny z horniny soudržné zhuštěné do 95% PS	m3	140,800	43,50	6 124,80			20
11	171 15 1101_/00	Hutnění boků násypu libovolného sklonu a míry zhuštění	m2	118,000	36,00	4 248,00			20
12	17120-2101	uložení sypaniny na skládky	m3	140,800	18,00	2 534,40			20
Σ 1 (Zemní práce)						81 202,20		0,19262	
3 (Nadzemní svislé konstrukce)									
13	320 10 1112_/00	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 5000kg	m3	12,900	1 750,00	22 575,00	0,08356	1,07786	20
14	320 36 0412_/00	Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách svařovanými dl. do 10cm průměru do 32mm	ks	174,000	270,50	47 067,00	0,00040	0,06996	20
15	321 32 1112_/00	Konstrukce přehrad ze železového betonu vodostavebního V4 B20	m3	28,500	3 992,50	113 786,25	2,62480	74,80669	20
16	321 32 1116_/00	Konstrukce přehrad ze železového betonu mrazuvzdorného C30/37(B35) XF3	m3	62,100	4 580,50	284 449,05	2,82370	175,35154	20
17	321 35 1010_/00	Obednění přehrad plochy rovinné	m2	244,700	967,50	236 747,25	0,00790	1,93335	20
18	321 35 2010_/00	Odbednění přehrad plochy rovinné	m2	244,700	196,50	48 083,55	0,00096	0,23369	20
19	321 35 1020_/00	Obednění přehrad plochy válcové zakřivené	m2	2,400	1 165,50	2 797,20	0,00954	0,02289	20
20	321 35 2020_/00	Odbednění přehrad plochy válcové zakřivené	m2	2,400	246,00	590,40	0,00114	0,00274	20
21	321 36 6112_/00	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad z oceli 10505 průměru do 32mm	t	0,789	35 737,50	28 196,89	1,05831	0,83501	20
22	321 36 8211_/00	Výztuž železobetonových konstrukcí přehrad svařované sítě z ocelových tážených drátů	t	2,364	33 289,00	78 695,20	1,03157	2,43863	20
Σ 3 (Nadzemní svislé konstrukce)						862 987,78		256,77235	
4 (Vodorovné konstrukce)									
23	451 31 1511_/00	Podklad pod dlažbu beton prostý vodost. V4 B20 tl. do 100mm	m2	51,900	285,00	14 791,50	0,23457	12,17418	20
24	451 31 1541_/00	Podklad pod dlažbu beton prostý vodost. V4 B20 tl. do 250mm	m2	14,000	711,50	9 961,00	0,58754	8,22559	20
25	451 57 1112_/00	Lože pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 150mm	m2	72,000	124,50	8 964,00	0,32000	23,04000	20
26	462 51 1270_/00	Zához z lomového kamene z terénu bez proštěrkování hmotnosti do 200kg	m3	154,600	1 018,50	157 460,10	2,14000	330,84400	20
27	464 53 1112_/00	Pohoz z hrubého drceného kameniva z terénu zrnění do 63-125mm	m3	14,400	803,00	11 563,20	2,16000	31,10400	20

složení rozpočtu - položkový rozpis
 Z 0001.1d/2012, O SO 04 (Sdružený objekt)

strana 2

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	jednotka	celkem	DPH
28	465 21 0122_/00 Schody z lomového kamene na MC s vyspárováním tl.kamene do 250mm	m2	14,000	1 047,50	14 665,00	0,78909	11,04726	20	
29	465 51 1327_/00 Dlažba z lomového kamene na suchu s vyplněním spáry do tl. 300mm	m2	4,000	628,50	2 514,00	0,60200	2,40800	20	
30	465 51 3327_/00 Dlažba z lomového kamene spárovaná MC do tl. 300mm	m2	3,900	1 036,00	4 040,40	0,93904	3,66226	20	
Σ 4 (Vodorovné konstrukce)						223 959,20	422,50529		
9 (Ostatní)									
31	913 34 2112_/00 Hraniční značka -kámen měřičský M2	ks	1,000	769,50	769,50	0,31500	0,31500	20	
32	934 95 6113_/00 Dřevěná hradítka z měkkého dřeva tl. 40mm	m2	4,360	1 499,00	6 535,64	0,03238	0,14117	20	
33	936 50 1111_/00 Limnigrafická lať	m	1,000	1 329,50	1 329,50	0,07195	0,07195	20	
34	936 94 1113_/00 Osazování doplňkových ocelových součástí hmotností do 50kg	kg	337,000	16,90	5 695,30			20	
35	R1 demontáž původního potrubí a výpusti	ks	1,000	4 000,00	4 000,00			20	
36	R2 ocelové profily, česle vč. zinkování	kg	337,000	65,00	21 905,00			20	
37	R3 sklolaminátové potrubí HOBAS GRP SN 8 DN 1300	m	10,000	2 000,00	20 000,00			20	
38	R4 ocelová lávka s oboustranným zábradlím	m	4,600	2 000,00	9 200,00			20	
39	R5 železobetonový panel 200x300x21,5 cm		10,000	4 000,00	40 000,00			20	
40	96021-1271 bourání konstrukcí vodních staveb ze žebet		2,700	2 500,00	6 750,00			20	
41	979 01 2212_/00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4m	t	7,695	163,00	1 254,29			20	
42	979 08 2312_/00 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 500m	t	7,695	82,00	630,99			20	
43	871 54 2111_/00 Montáž kanalizačního potrubí z trub laminátových Hobas se spojkami v otevřeném výkopu DN 1300	m	10,000	462,82	4 628,20			20	
Σ 9 (Ostatní)						122 698,42	0,52811		
99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)									
44	998 33 2011_/00 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	725,085	250,00	181 271,25			20	
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						181 271,25			
Σ HSV					1 472 118,85	679,99837			
Σ					1 472 118,85	679,99837			

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 0001.1d/2012, O SO 05 (Terénní úpravy)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná
objekt SO 05 (Terénní úpravy)

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.
iČ: 45476691
diČ: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 286 757,00	0,00	0,00	1 286 757,00
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	1 286 757,00	0,00	0,00	1 286 757,00

Σ cena objektu 1 286 757,00

DPH 20 % ze základu 1 286 757,00 257 351,40

cena objektu včetně DPH 1 544 108,40


 AQUEKO, spol. s r.o.
 Lávičky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 566 523 431
 ⑤

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 05 (Terénní úpravy)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
1 (Zemní práce)									
1	166 10 1101_/00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1-4	m3	9150,000	112,00	1 024 800,00			20
2	181 00 6111_/00	Rozprostření zemin rovina nebo svah do sklonu 1:5 při tl. vrstvy do 0,1m	m2	12200,000	6,30	76 860,00			20
3	182 20 1101_/00	Svahování násypů	m2	5214,000	35,50	185 097,00			20
Σ 1 (Zemní práce)						1 286 757,00			
Σ HSV						1 286 757,00			
Σ						1 286 757,00			

složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 0001.1d/2012, O SO 06 (Ostatní náklady)

strana 1

STAVBA, OBJEKT

stavba Obnova rybníka Prase v k.ú. Jižná
objekt SO 06 (Ostatní náklady)

DODAVATEL

AQUEKO, spol. s r.o.
iČ: 45476691
diČ: CZ45476691

ODBĚRATEL

Rybářství Třeboň a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
specifikace	0,00	0,00	0,00	0,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00

Σ cena objektu 121 000,00

DPH 20 % ze základu 121 000,00 24 200,00

cena objektu včetně DPH 145 200,00


AQUEKO, spol. s r.o.
 Vavíčky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 566 523 431
 ®

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 0001.1d/2012, O SO 06 (Ostatní náklady)

strana 1

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DPH
HSV									
bez určení stavebního dílu									
1 R1	Zaměření stavby a vytýčení parcelních hranic	kpl	1,000		13 000,00	13 000,00			20
2 R2	Geometrické zaměření provedeného díla včetně předání dokumentace v grafické a digitální formě	kpl	1,000		40 000,00	40 000,00			20
3 R3	Dokumentace skutečného provedení stavby v grafické a digitální podobě (3pare+3x CD)	kpl	1,000		18 000,00	18 000,00			20
4 R4	Zařízení staveniště	kpl	1,000		50 000,00	50 000,00			20
Σ bez určení stavebního dílu						121 000,00			
Σ HSV						121 000,00			
Σ						121 000,00			