

# Smlouva o dílo č. 22/2015

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

## I. Smluvní strany – identifikační údaje

### 1.1 Objednatel:

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název obchodní firmy:                   | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.                         |
| Sídlo:                                  | Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav                             |
| Identifikační číslo:                    | 49455168                                                    |
| DIČ:                                    | CZ 49455168                                                 |
| Zastoupen ve věcech smluvních:          | Jan Cabal, ředitel a.s.                                     |
| Zastoupen ve věcech technických:        | Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický<br>náměstek ředitele |
| Zastoupen ve věcech technického dozoru: | Ing. Antonín Hrabal                                         |
| Telefon:                                | 519 304 632, mobil 731 517 566                              |
| E-mail:                                 | <a href="mailto:hrabal@vak-bv.cz">hrabal@vak-bv.cz</a>      |
| bankovní spojení:                       | Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav                       |
| číslo účtu:                             | 1908651/0100                                                |

### 1.2 Zhotovitel:

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Název obchodní firmy:            | <b>STAVOČ spol. s r.o.</b>                      |
| Sídlo:                           | <b>Horní Bojanovice 1,<br/>693 01 Hustopeče</b> |
| Identifikační číslo:             | <b>47902213</b>                                 |
| DIČ:                             | <b>CZ47902213</b>                               |
| Zastoupen ve věcech smluvních:   | Luděk Michna, jednatel                          |
| Zastoupen ve věcech technických: | Bronislav Novotný, stavbyvedoucí                |
| Telefon:                         | 519 414 285, 602 510 269                        |
| bankovní spojení:                | KB Hustopeče                                    |
| číslo účtu:                      | 62903651 / 0100                                 |

## II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

**„VDJ Pasohlávky, stavební úpravy“**

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VDJ Pasohlávky, stavební úpravy“ a objednatel se zavazuje

*adámek* *He*

dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá v:

odbourání části stavby nad vstupem do akumulací, která bude následně znovu vystavěna. Dále je součástí díla: gabionový obklad VDJ včetně tepelné izolace, výměna svislé hydroizolace, sanace částí vnitřního zdiva a nová elektroinstalace silnoproudu. Podrobněji v projektové dokumentaci s názvem „VDJ Pasohlávky, stavební úpravy“, kterou zpracoval J. Trínáctý, DiS s datem VI/2014.

Zhotovitel dále zajistí: práce uvedené v odstavci 1, dále zajistí ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů včetně výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci odpadů a také příslušné revize. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 755355, ČSN 750905, ČSN 757559, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Veškeré práce budou koordinovány s provozním střediskem 01 – Hustopeče.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

### III. Doba a místo plnění

**zahájení:**

**20. 9. 2015– nejdřívější termín**

**ukončení:**

**31. 12. 2015 – nejzazší možný termín**

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: k.ú. Mušov, kraj Jihomoravský.

### IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem bez DPH

**Kč 2 956 973,--**



Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

## **V. Fakturování a placení**

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.6 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

## **VI. Staveniště – stavební povolení**

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.



6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště a současně zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou prováděny za provozu.

## **VII. Provádění a předání díla**

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- dokumentaci skutečného provedení díla
- revizní zprávy

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

### **VIII. Ochrana životního prostředí**

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.



## **IX. Záruka, reklamace**

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **X. Změna smlouvy**

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

## **XI. Smluvní pokuty a sankce**

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.



## XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.


12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 21. 9. 2015

V Horních Bojanovicích, dne: 21. 9. 2015

Jan C a b a l  
ředitel a.s.

za objednatele  
razítko a podpis



Luděk Michna  
jednatel společnosti

za zhotovitele  
razítko a podpis



ndalner

## Rekapitulace stavby

**Stavba:** VDJ Pasohlávky - stavební úpravy  
**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
**Zhotovitel:** STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1

**Datum:**  
**Projektant:** Jiří Třináctý, DiS.  
**Zpracoval:** Luděk Michna

| Kód                  | Zakázka                     | Cena bez DPH               | DPH snížené        | DPH základní             | Cena s DPH                 |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| STAV                 | Stavební část               | 1 744 455,00               | 0,00               | 366 336,00               | 2 110 791,00               |
| TECH                 | Technologická část vodojemu | 1 087 718,00               | 0,00               | 228 421,00               | 1 316 139,00               |
| ELEKTRO              | Část elektro                | 124 800,00                 | 0,00               | 26 208,00                | 151 008,00                 |
| <b><u>Celkem</u></b> |                             | <b><u>2 956 973,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>620 965,00</u></b> | <b><u>3 577 938,00</u></b> |

Horní Bojanovice 21. 9. 2015

  
**STAVOČ** spol. s r.o.<sup>®</sup>  
693 01 Horní Bojanovice 1  
tel.: 519 414 285  
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                              |                                         |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>130</b>                                   | <b>VDJ Pasohlávky - stavební řešení</b> | <b>JKSO</b>     |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                |                                         | <b>SKP</b>      |   |
| <b>01</b>            | <b>VDJ Pasohlávky - stavební řešení</b>      |                                         | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                 |                                         | Počet jednotek  | 0 |
| <b>15/055</b>        | <b>VDJ Pasohlávky</b>                        |                                         | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                              |                                         | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                            |                                         |                 |   |
| Objednatel           | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Břeclav |                                         |                 |   |
| Dodavatel            | STAVOČ s.r.o., Horní Bojanovice              |                                         | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                              |                                         | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                                                                                                                                                                                                              | Ostatní rozpočtové náklady |                                                                                               |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | HSV celkem          | 1 338 882                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                               |
| Z                            | PSV celkem          | 405 573                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                               |
| R                            | M práce celkem      | 0                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                               |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                               |
|                              | ZRN celkem          | 1 744 455                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                               |
|                              |                     |                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                               |
|                              | HZS                 | 0                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                               |
|                              | ZRN+HZS             | 1 744 455                                                                                                                                                                                                    | Ostatní náklady neuvedené  | 0                                                                                             |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 1 744 455                                                                                                                                                                                                    | Ostatní náklady celkem     | 0                                                                                             |
| Vypracoval                   |                     | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                               |                            | Za objednatele                                                                                |
| Jméno :                      |                     | Jméno : Luděk Michna                                                                                                                                                                                         |                            | Jméno :  |
| Datum :                      |                     | Datum : 21.9.2015                                                                                                                                                                                            |                            | Datum :  |
| Podpis :                     |                     | Podpis: <br><b>STAVOČ spol. s r.o.</b><br>693 01 Horní Bojanovice 1<br>tel.: 519 414 285<br>IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213 |                            | Podpis:  |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                                                                                                                                                                                                       | 1 744 455 Kč               |                                                                                               |
| DPH                          |                     | 0,0 %                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč                       |                                                                                               |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč                       |                                                                                               |
| DPH                          |                     | 0,0 %                                                                                                                                                                                                        | 0 Kč                       |                                                                                               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                                                                                                                                                                                                              |                            | <b>1 744 455 Kč</b>                                                                           |

Poznámka :

|          |                                     |            |                                  |
|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Stavba : | 15/055 VDJ Pasohlávky               | Rozpočet : | 130                              |
| Objekt : | 01 VDJ Pasohlávky - stavební řešení |            | VDJ Pasohlávky - stavební řešení |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV              | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 112 501          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání               | 124 978          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 544 149          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                       | 74 205           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 61 Upravy povrchů vnitřní                    | 199 273          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 6 334            | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 64 Výplně otvorů                             | 2 400            | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 21 915           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 6 091            | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 47 190           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                          | 27 279           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 80 812           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0                | 81 649         | 0        | 0        | 0        |
| 712 Živičné krytiny                          | 0                | 52 598         | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné                          | 0                | 108 929        | 0        | 0        | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                    | 0                | 3 307          | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0                | 12 346         | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0                | 138 911        | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0                | 1 490          | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                                    | 0                | 6 344          | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 66 754           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| VN Vedlejší náklady                          | 25 000           | 0              | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>1 338 882</b> | <b>405 573</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                                  |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | <b>15/055 VDJ Pasohlávky</b>               | Rozpočet: 130                    |
| Objekt : | <b>01 VDJ Pasohlávky - stavební řešení</b> | VDJ Pasohlávky - stavební řešení |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                  |     |          |           |                   |
| 1              | 132201212R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                                    | m3  | 142,21   | 136,00    | 19 340,06         |
| 2              | 132201219R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                                  | m3  | 124,09   | 23,50     | 2 916,03          |
| 3              | 151101202R00     | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m                                                      | m2  | 56,18    | 111,50    | 6 263,51          |
| 4              | 151101212R00     | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m                                                      | m2  | 56,18    | 46,80     | 2 628,99          |
| 5              | 151101402R00     | Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 8 m                                                        | m2  | 56,18    | 155,00    | 8 707,13          |
| 6              | 151101412R00     | Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 8 m                                                    | m2  | 56,18    | 32,80     | 1 842,54          |
| 7              | 161101103R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m                                                        | m3  | 124,09   | 261,50    | 32 448,57         |
| 8              | 162301101R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m                                                     | m3  | 285,25   | 53,90     | 15 374,98         |
| 9              | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                   | m3  | 142,21   | 58,50     | 8 319,07          |
| 10             | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                 | m3  | 142,21   | 92,90     | 13 210,97         |
| 11             | 181201102R00     | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním                                                     | m2  | 138,00   | 10,50     | 1 449,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                |     |          |           | <b>112 500,83</b> |
| <b>Díl: 2</b>  |                  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                 |     |          |           |                   |
| 12             | 274272140RT4     | Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnice betonem C 25/30                       | m2  | 81,70    | 1 410,00  | 115 197,00        |
| 13             | 274313621R00     | Beton základových pasů prostý C 20/25                                                               | m3  | 3,53     | 2 420,00  | 8 542,60          |
| 14             | 274351215R00     | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                                             | m2  | 2,65     | 388,50    | 1 028,55          |
| 15             | 274351216R00     | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                          | m2  | 2,65     | 79,40     | 210,21            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                               |     |          |           | <b>124 978,37</b> |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                |     |          |           |                   |
| 16             | 311271413R00     | Zdivo nosné z tvárnice Betong, tl. 25 cm                                                            | m2  | 38,14    | 1 450,00  | 55 303,00         |
| 17             | 311361821R00     | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505                                                  | t   | 0,23     | 28 640,00 | 6 495,55          |
| 18             | 330321411R00     | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37                                                              | m3  | 0,94     | 3 520,00  | 3 294,72          |
| 19             | 331361821R00     | Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505                                                    | t   | 0,10     | 30 740,00 | 3 187,74          |
| 20             | 33421xxxx        | Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene do gambionů                                              | m3  | 21,83    | 21 800,00 | 475 867,84        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                              |     |          |           | <b>544 148,85</b> |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                         |     |          |           |                   |
| 21             | 411321315R00     | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25                                                              | m3  | 8,65     | 3 600,00  | 31 152,96         |
| 22             | 411351101R00     | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení                                                  | m2  | 43,12    | 335,00    | 14 443,53         |
| 23             | 411351102R00     | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění                                                      | m2  | 43,12    | 96,70     | 4 169,22          |
| 24             | 411362021R00     | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari                                                           | t   | 0,16     | 33 080,00 | 5 286,18          |
| 25             | 411361821R00     | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505                                                              | t   | 0,45     | 29 390,00 | 13 204,93         |
| 26             | 417321315R00     | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25                                                  | m3  | 1,10     | 2 635,00  | 2 898,50          |
| 27             | 430321414R00     | Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30                                                         | m3  | 0,25     | 3 425,00  | 863,10            |
| 28             | 434311115R00     | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25                                                  | m   | 2,70     | 252,00    | 680,40            |
| 29             | 434351141R00     | Bednění stupňů přímočarých - zřízení                                                                | m2  | 1,35     | 1 049,00  | 1 416,15          |
| 30             | 434351142R00     | Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                                             | m2  | 1,35     | 66,70     | 90,05             |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                       |     |          |           | <b>74 205,01</b>  |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                       |     |          |           |                   |
| 31             | 612433322RT2     | Omítka sanační vnitř,vysoké zasol,dvouvrstvá,25 mm , omítka Thermopal SR44, podklad GP11, Schömburg | m2  | 178,55   | 1 065,00  | 190 152,56        |
| 32             | 627452111R00     | Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdí z cihel                                                   | m2  | 38,24    | 238,50    | 9 120,24          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                    |     |          |           | <b>199 272,80</b> |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                               |     |          |           |                   |
| 33             | 631312711R00     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30                                                              | m3  | 0,67     | 3 085,00  | 2 054,61          |
| 34             | 631319151R00     | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm                                                  | m3  | 0,67     | 830,00    | 552,78            |
| 35             | 632451023R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm                                                          | m2  | 15,40    | 242,00    | 3 726,80          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                            |     |          |           | <b>6 334,19</b>   |
| <b>Díl: 64</b> |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                |     |          |           |                   |
| 36             | 641991721U00     | Osazení okenních ráků z plastů na montážní pěnu, o ploše do 4 m2                                    | kus | 2,00     | 450,00    | 900,00            |

## Položkový rozpočet

|          |                                     |                                  |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 15/055 VDJ Pasohlávky               | Rozpočet: 130                    |
| Objekt : | 01 VDJ Pasohlávky - stavební řešení | VDJ Pasohlávky - stavební řešení |

| P.č.                                                             | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 37                                                               | 642942111R00                                        | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2                                                      | kus | 2,00     | 586,00    | 1 172,00         |
| 38                                                               | 648991111RT3                                        | Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm | m   | 1,30     | 252,50    | 328,25           |
| <b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>                                |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>2 400,25</b>  |
| <b>Díl: 94</b>                                                   | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                     |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 39                                                               | 941941041R00                                        | Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m                                                  | m2  | 123,60   | 47,20     | 5 833,92         |
| 40                                                               | 941941291R00                                        | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041                                                    | m2  | 247,20   | 35,60     | 8 800,32         |
| 41                                                               | 941941841R00                                        | Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m                                                | m2  | 123,60   | 32,30     | 3 992,28         |
| 42                                                               | 941955004R00                                        | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                                           | m2  | 23,58    | 139,50    | 3 288,71         |
| <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>                     |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>21 915,23</b> |
| <b>Díl: 95</b>                                                   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 43                                                               | 952901221R00                                        | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních                                                       | m2  | 61,29    | 63,40     | 3 885,47         |
| 44                                                               | 953941411R00                                        | Osazení ventilací o ploše do 0,10 m2                                                                   | kus | 2,00     | 258,00    | 516,00           |
| 45                                                               | 956901111R00                                        | Osazení schodišťových zábradlí do otvorů                                                               | kus | 12,00    | 99,10     | 1 189,20         |
| 46                                                               | 28395101T                                           | Ventilační mřížka plastová                                                                             | kus | 2,00     | 250,00    | 500,00           |
| <b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>6 090,67</b>  |
| <b>Díl: 96</b>                                                   | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 47                                                               | 962032231R00                                        | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                                  | m3  | 12,94    | 1 596,00  | 20 645,86        |
| 48                                                               | 963012510R00                                        | Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm                                                      | m3  | 8,65     | 2 950,00  | 25 528,12        |
| 49                                                               | 968072354R00                                        | Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2                                                       | m2  | 0,36     | 433,00    | 155,88           |
| 50                                                               | 968072455R00                                        | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                        | m2  | 3,40     | 253,00    | 860,20           |
| <b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>                           |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>47 190,06</b> |
| <b>Díl: 97</b>                                                   | <b>Prorážení otvorů</b>                             |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 51                                                               | 976071111R00                                        | Vybourání kovových zábradlí a madel                                                                    | m   | 10,00    | 130,00    | 1 300,00         |
| 52                                                               | 978021191R00                                        | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%                                                     | m2  | 178,55   | 145,50    | 25 978,59        |
| <b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>                             |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>27 278,59</b> |
| <b>Díl: 99</b>                                                   | <b>Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 53                                                               | 999281108R00                                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                          | t   | 168,53   | 479,50    | 80 812,39        |
| <b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>                      |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>80 812,39</b> |
| <b>Díl: 711</b>                                                  | <b>Izolace proti vodě</b>                           |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 54                                                               | 711111001RZ1                                        | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr -<br>včetně dodávky penetračního laku ALP  | m2  | 18,05    | 24,20     | 436,81           |
| 55                                                               | 711112001RZ1                                        | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr -<br>včetně dodávky asfaltového laku       | m2  | 228,95   | 35,30     | 8 082,04         |
| 56                                                               | 711141559RY1                                        | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -<br>včetně dod. Elastek 40 special mineral     | m2  | 18,05    | 262,50    | 4 738,13         |
| 57                                                               | 711142559RY1                                        | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně<br>dod. Elastek 40 special mineral     | m2  | 228,95   | 285,00    | 65 251,61        |
| 58                                                               | 998711202R00                                        | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                      | %   | 785,09   | 4,00      | 3 140,34         |
| <b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>                          |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>81 648,92</b> |
| <b>Díl: 712</b>                                                  | <b>Živičné krytiny</b>                              |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 59                                                               | 712373111R00                                        | Krytina střeš. do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton                                                      | m2  | 70,40    | 423,50    | 29 814,40        |
| 60                                                               | 712378002R00                                        | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm                                                                    | m   | 28,00    | 183,00    | 5 124,00         |
| 61                                                               | 712378003R00                                        | Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm                                                                    | m   | 5,00     | 207,00    | 1 035,00         |
| 62                                                               | 283221351R                                          | Fólie hydroizolační střešní FPO Sarnafil TG 66-18                                                      | m2  | 80,96    | 180,00    | 14 572,80        |
| 63                                                               | 998712202R00                                        | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                                       | %   | 569,86   | 3,60      | 2 051,48         |
| <b>Celkem za 712 Živičné krytiny</b>                             |                                                     |                                                                                                        |     |          |           | <b>52 597,68</b> |
| <b>Díl: 713</b>                                                  | <b>Izolace tepelné</b>                              |                                                                                                        |     |          |           |                  |
| 64                                                               | 713111111R00                                        | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně                                                            | m2  | 43,12    | 23,60     | 1 017,51         |
| 65                                                               | 713111221R00                                        | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojuj.,<br>parozábrana Bitagit                           | m2  | 43,12    | 58,30     | 2 513,60         |
| 66                                                               | 713131131R00                                        | Izolace tepelná stěn lepením, perimetr 100 mm                                                          | m2  | 228,95   | 381,00    | 87 231,09        |
| 67                                                               | 713191100R00                                        | Položení separační fólie                                                                               | m2  | 43,12    | 22,40     | 965,78           |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |                                  |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | <b>15/055 VDJ Pasohlávky</b>               | Rozpočet: 130                    |
| Objekt : | <b>01 VDJ Pasohlávky - stavební řešení</b> | VDJ Pasohlávky - stavební řešení |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| 68          | 28375454R        | Polystyren extrudovaný PERIMATE DI tl. 100 mm                   | m2     | 45,27    | 320,00    | 14 486,66         |
| 69          | 998713202R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                  | %      | 1 356,99 | 2,00      | 2 713,98          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                      |        |          |           | <b>108 928,63</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                                    |        |          |           |                   |
| 70          | 764352203R00     | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm               | m      | 5,00     | 291,00    | 1 455,00          |
| 71          | 764359211R00     | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm               | kus    | 1,00     | 446,50    | 446,50            |
| 72          | 764410240RT2     | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení Enkolitem | m      | 1,30     | 387,00    | 503,10            |
| 73          | 764454202R00     | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm                   | m      | 3,00     | 280,00    | 840,00            |
| 74          | 998764202R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m               | %      | 32,12    | 1,95      | 62,64             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                |        |          |           | <b>3 307,24</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                    |        |          |           |                   |
| 75          | 766629301R00     | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2                        | kus    | 2,00     | 799,00    | 1 598,00          |
| 76          | 766670021R00     | Montáž kliky a štítu                                            | kus    | 2,00     | 248,50    | 497,00            |
| 77          | 54914582         | Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr                         | kus    | 2,00     | 540,11    | 1 080,22          |
| 78          | 611xxxx          | Okno plastové jednodílné 60 x 30 cm O, S                        | kus    | 2,00     | 4 500,00  | 9 000,00          |
| 79          | 998766202R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m               | %      | 121,75   | 1,40      | 170,45            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                |        |          |           | <b>12 345,67</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                    |        |          |           |                   |
| 80          | 767162120R00     | Montáž zábradlí rovného z profilů do zdíva do 30kg              | m      | 10,00    | 83,90     | 839,00            |
| 81          | 767641110R00     | Dokončení okování dveří, oc. zárub., otvíravých 1kříd           | kus    | 2,00     | 241,00    | 482,00            |
| 82          | 5534xxx          | Dveře ocelové zateplené pro 85x197 cm vč. úhelníkové zárubně    | kus    | 2,00     | 35 000,00 | 70 000,00         |
| 83          | 553969001T       | Zábradlí z nerezových profilů                                   | m      | 10,00    | 6 500,00  | 65 000,00         |
| 84          | 998767202R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m               | %      | 1 363,21 | 1,90      | 2 590,10          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                |        |          |           | <b>138 911,10</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                   |        |          |           |                   |
| 85          | 783225100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email              | m2     | 9,77     | 152,50    | 1 489,93          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                               |        |          |           | <b>1 489,93</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                    |        |          |           |                   |
| 86          | 784195212R00     | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x                           | m2     | 182,31   | 34,80     | 6 344,28          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                |        |          |           | <b>6 344,28</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>D96</b>       | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                          |        |          |           |                   |
| 87          | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                               | t      | 53,01    | 400,00    | 21 203,68         |
| 88          | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | t      | 53,01    | 258,50    | 13 702,88         |
| 89          | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                          | t      | 424,07   | 15,10     | 6 403,51          |
| 90          | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                          | t      | 53,01    | 480,00    | 25 444,42         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                      |        |          |           | <b>66 754,48</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>VN</b>        | <b>Vedlejší náklady</b>                                         |        |          |           |                   |
| 91          | 005121 R         | Zařízení staveniště                                             | Soubor | 1,00     | 25 000,00 | 25 000,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>VN Vedlejší náklady</b>                                      |        |          |           | <b>25 000,00</b>  |

# ROZPOČET - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Stavba: VDJ Pasohlávky - stavební úpravy

Objekt: Technologická část vodojemu

Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zhotovitel: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

JKSO: 827 11

Datum: 21.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## M 23-M Práce a dodávky M Montáže potrubí

|    |     |           |                                                                              |     |        |          |            |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 1  | 923 | 230030003 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg                    | kus | 8,000  | 128,00   | 1 024,00   |
|    |     |           | 8                                                                            |     | 8,000  |          |            |
| 2  | 923 | 230030004 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg                    | kus | 9,000  | 247,00   | 2 223,00   |
|    |     |           | 9                                                                            |     | 9,000  |          |            |
| 3  | 923 | 230030005 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg                   | kus | 6,000  | 665,00   | 3 990,00   |
|    |     |           | 6                                                                            |     | 6,000  |          |            |
| 4  | 923 | 230030006 | Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 100 kg do 150 kg                  | kus | 10,000 | 941,00   | 9 410,00   |
|    |     |           | 10                                                                           |     | 10,000 |          |            |
| 5  | 923 | 230032030 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100                                     | kus | 5,000  | 387,00   | 1 935,00   |
|    |     |           | 5                                                                            |     | 5,000  |          |            |
| 6  | 923 | 230032032 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150                                     | kus | 4,000  | 504,00   | 2 016,00   |
|    |     |           | 4                                                                            |     | 4,000  |          |            |
| 7  | 923 | 230032033 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200                                     | kus | 11,000 | 658,00   | 7 238,00   |
|    |     |           | 11                                                                           |     | 11,000 |          |            |
| 8  | 923 | 230032034 | Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250                                     | kus | 46,000 | 1 394,00 | 64 124,00  |
|    |     |           | 46                                                                           |     | 46,000 |          |            |
| 9  | 923 | 230071008 | Revize šoupátek do PN 40 DN 100                                              | kus | 1,000  | 309,00   | 309,00     |
|    |     |           | 1                                                                            |     | 1,000  |          |            |
| 10 | 923 | 230071012 | Revize šoupátek do PN 40 DN 200                                              | kus | 2,000  | 400,00   | 800,00     |
|    |     |           | 2                                                                            |     | 2,000  |          |            |
| 11 | 923 | 230071014 | Revize šoupátek do PN 40 DN 250                                              | kus | 6,000  | 443,00   | 2 658,00   |
|    |     |           | 6                                                                            |     | 6,000  |          |            |
| 12 | 923 | 230071146 | Revize ventil zpětný a klapky do PN 40 DN 250                                | kus | 2,000  | 472,00   | 944,00     |
|    |     |           | 2                                                                            |     | 2,000  |          |            |
| 13 | 923 | 230082112 | Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 273 mm, tl 7,0 mm                       | kus | 88,000 | 256,00   | 22 528,00  |
|    |     |           | 88                                                                           |     | 88,000 |          |            |
| 14 | 923 | 230140092 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm                   | m   | 67,600 | 674,00   | 45 562,40  |
|    |     |           | 56,80+9,5+1,3                                                                |     | 67,600 |          | 0,00       |
| 15 | 923 | 230140222 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm | kus | 25,000 | 1 540,00 | 38 500,00  |
|    |     |           | 25                                                                           |     | 25,000 |          |            |
| 16 | 923 | 230140274 | DN 250                                                                       | kus | 25,000 | 161,00   | 4 025,00   |
|    |     |           | 25                                                                           |     | 25,000 |          |            |
| 17 | 923 | 230140372 | Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 273 mm, tl 3 mm     | kus | 1,000  | 1 600,00 | 1 600,00   |
|    |     |           | 1                                                                            |     | 1,000  |          | 0,00       |
| 18 |     | M1        | Trubka prof.273,0x3,0mm - nerez                                              | m   | 67,600 | 2 780,00 | 187 928,00 |
|    |     |           | 56,80+9,5+1,3                                                                |     | 67,600 |          | 0,00       |
| 19 |     | M2        | Trubka prof.219,1x3,0mm - nerez                                              | m   | 3,300  | 2 060,00 | 6 798,00   |
|    |     |           | 2+1,3                                                                        |     | 3,300  |          |            |
| 20 |     | M3        | Příruba přivařovací DN250 - nerez                                            | kus | 18,000 | 3 850,00 | 69 300,00  |
|    |     |           | 18                                                                           |     | 18,000 |          |            |
| 21 |     | M4        | Příruba přivařovací DN200 - nerez                                            | kus | 4,000  | 3 145,00 | 12 580,00  |
|    |     |           | 4                                                                            |     | 4,000  |          |            |
| 22 |     | M5        | Koleno DN250, 90° - nerez                                                    | kus | 11,000 | 6 690,00 | 73 590,00  |
|    |     |           | 11                                                                           |     | 11,000 |          |            |
| 23 |     | M6        | RPN 250/200 - litina                                                         | kus | 2,000  | 9 300,00 | 18 600,00  |
|    |     |           | 2                                                                            |     | 2,000  |          |            |

# ROZPOČET - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Stavba: VDJ Pasohlávky - stavební úpravy

Objekt: Technologická část vodojemu

Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zhotovitel: STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice

JKSO: 827 11

Datum: 21.9.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                 | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                     | 5    | 6               | 7               | 8           |
| 24   |     | M7          | RPN 250/150 - litina                                  | kus  | 1,000           | 9 300,00        | 9 300,00    |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 25   |     | M8          | RPN 150/100 - litina                                  | kus  | 2,000           | 3 250,00        | 6 500,00    |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 26   |     | M9          | PN150, 90° - litina                                   | kus  | 1,000           | 7 630,00        | 7 630,00    |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 27   |     | M10         | PN200, 90° - litina                                   | kus  | 2,000           | 12 500,00       | 25 000,00   |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 28   |     | M11         | TN 250/250 - litina                                   | kus  | 3,000           | 22 950,00       | 68 850,00   |
|      |     |             | 3                                                     |      | 3,000           |                 |             |
| 29   |     | M12         | TTN 250/250 - litina                                  | kus  | 1,000           | 39 490,00       | 39 490,00   |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 30   |     | M13         | MV 250                                                | kus  | 1,000           | 18 590,00       | 18 590,00   |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 31   |     | M14         | MV 200                                                | kus  | 1,000           | 12 600,00       | 12 600,00   |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 32   |     | M15         | MV150                                                 | kus  | 1,000           | 8 200,00        | 8 200,00    |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 33   |     | M16         | Klapka mezipřírubová DN250                            | kus  | 2,000           | 6 260,00        | 12 520,00   |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 34   |     | M17         | ENPL150                                               | kus  | 1,000           | 5 050,00        | 5 050,00    |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 35   |     | M18         | Vtokový koš DN250                                     | kus  | 2,000           | 6 400,00        | 12 800,00   |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 36   |     | M19         | Vtok přírubový DN250                                  | kus  | 2,000           | 18 600,00       | 37 200,00   |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 37   |     | M20         | S250                                                  | kus  | 6,000           | 24 920,00       | 149 520,00  |
|      |     |             | 6                                                     |      | 6,000           |                 |             |
| 38   |     | M21         | S200                                                  | kus  | 2,000           | 14 500,00       | 29 000,00   |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 39   |     | M22         | S100                                                  | kus  | 1,000           | 4 560,00        | 4 560,00    |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 40   |     | M23         | Ruční kolo pro S250                                   | kus  | 6,000           | 1 520,00        | 9 120,00    |
|      |     |             | 6                                                     |      | 6,000           |                 |             |
| 41   |     | M24         | Ruční kolo pro S200                                   | kus  | 2,000           | 931,00          | 1 862,00    |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 42   |     | M25         | Ruční kolo pro S100                                   | kus  | 1,000           | 448,00          | 448,00      |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 43   |     | M26         | Vodoměr DN200                                         | kus  | 1,000           | 25 700,00       | 25 700,00   |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 44   |     | M27         | Vodoměr DN100                                         | kus  | 1,000           | 10 300,00       | 10 300,00   |
|      |     |             | 1                                                     |      | 1,000           |                 |             |
| 45   | 923 | 230170005   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 | sada | 2,000           | 6 140,00        | 12 280,00   |
|      |     |             | 2                                                     |      | 2,000           |                 |             |
| 46   | 923 | 230170015   | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350  | m    | 67,600          | 52,00           | 3 515,20    |

Celkem

1 087 717,60

**STAVOČ** spol. s r.o. <sup>®</sup>

693 01 Horní Bojanovice 1

tel.: 519 414 285

IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

## ROZPOČET - ČÁST ELEKTRO

zakázka: **VDJ Pasohlávky - stavební úpravy**

**D.1.4 Elektrická zařízení objektu**

investor: **VaK Břeclav a.s.**

### Rekapitulace zakázky

| Kap. popis položky                                | Základ DPH        | Základ 21% |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>             |                   |            |
| 1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)                  | 36 000,00         |            |
| 2 C21M - Elektromontáže práce v HZS               | 300,00            |            |
| 3 CENÍK MATERIÁLY - Materiál nosný                | 28 000,00         |            |
| 4 Prořez = 3% z ceny kabelů                       |                   |            |
| 5 Podružný materiál = 5% z ceny nosného materiálu | 1 500,00          |            |
| 6 Demontáže                                       | 5 500,00          |            |
| 7 PPV =3,5% z C21M a navázaného materiálu         | 2 500,00          |            |
| 8 Doprava a přesun montážního materiálu           | 2 000,00          |            |
| 9 Výchozí revize elektro                          | 5 000,00          |            |
| 10 Náklady na dopravu                             | 6 000,00          |            |
| <b>CELKEM URN</b>                                 | <b>86 800,00</b>  |            |
| <b>B. DODÁVKY ZAŘÍZENÍ</b>                        |                   |            |
| 11 Doplnění rozvaděče R1105                       | 12 500,00         |            |
| 12 Zásuvková skříň                                | 9 000,00          |            |
| <b>CELKEM DODÁVKY</b>                             | <b>21 500,00</b>  |            |
| <b>C. ZEMNÍ PRÁCE</b>                             |                   |            |
| 13 C46M - Zemní práce                             | 8 500,00          |            |
| <b>CELKEM ZEMNÍ PRÁCE</b>                         | <b>8 500,00</b>   |            |
| <b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>             |                   |            |
| 14 Komplexní zkoušky                              | 6 000,00          |            |
| 15 GZS =2% z C21M a navázaného materiálu          | 2 000,00          |            |
| <b>CELKEM VRN</b>                                 | <b>8 000,00</b>   |            |
| <b>REKAPITULACE CELKEM</b>                        | <b>124 800,00</b> |            |

Horní Bojanovice, dne 21. 9. 2015

Vypracoval: Luděk Michna

  
**STAVOČ spol. s r.o.**<sup>®</sup>  
693 01 Horní Bojanovice 1  
tel.: 819 414 285  
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213