

Smlouva o dílo č. 23/2015

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal
Telefon:	519 304 632, mobil 731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STAVOČ spol. s r.o.
Sídlo:	Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče
Identifikační číslo:	47902213
DIČ:	CZ47902213
Zastoupen ve věcech smluvních:	Luděk Michna, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Bronislav Novotný, stavbyvedoucí
Telefon:	519 414 285, 602 510 269
bankovní spojení:	KB Hustopeče
číslo účtu:	62903651 / 0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„ČS Nová Ves, zastřešení“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ČS Nová Ves, zastřešení“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá v:



Provedení nové valbové střechy na objektu a sanaci jedné obvodové zdi. Podrobněji v projektové dokumentaci s názvem „ČS Nová Ves, zastřešení“, kterou zpracoval SPK Ing. Libor Schwarz s datem duben 2015 pod číslem zakázky 30/2015.

Zhotovitel dále zajistí: práce uvedené v odstavci 1, dále zajistí ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů včetně výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci odpadů a také příslušné revize. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 755355, ČSN 750905, ČSN 757559, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Veškeré práce budou koordinovány s provozním střediskem 01 – Hustopeče.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

zahájení:	20. 9. 2015 – nejdřívejší termín
ukončení:	31. 12. 2015 – nejzazší možný termín

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

○ cena celkem bez DPH	Kč 784 424,--
------------------------------	----------------------

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.2 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.3 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.5 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.6 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, porizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přijímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele zápisy do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- dokumentaci skutečného provedení díla
- revizní zprávy

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu

narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.


8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.



IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelem sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.



XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 21.9.2015


V Horních Bojanovicích, dne: 21. 9. 2015

Jan C a b a l
ředitel a.s.

Luděk Michna
jednatel společnosti

za objednatele
razítko a podpis

za zhotovitele
razítko a podpis



STAVOČ spol. s r.o.[®]
693 01 Horní Bojanovice 1
tel.: 519 414 285
IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	53	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
15/024	ČS Nová Ves - zastřešení	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Schwarz, SPK, Dlouhá 2, Hustopeče	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Schwarz, SPK, Dlouhá 2, Hustopeče		
Objednatel	VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav		
Dodavatel	STAVOČ spol. s r.o. Horní Bojanovice 1	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	225 079	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	541 345	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	18 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	784 424	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		784 424	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		784 424	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Luděk Michna		Jméno : <i>HRABAL</i>	
Datum :		Datum : <i>file</i> 21.9.2015		Datum : <i>file</i>	
Podpis :		Podpis: STAVOČ spol. s r.o. ③ 693 01 Horní Bojanovice 1 tel.: 519 414 285 IČ: 47902213, DIČ: CZ47902213		Podpis: <i>file</i>	
Základ pro DPH		21,0 %		784 424 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				784 424 Kč	

Poznámka :

Je-li v položce obchodní název výrobku, jedná se o údaj informativní, nezávazný. Tento údaj slouží pouze k určení standardu výrobku, případně popisu jeho technických vlastností, které by nebylo možno jednoduše popsat !!
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně!!

adamek

Stavba :	15/024 ČS Nová Ves - zastřešení	Rozpočet : 53
Objekt :	01 ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 280	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 582	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	32 133	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	17 138	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	37 657	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 751	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 562	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	31 815	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	44 037	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 848	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 498	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 282	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	22 985	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	72	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	127 344	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	66 662	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	190 731	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	31 467	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	61 819	0	0	0
783 Nátěry	0	26 606	0	0	0
784 Malby	0	13 659	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	18 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	13 495	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	225 079	541 345	0	18 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	766 424	0
Oborová přírážka	0	0,0	766 424	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	766 424	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	766 424	0
Zařízení staveniště	0	0,0	784 424	0
Provoz investora	0	0,0	784 424	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	784 424	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	784 424	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	15/024 ČS Nová Ves - zastřešení	Rozpočet: 53
Objekt :	01 ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	7,00	33,30	233,10
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	30,80	151,00	4 650,80
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	30,80	25,00	770,00
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	28,00	78,40	2 195,20
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	28,00	16,40	459,20
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,80	64,00	1 971,20
	Celkem za	1 Zemní práce				10 279,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	311271177RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm	m2	16,51	1 086,00	17 929,86
8	314233521RT2	Zdivo komínových těles z cihel 29 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,31	4 245,00	1 318,07
9	314741111RT2	Pouzdro průduchu ze šamotových vložek z vložek průměru 160 mm	m	1,15	812,00	933,80
10	316381117R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 100 - 120 mm	m2	0,27	1 484,00	400,68
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 582,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm	m	13,28	338,50	4 495,28
12	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	3,15	3 400,00	10 698,10
13	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	12,63	530,00	6 691,25
14	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	12,63	345,00	4 355,63
15	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,19	31 260,00	5 892,51
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				32 132,77
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	602011102R00	Postřík cementový Cemix 052 ručně	m2	25,20	38,00	957,60
17	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	25,20	190,00	4 788,00
18	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	25,20	150,00	3 780,00
19	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	27,47	97,10	2 667,58
20	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	27,47	180,00	4 945,05
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				17 138,23
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
21	602011102R00	Postřík cementový Cemix 052 ručně	m2	32,20	38,00	1 223,60
22	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	32,20	190,00	6 118,00
23	622311135RV1	Zateplovací systém Baunit, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,61	1 250,00	20 756,25
24	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	16,61	101,50	1 685,41
25	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	16,05	154,00	2 471,70
26	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	16,61	179,50	2 980,60
27	625990002R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 70 mm EPS tl. 80mm	m2	8,01	245,00	1 963,06
28	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	2,42	190,00	458,85
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				37 657,47
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
29	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	15,24	180,50	2 750,82
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 750,82
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
30	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 50cm	m	14,00	183,00	2 562,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 562,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
31	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	184,80	47,40	8 759,52

Položkový rozpočet

Stavba :	15/024 ČS Nová Ves - zastřešení	Rozpočet: 53
Objekt :	01 ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	369,60	35,80	13 231,68
33	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	184,80	29,10	5 377,68
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	62,10	71,60	4 446,24
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				31 815,12
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
35	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	128,23	29,00	3 718,60
36	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	0,80	476,00	380,80
37	953943122R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus	101,00	97,90	9 887,90
38	309001330000	Šroub ocelový 02 1301.0 M12x300 mm	kus	85,00	250,00	21 250,00
39	55399995	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kus	16,00	550,00	8 800,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44 037,30
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
40	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	28,00	77,30	2 164,40
41	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,27	2 530,00	683,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 847,50
Díl: 97	Prorážení otvorů					
42	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	13,15	280,00	3 682,00
43	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,20	52,40	1 320,48
44	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	28,00	40,30	1 128,40
45	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,20	87,40	367,08
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 497,96
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
46	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,79	238,00	3 282,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 282,30
Díl: 711	Izolace proti vodě					
47	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	28,00	16,20	453,60
48	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	28,00	92,00	2 576,00
49	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs	m2	28,00	81,00	2 268,00
50	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	28,00	142,00	3 976,00
51	711482011RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P5, lišty a doplňků	m2	28,00	240,00	6 720,00
52	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	28,00	84,90	2 377,20
53	711772121U00	Izolace prostupů trouby do 200 term	kus	1,00	817,00	817,00
54	711772728R00	Opracování prostupů přírub termoplast.D do 200 mm	kus	1,00	351,00	351,00
55	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	T	0,01	20 000,00	112,00
56	62833159	Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineralG 200 S 40	m2	33,60	93,90	3 155,04
57	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,25	718,00	179,03
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				22 984,87
Díl: 712	Živičné krytiny					
58	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 2vrstvé	m2	5,54	13,00	71,96
	Celkem za	712 Živičné krytiny				71,96
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
59	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	8,00	105,00	840,00
60	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	89,91	124,50	11 193,80
61	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	161,67	161,50	26 109,71
62	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	38,32	211,50	8 104,68
63	762342203R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	175,18	41,10	7 199,90
64	762342204R00	Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	175,18	14,50	2 540,11
65	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	5,48	1 136,00	6 228,69
66	55399995	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kus	8,00	550,00	4 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	15/024 ČS Nová Ves - zastřešení	Rozpočet: 53
Objekt :	01 ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	1,83	9 920,00	18 157,57
68	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	5,30	7 330,00	38 855,60
69	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,36	1 106,00	3 714,27
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				127 344,31
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
70	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	18,45	12,10	223,25
71	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	18,45	15,80	291,51
72	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	32,35	21,80	705,23
73	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,50	13,20	46,20
74	764918222R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 330	m	58,00	39,00	2 262,00
75	764919596R00	M.kotlíku žlab.kónick.z popl.pl.pro půl.žl. rš 330	kus	4,00	118,50	474,00
76	764171271U00	Lemování komínu v ploše poplast.plech	m2	1,22	1 370,00	1 664,55
77	764919511R00	Z+M.žlabů z popl.plech.podokap.půlkruhové rš 250mm	m	56,66	330,00	18 697,80
78	764929502R00	Z+Modpadní trouby z popl.plechu,kruhové do D100 mm	m	20,00	450,00	9 000,00
79	13851018	Plech ruukki, povrch polyester, 1250x2000, tl.0,6mm	m2	26,56	450,00	11 953,22
80	553508910	Barva opravná 30 ml RA6RP03 ruukki	kus	20,00	110,00	2 200,00
81	55350919	Roh žlabový vnější ruukki 125/87	kus	4,00	450,00	1 800,00
82	55350921	Kotlík žlabový ruukki 125/87	kus	4,00	330,00	1 320,00
83	55350923	Koleno výtokové s naválkou ruukki 125/87	kus	14,00	250,00	3 500,00
84	55350934	Objímka svodu (zeď), šroub 135 mm ruukki 125/87	kus	20,00	165,00	3 300,00
85	55350962	Hák žlabový střední (200 mm) ruukki 150/100	kus	62,00	120,00	7 440,00
86	55351331	Mezikus svodové roury MST d 100 barva metalická	kus	4,00	185,00	740,00
87	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,85	1 228,00	1 043,80
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				66 661,55
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
88	765313122R00	Krytina Francouzská 14, střeš ostatních z tašek režných	m2	175,18	567,00	99 327,06
89	765313131R00	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů režných	m	11,65	805,00	9 378,25
90	765313141R00	Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů režných	m	25,60	927,00	23 731,20
91	765313169R00	Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm	m	5,00	2 202,00	11 010,00
92	765313170R00	Vikýř univerzální 45 x 73 cm	kus	1,00	7 300,00	7 300,00
93	765313175R00	Hák protisněhový	kus	228,00	65,00	14 820,00
94	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových	m	51,20	99,90	5 114,88
95	765313185R00	Taška prostupová + nástavec pro anténu taška režná	kus	1,00	622,00	622,00
96	765313186R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální	m	60,00	89,10	5 346,00
97	765799310RN3	Montáž fólie na krokve přibitím difúzní pojistná hydroizolace Tuning FOL - N	m2	187,44	73,60	13 795,78
98	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,39	729,00	285,57
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				190 730,73
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
99	766423123R00	Obložení podhledů složitých, palubkami MD š. 10 cm	m2	32,83	520,00	17 069,00
100	61191741	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 80 mm	m2	36,11	390,00	14 081,93
101	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,45	702,00	316,38
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				31 467,31
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
102	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	1 167,60	18,70	21 834,12
103	767995113U00	Mtž atypická zámečnická kce -20kg	kg	38,50	85,00	3 272,50
104	13483310	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli 11373	T	1,26	26 430,00	33 328,23
105	55399993	Ocelové výrobky nad 10 kg	kg	41,58	54,00	2 245,32
106	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,26	903,00	1 138,68
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				61 818,85

Položkový rozpočet

Stavba :	15/024 ČS Nová Ves - zastřešení	Rozpočet: 53
Objekt :	01 ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení	ČS Nová Ves-zastřešení - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
107	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	32,03	40,20	1 287,66
108	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	32,83	222,00	7 287,15
109	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	411,67	43,80	18 031,28
	Celkem za	783 Nátěry				26 606,09
Díl: 784		Malby				
110	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	306,95	44,50	13 659,16
	Celkem za	784 Malby				13 659,16
Díl: M11		Hromosvod				
111	110101001T00	Hromosvod celkem	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
	Celkem za	M11 Hromosvod				18 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
112	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,62	450,00	279,45
113	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,24	186,50	1 723,50
114	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,24	221,50	2 046,95
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	277,24	12,30	3 410,03
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,24	188,50	1 741,99
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,21	21,00	970,33
118	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,24	9,60	88,72
119	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,24	350,00	3 234,46
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				13 495,43