

Smlouva o dílo č. 05599/2015

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ:	49455168
DIČ:	CZ49455168
Zastoupení ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně technický náměstek
Zastoupení ve věcech technického dozoru:	Ing. Antonín Hrabal, Ing. Osička Patrik
Telefon:	519 304 632, 519 304 645
Mobil:	731 517 566, 730 511 985
E-mail:	Hrabal@vak-bv.cz, Osicka@vak-bv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64
IČ:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bendl, jednatel
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí
Telefon:	519 326 106
Mobil:	
E-mail:	vhs@vhs-breclav.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
Číslo účtu:	192548651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Mikulov, ul. Brněnská – oprava vodovodu“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Mikulov, ul. Brněnská – oprava vodovodu**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá ve vytyčení stávajících inženýrských sítí, rozebrání a odvoz materiálu původního povrchu, výkop rýhy pro uložení vodovodu, podsyp a obsyp potrubí, zához rýhy štěrkopískem se zhutněním, navrácení povrchů do původního stavu, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel dále zajistí ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů vč. výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 736133, ČSN 736005, staveniště bude po dobu výstavy zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zemní práce budou realizovány v ochranných pásmech inženýrských sítí – zhotovitel zajistí, že budou dodržovány a respektovány požadavky správců těchto sítí uvedených v jejich vyjádřeních.

Veškeré zemní práce budou koordinovány s provozním střediskem 02 – Mikulov, jehož pracovníci budou provádět dodávku a montáž trubního vedení do připraveného výkopu.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku.

III. Doba a místo plnění

Zahájení: 05. 10. 2015 – nejdříve možný termín

Ukončení: 31. 12. 2015 – nejzazší možný termín

3.1 Realizace nebude prováděna při teplotách pod 0 °C.

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.4 Místo plnění: Mikulov, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- cena celkem 1 836 274,99 Kč (bez DPH)

Předmětem díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad – faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel, je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny s patřičným odůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného, daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo.

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Neplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotou a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deníky. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů. Nepřipojí-li stanovisko, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, pokud nebyly odsouhlaseny, prověřeny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele, zápisem do stavebních deníků,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- dokumentaci skutečného provedení stavby.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu vyrovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad. Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dnů po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným jednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0.05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchýlných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne 9.10.2015

Jan Cabal
ředitel a.s.


za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne 9.10.2015

Ing. Josef Bendl
jedenatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis



v b Mikulov, ul. Brněnská – oprava vodovodu
 ojel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 vesí Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

VÝKAZ VÝMĚR ZEMNÍCH PRACÍ

číslo položky	popis položky	MJ	výměra	celkem	
1.	Vytýčení inženýrských sítí	m	1 000,00	3,00	3 000,00 Kč
2.	zabezpečení staveniště	dny	50,00	60,00	3 000,00 Kč
3.	Odstranění vozovky ze žulových kostek 10x10, š. 1,6 7,5x1,6	m2	12,00	305,00	3 660,00 Kč
4.	Očištění žulových kostek 10x10 cm z vozovky	m2	12,00	59,10	709,20 Kč
5.	Odstranění dlážděné vozovky ze zámkové dlažby 20x10 40x0,5	m2	20,00	54,10	1 082,00 Kč
6.	Očištění zámkových dlaždic z vozovky	m2	20,00	29,80	596,00 Kč
7.	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod dlážděnou vozovkou 12+20	m2	32,00	230,00	7 360,00 Kč
8.	Odvoz makadamu pod dlážděnou vozovkou na skládku 30 km 32x0,3x2	t	19,20	225,00	4 320,00 Kč
9.	Poplatek za skládku makadamu pod dlážděnou vozovkou	t	19,20	150,00	2 880,00 Kč
10.	Odstranění dlážděného chodníku ze zámkové dlažby 20x10 4x1+4x1	m2	8,00	37,80	302,40 Kč
11.	Odstranění chodníkových obrubníků	m	3,00	32,50	97,50 Kč
12.	Očištění chodníkových obrubníků	m	3,00	21,30	63,90 Kč
13.	Odstranění bet.lože pod chodníkovými obrubníky 3x0,2x0,15	m3	0,09	2 300,00	207,00 Kč
14.	Odvoz bet. lože pod obrubníky na skládku 30 km 0,09x2,4	t	0,22	225,00	49,50 Kč
15.	Poplatek za skládku bet. lože pod obrubníky	t	0,22	150,00	33,00 Kč

	Očištění zámkových dlaždic z chodníku	m2	8,00	29,80	238,40 Kč
17.	Odstranění štěrkopískového lože tl. 10 cm pod dlažbou	m2	8,00	64,40	515,20 Kč
18.	Odvoz štěrkopískového lože pod dlažbou na skládku 30 km 8x0,1x1,8	t	1,44	225,00	324,00 Kč
19.	Poplatek za skládku štěrkopísku pod dlažbou	t	1,44	50,00	72,00 Kč
20.	Řezání živичné vozovky tl. 20 cm	m	440,00	138,00	60 720,00 Kč
21.	Odstranění živичné vozovky tl. 20 cm, š. 1 m a š. 1,6 m 212x1-80x0,2+108x1,6	m2	369,25	240,00	88 620,00 Kč
22.	Odvoz vybourané vozovky na skládku 30 km 368,8x0,2x2,4+0,45x0,2x2,4	t	177,24	225,00	39 879,00 Kč
23.	Poplatek za skládku živice	t	177,24	150,00	26 586,00 Kč
24.	Odstranění přídlažby ze žulových kostek 10x10 cm 80x0,2	m2	16,00	305,00	4 880,00 Kč
25.	Očištění žulových kostek 10x10 cm z přídlažby	m2	16,00	59,10	945,60 Kč
26.	Odstranění bet.lože tl. 15 cm pod přídlažbou	m2	16,00	499,00	7 984,00 Kč
27.	Odvoz bet. lože tl. 15 cm pod přídlažbou na skládku 30 km 16x0,15x2,4	t	5,76	225,00	1 296,00 Kč
28.	Poplatek za skládku bet.lože pod přídlažbou	t	5,76	150,00	864,00 Kč
29.	Odstranění makadamu tl. 0,3 m pod vozovkou	m2	369,25	230,00	84 927,50 Kč
30.	Odvoz makadamu na skládku 30 km 368,8x0,3x2+0,45x0,3x2	t	221,55	225,00	49 848,75 Kč
31.	Poplatek za skládku makadamu	t	221,55	150,00	33 232,50 Kč
32.	Odstranění silničních obrubníků	m	84,00	54,10	4 544,40 Kč
33.	Očištění silničních obrubníků	m	84,00	21,30	1 789,20 Kč
34.	Odstranění bet.lože pod obrubníky 84x0,4x0,2	m3	6,72	2 300,00	15 456,00 Kč
35.	Odvoz bet. lože pod obrubníky na skládku 30 km 6,72x2,4	t	16,13	225,00	3 629,25 Kč
36.	Poplatek za skládku bet. lože pod obrubníky	t	16,13	150,00	2 419,50 Kč

	Sejmutí ornice tl. 15 cm (4+3)x3x0,15+2x1,5x0,3x0,15	m3	4,50	79,60	358,20 Kč
38.	Ruční výkop rýhy š. 0,7 m a š. 1,3 m, tř. 3 (7,5x1,3+212x0,7+108x1,3)x0,6+(8x0,7+4x1,3)x0,4+ +3x1,5x1x1	m3	187,95	700,00	131 565,00 Kč
39.	Strojní výkop rýhy (7,5x1,3+212x0,7+108x1,3)x1-183,45	m3	115,10	280,00	32 228,00 Kč
40.	Odvoz výkopku na skládku 30 km 183,45+115,1+4,5	m3	303,05	225,00	68 186,25 Kč
41.	Poplatek za skládku výkopku	m3	303,05	90,00	27 274,50 Kč
42.	Dočasné zajištění plynovodu OC 150 v korýtku napříč rýhou	m	1,30	271,00	352,30 Kč
43.	Dočasné zajištění plynovodu OC 50 v korýtku napříč rýhou	m	1,00	271,00	271,00 Kč
44.	Dočasné zajištění kabelu v korýtku napříč rýhou	m	7,00	211,50	1 480,50 Kč
45.	Pažení příložené 327x1,5x2+8x1,3x1,4x2	m2	1 010,12	5,00	5 050,60 Kč
46.	Odstranění pažení	m2	1 010,12	2,00	2 020,24 Kč
47.	Strojní zhutnění dna výkopu (7,5+108)x0,7+212x1,3+8x0,3x1,5	m2	360,05	22,00	7 921,10 Kč
48.	Nehutněný podsyp ze štěrkopísku fr. 0-8 mm tl. 10 cm 356,45x0,1+3x1,5x1x0,1	m3	36,10	890,00	32 129,00 Kč
49.	Obsyp štěrkopískem fr. 0-16 mm včetně hutnění 356,45x0,42+3x1,5x1x0,46	m3	151,78	850,00	129 013,00 Kč
50.	Zásyp rýhy štěrkopískem 0-63 do nivelety vozovky včetně hutnění 356,45x1,5-35,65-149,71+3x1,5x1x0,94	m3	353,55	690,00	243 949,50 Kč
51.	Štěrkopískové lůžko frakce 0-16 mm pod hydranty a poklopy 1x0,3+8x0,05	m3	0,70	665,00	465,50 Kč
52.	Strojní výkop rýhy hl. 0,45 m ze štěrkopísku pro vozovku (12+368,8+16)x0,45+1x1,5x1x0,45+2x1,5x1x0,15	m3	179,69	280,00	50 313,20 Kč
53.	Odvoz výkopku na skládku 30 km 178,56x1,8+1,13x1,8	t	323,44	225,00	72 774,00 Kč

Poplatek za skládku výkopku	t	323,44	50,00	16 172,00 Kč
55. Vybetonování lože pod silniční obrubníky	m3	6,72	2 535,00	17 035,20 Kč
56. Osazení silničních obrubníků	m	84,00	93,20	7 828,80 Kč
57. Uložení makadamu tl. 0,3 m pod vozovku včetně hutnění 12+368,8+16+0,45	m2	417,25	450,00	187 762,50 Kč
58. Zkouška únosnosti pláně	ks	2,00	3 000,00	6 000,00 Kč
59. Vybetonování lože tl. 15 cm pod přídlažbu 16x0,15	m3	2,40	2 535,00	6 084,00 Kč
60. Dláždění přídlažby ze žulových kostek 10x10	m2	16,00	286,50	4 584,00 Kč
61. Výplň spár přídlažby	m2	16,00	249,00	3 984,00 Kč
62. Podklad drti frakce 4-8 mm tl. 5 cm pod dlážděnou vozovku (12+20)x0,05	m2	1,60	50,00	80,00 Kč
63. Dláždění vozovky ze žulových kostek 10x10	m2	12,00	286,50	3 438,00 Kč
64. Dláždění vozovky ze zámkové dlažby 20x10	m2	20,00	131,50	2 630,00 Kč
65. Podklad komunikací z betonu tl. 10 cm	m2	369,25	285,00	105 236,25 Kč
66. Uložení asfalt. betonu. tl. 5 cm	m2	369,25	350,00	129 237,50 Kč
67. Ošetření spáry plastickou zálivkou	m	438,00	60,00	26 280,00 Kč
68. Strojní výkop rýhy ze štěrkopísku hl. 10 cm pro chodník 8x0,1	m3	0,80	250,00	200,00 Kč
69. Odvoz výkopku pod chodníkem na skládku 30 km 0,8x1,8	t	1,44	225,00	324,00 Kč
70. Poplatek za skládku výkopku	t	1,44	50,00	72,00 Kč
71. Vybetonování lože pod chodníkové obrubníky	m3	0,09	2 535,00	228,15 Kč
72. Osazení chodníkových obrubníků	m	3,00	250,00	750,00 Kč
73. Uložení drti frakce 4-8 mm tl. 10 cm pod dlažbu ze zámkové dlaž. včetně hutnění	m2	8,00	100,50	804,00 Kč
74. Dláždění chodníku ze zámkové dlažby 20x10	m2	8,00	131,50	1 052,00 Kč

5.	Nátěr vodorovného značení vozovky (včetně barvy a ředidla)	m2	15,00	250,00	3 750,00 Kč
76.	Rozprostření ornice tl. 15 cm (4+3)x3+2x1,5x0,3	m2	21,90	45,00	985,50 Kč
77.	Osetí trávou 3x0,21	kg	0,63	180,00	113,40 Kč
78.	Očištění vozovky 320x8+50x40	m2	4 560,00	11,00	50 160,00 Kč
Cena celkem bez DPH					1 836 274,99 Kč


 VHS BŘECLAV s.r.o.
 Fügnerova 1161/1
 690 64 Břeclav
 IČO: 47312473
 DIČ: CZ4732473

