

Smlouva o dílo č. 05612/2016

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	494 55 168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech technického dozoru:	Ing. Patrik Osicka
Telefon:	519 304 645, mobil: 730 511 985
E-mail:	Osicka@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bendl, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby Ing. Alexandr Vališ, vedoucí tech. skupiny stavbyvedoucí
Telefon:	519 326 106
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	192548651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Lednice, ul. Valtická - oprava vodovodu“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Lednice, ul. Valtická - oprava vodovodu“ a objednatel se

zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy. Dílo spočívá ve: vytýčení stávajících inženýrských sítí, výkop rýhy pro uložení vodovodu, podsyp a obsyp potrubí, zához rýhy štěrkopískem se zhutněním, zápis o kontrole křížení a souhlas se záhozem dotčených inženýrských sítí. Zhotovitel dále zajistí dopravní značení vč. potřebných povolení, zabezpečení staveniště, ekologickou likvidaci všech odpadních materiálů včetně výkopku a doloží doklad o ekologické likvidaci. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 736133, ČSN 736005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb. Zemní práce budou realizovány v ochranných pásmech inženýrských sítí – zhotovitel zajistí, že budou dodržovány a respektovány požadavky správců těchto sítí uvedených v jejich vyjádřeních.

Předmětem Smlouvy o dílo č ... není finální úprava povrchu vozovky. Bude pouze provedena pokládka podkladních vrstev vozovky z asf. recyklátu a z kameniva.

Veškeré zemní práce budou koordinovány s provozním střediskem 02 – Mikulov, jehož pracovníci budou provádět dodávku a montáž trubního vedení do připraveného výkopu.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

zahájení:
ukončení:

25. 01. 2016 – nejdřívější termín
31. 03. 2016 – nejzazší možný termín

3.1 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.2 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.3 Místo plnění: Lednice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

○ cena celkem bez DPH

Kč 1 215 790,--

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **třicet dní** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo.

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- atesty použitých materiálů,
- originály stavebních deníků,
- doklad o ekologické likvidaci odpadu,
- doklad o vytýčení a souhlas se záhozem inženýrských sítí

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne sepsání předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 3.2.2016

Jan Cabal
ředitel a.s.


za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne 29. ledna 2016

Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis



Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : FIA 0573

Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : VHS Břeclav s.r.o.
Fügnerova 1161/1
69064 Břeclav

IČO : 42324149

DIČ : CZ42324149

Za zhotovitele :



VHS BŘECLAV s.r.o.
Fügnerova 1161/1
690 64 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 215 790,00
DPH	21 %	255 316,00
Cena celkem za stavbu		1 471 106

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Oprava vodovodu cca 126m	1 471 106	0	1 215 790	255 316	100,0
Celkem za stavbu	1 471 106	0	1 215 790	255 316	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Oprava vodovodu - zemní práce	1 392 819	0	1 151 090	241 729	94,7
01	02 VRN	78 287	0	64 700	13 587	5,3
Celkem za stavbu		1 471 106	0	1 215 790	255 316	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší rozpočtové náklady	5,4	0	64 700	0	0	0
1 Zemní práce	52,4	630 112	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,6	19 314	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	9,5	114 030	0	0	0	0
99 Přesun hmot	31,1	374 134	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 137 590	64 700	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	8 300
Mimostaveništní doprava	5 200

ení staveniště	0
oz investora	0
pletační činnost (IČD)	0
zerva rozpočtu	0
elkem za stavbu	13 500

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava vodovodu - zemní práce	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava vodovodu cca 126m	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
FIA 0573		Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	VHS Břeclav s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 137 590	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	8 300
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 200
ZRN celkem	1 137 590	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 137 590	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 151 090	Ostatní náklady celkem	13 500
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 151 090 Kč
DPH	21,0 %		241 729 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 392 819 Kč

Poznámka :

Stavba : FIA 0573 Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu
 Objekt : 01 Oprava vodovodu cca 126m

Rozpočet : 01
 Oprava vodovodu - zemní práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	630 112	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 314	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	114 030	0	0	0	0
99 Přesun hmot	374 134	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 137 590	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 137 590	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 137 590	0
Přesun stavebních kapacit	8 300	0,0	1 137 590	8 300
Mimostaveništní doprava	5 200	0,0	1 137 590	5 200
Zařízení staveniště	0	0,0	1 137 590	0
Provoz investora	0	0,0	1 137 590	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 137 590	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 137 590	0
CELKEM VRN				13 500

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0573 Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava vodovodu cca 126m	Oprava vodovodu - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	315,00	47,60	14 994,00
2	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	315,00	65,00	20 475,00
3	113151350R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.15cm	m2	315,00	157,50	49 612,50
4	113151355R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.20cm	m2	315,00	185,00	58 275,00
5	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,00	270,00	2 160,00
6	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,00	250,00	1 500,00
7	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	47,25	458,00	21 640,50
8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	151,20	780,80	118 056,96
9	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	37,80	940,80	35 562,24
10	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	37,80	32,00	1 209,60
11	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	453,60	2,00	907,20
12	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	453,60	1,00	453,60
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	189,00	65,00	12 285,00
14	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	189,00	240,00	45 360,00
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	189,00	65,00	12 285,00
16	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	189,00	18,20	3 439,80
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	189,00	120,00	22 680,00
18	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	50,40	385,00	19 404,00
19	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	457,38	280,00	128 066,40
20	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	121,97	280,00	34 151,04
21	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	378,00	73,00	27 594,00
Celkem za 1 Zemní práce						630 111,84
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
22	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,60	750,00	9 450,00
23	451 PC-0001	Bloky na potrubí	kus	14,00	450,00	6 300,00
24	452111141	Osazení betonových žlabů pod kabely	kus	18,00	88,00	1 584,00
25	592133450	poklop kabelového žlabu	kus	12,00	90,00	1 080,00
26	592133900	žlab kabelový	kus	6,00	150,00	900,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						19 314,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						
27	564113315R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhuťn.tl.15 cm	m2	315,00	110,00	34 650,00
28	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	315,00	252,00	79 380,00
Celkem za 5 Komunikace pozemní						114 030,00
Díl: 99 Přesun hmot						
29	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	501,17	96,00	48 111,84
30	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	501,17	120,00	60 139,80
31	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	2 004,66	22,00	44 102,52

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0573 Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava vodovodu cca 126m	Oprava vodovodu - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	PC2 POPLATKY	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	501,17	250,00	125 291,25
33	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	877,17	110,00	96 488,67
Celkem za		99 Přesun hmot				374 134,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	VRN	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava vodovodu cca 126m	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
FIA 0573		Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		VHS Břeclav s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	64 700	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		64 700	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		64 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		64 700	Ostatní náklady celkem	0
Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	64 700 Kč
DPH		21,0	%	13 587 Kč
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč
DPH		0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				78 287 Kč

Poznámka :

Stavba :	FIA 0573 Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Oprava vodovodu cca 126m	VRN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší rozpočtové náklady	0	64 700	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	64 700	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	64 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	64 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	64 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	64 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	64 700	0
Provoz investora	0	0,0	64 700	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	64 700	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	64 700	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	FIA 0573 Lednice, ul.Valtická - oprava vodovodu	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Oprava vodovodu cca 126m	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší rozpočtové náklady				
1	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a sc	komple	1,00	2 500,00	2 500,00
2	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komple	1,00	25 000,00	25 000,00
3	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komple	1,00	8 000,00	8 000,00
4	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komple	1,00	5 000,00	5 000,00
5	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komple	1,00	5 000,00	5 000,00
6	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláně po provedení hutněných zásypů rýh, před obnovou vybou	ks	4,00	2 800,00	11 200,00
7	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení	hod	8,00	1 000,00	8 000,00
Celkem za		0 Vedlejší rozpočtové náklady				64 700,00



VHS BŘECLAV s.r.o.
Vignerova 1161/1
90 04 Břeclav
IČO: 42322142
DIČ: CZ42322142