

Smlouva o dílo č. 05617/2016

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech TDI:	Ing. Antonín Hrabal,
Telefon:	519 304 632, mobil: 731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Břeclav, Fügnerova 1161/1, 690 64
Identifikační číslo:	42324149
DIČ:	CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Josef Bendl, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Jaromír Plhák, vedoucí výroby Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technické skupiny Ing. Miroslav Procházka stavbyvedoucí
Telefon:	519 326 106
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	192548651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Břeclav – ul. Veslařská, oprava kanalizace“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Břeclav – ul. Veslařská, oprava kanalizace“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Předmětem díla je oprava kanalizační stoky v ul. Veslařská v Břeclavi dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Třináctým, DiS datované I/2016. Dále je zhotovitel povinen zajistit: rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně zajištění dopravního informačního a objízdného značení, informovanost obyvatel o realizaci stavebních prací, vytýčení stávajících inženýrských sítí, ruční výkop sond u křížených stávajících inženýrských sítí, přečerpávání odpadních vod po dobu realizace díla, přepojení stávajících kanalizačních přípojek, souhlas s převzetím místa křížení inženýrských sítí, zkoušky zhutnění zásypu – resp. stupeň zhutnění pláň.

Zhotovitel dále zajistí plochu pro zařízení staveniště, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. Součástí díla je geodetické zaměření stavby. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zhotovitel předloží současně s nabídkou podrobný harmonogram prací na celou dobu výstavby díla, který bude pravidelně aktualizován, jestliže nebude odpovídat stanovenému rozsahu závazků zhotovitele.

Zhotovitel bude spolupracovat v koordinaci s případnými dalšími zhotoviteli, kteří v místě mohou realizovat další práce – např. rekonstrukci vozovky, vedení NN či VN, vodovodu či chodníků.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

Zahájení: 1. 4. 2016 – resp. po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení: 15. 6. 2016

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: Břeclav – ul. Veslařská

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- **cena celkem bez DPH 5 876 097,32 Kč**

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **30 dnů** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro provedení díla
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks
- c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - g) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění,
 - i) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - k) součinnost při předání stavby,
 - l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci s případným odstraněním uvedených závad,
 - m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - n) provedení přechodného dopravního značení,
 - o) veškeré změny oproti PD musí být předem odsouhlaseny objednatelem,
 - p) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem.
 - r) geodetické zaměření (3 pare + 1xCD),
 - s) doklad o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
 - t) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci s případným odstraněním uvedených závad.
 - u) kamerovou prohlídku stoky zrealizovanou po dokončení díla
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne podpisu předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.


12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Břeclavi dne: 1.4.2016

Jan Cabal
ředitel a.s.

za objednatele
razítko a podpis



V Břeclavi dne: 1.4.2016

Ing. Josef Bendl
jednatel společnosti

za zhotovitele
razítko a podpis



REKAPITULACE STAVBY

Kód: BV_VESLARSKA
Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

KSO: 827
Místo: Břeclav - ul. Veslařská
CZ-CPV: 45231000-5

CC-CZ: 222
Datum: 42.21.1
CZ-CPA:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČ: 49455168
DIČ:

Uchazeč: VHS Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.
IČ: 75705273
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 876 097,32

Sazba daně	Základ daně
21,00%	5 876 097,32
15,00%	0,00

Výše daně
1 233 980,44
0,00

Cena s DPH v CZK 7 110 077,76



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: BV_VESLARSKA

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Místo: Břeclav - ul. Veslařská

Datum:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Uchazeč: VHS Břeclav

Projektant:

Jiří Trínáctý, DiS.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	SO 01 - OPRAVA KANALIZACE	5 876 097,32	7 110 077,76	
SO 01a	SO 01a - Přepojení kanalizačních přípojek	5 349 795,33	6 473 252,35	STA
SO 01b	SO 01b - Přepojení deštových vpustí	231 858,41	280 548,68	STA
VRN_KAN	Vedlejší rozpočtové náklady - kanalizace	187 343,58	226 685,73	STA
		107 100,00	129 591,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 01 - SO 01 - OPRAVA KANALIZACE

KSO:	827	CC-CZ:	22231
Místo:	Břeclav - ul. Veslařská	Datum:	00.01.1900
CZ-CPV:	45231300-8	CZ-CPA:	42.21.12
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	IČ:	49455168
		DIČ:	
Uchazeč:	VHS Břeclav	IČ:	42324149
		DIČ:	CZ42324149
Projektant:	Jiří Trínáctý, DiS.	IČ:	75705273
Poznámka:		DIČ:	

Cena bez DPH		5 349 795,33	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 349 795,33	21,00%	1 123 457,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	6 473 252,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01 - SO 01 - OPRAVA KANALIZACE

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Jiří Trínáctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		5 349 795,33
HSV - Práce a dodávky HSV		5 349 795,33
1 - Zemní práce		1 931 392,62
2 - Zakládání		55 085,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		126 840,00
4 - Vodorovné konstrukce		577 832,12
5 - Komunikace		104 221,30
8 - Trubní vedení		2 039 667,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		204 925,30
997 - Přesun sutě		195 209,99
998 - Přesun hmot		114 621,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt: SO 01 - SO 01 - OPRAVA KANALIZACE
Místo: Břeclav - ul. Veslařská
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Uchazeč: VHS Břeclav

Datum: 00.01.1900
Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 349 795,33

Práce a dodávky HSV

5 349 795,33

D		HSV	Zemní práce					
D		1						
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	785,784	48,40	38 031,95	CS URS
VV			2,10*265,39+1,70*82,65+1,2*13+1,4*30+1,70*10,8+1,6*7,50		785,784			
2	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	785,784	58,20	45 732,63	CS URS
VV			2,10*265,39+1,70*82,65+1,2*13+1,4*30+1,70*10,8+1,6*7,50		785,784			
3	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	250,000	154,00	38 500,00	CS URS
VV			250 "měřeno z PD"		250,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	960,000	30,00	28 800,00	CS URS
VV			40*24		960,000			
5	K	115101204	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min	hod	960,000	70,00	67 200,00	CS URS
VV			40*24		960,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	40,000	51,30	2 052,00	CS URS
VV			40		40,000			
7	K	115101304	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 l/min	den	40,000	139,00	5 560,00	CS URS
VV			40		40,000			
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000	271,00	5 420,00	CS URS
VV			10*2,0		20,000			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000	211,50	6 345,00	CS URS
VV			15*2,0		30,000			
10	K	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	90,000	431,50	38 835,00	CS URS
VV			25*1,80*1,0*2,0		90,000			
11	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 663,910	190,00	316 142,90	CS URS
VV			1496,02+120,02+2,15+45,72 "viz. kubaturové listy"		1 663,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
12	K	151101101	Zřízení pažení rýh (pažící boxy) hl do 2 m	m2	502,140	2,00	1 004,28	CS URS
	WV		451,42+50,72 "viz. kubaturové listy"		502,140			
13	K	151101102	Zřízení pažení rýh (pažící boxy) hl do 4 m	m2	1 275,880	10,00	12 758,80	CS URS
	WV		1082,76+193,12 "viz. kubaturové listy"		1 275,880			
14	K	151101111	Odstanění pažení hl do 2 m	m2	502,140	1,00	502,14	CS URS
	WV		451,42+50,72 "viz. kubaturové listy"		502,140			
15	K	151101112	Odstanění pažení hl do 4 m	m2	1 275,880	5,00	6 379,40	CS URS
	WV		1082,76+193,12 "viz. kubaturové listy"		1 275,880			
16	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 663,910	15,00	24 958,65	CS URS
	WV		1496,02+120,02+2,15+45,72 "viz. kubaturové listy"		1 663,910			
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 663,910	168,00	279 536,88	CS URS
	WV		1496,02+120,02+2,15+45,72 "viz. kubaturové listy"		1 663,910			
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 663,910	58,90	98 004,30	CS URS
	WV		1496,02+120,02+2,15+45,72 "viz. kubaturové listy"		1 663,910			
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 663,910	22,20	36 938,80	CS URS
	WV		1496,02+120,02+2,15+45,72 "viz. kubaturové listy"		1 663,910			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	605,870	93,90	56 891,19	CS URS
	WV		521,61+77,51+6,75		605,870			
21	M	583312000	kameniva těžené zásypaný materiál	t	1 466,205	150,00	219 930,75	CS URS
	WV		605,87*2*1,21		1 466,205			
22	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	541,180	358,50	194 013,03	CS URS
	WV		517,93+23,25		541,180			
23	M	583313450	kameniva těžené drobné frakce 0-4	t	1 309,656	220,00	288 124,32	CS URS
	WV		541,18*2*1,21		1 309,656			
24	K	185851111	Dovoz vody na vzdálenost do 6000 m	m3	165,800	120,00	19 896,00	CS URS
	WV		156,94+4,69+4,17		165,800			
25	K	PC	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	3 327,820	30,00	99 834,60	Vlastní
	WV		1663,91*2		3 327,820			
D 2 Zakládání							55 085,40	
26	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	408,040	135,00	55 085,40	CS URS
	WV		391,54+16,50		408,040			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							126 840,00	
27	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	105,700	1 200,00	126 840,00	CS URS
	WV		101,53+4,17		105,700			
D 4 Vodorovné konstrukce							577 832,12	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	8,000	757,00	6 056,00	CS URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,00		8,000			
29	K	452111141	Osazení betonových žlabů	kus	90,000	90,80	8 172,00	CS URS
VV			90		90,000			
30	M	592133450	poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm	kus	60,000	35,00	2 100,00	CS URS
VV			60		60,000			
31	M	592133900	žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm	kus	30,000	164,00	4 920,00	CS URS
VV			30		30,000			
32	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	219,110	2 360,00	517 099,60	CS URS
VV			210,50+8,61		219,110			
33	K	452384131	Podkladní pražce z betonu	m	142,000	122,00	17 324,00	CS URS
VV			135,00+7,00		142,000			
34	M	mat1	Betonový podkladní pražec	kus	144,840	153,00	22 160,52	Vlastní
VV			142*1,02		144,840			
104 221,30								
D 5 Komunikace								
35	K	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	46,700	283,50	13 239,45	CS URS
VV			46,70		46,700			
36	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	46,700	257,00	12 001,90	CS URS
VV			46,70		46,700			
37	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	46,700	42,70	1 994,09	CS URS
VV			46,70		46,700			
38	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	257,700	12,80	3 298,56	CS URS
VV			257,70		257,700			
39	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm	m2	46,700	248,00	11 581,60	CS URS
VV			46,70		46,700			
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	257,700	241,00	62 105,70	CS URS
VV			7,7+250,0 "měřeno z PD"		257,700			
2 039 667,24								
D 8 Trubní vedení								
41	K	822422111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	6,700	512,00	3 430,40	CS URS
VV			6,70 "viz.PD"		6,700			
42	M	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TŽH-Q 500/2500	kus	2,734	3 635,00	9 938,09	CS URS
VV			6,7/2,5*1,02		2,734			
43	K	822442111	Montáž potrubí z trub TŽH těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	94,100	580,00	54 578,00	CS URS
VV			94,10		94,100			
44	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TŽH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	38,393	4 885,00	187 549,81	CS URS
VV			94,10/2,5*1,02		38,393			
45	K	822472111	Montáž potrubí z trub TŽH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	265,200	669,00	177 418,80	CS URS
VV			265,20		265,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
46	M	592224120	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	108,202	9 400,00	1 017 098,80		CS URS
	VV		265,20/2,5*1,02		108,202				
47	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí SN8 z polypropylenu DN 300	m	13,000	245,00	3 185,00		CS URS
	VV		13,00		13,000				
48	M	286147310	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	2,210	6 440,00	14 232,40		CS URS
	VV		13,00/6*1,02		2,210				
49	M	286147350	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 6m	kus	5,100	11 960,00	60 996,00		CS URS
	VV		30/6*1,02		5,100				
50	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí SN8 z polypropylenu DN 400	m	30,000	360,00	10 800,00		CS URS
	VV		30,0		30,000				
51	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300	kus	2,000	2 500,00	5 000,00		CS URS
	VV		2		2,000				
52	K	892381111	Zkouška těsnosti potrubí DN 300	m	13,000	24,10	313,30		CS URS
	VV		13,0		13,000				
53	K	892421111	Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500	m	36,700	39,00	1 431,30		CS URS
	VV		30*6,7		36,700				
54	K	892441111	Zkouška těsnosti potrubí DN 600	m	94,100	49,00	4 610,90		CS URS
	VV		94,10		94,100				
55	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN 600	kus	4,000	4 500,00	18 000,00		CS URS
	VV		4		4,000				
56	K	892471111	Zkouška těsnosti potrubí DN 800	m	265,200	72,20	19 147,44		CS URS
	VV		265,20		265,200				
57	K	892482111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	5 500,00	22 000,00		CS URS
	VV		2*2		4,000				
58	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 000,00	9 000,00		CS URS
	VV		1		1,000				
59	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	10 500,00	42 000,00		CS URS
	VV		4		4,000				
60	M	mat4	Dno šachetní prefabrikované pro potrubí DN800 (viz.PD)	kus	9,000	17 780,00	160 020,00		Vlastní
	VV		9		9,000				
61	M	mat3	Dno šachetní prefabrikované pro potrubí DN600 (viz.PD)	kus	2,000	8 665,00	17 330,00		Vlastní
	VV		2		2,000				
62	M	mat5	Dno šachetní prefabrikované pro potrubí DN500 (viz.PD)	kus	1,000	8 110,00	8 110,00		Vlastní
	VV		1		1,000				
63	M	mat6	Šachetní skruž výšky DN1200, v=1000mm	kus	1,000	7 310,00	7 310,00		Vlastní
	VV		1		1,000				
64	M	mat7	Šachetní skruž výšky DN 1200, v=500mm	kus	2,000	4 240,00	8 480,00		Vlastní
	VV		2		2,000				
65	M	mat8	Zákrytová deska DN1200 (viz.PD)	kus	9,000	3 990,00	35 910,00		Vlastní

VV		9		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
66	M	mat9			Zakrytová deska DN1000 (viz.PD)										
67	M	mat10													
68	M	mat11			Prstenec vyrovnávací výšky 6cm		kus		9,000						
69	M	mat12			Prstenec vyrovnávací výšky 8cm				3,000		2 925,00		8 775,00	Vlastní	
70	M	mat13			Prstenec vyrovnávací výšky 10cm		kus		1,000		180,00		180,00	Vlastní	
71	M	mat15			Prstenec vyrovnávací výšky 12cm				1,000		205,00		205,00	Vlastní	
72	K	894411161			Prstenec vyrovnávací výšky 4cm		kus		7,000		225,00		1 575,00	Vlastní	
73	K	899103111			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30		kus		8,000		250,00		2 000,00	Vlastní	
74	M	552434420			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg		kus		1,000		160,00		160,00	Vlastní	
75	M	mat14			poklop na vstupní šachtu litinový D400		kus		7,000		12 500,00		87 500,00	CS URS	
76	M	mat16			Těsnění elastomerové DN1200		kus		12,000		611,00		7 332,00	CS URS	
77	K	919731123			Těsnění elastomerové DN1000		kus		12,000		2 470,00		29 640,00	Vlastní	
78	K	919735114			Ostatní konstrukce a práce-bourání				12,000		325,00		3 900,00	Vlastní	
79	K	Předběžná cena			Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm		m		818,000		49,40		204 925,30	CS URS	
80	K	997221551			Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm		m		818,000		100,00		40 409,20	CS URS	
81	K	997221559			Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku		t		818,000		100,00		81 800,00	CS URS	
82	K	997221611			Přesun sutě		t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
83	K	997221611			Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km		t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
84	K	997221611			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů		t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
85	K	997221611			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
86	K	997221611			Přesun hmot		t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
87	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
88	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
89	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
90	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
91	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
92	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
93	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
94	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
95	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
96	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
97	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
98	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
99	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	
100	K	997221611					t		827,161		100,00		82 716,10	CS URS	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop		t	3 274,896	35,00	114 621,36	CS URS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

SO 01a - SO 01a - Přepojení kanalizačních přípojek

KSO:	827	CC-CZ:	22231
Místo:	Břeclav - ul. Veslařská	Datum:	00.01.1900
CZ-CPV:	45231000-5	CZ-CPA:	42.21.12
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	IČ:	49455168
Uchazeč:	VHS Břeclav	DIČ:	
Projektant:	Jiří Třináctý, DiS.	IČ:	42324149
Poznámka:		DIČ:	CZ42324149
		IČ:	75705273
		DIČ:	

Cena bez DPH		231 858,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	231 858,41 0,00	21,00% 15,00%	48 690,27 0,00
Cena s DPH		v CZK	280 548,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01a - SO 01a - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
VHS Břeclav

Uchazeč:

Datum: 00.01.1900

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV	231 858,41
1 - Zemní práce	231 858,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 793,36
4 - Vodorovné konstrukce	948,00
8 - Trubní vedení	5 109,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	125 449,20
997 - Přesun sutě	15 404,00
998 - Přesun hmot	4 602,00
	4 552,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01a - SO 01a - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

231 858,41

D HSV Práce a dodávky HSV

231 858,41

D 1 Zemní práce

1	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	18,000	161,00	2 898,00	CS URS
	VV		1,0*1,0*18		18,000		75 793,36	
2	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	18,000	249,00	4 482,00	CS URS
	VV		1,0*1,0*18,0		18,000			
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,000	388,00	20 952,00	CS URS
	VV		1,0*1,2*45		54,000			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,000	2,00	216,00	CS URS
	VV		1,2*45*2		108,000			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	108,000	1,00	108,00	CS URS
	VV		108		108,000			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	54,000	5,00	270,00	CS URS
	VV		54		54,000			
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	54,000	168,00	9 072,00	CS URS
	VV		54		54,000			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,000	58,90	3 180,60	CS URS
	VV		54		54,000			
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	54,000	22,20	1 198,80	CS URS
	VV		54		54,000			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	26,560	93,90	2 493,98	CS URS
	VV		20,40+6,16		26,560			
11	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	64,275	150,00	9 641,25	CS URS
	VV		26,56*2*1,21		64,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava CS URS
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,45*1*45	m3	20,250	358,50	7 259,63	CS URS
13	M	583313450						
14	K	PC	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku 54,0*2	t	49,005	220,00	10 781,10	CS URS
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		108,000		3 240,00	Vlastní
15	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 0,6+0,19	m3	0,790	1 200,00	948,00	CS URS
D	4		Vodorovné konstrukce		0,790		948,00	CS URS
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,15*1,0*45	m3	6,750	757,00	5 109,75	CS URS
D	8		Trubní vedení		6,750		5 109,75	CS URS
17	K	837354111	Vývrt pro napojovací sedlo 18	kus	18,000	1 257,00	22 626,00	CS URS
18	M	mat5						
19	M	mat6	Kolmé napojovací sedlo (standard např. Flex-seal) DN150 5	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	Vlastní
20	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 11	m	11,000	19,70	216,70	CS URS
21	M	mat1						
22	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 34	m	11,220	380,00	4 263,60	Vlastní
23	M	mat2	Potrubí PP SN8 DN200 34	m	34,000	24,00	816,00	CS URS
24	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 15	kus	15,000	53,00	795,00	CS URS
25	M	mat3						
26	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 3*13	kus	5,000	150,00	750,00	Vlastní
27	M	mat4	Koleno PP DN200, 45° 13	kus	13,000	360,00	4 680,00	Vlastní
28	M	mat7	Přechodová spojka plast/beton DN150	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		5		5,000			
29	M	mat8	Přechodová spojka plast/beton DN200	kus	13,000	2 500,00	32 500,00	Vlastní
	WV		13		13,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
30	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	90,000	49,40	4 446,00	CS URS
	WV		45*2		90,000			
31	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	90,000	100,00	9 000,00	CS URS
	WV		45*2		90,000			
32	K	Předběžná cena	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	19,580	100,00	1 958,00	CS URS
	WV		18+1,58		19,580			
D 997 Přesun sutě								
33	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,500	100,00	1 950,00	CS URS
	WV		19,5		19,500			
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	78,000	1,00	78,00	CS URS
	WV		19,5*4		78,000			
35	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	19,500	132,00	2 574,00	CS URS
	WV		19,5		19,500			
D 998 Přesun hmot								
36	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	130,060	35,00	4 552,10	CS URS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01b - SO 01b - Přepojení dešťových vpustí

KSO:

827 21 49

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

CZ-CPV:

45231100-6

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

22231

Datum:

00.01.1900

CZ-CPA:

42.21.12

IČ:

49455168

DIČ:

IČ:

42324149

DIČ:

CZ42324149

IČ:

75705273

DIČ:

Cena bez DPH

187 343,58

DPH základní
snížená

Základ daně
187 343,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 342,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

226 685,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01b - SO 01b - Připojení dešťových vpustí

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Datum: 00.01.1900

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

187 343,58

1 - Zemní práce

73 056,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

475,20

4 - Vodorovné konstrukce

2 498,10

8 - Trubní vedení

107 212,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

78,00

997 - Přesun sutě

184,08

998 - Přesun hmot

3 838,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 01b - SO 01b - Přepojení dešťových vpustí

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Datum: 00.01.1900

Projektant: Jiří Trínáctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D HSV

Práce a dodávky HSV

187 343,58

D 1 Zemní práce

73 056,83

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,000	388,00	17 072,00	CS URS
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	176,000	90,00	15 840,00	CS URS
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	176,000	19,50	3 432,00	CS URS
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,000	5,00	220,00	CS URS
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	44,000	168,00	7 392,00	CS URS
6	K	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	44,000	58,90	2 591,60	CS URS
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	44,000	22,20	976,80	CS URS
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,800	93,90	2 892,12	CS URS
9	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	74,536	150,00	11 180,40	CS URS
10	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,900	358,50	3 549,15	CS URS
11	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	23,958	220,00	5 270,76	CS URS
26	K	PC	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	88,000	30,00	2 640,00	Vlastní

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

475,20

12	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,396	1 200,00	475,20	CS URS
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce

2 498,10

13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,300	757,00	2 498,10	CS URS
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--------

D 8 Trubní vedení

107 212,60

14	K	837354111	Vývrt pro napojovací sedlo	kus	22,000	1 257,00	27 654,00	CS URS
15	M	mat5	Kolmé napojovací sedlo (standard např. Flex-seal) DN150	kus	22,000	1 100,00	24 200,00	Vlastní
16	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	22,000	19,70	433,40	CS URS
17	M	mat1	Potrubí PP SN8 DN150	m	22,440	380,00	8 527,20	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	66,000	53,00	3 498,00	CS URS
19	M	mat3	Koleno PP DN150, 45°	kus	22,000	150,00	3 300,00	Vlastní
20	M	mat7	Přechodová spojka plast/beton DN150	kus	22,000	1 800,00	39 600,00	Vlastní
D 9								
			Ostatní konstrukce a práce-bourání					
21	K	Předběžná cena	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	0,780	100,00	78,00	CS URS
D 997								
			Přesun sutě					
22	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,780	100,00	78,00	CS URS
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3,120	1,00	3,12	CS URS
24	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,780	132,00	102,96	CS URS
D 998								
			Přesun hmot					
25	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	109,679	35,00	3 838,77	CS URS
							3 838,77	
							3 838,77	CS URS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu
Objekt:

VRN_KAN - Vedlejší rozpočtové náklady - kanalizace

KSO:	827	CC-CZ:	
Místo:	Břeclav - ul. Veslařská	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	IČ:	49455168
Uchazeč:	VHS Břeclav	DIČ:	
Projektant:	Jiří Třináctý, DiS.	IČ:	42324149
Poznámka:		DIČ:	CZ42324149
		IČ:	75705273
		DIČ:	

Cena bez DPH		107 100,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 100,00	21,00%	22 491,00
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	129 591,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_KAN - Vedlejší rozpočtové náklady - kanalizace

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Datum:

00.01.1900

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

107 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 100,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

107 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_KAN - Vedlejší rozpočtové náklady - kanalizace

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:

VHS Břeclav

Datum: 00.01.1900

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

107 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

107 100,00

D 0		Vedlejší rozpočtové náklady		107 100,00			
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	komplet	1 500,00	1 500,00	CS URS
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	5 000,00	CS URS
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	32,000	500,00	CS URS
VV		32				16 000,00	CS URS

4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet	1,000	3 500,00	3 500,00	CS URS
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení-kamerová prohlídka nově vybudovaných stok	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS URS
9	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkoušky únosnosti pláně po provedení hutnění zásypů rýh, před obnovou vybouraných zpevněných ploch komunikací	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	CS URS
VV		4		4,000				

10	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytyčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patných předpisů	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS URS
VV		16		16,000				

11	K	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po ukončení stavby	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00	CS URS
VV		1		1,000				

SHS BRECLAV
VHS
VHS BRECLAV s.p. a
Fugnerova 1161 / 1
690 04 Breclav
IC: 423747149
UID: 0242324149