

Smlouva o dílo č. 042 / LBAA – 007 / 2016

na stavební práce, uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Identifikační číslo:	49455168
DIČ:	CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních:	Jan Cabal, ředitel a.s.
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Adámek, provozně-technický náměstek ředitele
Zastoupen ve věcech TDI:	Ing. Antonín Hrabal,
Telefon:	519 304 632, mobil: 731 517 566
E-mail:	hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu:	1908651/0100

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
Identifikační číslo:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupen ve věcech smluvních:	Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH a Ing. Bronislava Palacká, vedoucí OTÚ oblasti JIH (na základě plné moci)
Zastoupen ve věcech technických:	František Klemš, vedoucí PJ Hrušky
Telefon:	545 423 711
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu:	5061885001/2700

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo – přesný název:

„Břeclav – ul. Národních hrdinů - Fibichova, oprava vodovodu“

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Břeclav – ul. Národních hrdinů - Fibichova, oprava

vodovodu“ a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Předmětem díla jsou zemní práce pro zajištění realizace opravy vodovodu a přepojení vodovodních přípojek v ul. Národních hrdinů, Veslařská a Fibichova v Břeclavi dle projektové dokumentace. Dále je zhotovitel povinen zajistit: rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně zajištění dopravního informačního a objízdného značení, informovanost obyvatel o realizaci stavebních prací, vytýčení stávajících inženýrských sítí, ruční výkop sond u křížených stávajících inženýrských sítí, souhlas s převzetím místa křížení inženýrských sítí, zkoušky zhutnění zásypu – resp. stupeň zhutnění pláně.

Zhotovitel dále zajistí plochu pro zařízení staveniště, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a doloží doklad o jejich ekologické likvidaci. Součástí díla je geodetické zaměření stavby. V rámci realizace budou dodrženy požadavky ČSN 73 6133, ČSN 73 6005, staveniště bude po dobu výstavby zajištěno dle NV 591/2006 Sb.

Zhotovitel předloží současně s nabídkou podrobný harmonogram prací na celou dobu výstavby díla, který bude pravidelně aktualizován, jestliže nebude odpovídat stanovenému rozsahu závazků zhotovitele.

Zhotovitel bude spolupracovat v koordinaci s případnými dalšími zhotoviteli, kteří v místě mohou realizovat další práce – např. rekonstrukci vozovky, vedení NN či VN, kanalizace či chodníků.

2.2 Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku

III. Doba a místo plnění

Zahájení: 15. 4. 2016 – resp. po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení: 15. 6. 2016

3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele.

3.4 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat sjednané sankce.

3.5 Místo plnění: Břeclav – ul. Národních hrdinů - Fibichova

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo, tj. na základě položkového rozpočtu, jako cena maximální, platná po celou dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, včetně veškerých rizik a finančních vlivů během provádění díla.

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy o dílo a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.3 Cena díla:

- **cena celkem bez DPH 1 495 230,- Kč**

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.5 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve po odsouhlasení ze strany objednatele. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne předložení návrhu. Změna sjednané ceny bude upravena písemně formou dodatku ke smlouvě.

V. Fakturování a placení

5.1 Objednatel neposkytne na provádění díla finanční zálohy.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce formou měsíčních faktur – daňových dokladů, podložených vzájemně odsouhlaseným zjišťovacím protokolem. Podkladem pro soupis provedených prací bude položkový rozpočet. Nedílnou součástí faktur (daňových dokladů) bude soupis provedených prací.

5.3 Právo konečného vyúčtování vznikne dnem předání řádně dokončeného díla podepsáním předávacího protokolu. Pokud objednatel bezdůvodně odmítá dokončené dílo převzít, právo konečného vyúčtování vzniká dnem, ke kterému byl vyzván zhotovitelem k převzetí. Konečným vyúčtováním se rozumí vystavení závěrečného daňového dokladu (konečné faktury) zhotovitelem. Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platných novel.

5.4 Technický dozor objednatele, nebo objednatel je oprávněn zamítnout úhradu těch prací nebo položek, které dle jeho názoru nejsou provedeny, nebo dokončeny, s patřičným zdůvodněním. Zhotovitel není oprávněn tyto položky fakturovat.

5.5 Splatnost faktur – daňových dokladů je **30 dnů** od data doručení příslušného, technickým dozorem odsouhlaseného daňového dokladu objednateli.

5.6 Do smluvní ceny se dodatečně promítnou případné změny oproti předmětu díla, uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo

5.7 Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla a to až do výše deseti procent fakturované částky bez DPH. Zádržné bude uvolněno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

VI. Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích, řádně připravené tak, aby zhotovitel mohl práce řádně a plynule provádět.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1 zakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinností.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště prohlašují smluvní strany za nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

6.6 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do pěti pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.7 Zhotovitel zajistí zabránění vstupu nepovolaných fyzických osob na staveniště všemi možnými dostupnými prostředky. Požadavky na zajištění staveniště budou v souladu s NV 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VII. Provádění a předání díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí nejpozději pět dnů před plánovaným termínem. Termín předání a převzetí bude zapsán do stavebního deníku. Při předání stavby bude odstraněno veškeré zařízení staveniště.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis zjištěných nedodělků, dohodu o opatřeních, lhůtách k jejich odstranění a délku záruky na provedené dílo. Den předání a převzetí zhotoveného díla je současně dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

7.4 Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení připravit a předložit doklady týkající se provedení díla, a také mimo jiné:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro provedení díla
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- f) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění,
- h) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- j) součinnost při předání stavby,
- k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- l) provedení přechodného dopravního značení,
- m) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem.
- n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci s případným odstraněním uvedených závad.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.5 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí (protokolem) zhotoveného díla.

Zápis obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiném způsobu narovnání, dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

7.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

7.7 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

VIII. Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm příslušnou evidenci.

8.3 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také z předpisů objednatele.

8.4 V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5 Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6 V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX. Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** a to ode dne podpisu předávacího protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad.

Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit skryté vady. Zhotovitel do pěti pracovních dní po písemném ohlášení vady objednatelům sdělí své stanovisko k závadě a termín odstranění vady.

9.2 Záruka se nevztahuje:

- na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo údržbou, které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami a touto smlouvou,
- na závady způsobené vyšší mocí.

9.3 Záruka zhotovitele spočívá v povinnosti odstranit reklamované vady, které se objeví v průběhu záruční doby nejpozději do třiceti pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelům nedohodne jinak.

Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X. Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně podepsaným a statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě č.“

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně ujednány, se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XI. Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,05 % ze základní ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy z důvodu klimatických podmínek nebude možno stavbu dokončit v termínu.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla případné reklamované vady, za které nese odpovědnost ve sjednaných lhůtách, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,-, za každý den prodlení a každou vadu.

11.3 Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty od objednatele ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, při nedodržení sjednané lhůty úhrady.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle této smlouvy a z ní vyplývajících, a zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, budou řešeny především cestou dohody. V případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.

12.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Smlouvu prověřil: Ing. Jan Zifčák, OTÚ


V Břeclavi dne: 14.4.2016

V Brně dne: 8.4.2016

Jan Cabal
ředitel a.s.

Pavel Vacek
ředitel oblasti JIH

Ing. Bronislava Palacká
vedoucí OTÚ oblasti JIH



REKAPITULACE STAVBY

Kód: BV_VESLARSKA
Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

KSO: 827
Místo: Břeclav - ul. Veslařská
CZ-CPV: 45231000-5

CC-CZ: 222
Datum: 29.3.2016
CZ-CPA: 42.21.1

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 49455168
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Jiří Třináctý, DiS.

IČ: 75705273
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 495 230,36

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	1 495 230,36	313 998,38
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 809 228,74

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno
Tovární 8, 602 00 Brno
(8)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BV_VESLARSKA

Stavba: Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Místo: Břeclav - ul. Veslařská

Datum: 29.03.2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 495 230,36	1 809 228,74	
SO 02	SO 02-OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU	1 460 210,36	1 766 854,54	STA
VRN_VOD	Vedlejší rozpočtové náklady - vodovod	35 020,00	42 374,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - SO 02-OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU

KSO: 827
Místo: Břeclav - ul. Veslařská
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 29.03.2016
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

IČ: 49455168
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Jiří Třináctý, DiS.

IČ: 75705273
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 460 210,36

DPH základní
snižena

Základ daně
1 460 210,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
306 644,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 766 854,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - SO 02-OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Datum: 29.03.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 460 210,36
HSV - Práce a dodávky HSV	1 460 210,36
1 - Zemní práce	1 069 810,22
4 - Vodorovné konstrukce	48 116,15
5 - Komunikace	70 703,40
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	83 940,00
997 - Přesun sutě	25 990,00
998 - Přesun hmot	161 650,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

SO 02 - SO 02-OPRAVA VODOVODNÍHO ŘADU

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Datum: 29.03.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 460 210,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 460 210,36	
D	1	Zemní práce					1 069 810,22	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	301,200	45,00	13 554,00	CS URS
	vv		251*1,2		301,200			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	16,000	48,00	768,00	CS URS
	vv		4*4		16,000			
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	113,000	62,00	7 006,00	CS URS
	vv		105*1,0+8*1,0		113,000			
4	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčinných tl 150 mm	m2	113,000	83,00	9 379,00	CS URS
	vv		105*1,0+8*1,0		113,000			
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	8,000	299,00	2 392,00	CS URS
	vv		8*1		8,000			
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	18,000	232,00	4 176,00	CS URS
	vv		18*1		18,000			
7	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti pozemního vedení	m3	58,500	478,00	27 963,00	CS URS
	vv		1,0*1,5*1,5*(8+18)		58,500			
8	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	591,990	456,00	269 947,44	CS URS
	vv		591,990 "viz. kubaturové listy"		591,990			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 183,980	2,00	2 367,96	CS URS
	vv		1183,98 "viz. kubaturové listy"		1 183,980			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 183,980	1,00	1 183,98	CS URS
	vv		1183,98		1 183,980			
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	591,990	42,00	24 863,58	CS URS
	vv		591,99		591,990			
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	591,990	197,00	116 622,03	CS URS
	vv		591,99		591,990			
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	591,990	71,00	42 031,29	CS URS
	vv		591,99		591,990			
14	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	591,990	25,00	14 799,75	CS URS
	vv		591,99		591,990			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	385,686	102,00	39 339,97	CS URS
	vv		591,99-169,464-36,84		385,686			
16	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypaný materiál	t	933,360	197,00	183 871,92	CS URS
	vv		385,686*1,21*2,0		933,360			
17	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	169,464	395,00	66 938,28	CS URS
	vv		368,40*1,0*0,46		169,464			
18	M	583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4	t	410,103	274,00	112 368,22	CS URS
	vv		169,464*1,21*2,0		410,103			
19	K	PC	Poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládku	t	1 183,980	110,00	130 237,80	
	vv		591,99*2		1 183,980			
D	4	Vodorovné konstrukce					48 116,15	
20	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	36,840	832,00	30 650,88	CS URS
	vv		368,40*0,1*1,0		36,840			
21	K	452111141	Osazení betonových žlabů	kus	54,000	95,00	5 130,00	CS URS
	vv		18*36		54,000			
22	M	592133900	žlab kabelový 100x17x14 cm	kus	18,000	226,00	4 068,00	CS URS
	vv		18		18,000			
23	M	592133450	poklop kabelového žlabu	kus	36,000	56,00	2 016,00	CS URS
	vv		36		36,000			
24	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,680	1 542,00	2 590,56	CS URS
	vv		0,08*9+0,02*16+0,04*13+0,04*3		1,680			
25	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	9,790	343,00	3 357,97	CS URS
	vv		0,55*9+0,13*16+0,15*13+0,27*3		9,790			
26	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,011	27 522,00	302,74	CS URS
	vv		(0,666*13+0,800*3)*0,001		0,011			
D	5	Komunikace					70 703,40	
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 150 mm	m2	15,000	175,00	2 625,00	CS URS
	vv		3*5		15,000			
28	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	15,000	284,00	4 260,00	CS URS
	vv		3*5		15,000			
29	K	573111113	Postřik živčinný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	15,000	55,00	825,00	CS URS
	vv		3*5		15,000			
30	K	573211111	Postřik živčinný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	15,000	13,00	195,00	CS URS
	vv		3*5		15,000			
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (AB5) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	253,00	3 795,00	CS URS
	vv		3*5		15,000			
32	K	577155121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	399,00	5 985,00	CS URS
	vv		3*5		15,000			
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	264,00	4 224,00	CS URS
	vv		4*4		16,000			
34	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	301,200	162,00	48 794,40	CS URS
	vv		251*1,2		301,200			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				0,00	
35	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
36	K	857262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		6		zajišťuje VaK Břeclav			
37	K	857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN100	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
38	K	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		19		zajišťuje VaK Břeclav			
39	K	857314121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		7		zajišťuje VaK Břeclav			
40	K	871321151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm	m	VaK Břeclav			CS URS
	VV		368,40		zajišťuje VaK Břeclav			
41	K	871351152	Montáž potrubí z PEHD otevřený výkop D 225 x 12,8 mm	m	VaK Břeclav			CS URS
	VV		8,5		zajišťuje VaK Břeclav			
42	K	877325210	Montáž kolen 60° na potrubí z PE trub D 160	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
43	K	891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky 1"	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		18		zajišťuje VaK Břeclav			
44	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky 5/4"	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
45	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
46	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		3		zajišťuje VaK Břeclav			
47	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		5		zajišťuje VaK Břeclav			
48	K	891311111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
49	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		19		zajišťuje VaK Břeclav			
50	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	VaK Břeclav			CS URS
	VV		368,40		zajišťuje VaK Břeclav			
51	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	VaK Břeclav			CS URS
	VV		368,40		zajišťuje VaK Břeclav			
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		2		zajišťuje VaK Břeclav			
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		13		zajišťuje VaK Břeclav			
54	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		3		zajišťuje VaK Břeclav			
55	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
56	K	899911121	Montáž kluzných objímků do chráničky	kus	VaK Břeclav			CS URS
	VV		7		zajišťuje VaK Břeclav			
57	M	mat1	Potrubí PE100RC, prof. 160x9,5mm	m	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		368,40*1,02		zajišťuje VaK Břeclav			
58	M	mat2	Potrubí PE-HD prof. 225x12,8mm	m	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		8,5		zajišťuje VaK Břeclav			
59	M	mat3	Navrtávací pas 300/150	m	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
60	M	mat4	TN150/150	m	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		2		zajišťuje VaK Břeclav			
61	M	mat5	TN 100/100	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
62	M	mat6	TN 150/100	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
63	M	mat7	TN 150/80	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
64	M	mat8	FFR 150/100	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		2		zajišťuje VaK Břeclav			
65	M	mat9	FFK 150, 11'	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
66	M	mat10	FFK100, 90'	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
67	M	mat11	FFK100, 11'	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
68	M	mat12	PPN80, 90	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		3		zajišťuje VaK Břeclav			
69	M	mat13	Přiruba jištěná proti posuvu DN100 pro PE	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		2		zajišťuje VaK Břeclav			
70	M	mat14	Přiruba jištěná proti posuvu DN150 pro PE	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		16		zajišťuje VaK Břeclav			
71	M	mat15	Přiruba jištěná proti posuvu DN80 pro PVC	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
72	M	mat16	Přiruba jištěná proti posuvu DN100 pro PVC	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
73	M	mat17	Přiruba jištěná proti posuvu DN100 pro LT	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
74	M	mat18	Přiruba jištěná proti posuvu DN150 pro PE	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
75	M	mat19	Koleno PE porf. 160, 60° na tupo	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
76	M	mat20	Šoupátko vodárenské DN80	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
77	M	mat21	Šoupátko vodárenské DN100	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		5		zajišťuje VaK Břeclav			
78	M	mat22	Šoupátko vodárenské DN150	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	mat23	Hydrant podzemní DN80	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		3		zajišťuje VaK Břeclav			
80	M	mat24	Poklop hydrantový - oválný	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		3		zajišťuje VaK Břeclav			
81	M	mat25	Poklop šoupátkový	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		13		zajišťuje VaK Břeclav			
82	M	mat26	Zemní souprava šoupátková teleskopická	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		13		zajišťuje VaK Břeclav			
83	M	mat28	Orientační sloupek	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		4		zajišťuje VaK Břeclav			
84	M	mat29	Navrtávací pasy pro domovní přípojky 1"	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		18		zajišťuje VaK Břeclav			
85	M	mat29a	Navrtávací pasy pro domovní přípojky 5/4"	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
86	M	mat30	Fólie výstražná ž=30cm, modrá	m	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		370		zajišťuje VaK Břeclav			
87	M	mat29b	Ventil vodovodní přípojky 1"	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		18		zajišťuje VaK Břeclav			
88	M	mat29c	Ventil vodovodní přípojky 5/4"	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		1		zajišťuje VaK Břeclav			
89	M	mat31	Signalizační vodič CYY 6mm2	m	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		380		zajišťuje VaK Břeclav			
90	M	mat32	Spojovací materiál	kus/spoj	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		45		zajišťuje VaK Břeclav			
91	K	PŘEDBEŽNÁ CENA 1	Práce na přepojení potrubí	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		3		zajišťuje VaK Břeclav			
92	K	PŘEDBEŽNÁ CENA 2	Přepojení dosavadních vodovodních přípojek	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		19		zajišťuje VaK Břeclav			
93	K	PŘEDBEŽNÁ CENA 3	Přepojení dosavadních vodovodních přípojek velkého profilu	kus	VaK Břeclav			Vlastní
	VV		2					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				83 940,00	
94	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	226,000	55,00	12 430,00	CS URS
	VV		((105+8)*2		226,000			
95	K	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	226,000	268,00	60 568,00	CS URS
	VV		((105+8)*2		226,000			
96	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	301,200	35,00	10 542,00	CS URS
	VV		251,0*1,2		301,200			
97	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí	m2	16,000	25,00	400,00	CS URS
	VV		4*4		16,000			
D 997			Přesun sutě				25 990,00	
98	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	113,000	40,00	4 520,00	CS URS
	VV		((105+8)*1,00*0,5)*2,0		113,000			
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	452,000	12,00	5 424,00	CS URS
	VV		((105+8)*1,00*0,5)*2,0*4		452,000			
100	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113,000	142,00	16 046,00	CS URS
	VV		((105+8)*1,00*0,5)*2,0		113,000			
D 998			Přesun hmot				161 650,59	
101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 381,629	117,00	161 650,59	CS URS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_VOD - Vedlejší rozpočtové náklady - vodovod

KSO: 827
Místo: Břeclav - ul. Veslařská
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Uchazeč:
STRABAG a.s.

Projektant:
Jiří Třináctý, DiS.

Poznámka:

CC-CZ: 22221
Datum: 29.03.2016
CZ-CPA: 42.21.12
IČ: 49455168
DIČ:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
IČ: 75705273
DIČ:

Cena bez DPH**35 020,00**

DPH základní
snižená

Základ daně
35 020,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 354,20
0,00

Cena s DPH**v CZK****42 374,20**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_VOD - Vedlejší rozpočtové náklady - vodovod

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Datum:

29.03.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	35 020,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 020,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	35 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav - ul. Veslařská, oprava kanalizace a vodovodu

Objekt:

VRN_VOD - Vedlejší rozpočtové náklady - vodovod

Místo:

Břeclav - ul. Veslařská

Datum: 29.03.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Projektant: Jiří Třináctý, DiS.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								35 020,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 020,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				35 020,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	komplet	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1			1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby	komplet	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1			1,000		
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	VaK Břeclav			CS URS
	VV		20			20,000		
4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet		1,000	7 000,00	7 000,00 CS URS
	VV		1			1,000		
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet		1,000	9 000,00	9 000,00 CS URS
	VV		1			1,000		
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet		1,000	4 000,00	4 000,00 CS URS
	VV		1			1,000		
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet		1,000	3 000,00	3 000,00 CS URS
	VV		1			1,000		
8	K	043194000a	Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče vodovodu	ks	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1			1,000		
9	K	043194000b	Ostatní zkoušky-revize hydrantů	ks	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1			1,000		
10	K	043194000c	Ostatní zkoušky - vodovod- bakteriologický rozbor	ks	VaK Břeclav			CS URS
	VV		1			1,000		
11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle patrných předpisů	hod		8,000	440,00	3 520,00 CS URS
	VV		8			8,000		
12	K	072002000	Silniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po ukončení stavby	komplet		1,000	8 500,00	8 500,00 CS URS
	VV		1			1,000		