

DODATEK Č. 1 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD ze dne 24.2.2014

Tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod (dále též „Dodatek č. 1 Smlouvy“) byl sepsán

mezi

Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 002 42 566

DIČ: CZ00242566

zastoupeným p. Petr Mědílek, starosta města

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 1561,

a

STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jako „Sdružení EUROVIA a STRABAG – ČERVENÝ KOSTELEČ“

se sídlem EUROVIA CS, a. s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

zastoupeným ing. Michalem Šumpíkem dle plné moci

ing. Vladislavem Fišerem dle plné moci

ing. Tomášem Zdeňkou dle plné moci

číslo smlouvy: 18/ESCHK/2013

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení stavby **I/14 Červený Kostelec, OŽK**, ev.č. dle Věstníku veřejných zakázek 360272 (dále jen „**Stavba**“) uzavřel dne 24.2.2014 Objednatel podpisem Souhrnu smluvních dohod smlouvu o dílo se Zhotovitelem (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Při realizaci Stavby dochází ke Změnám během výstavby (dále též ZBV), a Objednatel i dodavatelem/zhotovitel byl odsouhlasen Rozpis ocenění změn položek, který se stává přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění o práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 Dodatku č. 1 Souhrnu smluvních dohod stavby „**I/14 Červený Kostelec, OŽK**“. Objednatel souhlasí, aby tyto práce a dodávky byly realizovány dodavatelem/zhotovitelem, a proto přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za celkovou cenu stavby ve výši **18.201.751,01 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Pro Město Červený Kostelec:

I/14 Červený Kostelec, OŽK	Nabídková cena stavby Kč bez DPH	Kč DPH	Celková nabídková cena stavby Kč včetně DPH
DLE SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD SO 000, 101a, 101b, 301a, 301b, 302a, 302b, 401a, 401b.	(a1) 16.368.573,61	(b)=DPH z částky (a1) 3.437.400,46	(c) = (a1) + (b) 19.805.974,07
DLE DODATKU Č. 1 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD SO 000, 101a, 101b, 301a, 301b, 302a, 302b, 401a, 401b.	(a1) 18.201.751,01	(b)=DPH z částky (a1) 3.822.367,71	(c) = (a1) + (b) 22.024.118,72
ROZDÍL SO 000, 101a, 101b, 301a, 301b, 302a, 302b, 401a, 401b.	(a1) 1.833.177,40	(b)=DPH z částky (a1) 384.967,25	(c) = (a1) + (b) 2.218.144,65

Kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr).

Dále na základě dohody smluvních stran se mění v části Souhrnu smluvních dohod Příloha k nabídce **lhůta pro uvedení stavby do provozu do 20.10.2014 a lhůta pro dokončení stavby do 20.10.2014**. Dále se smluvní strany dohodly, že část stavby v ulici Náchodská bude uvedena do provozu do 15.10.2014.

Lhůta pro uvedení stavby do provozu (celá stavba)	1.1.6.11	Do 20.10.2014
Lhůta pro uvedení stavby do provozu (ulice Náchodská)		Do 15.10.2014
Lhůta pro dokončení stavby	1.1.3.3	Do 20.10.2014

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Uzavření Dodatku č. 1 k Souhrnu smluvních dohod bylo schváleno zastupitelstvem města Červený Kostelec dne 11.9.2014, usnesením č. Z-2014/4/10.

Tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.


Datum: 12. 9. 2014

Datum: 12. 09. 2014

PODEPSÁN

Jméno: p. Petr Mědílek

Funkce: starosta



PODEPSÁN

Jméno: Ing. Michal Šumpík

Funkce: ředitel závodu Čechy východ
EUROVIA CS, a. s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přeléká 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

11

za objednatele

Město Červený Kostelec

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Vladislav Fišer

Funkce: ředitel oblasti Západ o. z. Ostrava
STRABAG a. s.

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Tomáš Zdeňka

Funkce: ekonom oblasti Západ o.z.Ostrava
STRABAG a. s.

za dodavatele/zhotovitele

**„Sdružení EUROVIA a STRABAG
ČERVENÝ KOSTELEČ“**

OBJEKTY - MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

	SMLOUVA	ZMĚNA 1	ROZDÍL
SO 000B	Všeobecné a předběžné položky	1 709 873,35	150 110,89
SO 101A	Ulice Náchodská - chodník	4 334 975,68	276 174,22
SO 101B	Ulice 17.listopadu - chodník	5 091 727,51	278 792,02
SO 301A	Ulice Náchodská - kanalizace	704 331,19	271 502,81
SO 301B	Ulice 17.listopadu - kanalizace	334 245,93	122 117,51
SO 302A	Ulice Náchodská - vodovod	1 708 503,64	524 135,18
SO 302B	Ulice 17.listopadu - vodovod	540 293,91	87 468,07
SO 401A	Ulice Náchodská - veřejné osvětlení	938 168,85	69 508,11
SO 401B	Ulice 17.listopadu - veřejné osvětlení	1 006 453,55	53 368,59
CELKEM PRO MĚSTO (v Kč bez DPH)		16 368 573,61	1 833 177,40

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	1014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	M3	2 285,904	2 285,904	0,000	269,100	615 136,77	0,00	0,00	615 136,77	0,00	0,00%
1	1014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	M3	2 018,376	2 018,376	0,000	269,100	543 144,98	0,00	0,00	543 144,98	0,00	100,00%
2	1014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť (asfalt, beton)	M3	381,530	494,450	112,920	338,560	129 170,80	0,00	38 230,20	167 400,99	38 230,19	77,16%
2	1014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť (asfalt, beton)	M3	381,530	381,530	0,000	338,560	129 170,80	0,00	0,00	129 170,80	0,00	100,00%
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle vyjádření a požadavků dotčených správců inž.sítí předpoklad souběhu s investicí ŘSD	KČ	0,500	0,500	0,000	28 750,000	14 375,00	0,00	0,00	14 375,00	0,00	100,00%
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ dle vyjádření a požadavků dotčených správců inž.sítí předpoklad souběhu s investicí ŘSD	KČ	0,500	0,500	0,000	28 750,000	14 375,00	0,00	0,00	14 375,00	0,00	100,00%
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení prostorové polohy všech prvků a součástí stavby, zaměření skutečného provedení stavby protokol o vytyčení stavby a protokol o zaměření skutečného provedení jednotlivých objektů. 3 x v papírové formě a 2 x na CD nosiči	KČ	0,500	0,500	0,000	212 750,00	106 375,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	100,00%

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytváření prostorové polohy všech prvků a součástí stavby, zaměření skutečného provedení stavby protokol o vytváření stavby a protokol o zaměření skutečného provedení jednotlivých objektů. 3 x v papírové formě a 2 x na CD nosiči	KČ	0,500	0,500	0,000	212 750,00	106 375,00	0,00	0,00	106 375,00	0,00	100,00%
5	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 3 x CD nosič dokumentace skutečného provedení	KČ	1,000	1,000	0,000	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00	0,00	100,00%
6	6	ÚPLNÁ UZAVÍRKA 9-6-2014 - 30-6-2014	KČ	0,000	0,000	0,000	81 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	7	UZAVÍRKA PRACOVNÍCH MÍST 7-4-2014 - 31-8-2014	KČ	0,000	0,306	0,306	365 623,20	0,00	0,00	111 880,70	111 880,70	111 880,70	31,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně 1 v Kč	Více práce ve změně 1 v Kč	Cena celkem ve změně 1 v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								1 709 873,35	0,00	150 110,90	1 859 984,24	150 110,89	8,78%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: I/14 - ČERVENÝ KOSTELEČ, OŽK													
Číslo a název SO/PS: SO 101a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náhodská - chodník													
Číslo a název rozpočtu: SO 101a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náhodská - chodník													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	135,800	141,700	5,900	115,680	15 709,34	0,00	682,51	16 391,86	682,52	4,34%
4	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	142,660	148,560	5,900	708,040	101 008,99	0,00	4 177,44	105 186,42	4 177,43	4,14%
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD. Z KAM. NESTMEL	M3	1 231,000	1 231,000	0,000	574,640	707 381,84	0,00	0,00	707 381,84	0,00	100,00%
6	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Silitní obrubníky	M	1 862,000	1 912,000	50,000	59,080	110 006,96	0,00	2 954,00	112 960,96	2 954,00	97,38%
7	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POUVRCHU DO 5 KM kamenivo	M3	1 231,000	1 231,000	0,000	103,750	127 716,25	0,00	0,00	127 716,25	0,00	100,00%
8	162214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POUVRCHU DO 5 KM suť (asfalt, beton)	M3	278,460	290,260	11,800	68,460	19 063,37	0,00	807,83	19 871,20	807,83	95,93%
9	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HÖR TR 1-4	M2	4 924,000	5 012,500	88,500	12,930	63 667,32	0,00	1 144,31	64 811,63	1 144,31	98,23%
5		Komunikace											
10	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM DK 16-32, tl. 100mm vč. zhutnění	M2	4 585,000	0,000	-4 585,000	97,580	447 404,30	-447 404,30	0,00	0,00	-447 404,30	-100,00%
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM ŠD 0-63, tl. 150mm vč. zhutnění	M2	4 415,000	4 448,000	33,000	108,890	480 749,35	0,00	3 593,37	484 342,72	3 593,37	0,75%
12	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Zhotovení dvoulínky z K10 - 32 bm	M2	6,400	10,000	3,600	1 315,830	8 421,31	0,00	4 736,99	13 158,30	4 736,99	56,25%
13	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM	M2	52,000	63,000	11,000	754,060	39 211,12	0,00	8 294,66	47 505,78	8 294,66	21,15%

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	58251	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA umělá vodící linie	M2	25,000	26,000	1,000	4 025,990	100 649,75	0,00	4 025,99	104 675,74	4 025,99	4,00%
15	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2 669,000	2 735,000	66,000	340,490	908 767,81	0,00	22 472,34	931 240,15	22 472,34	2,47%
16	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	451,000	570,400	119,400	408,770	184 355,27	0,00	48 807,14	233 162,41	48 807,14	26,47%
17	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barva červená	M2	12,000	6,000	-6,000	408,770	4 905,24	-2 452,62	0,00	2 452,62	-2 452,62	-50,00%
18	5826141	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barva červená reliéfní	M2	45,000	45,000	0,000	661,770	29 779,65	0,00	0,00	29 779,65	0,00	0,00%
19	5826151	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM barva červená reliéfní	M2	155,000	178,600	23,600	712,620	110 456,10	0,00	16 817,83	127 273,93	16 817,83	15,23%
7		Přidružená stavební výroba											
20	741157	SLOUPY VĚREJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	6,000	6,000	0,000	12 483,250	74 899,50	0,00	0,00	74 899,50	0,00	0,00%
21	74314	Přechodový pozink. stožár SVÍTIDLA HALOGENOVÁ Přechodová svítidla	KUS	6,000	6,000	0,000	6 773,500	40 641,00	0,00	0,00	40 641,00	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce											
22	911113	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NATĚREM Dvoumadelové trubkové zábradlí TR 60mm	M	3,000	3,000	0,000	2 185,000	6 555,00	0,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00%
23	914151a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ s upevněním na stožár	KUS	12,000	12,000	0,000	1 012,000	12 144,00	0,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: I/14 - ČERVENÝ KOSTELEČ, OŽK													
Číslo a název SO/PS: SO 101a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník													
Číslo a název rozpočtu: SO 101a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - chodník													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	914151b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupku	KUS	2,000	2,000	0,000	2 852,000	5 704,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00%
25	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	657,000	734,000	77,000	210,190	138 094,83	0,00	16 184,63	154 279,46	16 184,63	11,72%
26	91723	OBUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Silniční obrubníky	M	1 862,000	1 880,000	18,000	320,990	597 683,38	0,00	5 777,82	603 461,20	5 777,82	0,97%
N		NOVÉ POLOŽKY											
N2	311111	ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,000	0,280	0,280	8 236,94	0,00	0,00	2 306,34	2 306,34	2 306,34	100,00%
N3	56332a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM DK 0-63, tl. 100mm vč. zhutnění	M2	0,000	4 618,000	4 618,000	91,02	0,00	0,00	420 330,36	420 330,36	420 330,36	100,00%
N4	966153	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 3 KM	M3	0,000	55,860	55,860	2 910,00	0,00	0,00	162 552,60	162 552,60	162 552,60	100,00%
N5	113176	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM Odstranění stávajícího vodícího proužku z dvoulinky K10	M3	0,000	0,900	0,900	405,54	0,00	0,00	364,99	364,99	364,99	100,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								4 334 975,68	-449 856,92	726 031,14	4 611 149,90	276 174,22	6,37%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 289 B - 01258-A - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. Sítě													
Číslo a název SO/PS: SO 101b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - chodník													
Číslo a název rozpočtu: SO 101b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - chodník													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce													
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM	M3	478,300	478,300	0,000	115,68	55 329,74	0,00	0,00	55 329,74	0,00	0,00%
4	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	6,300	7,400	1,100	708,04	4 460,65	0,00	778,84	5 239,50	778,85	17,46%
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD. Z KAM. NESTMEL	M3	1 583,750	1 583,750	0,000	574,64	910 086,10	0,00	0,00	910 086,10	0,00	0,00%
6	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM kamenivo	M3	1 583,750	1 582,950	-0,800	103,75	164 314,06	-83,00	0,00	164 231,06	-83,00	-0,05%
7	162214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTÍ Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 5 KM sut' (asfalt, beton)	M3	484,600	487,500	2,900	68,46	33 175,72	0,00	198,53	33 374,25	198,53	0,60%
8	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR. TŘ. 1-4	M2	6 335,000	6 365,800	30,800	12,93	81 911,55	0,00	398,24	82 309,79	398,24	0,49%
5 Komunikace													
9	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM DK 16-32, tl. 100mm vč. zhutnění	M2	5 848,000	0,000	-5 848,000	97,58	570 647,84	-570 647,84	0,00	0,00	-570 647,84	-100,00%
10	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM SD 0-63, tl. 150mm vč. zhutnění	M2	5 604,000	5 604,000	0,000	108,89	610 219,56	0,00	0,00	610 219,56	0,00	0,00%
11	58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Zhotovení dvalinky z K10 - 38 bm	M2	7,600	7,600	0,000	1 315,83	10 000,31	0,00	0,00	10 000,31	0,00	0,00%
12	582311	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAİK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z KAM	M2	216,000	181,000	-35,000	754,06	162 876,96	-26 392,10	0,00	136 484,86	-26 392,10	-16,20%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 289 B - 01258-A - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. Síť													
Číslo a název rozpočtu: SO 101b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - chodník													
Číslo a název rozpočtu: SO 101b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - chodník													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	58251	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA umělá vodící linie	M2	13,000	13,000	0,000	4 025,99	52 337,87	0,00	0,00	52 337,87	0,00	0,00%
14	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3 971,000	3 963,000	-18,000	340,49	1 352 085,79	-6 128,82	0,00	1 345 956,97	-6 128,82	-0,45%
15	582612	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	479,000	519,000	40,000	408,77	195 800,83	0,00	16 350,80	212 151,63	16 350,80	8,35%
16	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barva červená	M2	10,000	10,000	0,000	408,77	4 087,70	0,00	0,00	4 087,70	0,00	0,00%
17	5826141	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barva červená reliéfní	M2	46,000	46,000	0,000	661,77	30 441,42	0,00	0,00	30 441,42	0,00	0,00%
18	5826151	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM barva červená reliéfní	M2	148,000	156,000	8,000	712,62	105 467,76	0,00	5 700,96	111 168,72	5 700,96	5,41%
19	741157	Přidružená stavební výroba SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEĽ TRUBKOVÉ	KUS	1,000	0,000	-1,000	12 483,25	12 483,25	-12 483,25	0,00	0,00	-12 483,25	-100,00%
20	74314	Přechodový pozink. stožár SVĚTIDLA HALOGENOVÁ Přechodová svítidla	KUS	1,000	0,000	-1,000	6 773,50	6 773,50	-6 773,50	0,00	0,00	-6 773,50	-100,00%
21	911113	Ostatní konstrukce a práce OCEĽ SILNÍČ ZABRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NATĚREM	M	18,000	18,000	0,000	2 185,00	39 330,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00%
22	914151	Dopravní značkové zábradlí TR 60mm DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ s upevněním na stožár	KUS	2,000	2,000	0,000	1 012,00	2 024,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 289 B - 01258-A - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. Síť													
Číslo a název SO/PS: SO 101b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - chodník													
Číslo a název rozpočtu: SO 101b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - chodník													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	91721	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	368,000	368,000	0,000	210,19	77 349,92	0,00	0,00	77 349,92	0,00	0,00%
24	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Silniční obrubníky	M	1 902,000	1 902,000	0,000	320,99	610 522,98	0,00	0,00	610 522,98	0,00	0,00%
N		NOVÉ POLOŽKY											
N1	311111	ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON											
N2	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Silniční obrubníky	M3	0,000	0,120	0,120	8 236,94	0,00	0,00	988,43	988,43	988,43	100,00%
N3	58231	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV - BÍLÁ MOZAIKA vč. lože	M	0,000	1 902,000	1 902,000	59,08	0,00	0,00	112 370,16	112 370,16	112 370,16	100,00%
N4	56332a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM DK 0-63, tl. 100mm vč. zhutnění	M2	0,000	35,000	35,000	1 891,00	0,00	0,00	66 185,00	66 185,00	66 185,00	100,00%
N5	966153	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 3 KM	M3	0,000	5 848,000	5 848,000	91,02	0,00	0,00	532 284,96	532 284,96	532 284,96	100,00%
				0,000	57,060	57,060	2 910,00	0,00	0,00	166 044,60	166 044,60	166 044,60	100,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně 1 v Kč	Více práce ve změně 1 v Kč	Cena celkem ve změně 1 v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								5 091 727,51	-622 508,51	901 300,52	5 370 519,53	278 792,02	5,48%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 01258 - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17 listopadu - chodníky a inž. Sítě													
Číslo a název SO/PS: SO 301a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: SO 301a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - kanalizace													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zemní práce												
2	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	368,250	368,250	0,000	425,51	156 694,06	0,00	0,00	156 694,06	0,00	0,00%
3	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POUVRCHU DO 5 KM zemina	M3	368,250	368,250	0,000	103,75	38 205,94	0,00	0,00	38 205,94	0,00	0,00%
5	Komunikace												
4	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	307,000	307,000	0,000	241,83	74 241,81	0,00	0,00	74 241,81	0,00	0,00%
5	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	307,000	307,000	0,000	354,15	108 724,05	0,00	0,00	108 724,05	0,00	0,00%
8	Potrubí												
6	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM DN 250	M	6,000	6,000	0,000	774,33	4 645,98	0,00	0,00	4 645,98	0,00	0,00%
7	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM DN 300	M	36,400	36,400	0,000	849,23	30 911,97	0,00	0,00	30 911,97	0,00	0,00%
8	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM DN 400	M	6,400	6,400	0,000	1 423,13	9 108,03	0,00	0,00	9 108,03	0,00	0,00%
9	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM DN 500	M	98,500	91,000	-7,500	1 629,17	160 473,25	-12 218,78	0,00	148 254,47	-12 218,78	-7,61%
10	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM komplet s poklopem	KUS	1,000	2,000	3,000	42 026,30	42 026,30	0,00	126 078,90	84 052,60	42 026,30	100,00%
11	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNE prům. 600mm	KUS	14,000	14,000	0,000	4 605,47	64 476,58	0,00	0,00	64 476,58	0,00	0,00%

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 01258 - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. Sítě													
Číslo a název SO/PS: SO 301b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: SO 301b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - kanalizace													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
2	13271	HLOUB RÝH A MELJOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	142,500	142,500	0,000	425,51	60 635,18	0,00	0,00	60 635,18	0,00	0,00%
3	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM zemina	M3	142,500	142,500	0,000	103,75	14 784,38	0,00	0,00	14 784,38	0,00	0,00%
5		Komunikace											
4	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	132,000	132,000	0,000	241,83	31 921,56	0,00	0,00	31 921,56	0,00	0,00%
5	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	132,000	132,000	0,000	354,15	46 747,80	0,00	0,00	46 747,80	0,00	0,00%
8		Potrubi											
6	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM DN 300	M	46,500	46,500	0,000	736,99	34 270,04	0,00	0,00	34 270,04	0,00	0,00%
7	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM DN 500	M	10,500	10,500	0,000	1 629,17	17 106,29	0,00	0,00	17 106,29	0,00	0,00%
8	894171	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM komplet kontrolní šachta	KUS	1,000	1,000	0,000	55 676,80	55 676,80	0,00	0,00	55 676,80	0,00	0,00%
9	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ prům. 600mm	KUS	14,000	15,000	1,000	4 605,47	64 476,58	0,00	4 605,47	69 082,05	4 605,47	7,14%
10	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ výměna kónusu	KUS	1,000	3,000	2,000	8 627,30	8 627,30	0,00	17 254,60	25 881,90	17 254,60	200,00%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 01258 - I/14 Červený Kostelec - ul. Náhodská a ul. 17.listopadu - chodníky a inž. Sítě													
Číslo a název SO/PS: SO 301b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace													
Číslo a název rozpočtu: SO 301b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17.listopadu - kanalizace													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N2	17581	NOVÉ POLOŽKY											
		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUP MATERIÁLU	M3	0,000	25,000	25,000	696,60	0,00	0,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	100,00%
N3	17412	ochranný obsyp potrubí a šoupát ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	0,000	86,000	86,000	267,38	0,00	0,00	22 994,68	22 994,68	22 994,68	100,00%
N1	572211	zásyp rýhy výkopkem z chodníků SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	0,000	32,000	32,000	12,08	0,00	0,00	386,56	386,56	386,56	100,00%
N2	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0,000	32,000	32,000	391,21	0,00	0,00	12 518,72	12 518,72	12 518,72	100,00%
N3	574141	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	0,000	80,000	80,000	320,53	0,00	0,00	25 642,40	25 642,40	25 642,40	100,00%
N4	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 150 MM dočasná vozovková vrstva v komunikaci po výkopech pro výměnu šoupát a šoupát hydrantů	M2	0,000	8,000	8,000	128,52	0,00	0,00	1 028,16	1 028,16	1 028,16	100,00%
N5	582203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	0,000	18,000	18,000	748,44	0,00	0,00	13 471,92	13 471,92	13 471,92	100,00%
N6	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání živice pro výměnu šoupát	M	0,000	40,000	40,000	170,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně 1 v Kč	Více práce ve změně 1 v Kč	Cena celkem ve změně 1 v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								334 245,93	0,00	122 117,51	456 363,44	122 117,51	36,54%

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Měnění práce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zemní práce											
2	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	949,905	796,305	-153,600	425,51	404 194,08	-65 358,34	0,00	338 835,74	-65 358,34	-16,17%
3	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM	M3	949,905	796,305	-153,600	103,75	98 552,64	-15 936,00	0,00	82 616,64	-15 936,00	-16,17%
5		Komunikace											
4	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl.150mm	M2	726,000	606,000	-120,000	241,83	175 568,58	-29 019,60	0,00	146 548,98	-29 019,60	-16,53%
56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	726,000	606,000	-120,000	354,15	257 112,90	-42 498,00	0,00	214 614,90	-42 498,00	-16,53%
8		Potrubí											
6	87233	POTRUBÍ Z TRUB PE 100 RC DN DO 150MM DN 110	M	439,700	439,700	0,000	327,75	144 111,68	0,00	0,00	144 111,68	0,00	0,00%
7	87234	POTRUBÍ Z TRUB PE 100 RC DN DO 200MM DN 160	M	14,500	14,500	0,000	730,25	10 588,63	0,00	0,00	10 588,63	0,00	0,00%
8	891427	HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	5,000	5,000	0,000	20 700,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00%
9	891527	HYDRANTY NADZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	1,000	0,000	-1,000	37 950,00	37 950,00	-37 950,00	0,00	0,00	-37 950,00	-100,00%
10	MAT 01	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 100	KUS	22,000	22,000	0,000	8 981,50	197 593,00	0,00	0,00	197 593,00	0,00	0,00%
11	MAT 02	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 150	KUS	1,000	1,000	0,000	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00%
12	MAT 03	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 300	KUS	4,000	5,000	1,000	48 300,00	193 200,00	0,00	48 300,00	241 500,00	48 300,00	25,00%
13	MAT 04	PŘÍRUBOVÝ KŘÍŽ T300/300	KUS	1,000	1,000	0,000	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00%
14	MAT 05	PŘÍRUBOVÝ KŘÍŽ T100/100	KUS	1,000	1,000	0,000	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění změn položek													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
Č. 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		Ostatní konstrukce a práce											
15	96912	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH LT80	M	121,500	0,000	-121,500	74,75	9 082,13	-9 082,13	0,00	0,00	-9 082,13	-100,00%
16	9691711	DEMONTÁŽ HYDRANTU	KUS	2,000	2,000	0,000	3 450,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
17	9691712	DEMONTÁŽ ŠOUPĚTE 6 ks před hydrantem, 11 ks vyměňovaných, 2 ks zrušení dle PD	KUS	2,000	2,000	0,000	3 450,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00%
18	9691713	DEMONTÁŽ ODBOČNÉHO ŠOUPĚTE VČ ZASLEPENÍ VODOVODU	KUS	1,000	1,000	0,000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00%
N		NOVÉ POLOŽKY											
N1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	0,000	0,000	0,000	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
N2	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUP MATERIÁLU ochranný obsyp potrubí a šoupat	M3	0,000	0,000	0,000	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N3	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ zásyp rýh výkopkem z chodníků, v ceně skládkového	M3	0,000	0,000	0,000	267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
N4	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150 MM dočasná vozovková vrstva v komunikaci po výkopech pro	M2	0,000	307,000	307,000	128,52	0,00	0,00	39 455,64	39 455,64	39 455,64	100,00%
N5	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	0,000	148,000	148,000	12,08	0,00	0,00	1 787,84	1 787,84	1 787,84	100,00%
N6	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0,000	148,000	148,000	391,21	0,00	0,00	57 899,08	57 899,08	57 899,08	100,00%
N7	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	0,000	423,000	423,000	320,53	0,00	0,00	135 584,19	135 584,19	135 584,19	100,00%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 01258 - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. síť													
Číslo a název SO/PS: SO 302a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod													
Číslo a název rozpočtu: SO 302a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - vodovod													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N8	N8	Sejmutí ocelové chráničky v křížení vodovodu v ulici Vyšehradská	kpl	0,000	1,000	1,000	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
N9	N9	Navrtávací pas včetně zemní soupravy, ventil DN 40, 1,5m potrubí DN 40, spoj DN40 ocel na plast	kpl	0,000	8,000	8,000	23 632,50	0,00	0,00	189 060,00	189 060,00	189 060,00	100,00%
9	891527	HYDRANTY NADZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	0,000	1,000	1,000	46 632,50	0,00	0,00	46 632,50	46 632,50	46 632,50	100,00%
10	MAT 01	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 100	KUS	0,000	8,000	8,000	23 632,50	0,00	0,00	189 060,00	189 060,00	189 060,00	100,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně 1 v Kč	Vícepráce ve změně 1 v Kč	Cena celkem ve změně 1 v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								1 708 503,64	-199 844,07	723 979,25	2 232 638,82	524 135,18	30,68%

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 289 B - 01258-A - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. Síť													
Číslo a název SO/PS: SO 302b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - vodovod													
Číslo a název rozpočtu: SO 302b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17. listopadu - vodovod													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce													
2	13271	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 (navíc výkopy pro výměnu šoupat, potrubí k hydrantům 40,8+91,8)	M3	28,875	28,875	0,000	425,510	12 286,60	0,00	0,00	12 286,60	0,00	0,00%
3	161214	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM	M3	28,875	28,875	0,000	103,750	2 995,78	0,00	0,00	2 995,78	0,00	0,00%
5 Komunikace													
4	562132	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl. 150mm	M2	36,000	36,000	0,000	241,830	8 705,88	0,00	0,00	8 705,88	0,00	0,00%
5	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl. 250mm	M2	36,000	36,000	0,000	354,150	12 749,40	0,00	0,00	12 749,40	0,00	0,00%
8 Potrubí													
6	87233	POTRUBÍ Z TRUB PE 100 RC DN DO 150MM Výměna vodovodu - DN 110, potrubí k hydrantům 24 m	M	17,500	17,500	0,000	724,500	12 678,75	0,00	0,00	12 678,75	0,00	0,00%
7	891427	HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM	KUS	2,000	2,000	0,000	20 700,000	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00%
8	8914271	HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 100MM Vč. paklety	KUS	4,000	4,000	0,000	46 632,500	186 530,00	0,00	0,00	186 530,00	0,00	0,00%
9	MAT 01	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 100	KUS	3,000	2,000	-1,000	23 632,500	70 897,50	-23 632,50	0,00	47 265,00	-23 632,50	-33,33%
10	MAT 02	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 150	KUS	1,000	2,000	1,000	14 950,000	14 950,00	0,00	14 950,00	29 900,00	14 950,00	100,00%
11	MAT 03	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 200	KUS	2,000	3,000	1,000	48 300,000	96 600,00	0,00	48 300,00	144 900,00	48 300,00	50,00%
12	MAT 04	VODOVODNÍ ŠOUPĚ DN 300	KUS	2,000	1,000	-1,000	40 250,000	80 500,00	-40 250,00	0,00	40 250,00	-40 250,00	-50,00%

Stránka 18 z 20

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 289 B - 01258-A - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky a inž. Sítě													
Číslo a název SO/PS: SO 401a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení													
Číslo a název rozpočtu: SO 401a - I/14 Červený Kostelec - ulice Náchodská - veřejné osvětlení													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7411571	Zemní práce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ viz. výkaz výměr	KPL	1,000	0,950	-0,050	938 168,85	938 168,85	-46 908,44	0,00	891 260,41	-46 908,44	-5,00%
N1	562132	NOVÉ POLOŽKY VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM SC II, tl. 150mm	M2	0,000	18,900	18,900	241,830	0,00	0,00	4 570,59	4 570,59	4 570,59	100,00%
N2	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl. 250mm	M2	0,000	113,900	113,900	354,150	0,00	0,00	40 337,69	40 337,69	40 337,69	100,00%
N3	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	0,000	95,000	95,000	12,080	0,00	0,00	1 147,60	1 147,60	1 147,60	100,00%
N4	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0,000	95,000	95,000	356,340	0,00	0,00	33 852,30	33 852,30	33 852,30	100,00%
N5	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	0,000	113,900	113,900	320,530	0,00	0,00	36 508,37	36 508,37	36 508,37	100,00%
								938 168,85	-46 908,44	116 416,55	1 007 676,96	69 508,11	7,41%

Číslo a název stavby: 289 B - 01258-A - I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17.lístopadu - chodníky a inž. Síť													
Číslo a název SO/PS: SO 401b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17.lístopadu - veřejné osvětlení													
Číslo a název rozpočtu: SO 401b - I/14 Červený Kostelec - ulice 17.lístopadu - veřejné osvětlení													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
1	17411571	Zemní práce VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ viz. výkaz výměr	KPL	1,000	1,000	0,000	1 006 453,55	1 006 453,55	0,00	0,00	1 006 453,55	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY											
N2	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM ŠD 0-63, tl.250mm	M2	0,000	45,000	45,000	354,150	0,00	0,00	15 936,75	15 936,75	15 936,75	100,00%
N3	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	0,000	32,000	32,000	12,080	0,00	0,00	386,56	386,56	386,56	100,00%
N4	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	0,000	32,000	32,000	356,340	0,00	0,00	11 402,88	11 402,88	11 402,88	100,00%
N5	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	0,000	80,000	80,000	320,530	0,00	0,00	25 642,40	25 642,40	25 642,40	100,00%
								Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně 1 v Kč	Více práce ve změně 1 v Kč	Cena celkem ve změně 1 v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
								1 006 453,55	0,00	53 368,59	1 059 822,14	53 368,59	5,30%