



DODATEK Č.: 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 005/07/000141/2014

č. smlouvy zhotovitele: H258/14/0905480

Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec

se sídlem: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
spisová značka: nezapsané v OR
jednající: Ing. Rostislavem Petrákem, starostou
zástupce pro věci technické: Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města
IČ: 002 72 566
DIČ: CZ00272566
bankovní spojení a číslo účtu:
9005-1428551/0100 - Komerční banka
2911338319/0100 - Česká spořitelna
94-6616551/0710 - ČNB

datová schránka: sacbh9g

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel pod názvem: „SYNER – VOKA – ČERVENÝ KOSTELEČ“

Společník: SYNER, s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 - Perštýn
jednající: Ing. Martinem Borovičkou a Robertem Špottem, jednatelem
zástupce pro věci technické: Ing. Václav Brodský – technický ředitel
IČ: 482 92 516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec
číslo účtu: 53001461/0100
datová schránka: mmcchup
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

a

Společník: VOKA CL s.r.o.

se sídlem: Zahrádky č.p. 88, 471 01 Zahrádky
jednající: Ing. Milanem Tichým, jednatelem
IČ: 015 44 322
DIČ: CZ01544322
bankovní spojení: KB Česká Lípa
číslo účtu: 107-4572610267/0100
datová schránka: 8sd3zs
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 797

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu prací se na stavbě objevily objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které si vynutily dodatečné stavební práce. Tyto práce byly zdokumentovány a vyčísleny ve Změnovém listu ZL č.1.

Podrobná technická specifikace je obsažena v přílohách změnových listů, z nichž po jednom originálu vlastní každá ze smluvních stran.



V souladu s čl. V. bod 6 a s čl. XIX Smlouvy o dílo uzavírá objednatel a zhotovitel tento dodatek č. 2.

I. Cena dodatečných prací:

1. ZL č.1 – Změna technologie provádění stoky A1 219.348,01,- Kč bez DPH

Celkem dodatečné práce 219.348,01,- Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změnového listu.

II. Cena díla

1. Původní znění článku V. Odstavce 1. smlouvy o dílo,

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena stavby 14.734.224,48 Kč bez DPH

2. Nové znění článku V. Odstavce 1. smlouvy o dílo (ve znění dodatku č.2)

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena stavby 14 953.572,49 Kč bez DPH

Rezerva 1 383.232,45 Kč bez DPH

Celková cena stavby s rezervou 16 336.804,94 Kč bez DPH

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.
6. Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne 27.5.2015 usnesením č. R-2015/13/3, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.
7. **Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je:**
 - příloha č. 1 – Rozdílový rozpočet

V Červeném Kostelci, dne:3.6.2015.....

V Liberci, dne:15.6.2015.....

objednatel
Město Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák, starosta




zhotovitel
SYNER, s.r.o.
Ing. Martin Borovička, Robert Špott, jednatele

SYNER

SYNER, s.r.o., Dr. M. Horákové 580/7,
460 01 Liberec 4, DIČ: CZ48292516

V Zahrádkách, dne: 12. 6. 2015



zhotovitel

VOKA CL s.r.o.

Ing. Milan Tichý, jednatel


VOKA CL s.r.o.

č.p. 88, 471 01 Zahrádky

IČO: 01544322 ①

DIČ: CZ01544322

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Změna č.1	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Č. Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace	SKP :
Projektant :	Jindřich Řezníček	Počet měrných jednotek : 195
Objednatel :	Město Červený Kostelec	Náklady na MJ : 1 125
Počet listů :		Zakázkové číslo : 0909/K
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
Z Montáž celkem	3 615	
R HSV celkem	172 128	
N PSV celkem	36 915	
ZRN celkem	212 659	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	212 659	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	219 348	VRN celkem
689		6 689
689		6 689
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	219 348,01 Kč
DPH	21 % činí :	46 063,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		265 411,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Č. Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace
Objekt :	Změna č.1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	450 483	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 347	0	0	0	0
5 Komunikace	3 169	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-311 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 929	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	36 915	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 177	0
CELKEM OBJEKT	172 128	36 915	0	1 438	0
				3 615	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	3,2	209 043	6 689
CELKEM VRN				6 689

Položkový rozpočet

Stavba :	Č. Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace
Objekt :	Změna č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 30*2	m2	60,00 60,00	31,80	1 908,00
2	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	12,00	128,00	1 536,00
3	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	60,00	23,50	1 410,00
4	120 90-1114.R00	Bourání konstrukcí kamenných na sucho v odkopávk.	m3	1,00	931,00	931,00
5	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	12,00	30,70	368,40
6	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ruční výkop v dl 92 m km 0.065-0.105:40*0.75*1,28 km 0.105-0.157:52*0.9*1,31 dokop pro uložení vodovodu (0.24+0.09)/2*0.1*52 Mezisoučet v hor tř 3 60% objemu -100.566*0.4	m3	60,34 38,40 61,31 0,86 100,57 -40,23	634,00	38 255,31
7	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 v hor tř 4 40% objemu 100.566*0.4	m3	40,23 40,23	1 070,00	43 042,25
8	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ výkop rýhy strojné km 0.035-0.65:30*0.8*1,76 km 0.157-0.230:73*0.9*1,37 dokop pro uložení vodovodu (0.24+0.09)/2*0.1*73 odpočet montážních jam -(2.70*0.10*(1.97+0.40)*4+1.20*0.30*(1.97+0.40)) odpočet stoka A1-2 úsek Š17až Š30 (32*0.9*1.64) - (32*0.9*1.83) rozšíření pro šachty (1.2*0.9*1.56)*6 Mezisoučet v hor tř 3 60% objemu -134.6775*0.4	m3	80,81 42,24 90,01 1,20 -3,41 -5,47 10,11 134,68 -53,87	302,00	24 403,56
9	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ v hor tř.4 40% objemu 134.6775*0.4	m3	53,87 53,87	602,00	32 430,34
10	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 60,34+80,81	m3	141,15 141,15	11,10	1 566,77
11	132 30-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 40,23+53,87	m3	94,10 94,10	11,10	1 044,51
12	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m 195*2*1.43	m2	557,70 557,70	13,30	7 417,41
13	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	557,70	7,80	4 350,06
14	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	134,68	27,80	3 744,03
15	161 10-1501.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 100,57	m3	100,57 100,57	684,00	68 789,88
16	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na meziskládku celý objem výkopu-strojní 134.6775 zpět zásyp 71.55 zpět obsyp zeminou (73*0.270)+(30*0.200)	m3	231,94 134,68 71,55 25,71	36,60	8 488,91
17	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m celý objem zeminy z prostoru ručního výkopu 100.566 zpět přemístění pískové lože (40*0.075)+(52*0.104) pískový obsyp (40*0.247)+(52*0.266) obsyp prohozenou zeminou:(40*0.188)+(52*0.270) zásyp zeminou ruční 46.886	m3	201,13 100,57 8,41 23,71 21,56 46,89	156,00	31 376,59
18	162 20-1210.R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop z hor 1- 4 celý objem výkopu 100.566 obsyp pískem 21,56 zásyp zeminou 46.886	m3	297,49 100,57 21,56 46,89	142,00	42 243,86

Položkový rozpočet

Stavba :	Č. Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace
Objekt :	Změna č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	162 70-1101.R00	pískové lože+pískový obsyp 32 12*4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m z úseku ruč výkopu 8 408+23 712 z úseku strojního výkopu:9,992+27.428	m3	128,48 69,54 32,12 37,42	177,60	12 350,30
20	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 naložení výkopu k zásypu a obsypu 71,55+47,270 naložení výkopu k odvozu na skládku 69,54	m3	188,36 118,82 69,54	33,30	6 272,39
21	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně pískové lože+pískový obsyp:32 12 obsyp prohoz zeminou:21,56 zásyp zeminou:46,886	m3	100,57 32,12 21,56 46,89	204,00	20 515,46
22	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,54	10,10	702,35
23	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop rýh strojně 134,6775 pískové lože -((30*0,08)+(73*0,104)) obsyp pískem:-((30*0,267)+(73*0,266)) obsyp prohozenou zeminou:-((30*0,200)+(73*0,270))	m3 m3	71,55 134,68 -9,99 -27,43 -25,71	54,40	3 892,18
24	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním výkop rýhy ručně 100 566 pískové lože -((40*0,075)+(52*0,104)) pískový obsyp:-((40*0,247)+(52*0,266)) obsyp prohozenou zeminou:-((40*0,188)+(52*0,270))	m3	46,89 100,57 -8,41 -23,71 -21,56	204,00	9 564,74
25	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 69,54*1,8	t	125,17 125,17	161,60	20 227,80
26	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm (125*0,266)+(30*0,267)+(40*0,247)	m3	51,14 51,14	514,90	26 331,99
27	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (125*0,270)+(30*0,200)+(40*0,188)	m3	47,27 47,27	222,00	10 493,94
28	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	47,27	169,00	7 988,63
29	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 103*2,5	m2	257,50 257,50	16,70	4 300,25
30	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně 92*2	m2	184,00 184,00	79,00	14 536,00
Celkem za		1 Zemní práce				450 482,93
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (125*0,104)+(30*0,08)+(40*0,075)	m3	18,40 18,40	757,50	13 938,00
32	452 11-2111.R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	-2,00	116,20	-232,40
33	592-24060	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	-1,01	172,10	-173,82
34	592-24061	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	-1,01	183,20	-185,03
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				13 346,75
Díl: 5		Komunikace				
35	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	12,00	190,00	2 280,00
36	592-45310.1	Dlažba beton tl. 60 mm šedá 12*0,3	m2	3,60 3,60	247,00	889,20
Celkem za		5 Komunikace				3 169,20
Díl: 8		Trubní vedení				
37	871 17-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	96,00	12,60	1 209,60
38	286-13446.1	Trubka SUPERPIPE PE100RC SDR 11 40 x 3,7 návin voda 96*1,015	m	97,44 97,44	86,10	8 389,58
39	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	125,00	20,30	2 537,50
40	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	125,00	12,10	1 512,50
41	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00	3 535,00	3 535,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Č. Kostelec-Stolín-Mstětín, splašková kanalizace
Objekt :	Změna č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	871 37-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	159,00	181,80	28 906,20
43	286-11268.A	Trubka kanalizační kompaktní KGEM SN8 PVC 250x7,3x6000 <i>67/6*1,093</i>	kus	12,21 <i>12,21</i>	2 325,50	28 383,19
44	286-11267.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x2000 <i>92/2*1,093</i>	kus	50,28 <i>50,28</i>	1 380,00	69 383,64
45	59224002	Skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/90SP	kus	1,01	1 565,10	1 580,75
45a	59224006	Skruž šachtová přechodová TBR-Q 625/600/90SPK	kus	1,01	1 259,90	1 272,50
46	896 29-0111.R00	Příplatek za spadiště -šachta Š14	kus	1,00	3 620,00	3 620,00
47	8713111210	Řízený protlak D40x2,4 PE100RC,SDR17	m	-96,00	575,70	-55 267,20
48	8713111210.1	Řízený protlak D250x14,8 PE100RC,SDR17	m	-159,00	2 595,70	-412 716,30
49	592-24353.4	Konus šachetní TBR-Q 1000/625/600/120 KPS	kus	-1,01	1 354,20	-1 367,74
50	59224050	Skruž šachtová TBS-Q 1000/250/120SP	kus	-1,01	716,00	-723,16
51	59224051	Skruž šachtová TBS-Q 1000/500/120SP	kus	-1,01	976,80	-986,57
52	894811265	Revizní šachta z PVC DN 630/250 B125 hl.1,15	kpl	1,00	6 565,00	6 565,00
53	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus		134,00	
54	286502001	poklop PREFAPLATE C250 1 kompozitní	kus		6 670,00	
55	899 10-3111.R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	585,80	585,80
56	552-43346.A	Poklop litinový D400 GU-S-1	kus	1,00	3 052,50	3 052,50
	Celkem za	8 Trubní vedení				-310 527,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	111,74	151,50	16 928,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 928,61
Díl: 711		Izolace proti vodě				
58	711 47-1051.RT1	Izolace, vodorovná fólií PVC, volně viz detail uložení-výkresová část <i>125*1,2</i>	m2	159,60 <i>150,00</i>	105,00	16 758,00
		<i>rozšíření u šachet 2*1,2*4</i>		<i>9,60</i>		
59	711 47-1055.RT1	Příplatek za uložení a tvarování folie ve výkopu viz-výkresová část <i>125*1,2</i>	m2	159,60 <i>150,00</i>	62,00	9 895,20
		<i>rozšíření u šachet 2*1,2*4</i>		<i>9,60</i>		
60	245-51200	Hydroizolační folie STAFOL 914 tl.0,8,š.1,2	m2	159,60	64,30	10 262,28
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				36 915,48
Díl: M21		Elektromontáže				
61	210 80-0526.RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4 <i>128*1,05</i>	m	134,40 <i>134,40</i>	16,20	2 177,28
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 177,28
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
62	460 49-0012.RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm <i>128*1,05</i>	m	134,40 <i>134,40</i>	10,70	1 438,08
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				1 438,08