

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Číslo zakázky zhotovitele: 16113061

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Obec Suchohrdly u Miroslavi
Suchohrdly u Miroslavi 86
671 72 Miroslav

Tel. : 515 333 459

Email : info@suchohrdlyumiroslavi.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Barbora Arndt

b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 006 37 599

DIČ : CZ00637599 (není plátce DPH)

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č. účtu: 20620-741/0100

1.2 Zhotovitel : COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Tel. : 567 574 815

Email : colas@colas.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní Morava

b) technických : Ing. Jaroslav Hruška, hlavní stavbyvedoucí

IČO : 26177005

DIČ : CZ26177005

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č. účtu.: 7408201/0100

2.

Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce podle projektové dokumentace zpracované Ing. Ludvíkem Markem, Pontassievská 7, 669 02 Znojmo, datum vyhotovení 02/2003 a Ing. Karolínou Škrlantovou, U Hřiště 306, 382 32 Velešín, datum vyhotovení 07/2008.

s názvem:

Komunikace a chodník v lokalitě „Za kolonií“

Jedná se o vybudování nové komunikace a chodníku včetně odvodnění komunikace a zaústění do stávající dešťové kanalizace v zástavbě rodinných domů. Vzhledem k mělkému uložení dešťové kanalizace bude dešťová voda z komunikace vedena po povrchu žlabu a bude částečně zasakována.

Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele vzhledem ke změně rozsahu stavebních prací se mění následující články SOD.

Při provádění díla bylo zjištěna nedostačující únosnost podloží, což si vyžádalo provedení sanací spodních vrstev a následnou změnu skladeb komunikace.

3.

Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Cena se mění dle schváleného rozpočtu méně a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku SOD č.1, následovně:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla dle SOD bez DPH	3 970 000,00
Vícepráce dle Dodatku SOD č.1 bez DPH	3 030 307,60
Méněpráce dle Dodatku SOD č.1 bez DPH	2 141 439,10
Navýšení ceny dle Dodatku SOD č.1 bez DPH	888 868,50
Celková cena díla dle Dodatku SOD č.1 bez DPH	4 858 868,50
DPH 21%	1 020 362,40
Celková cena včetně DPH	5 879 230,90

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací	: 06/2016
Dokončení prací dle SOD	: 01/2017
Termín dokončení dle Dodatku SOD č.1	: 04/2017

5.

Platební podmínky a fakturační podmínky

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur a na základě odsouhlasených soupisů provedených prací včetně DPH.

První faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací ve výši (částka 3 000 000,- Kč bez DPH) do 30.4.2017.

Druhá faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacího řízení do výše dle Dodatku SOD č.1 (částka 1 858 868,50 Kč bez DPH) do 30.6.2017.

5.3 Takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximálně do 30 kalendářních dnů. Nedílnou součástí faktur musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Suchohrdly u Miroslavi dne: 28.3.2017

Brno dne: 14.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Barbora Arndt
starostka obce



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 42
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500


Ing. Pavel Armutidis
manažer Regionu Jižní Morava

Příloha č. 1
položkový rozpočet

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Soubor staveb: 16113061 - Komunikace a chodník v lokalitě "Za kolonií"						
Stavba: 022 - Rozpočet - Vícepráce						
Objekt: 01 - komunikace						
001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE						
014	18110,1102	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním	654,600000 m2	14,00	9 164,40	21% 11 088,92
015	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 šířky do 3m	3 476,000000 m2	20,00	69 520,00	21% 84 119,20
016	M67340005	Vpichovaná textilie PP 300 g/m2	3 476,000000 m2	20,00	69 520,00	21% 84 119,20
Součet za 001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				148 204,40		179 327,32
001A - 1A - Sanace podloží						
1001	12220,2202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 1 000 m3	354,000000 m3	84,70	29 983,80	21% 36 280,40
1002	12230,2209	Příplatek za lepidlost	354,000000 m3	2,00	708,00	21% 856,68
1003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	354,000000 m3	70,00	24 780,00	21% 29 983,80
1004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 478,000000 m3	1,00	2 478,00	21% 2 998,38
1005	17120,1201	Uložení sypaniny na skládky	354,000000 m3	16,00	5 664,00	21% 6 853,44
1006	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	619,500000 t	50,00	30 975,00	21% 37 479,75
1007	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 200 mm	3 003,600000 m2	145,00	435 522,00	21% 526 981,62
1008	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	1 826,000000 m2	20,00	36 520,00	21% 44 189,20
1009	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	598,400000 t	41,00	24 534,40	21% 29 686,62
Součet za 001A - 1A - Sanace podloží				591 165,20		715 309,89
002 - 5 - KOMUNIKACE						
017B	56483,1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění	1 895,000000 m2	89,00	168 655,00	21% 204 072,55
018B	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	1 895,000000 m2	338,00	640 510,00	21% 775 017,10
021B	59621,2213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy přes 300 m2	2 987,700000 m2	247,00	737 961,90	21% 892 933,90
021C	59 245 109	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	3 137,100000 m2	181,00	567 815,10	21% 687 056,27
Součet za 002 - 5 - KOMUNIKACE				2 114 942,00		2 559 079,82
004 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
033B	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	15,900000 m2	1 670,00	26 553,00	21% 32 129,13
034	91613,1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	23,000000 m	251,00	5 773,00	21% 6 985,33
035B	592174910	obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	910,000000 KUS	129,00	117 390,00	21% 142 041,90
035C	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	6,000000 KUS	380,00	2 280,00	21% 2 758,80
040	99822,5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým	1 200,000000 t	20,00	24 000,00	21% 29 040,00
Součet za 004 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				175 996,00		212 955,16
Celkem	Objekt: 01 - komunikace			3 030 307,60		3 666 672,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
CELKEM		Stavba: 022 - Rozpočet - Vícepráce				3 030 307,60		3 666 672,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Soubor staveb: 16113061 - Komunikace a chodník v lokalitě "Za koloníí"						
Stavba: 021 - Rozpočet - Méněpráce						
Objekt: 01 - komunikace						
002 - 5 - KOMUNIKACE						
017A 56485,1111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění	-3 652,000000 m2	110,00	-401 720,00	21%	-486 081,20
018A 56515,5121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	-2 936,000000 m2	260,00	-763 360,00	21%	-923 665,60
019 57323,1111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2	-2 936,000000 m2	12,00	-35 232,00	21%	-42 630,72
020 59914,1111	Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	-14,000000 m	70,00	-980,00	21%	-1 185,80
021A 577144221	Asfaltový beton ACO 11 tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m	-2 936,000000 m2	208,00	-610 688,00	21%	-738 932,48
Součet za 002 - 5 - KOMUNIKACE				-1 811 980,00		-2 192 495,80
003 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
022 89594,1311	Zřízení vpusti kanalizační z betonových dílců typ UVB-50	-10,000000 ks	3 490,00	-34 900,00	21%	-42 229,00
023 59 223 823	Dílec dešťových vpustí - spodní dílec s kalištěm vysokým TBV-Q 500/626 D (626x500x50)	-10,000000 ks	1 050,00	-10 500,00	21%	-12 705,00
024 59 223 824	Dílec dešťových vpustí - skruž s otvorem TBV-Q 500/590/200 V (590x500x50)	-10,000000 ks	678,00	-6 780,00	21%	-8 203,80
025 59 223 825	Dílec dešťových vpustí - průběžný dílec nízký TBV-Q 500/290 (290x500x50)	-10,000000 ks	327,00	-3 270,00	21%	-3 956,70
026 59 223 864	Dílec dešťových vpustí - prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a (390x60x50)	-10,000000 ks	200,00	-2 000,00	21%	-2 420,00
027 89920,3111	Osazení mříží litinových hmotnosti do 150 kg	-10,000000 ks	600,00	-6 000,00	21%	-7 260,00
028 59 223 876	Rám dešťové vpusti zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 D 400 500/500 mm	-10,000000 ks	580,00	-5 800,00	21%	-7 018,00
029 59 223 878	Mříž dešťové vpusti litinová M1 D400 DIN 19583-13 500/500 mm	-10,000000 ks	2 340,00	-23 400,00	21%	-28 314,00
030 89933,1111	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu	-20,000000 ks	1 560,00	-31 200,00	21%	-37 752,00
031 89943,1111	Výšková úprava zvýšením krycího hrnce,šoupěte,hydrantu	-10,000000 ks	880,00	-8 800,00	21%	-10 648,00
Součet za 003 - 8 - TRUBNÍ VEDENÍ				-132 650,00		-160 506,50
004 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
033A 921622711	Silniční přejezd ze žulových kostek s vytvářením dna	-8,000000 m	987,00	-7 896,00	21%	-9 554,16
035A 59 217 475	Silniční obrubník (nájezdový)	-893,000000 ks	87,00	-77 691,00	21%	-94 006,11
036 91973,1121	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	-14,000000 m	70,00	-980,00	21%	-1 185,80
037 91973,5111	Řezání stávajícího živичného krytu do 50mm	-14,000000 m	85,00	-1 190,00	21%	-1 439,90
038 935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 10cm z betonových tvárnic šířky do 50cm	-68,000000 m	228,00	-15 504,00	21%	-18 759,84
039 M59227366	Žlab 80x330x669, barva přírodní	-156,000000 ks	59,00	-9 204,00	21%	-11 136,84
Součet za 004 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				-112 465,00		-136 082,65
Celkem	Objekt: 01 - komunikace			-2 057 095,00		-2 489 084,95

Objekt: 02 - chodník

001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
045	18110,1102 Úprava pláň v hornině 1 až 4 se zhutněním	-65,000000 m2	14,00	-910,00	21%	-1 101,10
Součet za 001 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE				-910,00		-1 101,10
002 - 5 - KOMUNIKACE						
050	56486,1111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění	-65,000000 m2	145,00	-9 425,00	21%	-11 404,25
051	59621,1112 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2	-112,800000 m2	234,00	-26 395,20	21%	-31 938,19
053	59 245 110 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6	-112,800000 m2	128,00	-14 438,40	21%	-17 470,46
Součet za 002 - 5 - KOMUNIKACE				-50 258,60		-60 812,91
003 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
057	91623,1213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	-100,500000 m	245,00	-24 622,50	21%	-29 793,22
058	59 217 410 Obrubník chodníkový 1000x100x250	-101,000000 ks	81,00	-8 181,00	21%	-9 899,01
059	99822,3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	-18,600000 t	20,00	-372,00	21%	-450,12
Součet za 003 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				-33 175,50		-40 142,35
Celkem	Objekt: 02 - chodník			-84 344,10		-102 056,36
CELKEM	Stavba: 021 - Rozpočet - Méněpráce			-2 141 439,10		-2 591 141,31