

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zapsán v obch. rejstříku: Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Ing. Tomášem Hrabinou – ředitelem oblasti Hodonín a
Ing. Jiřím Štukavcem – vedoucím zakázky oblasti Hodonín
na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Libor Tomek – hlavní stavbyvedoucí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599

1.2. Objednatel:

Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín

Zastoupený: Ing.arch. Milanou Grauovou – starostkou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Libor Tomek – hlavní stavbyvedoucí
- objednatele: Ing. Josef Prokop, Ing. Pavel Svoboda (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: **Úprava ul. Rodinova, Hodonín, I. etapa**
Místo: Hodonín, ulice Rodinova
Generální projektant: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Úprava ul. Rodinova, Hodonín, 1. etapa**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří PP Projekt Hodonín, Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín jako generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.
- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vě. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace provedení všech stavebních prací „**Úprava ul. Rodinova, Hodonín, I. etapa**“. Tento předmět díla je vymezen projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je dále dodání dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, geometrického plánu. Dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| zahájení prací | do 1 týdne od předání staveniště |
| ukončení prací | do 15.11.2013 |
| termín dodání díla | do 15 dní od ukončení prací |

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

do 2 týdnů od účinnosti smlouvy. Předpokládaným termínem účinnosti smlouvy je 1.8.2013. Termín účinnosti smlouvy se může změnit v závislosti na průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:

- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

4.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy.

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště prosto práv třetích osob.

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- soutěžní nabídky ze dne 30.5.2013 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele.

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

3 937 105,- Kč	bez DPH
826 792,- Kč	DPH 21 %
4 763 897,- Kč	vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení veřejné zakázky.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:

Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O významných skutečnostech, které nebudou řešeny v rámci kontrolních dnů a budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku, bude objednatel okamžitě telefonicky, nebo e-mailovou poštou informovat TDO. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele.

- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému doзору objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 hod. a ve dnech pracovního volna v době od 7. hod. do 13:00 hod.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v

předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

- 13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se dodavatel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Dodavatel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den

po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se dodavatel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úprava, pak podle Občanského zákoníku.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 31.7.2013

V Hodoníně dne 31.7.2013

Objednatel

Razítko:




Podpis:

Ing. arch. Milana Grauová
starostka města

Zhotovitel

Razítko:



Podpis:

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec
vedoucí zakázky

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavba: Úpravy ul. Rodinova, Hodonín - 1. etapa
 Stav. objekty: SO.01.1, SO.02.1 a SO.07.1
 Investor: Město Hodonín
 Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš
 Datum: 27.3.2013

Vedlejší náklady

- (1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
- (2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

- (1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
- (2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	kpłt.	
2	Vytýčení stávajících sítí, dopravní značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	kpłt.	
3	Náklady na informační tabuli	kpłt.	
4	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	kpłt.	
5	Odvoz a likvidace odpadu, vč. nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, nezahrnuté v rozpočtech SO.01+03	kpłt.	
6	Náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla	kpłt.	
7	Vytýčení stavby	kpłt.	
8	Archeologický průzkum a s ním související náklady	kpłt.	
9	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	kpłt.	
10	Provozní řády a související náklady	kpłt.	
11	Náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek	kpłt.	
12	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	kpłt.	
13	Náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci stavby	kpłt.	
14	Dílenská, realizační a výrobní dokumentace	kpłt.	
15	Dokumentace skutečného provedení stavby - 2 výtisky	kpłt.	
16	Geodetické zaměření dokončeného díla	kpłt.	
17	Geometrický plán	kpłt.	
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM:			151 427 Kč

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavba: Úpravy ul. Rodinova, Hodonín - 1. etapa
 Stav. objekty: SO.01.1, SO.02.1 a SO.07.1
 Investor: Město Hodonín
 Vypracoval: Ing. Radomír Prokeš
 Datum: 27.3.2013

Stavební objekt	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Cena Kč
SO.01.1	Komunikace	3 303 472 Kč
SO.02.1	Veřejné osvětlení	341 661 Kč
SO.03	Přeložka kabelů NN - NEOCEŇUJE SE	-
SO.04	Přeložka sdělovacích kabelů	49 383 Kč
SO.05	Optické kabely - NEOCEŇUJE SE	-
SO.06	Dětské hřiště - NEOCEŇUJE SE	-
SO.07.1	Sadové úpravy	91 161 Kč
SO.01.1+07.1	Vedlejší a ostatní náklady	151 427 Kč
Celkem bez DPH		3 937 105 Kč
Celkem s DPH 21%		4 763 897 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : SO.01.1 Komunikace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa	SKP :
Projektant :	Počet měřných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	18 221	
R	HSV celkem	3 252 975	
N	PSV celkem	32 276	
	ZRN celkem	3 303 472	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	3 303 472	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	3 303 472	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Prokeš	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
27.3.2013	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	3 303 472,26 Kč	
DPH	21 % činí :	693 729,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 997 201,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	387 854	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	47 368	0	0	0	0
5	Komunikace	1 849 998	0	0	0	0
8	Trubní vedení	170 624	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	487 120	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	145 676	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	98 531	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	65 803	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	6 114	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	26 163	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	0	0	0	18 221	0
	CELKEM OBJEKT	3 252 975	32 276	0	18 221	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

SOUPIŠ PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodínova - 1.etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Zemní práce	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňmot / MJ	demňmot celk.(t)
Díl: 1											
1	112 10-0001.RA0	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů kmene i větví, odvoz a likvidace, úprava terénu		kus	2,00	622,00	1 244,00	0,00304	0,00608	-0,12800	-266,75200
2	113 15-1314.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm		m2	2 084,00	33,00	68 772,00				
3	113 20-2111.R00	frézování krytu stáv. vozovky 2 vrstvy: 1042,0*2 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých délky odečteny z EPD: bet. silniční obrubníky, vč. lože: 357,4 bet. chodník, obrubníky, vč. lože: 313,0		m	670,40	42,00	28 156,80			-0,14500	-97,20800
4	1-1	Poplatek za uložení vyfrézovaného asfaltobetonu		t	218,82	5,00	1 094,10				
5	113 10-6121.R00	1042,0*0,1*2,1 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho plocha odečtena z EPD: 666,9		m2	218,82 666,90	32,00	21 340,80			-0,13800	-92,03220
6	113 10-7222.R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm plocha odečtena z EPD: podklad pod chodníky ze ŠD: 666,9		m2	666,90 666,90	22,00	14 671,80			-0,23500	-156,72150
7	113 10-7223.R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm plochy odečteny z EPD: podklad po vozovkách z asfaltobetonu z ŠD: 1042,0 podklad pod plochami z betonu z ŠD: 622,1		m2	666,90 1 664,10	31,00	51 587,10			-0,40000	-665,64000
8	113 10-7241.R00	Odstanění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm plocha odečtena z EPD: neodfrézovatelná vrstva u vozovek z asfaltobetonu tl. do 5cm: 1042,0		m2	1 042,00 622,10 1 042,00	33,00	34 386,00			-0,09800	-102,11600
9	121 10-0001.RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km odečteno z EPD: 143,5*0,15		m3	21,53	22,00	473,55				
10	122 20-1103.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 odečteno z EPD: 1166,0		m3	21,53 1 166,00	41,00	47 806,00				
11	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 1166,0*0,33		m3	384,78 384,78	8,00	3 078,24				
12	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení odečteno z EPD: 1166,0-1664,1*0,45		m3	417,16 417,16	55,00	22 943,53				
13	131 20-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 jámy pro 2 stromy: 3,14*0,95*0,95*1,13*2		m3	6,40 6,40	156,00	999,10				
14	131 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 6,4045*0,33		m3	2,11 2,11	12,00	25,36				
15	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3		m3	3,92	145,00	568,33				

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Hodonín, úprava ul. Rodínova - 1.etapa										
SO.01.1 Komunikace										
Stavba :										
Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		pro základy pod oplocení - kontejnery: (5,0+7,63+4,35+2,0+5,15+2,0)*0,3*0,5		3,92						
16	132 20-1109.R00	Příplatek za leptivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 základy pod oplocení - kontejnery: (5,0+7,63+4,35+2,0+5,15+2,0)*0,3*0,5*0,33	m3	1,29	10,00	12,93				
				1,29						
17	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m odkopávky: 1166,0 jámy pro stromy: 6,4045 rýhy pro základy pod plot - kontejnery: 3,92 odpočet zpětného násypu: -751,10	m3	425,22 1 166,00 6,40 3,92 -751,10	36,00	15 308,08				
18	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km příplatek za dalších 5km: 425,2245*5	m3	2 126,12 2 126,12	2,00	4 252,25				
19	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy odkopávky: 1166,0 jámy pro stromy: 6,4045 rýhy pro základy pod plot - kontejnery: 3,92 odpočet zpětného násypu: -751,10	m3	425,22 1 166,00 6,40 3,92 -751,10	5,00	2 126,12				
20	167 10-1103.R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor. 1-4 odkopávky: 1166,0 výkop rýh: 3,92 výkop jam: 6,40	m3	1 176,32 1 166,00 3,92 6,40	12,00	14 115,84				
21	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS zpěrný násyp: 751,10	m3	751,10 751,10	32,00	24 035,20				
22	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 4 252 245	m3	425,22 425,22	10,00	4 252,25				
23	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z EPD: 438,8	m2	438,80 438,80	12,00	5 265,60				
24	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním vozovky, parkoviště: 1922,4 chodníky, kontejnery: 1143,93+16,6	m2	3 082,93 1 922,40 1 160,53	6,00	18 497,58				
25	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice odečteno z EPD: 953,3*0,15	m3	143,00 143,00	5,00	714,98				
26	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4 252 245	t	425,22 425,22	5,00	2 126,12				
Celkem za		1 Zemní práce				387 853,65		0,00608		-1 380,46970
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1. etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	denihmot / MJ	denihmot celk. (t)
27	271 57-0010.RAB	Polštář hutněný pod základy ze šterkopísku tloušťky 15 cm	m2	5,05	81,00	409,21	0,29096	1,46993		
28	279 31-2011.R00	polštář pod základy plotu - kontejnery: 0,3*(11,84+5) Beton základových zdí prostý C 25/30 (B 30) 2 beton skruže pro stromy v chodníku: (3,14*0,95*0,95-3,14*0,7*0,7)*1,13*2 základ pod oplocení - kontejnery: (5,0+7,63+4,35+2,0+5,15+2,0)*0,3*0,5 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení skruže pro stromy: (3,14*0,95*2+3,14*0,7*2)*1,13*2 základy pod oplocení - kontejnery: (5,0+7,63+4,35+2,0+5,15+2,0)*0,3*2	m3	6,85	2 166,00	14 830,17	2,44622	16,74878		
29	279 35-1105.R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení skruže pro stromy: (3,14*0,95*2+3,14*0,7*2)*1,13*2 základy pod oplocení - kontejnery: (5,0+7,63+4,35+2,0+5,15+2,0)*0,3*2	m2	39,10	266,00	10 399,56	0,03935	1,53843		
30	279 35-1106.R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. skruže pro stromy: (3,14*0,95*2+3,14*0,7*2)*1,13*2 základy pod oplocení - kontejnery: (5,0+7,63+4,35+2,0+5,15+2,0)*0,3*2	m2	39,10	63,00	2 463,05				
31	271 57-0010.RAC	Polštář hutněný pod základy ze šterkopísku tloušťky 20 cm pod skružení pro stromy: 3,14*0,83*2*0,4*2	m2	4,17	108,00	450,35	0,38794	1,61767		
32	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp ŠP, trubky D100mm SN8 filtr. geotext. 25,35*2+115,81	m	166,51	113,00	18 815,63	0,43051	71,68422		
Díl:	5	2 Základy,zvláštní zakládání		166,51		47 367,98		93,05903		
33	564 11-2430.R00	Komunikace Podklad z bet.recyklatu fr.0-120 po zhutn.tl.30cm plocha odečtena z PD: 1922,35	m2	1 922,35	65,00	124 952,75	0,59850	1 150,52648		
34	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm plocha odečtena z PD: vozovka a parkoviště: 1509,8 pruhy podél obrubníků vsazených do stáv. asf. ploch: (12,3+1,6)*0,5 dobešonování stáv. beton. vozovky: 2,63	m2	1 519,38	82,00	124 589,16	0,27994	425,33524		
35	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm plochy odečteny z PD: vozovky, parkoviště - podklad ze šterkodrti frakce 0/63: 1657,93	m2	2 821,09	112,00	315 962,08	0,41080	1 158,90377		

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1. etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demňmot / MJ	demňmot celk. (t)
		chodníky, kontejnery - podklad ze štěrku třísky 0/32: 1143,93+16,6		1 160,53						
		dobetonování stáv. beton. vozovky: 2,63		2,63						
36	564 76-1111.R00	Podklad z kamenniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	121,60	144,00	17 510,40	0,38625	46,96800		
		plocha odečtena z PD: 121,6		121,60						
37	565 17-1211.RT2	Podklad kamen. obal.asfaltem tř.1 nad 3 m, tl.10 cm plochy	m2	648,55	220,00	142 681,00	0,26376	171,06155		
		201-1000 m2								
		plocha odečtena z PD:		641,60						
		vozovka: 641,6		6,95						
		pruhy podél obrubníků vsazených do stáv. asf. ploch: (12,3+1,6)*0,5								
38	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 297,10	4,00	5 188,40	0,00061	0,79123		
		plocha odečtena z PD:								
		vozovka - 2 vrstvy: 641,6*2		1 283,20						
		pruhy podél obrubníků vsazených do stáv. asf. ploch: (12,3+1,6)*0,5*2		13,90						
39	577 14-2112.RT2	Beton asfaltový ACO 11 S, ACO 16, nad 3 m, 5 cm plochy	m2	648,55	187,00	121 278,85	0,12966	84,09099		
		201-1000 m2								
		plocha odečtena z PD:		641,60						
		vozovka: 641,6		6,95						
40	581 14-2115.R00	pruhy podél obrubníků vsazených do stáv. asf. ploch: (12,3+1,6)*0,5	m2	2,63	679,00	1 785,77	0,64769	1,70342		
		Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 25 cm		2,63						
41	596 21-5041.R00	dobetonování stáv. beton. vozovky: 2,63	m2	178,20	169,00	30 115,80	0,09280	16,53696		
		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 5 cm								
		plocha odečtena z PD:								
		účelová kom. podél OK sportu a sjezd: 130,8		130,80						
		plocha pod kontejnery: 47,4		47,40						
42	592-48040	Dlažba betonová 20/10/8 přírodní	m2	48,82	148,00	7 225,66	0,18400	8,98325		
		plocha pod kontejnery: 47,4*1,03		48,82						
43	592-45030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	134,72	179,00	24 115,60	0,17280	23,28031		
		plocha odečtena z PD:								
		účelová kom. podél OK sportu a sjezd: 130,8*1,03		134,72						
44	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtě tl. 5 cm	m2	1 054,70	145,00	152 931,50	0,07390	77,94233		
		chodníky: 994,2+14,8		1 009,00						
		slepecká: 45,7		45,70						
45	592-45114	Dlažba betonová 20/10/6cm písková	m2	1 039,27	129,00	134 065,83	0,14000	145,49780		
		chodníky - plocha odečtena z PD: (994,2+14,8)*1,03		1 039,27						
46	592-45115.1	Dlažba betonová slepecká 20/10/6cm černá	m2	47,99	385,00	18 474,23	0,14400	6,90984		
		signál. a varovné pásy - plocha odečtena z PD: 45,7*1,05		47,99						
47	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	643,70	289,00	186 029,30	0,11000	70,80700		

SOUPIŠ PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Objekt :		Hodonín, úprava ul. Rodinnova - 1. etapa SO.01.1 Komunikace						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
48	583-80129.A	parkovací plochy - odečet z DP: 691,1	t	691,10	2 147,00	188 225,56	1,00000	87,66910
		odpočet - záměna bet. dl. za žulovou: -47,4		-47,40				
		Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ŽULOVÁ I. tř.						
		1t=4,0m2		87,67				
49	583-80129.B	parkovací plochy - odečet z PD: 691,1/4*1,03	t	177,96	2 320,00	24 875,74	1,00000	10,72230
		odpočet plochy na děl. čáry a symb. invalidy: -(6,9*0,2*28+1,5*2)*1,03		-42,89				
		odpočet - záměna žul. kostky z betonovou: -47,4		-47,40				
		Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ČEDIČOVÁ I. tř.						
50	592-16211.7	1t=4,0m2	kus	10,72	52,00	24 102,00	0,02700	12,51450
		plochy na dělicí čáry a symbol invalidy: (6,9*0,2*28+1,5*2)/4*1,03		463,50				
51	592-17470	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	463,50	32,00	3 915,65	0,01900	2,32492
		odečteno z EPD: (436+14)*1,03		122,36				
52	592-17471	Obrubník silniční 250/150/250 šedý	kus	122,36	68,00	5 365,06	0,03900	3,07702
		(4,5+5,6+4,7+6,1+4+2,4+2,4)*4*1,03		78,90				
53	592-17472	Obrubník silniční 500/150/250 šedý	kus	78,90	82,00	21 748,45	0,08000	21,21800
		(6,6+7,7+6,1+9,1+8,8)*2*1,03		265,23				
54	592-17476	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	62,32	62,00	3 384,58	0,04800	2,62032
		(3,9+4,3+6,2+5,7+12,6+5,7+10,2+2,4+2,1+0,7+1,3+1,3+2,5+1,1+0,5)*1,03		138,23				
		(0,6+16,6+26,6+6,4+30,7+2,4+2,1+6+16,9+2,4+3,3+8,2+2+7,5+0,5)*1,03		64,68				
		(2+1,4+6,1+22,8+21,9+1+0,6+7)*1,03		54,59				
55	592-17480	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	54,59	220,00	2 420,00	0,06400	0,70400
		(9+5+3+3+4+4+3+3+5+4+4+1+1+2+3)*1,03		11,00				
56	592-17481	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	11,00	220,00	2 640,00	0,06400	0,76800
		(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)		12,00				
57	592-17493	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	12,00	483,00	966,00	0,05500	0,11000
		(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)		2,00				
58	592-17493	Obrubník silniční oblouk vnější R 0,5	kus	2,00	483,00	966,00	0,05900	0,11800
		1+1		2,00				
59	592-17495	Obrubník silniční oblouk vnější R 1	kus	2,00	483,00	8 211,00	0,06200	1,05400
		1+1		17,00				
60	592-17421	Obrubník silniční oblouk, vnější R 2	kus	17,00	49,00	4 390,89	0,06000	5,37660
		3+3+3+3+2+3		89,61				
61	597 66-1111.R00	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	89,61	870,00	40 607,25	0,54404	25,39307
		(7+7+13+6+35+1+18)*1,03		46,68				
		Rígel dlažďený do lože C25/30 tl.10 cm kostky drobné, spárování MC	m2					

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
62	917 86-2111.R00	rigol na rozhraní parkoviště a vozovky (68,75+24,6)×0,5 :poznámka: materiál je v ceně! Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C25/30 obrub. silniční dl. 0,25m: 4,5+5,6+4,7+6,1+4+2,4+2,4 obrub. silniční dl. 0,5m: 6,6+7,7+6,1+9,1+8,8 obrub. silniční dl. 1,0m: 3,9+4,3+6,2+5,7+12,6+5,7+10,2+2,4+2,1+0,7+1,3+1,3+2,5+1,1+0,5 0,6+16,6+26,6+6,4+30,7+2,4+2,1+6+16,9+2,4+3,3+8,2+2+2+7,5+0,5 2+1,4+6,1+22,8+21,9+1+0,6+7 obrub. silniční nízké: 5+5+3+3+4+4+3+3+3+5+4+4+1+1+2+3 obrub. silniční přechodové: 11,0+11,0+1 obrub. silniční obloukové: 2,4+2,4+1,8+2,4+1,6+1,7+1,6+1,1 obrub. chodníkové: 7+7+13+6+35+1+18	m	503,50 29,70 38,30 60,50 134,20 62,80 53,00 23,00 15,00 87,00	221,00	111 273,50	0,13612	68,53642		
	Celkem za	5 Komunikace				1 849 997,99		3 631,54441		
Díl:	8	Trubní vedení								
63	894 41-1.	Vpusť ul. beton. DN600 mříž rovinná D400 sifon, vysoké kaliště, zem. práce, obsyp ŠP 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	11 250,00	45 000,00	0,80000	3,20000		
64	894 41-2.	Vpusť ul. beton. DN600 litin. mříž prohnutá D400 sifon, vysoké kaliště, zem. práce, obsyp ŠP 1+1+1+1	kus	4,00 4,00	11 500,00	46 000,00	0,80000	3,20000		
65	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Kanalizace z trub PVC hrdlových D160 vč. připojení výkop odvoz a ulož. zem., lože a obsyp ŠP, hutnění 1,35+4+1,45+9,8+1,8+1,8+8,3+1,85	kus	6,00	1 425,00	8 550,00	0,42930	2,57580		
66	831 35-0012.RA0	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg osazení ochranné mříže pro stromy: 2	m	30,35 30,35	612,00	18 574,20	0,82994	25,18868		
67	899 20-4111.R00	Ochranná stromová litinová mříž pro stromy D160cm s rámem	kus	2,00 2,00	1 250,00	2 500,00	0,01170	0,02340		
68	8-1		kus	2,00	25 000,00	50 000,00				
	Celkem za	8 Trubní vedení				170 624,20		34,18788		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
69	915 71-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm 104,6	m	104,60 104,60	29,00	3 033,40	0,00009	0,00941		
70	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm VDZ přechod pro chodce V7: 8,4	m2	8,40 8,40	300,00	2 520,00	0,00014	0,00118		
71	915 70-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů VDZ přechod pro chodce V7: 8,4	m2	8,40 8,40	9,00	75,60	0,00032	0,00269		
72	915 71-9111.R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm 104,6	m	104,60 104,60	2,00	209,20	0,00004	0,00418		

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	deníhmot / MJ	deníhmot celk.(t)
73	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky 104,6	m	104,60	2,00	209,20				
74	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisů Voz. přechod pro chodce V7: 8,4	m2	8,40	22,00	184,80				
75	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly vč. výkopu pro patku a základové patky odečteno z PD: 12	kus	12,00	322,00	3 864,00	0,24590	2,95080		
		;Poznámka: 4 ks DZ E12 jsou umístěny na 2 sloupcích								
76	91-1	AI sloupek pro svislé dopravní značky vč. rektifikační patky odečteno z PD: 9	kus	9,00	920,00	8 280,00				
77	404-45044.A	Značka dopr inf IP 4b-7, 10a,b 500/500 fólii, EG7letá DZ IP4b: 1	kus	1,00	750,00	750,00	0,00510	0,00510		0,00510
78	404-45050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólii, EG7letá DZ IP12: 2	kus	3,00	950,00	2 850,00	0,00510	0,01530		0,01530
		DZ IP13c: 1								
79	404-45032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fólii, EG 7letá DZ C3b: 2	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00510	0,01020		0,01020
80	404-45145.A	Značka dopr E 12, 700/500 fólii, EG 7letá DZ E12: 4	kus	4,00	950,00	3 800,00	0,00510	0,02040		0,02040
81	404-45023.A	Značka dopr zákazová B1-B34 700 fólii, EG 7letá DZ B2: 1	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00510	0,01020		0,01020
		DZ B28: 1								
82	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm místa navázání na stáv. komunikace a plochy: 19,4+10,5+12,1+8,6	m	50,60	62,00	3 137,20	0,04254	2,15252		
83	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm místa navázání na stáv. komunikace a plochy: 19,4+10,5+12,1+8,6	m	50,60	41,00	2 074,60				
84	919 73-5124.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm místo navázání na stáv. kom. a parkoviště: 11,7	m	11,70	83,00	971,10				
85	919 73-1114.R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm místo navázání na stáv. kom. a parkoviště: 11,7	m	11,70	46,00	538,20				
86	91-2	Parkovací automat, zemní práce, základ el. přípojka, dodávka a montáž	kus	2,00	165 000,00	330 000,00				
87	916 26-1111.RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou vč. kostek drobných 12 cm, lože bet. C25/30 dvojřádek podél obrubníků a na rozhraní mezi parkovištěm a vozovkou: (52,95+47,21+25,1+13,61+21,8+40,04+3,2+14,09)*2	m	436,00	193,00	84 148,00	0,11920	51,97120		
		;pozn. - ceníková cena je za jednořádek, proto je délka vynásobena 2								

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
88	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do bet. podkl. C25/30, 25 cm odečteno z EPD:	m	225,00 225,00	163,00	36 875,00	0,08232	18,52200		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				487 120,30		75,67519		
Díl: 89	961 05-5111.R00	Bourání konstrukcí Bourání základů železobetonových plocha odečtena z EPD: betonové plochy (vozovky, parkoviště): 622,1*0,25	m3	155,53 155,53	926,00	144 016,15			-2,40000	-373,26000
90	966 00-6132.R00	Odstranění dopravníků se sloupky, s bet.patkami naložení, odvoz, likvidace	kus	3,00 3,00	220,00	660,00			-0,08200	-0,24600
91	96-1	Odstranění prodejních stánků 3x3m, naložení, odvoz likvidace	kus	2,00	500,00	1 000,00				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				145 676,15				-373,50600
Díl: 92	979- 08-2213.R0	Prorážení otvorů Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km frézování krytu stáv. vozovky 2 vrstvy: 1042,0*0,05*2,1 podklad pod chodníky ze ŠD: 666,9*0,2*2,0 podklad po vozovkách z asfaltobetonu z ŠD: 1042,0*0,3*2,0 podklad pod plochami z betonu z ŠD: 622,1*0,3*2,0 neodfrézovatelná vrstva u vozovek z AB tl. do 5cm: 1042,0*0,05*2,1	t	1 593,45 218,82 266,76 625,20 373,26 109,41	22,00	35 055,90				
93	979- 08-2219.R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km příplatek za dalších 14km: frézování krytu stáv. vozovky 2 vrstvy: 1042,0*0,05*2,1*14 podklad pod chodníky ze ŠD: 666,9*0,2*2,0*14 podklad po vozovkách z asfaltobetonu z ŠD: 1042,0*0,3*2,0*14 podklad pod plochami z betonu z ŠD: 622,1*0,3*2,0*14 neodfrézovatelná vrstva u vozovek z AB tl. do 5cm: 1042,0*0,05*2,1*14	t	22 308,30 3 063,48 3 734,64 8 752,80 5 225,64 1 531,74	0,50	11 154,15				
94	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km beton. dlažba: 666 9*0,04*2,3 bet. silniční obrubníky, vč. lože: (0,15*0,25+0,1*0,55)*2,3*357,4 bet. chodník. obrubníky, vč. lože: (0,1*0,25+0,1*0,55)*2,3*313,0 beton z vozovek a parkovišť: 622,1*0,25*2,325	t	556,58 61,35 76,04 57,59 361,60	31,00	17 253,96				

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.01.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demňmot / MJ	demňmot celk. (t)
95	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě výbour hmot za dalších 5 km příplatek za dalších 10km: beton. dlažba: 666,9*0,04*2,3*2 bet. silniční obrubníky, vč. lože: (0,15*0,25+0,1*0,55)*2,3*357,4*2 bet. chodník, obrubníky, vč. lože: (0,1*0,25+0,1*0,55)*2,3*313,0*2 beton z vozovek a parkovišť: 622,1*0,25*2,5*2	t	1 167,59 122,71 152,07 115,18 777,63	3,00	3 502,78				
96	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky frézování krytu stáv. vozovky 2 vrstvy: 1042,0*0,05*2*2,1 podklad pod chodníky ze ŠD: 666,9*0,2*2,0 podklad po vozovkách z asfaltobetonu z ŠD: 1042,0*0,3*2,0 podklad pod plochami z betonu z ŠD: 622,1*0,3*2,0 neodfrézovatelná vrstva u vozovek z AB tl. do 5cm: 1042,0*0,05*2,1	t	1 593,45 218,82 266,76 625,20 373,26 109,41	10,00	15 934,50				
97	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky beton. dlažba: 666,9*0,04*2,3 bet. silniční obrubníky, vč. lože: (0,15*0,25+0,1*0,55)*2,3*357,4 bet. chodník, obrubníky, vč. lože: (0,1*0,25+0,1*0,55)*2,3*313,0 beton z vozovek a parkovišť: 622,1*0,25*2,5	t	583,80 61,35 76,04 57,59 388,81	10,00	5 837,96				
98	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo podklad pod chodníky ze ŠD: 666,9*0,2*2,0 podklad po vozovkách z asfaltobetonu z ŠD: 1042,0*0,3*2,0	t	1 265,22 266,76 625,20	5,00	6 326,10				
99	979 99-0104.R00	Poplatek za skládku suti - beton beton. dlažba: 666,9*0,04*2,3 bet. silniční obrubníky, vč. lože: (0,15*0,25+0,1*0,55)*2,3*357,4 bet. chodník, obrubníky, vč. lože: (0,1*0,25+0,1*0,55)*2,3*313,0 beton z vozovek a parkovišť: 622,1*0,25*2,5	t	583,80 61,35 76,04 57,59 388,81	5,00	2 918,98				
100	979 99-0113.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt neodfrézovatelná vrstva u vozovek z AB tl. do 5cm: 1042,0*0,05*2,1	t	109,41 109,41	5,00	547,05				
Díl: 99	Celkem za	97 Prorážení otvorů				98 531,37				
Díl: 101	998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2 708,41 2 708,41	20,00	54 168,20				
102	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 648,55*0,05+0,1+0,15+0,2+0,28)*2,3	t	1 163,50 1 163,50	10,00	11 634,99				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				65 803,19				
Díl: 711		Izolace proti vodě								

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Objekt :		Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa SO.01.1 Komunikace								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)		
103	283-24270.A	Fólie popová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm izolování fasády v kontaktu s konstrukcí chodníku: (117,4+21,2+47,8)*0,5*1,1	m2	102,52	36,00	3 690,72	0,00060	0,06151		
104	711 13-2101.R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho izolování fasády v kontaktu s konstrukcí chodníku: (117,4+21,2+47,8)*0,5	m2	93,20	26,00	2 423,20	0,00017	0,01584		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 113,92		0,07736		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
105	767 91-4130.R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m vč. korvení sloupků 2,5*11	m	27,50	255,00	7 012,50				
106	767-1	Ocel. svařované poplast. plotové panely 2500/1530 montážní materiál	ks	11,00	890,00	9 790,00				
107	767-2	Ocel. pozink. a poplast. plotové sloupky 60×60mm, dl. 2000mm	ks	13,00	220,00	2 860,00				
108	767-3	odečteno z EPD: 13,0 Stojan pro 6 jízdních kol, uzamykatelný ocel. komaxit černý, s montáží	kus	1,00	6 500,00	6 500,00				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				26 162,50				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
109	460 51-1	Žlab kabelový bet. dvoudílný TK3 výkop, lože, uložení kabelu, obsyp z ŠP, hutnění chránička pro sdělovací kabel: 24,5	m	24,50	350,00	8 575,00	0,58600	14,35700		
110	460 51-2	Chránička plast. korug. D110, lanko, ucpávky Ball Marker, uložení, výkop, lože, obsyp z ŠP, hutnění rezervní chráničky - poloha bude upřesněna v průběhu stavby: 5,3*2+6*2+7,5*2+4,5*2+8*2+5,8*2	m	74,20	130,00	9 646,00	0,31000	23,00200		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				18 221,00		37,35900		

REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Úpravy ul. Rodínova, Hodonín
 Objekt: SO.02.1 Veřejné osvětlení - 1.etapa
 Místo stavby: Hodonín
 Stupeň PD: DPS
 Stavebník: město Hodonín
 Vypracoval: Ing. Jan Martinek, ELPRO s.r.o. Bzenec
 Datum: 02/2013

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž	198 999,75	31 374,09	164 107,00	3 518,66
Demontáž	9 843,23	9 533,39	0,00	309,84
Zemní práce	128 918,24	121 075,28	3 785,00	4 057,96
Součet	337 761,21	161 982,76	167 892,00	7 886,45
Geodetická činnost	3 900,00			
Celkem bez DPH	341 661,21			
DPH 21%	71 748,85			
Celkem bez DPH	413 410,07			

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Elektromontáž								
1.		STITEK OZNACOVACÍ PRO KABEL-NOVA VEDENÍ (ukončení ve stožárech - 19 ks + v pilíři - 3 ks)	KS	22,00	7,00	154,00	5	110,00
2.	210950202	PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 2KG (kabel v celé délce uložen v chrániče=délka tr.AROT)	M	306,00	8,00	2 448,00		
3.	210100001	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet svítidel x 3)	KS	33,00	7,00	231,00		
4.	210100002	UKONC.-ZAP.VOD.DO 6 mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx4 na svork. ve stožárech a v park.aut)	KS	12,00	9,00	108,00		
5.	210100003	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - 22x4 ks)	KS	88,00	12,00	1 056,00		
6.	210120101	PATRONA POJISTKOVA A STYCNY KROUZEK 6A (počet montovaných svítidel+park.aut.)	KS	13,00	6,00	78,00	28	364,00
7.		VYBOJKA SON-T PLUS 50W (počet montovaných svítidel SIDONIA)	KS	6,00	55,00	330,00	155	930,00
8.		VYBOJKA SON-T PLUS 100W (počet montovaných svítidel SAFÍR)	KS	4,00	45,00	180,00	235	940,00
9.		VYBOJKA CDO-TT 100W (počet montovaných svítidel pro nasv.přechodu)	KS	1,00	25,00	25,00	315	315,00
10.	210202016	SVITIDLO SIDONIA Z1, 1XSON-T 50W (počet montovaných svítidel SIDONIA)	KS	6,00	205,00	1 230,00	3100	18 600,00
11.	210202016	SVITIDLO SAFÍR 2, 1XSON-T 100W (počet montovaných svítidel SAFÍR)	KS	4,00	220,00	880,00	4630	18 520,00
12.	210202016	SVITIDLO PŘECHODOVÉ SQ100, LEVOSTR.OPTIKA (počet montovaných svítidel pro nasv.přechodu)	KS	1,00	290,00	290,00	12950	12 950,00
13.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,1xE27 (počet stožárů s jedním svítidlem, bez vývodu na PA)	KS	7,00	100,00	700,00	693	4 851,00
14.	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035,2xE27 (počet stož.se dvěma svítidly a vývody na PA)	KS	3,00	100,00	300,00	760	2 280,00
15.		DRŽÁK VERTIKÁLNÍ NA Z1 (počet nových stož. s jedním sv. Sidonia)	KS	4,00	50,00	200,00	205	820,00
16.		DRŽÁK "T" NA Z1 (počet nových stož. se dvěma sv. Sidonia)	KS	1,00	85,00	85,00	85	85,00
17.	210204002	STOŽAR SB6 TPU, TYP "BRNO" POZINK. (počet nových sadových stožárů)	KS	5,00	540,00	2 700,00	3400	17 000,00
18.	210204011	STOŽAR JB8 TPU, TYP "BRNO" POZINK. (počet nových silničních stožárů)	KS	4,00	1 100,00	4 400,00	5700	22 800,00
19.	210204002	STOŽAR CHODECKÝ CHT TPU, TYP "BRNO" POZ. (počet nových stožárů pro nasv.přechodu)	KS	1,00	1 940,00	1 940,00	4600	4 600,00
20.	210204103	VÝLOŽNÍK JEDN. V1250 PRO JB8 POZINK. (počet nových silničních stožárů)	KS	4,00	65,00	260,00	930	3 720,00
21.	210204103	VÝLOŽNÍK NA CHODECKÝ STOŽ.-2,5M POZINK. (počet nových stožárů pro nasv.přechodu)	KS	1,00	340,00	340,00	1150	1 150,00
22.	210810005	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet SB6x6m + JB8x9m + CHTx9m)	M	81,00	1,00	81,00	8	648,00
23.	210810007	KABEL CYKY 3Cx4 VOLNE ULOZENY (délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)	M	28,00	2,00	56,00	22	616,00
24.	210810013	KABEL CYKY 4BX10 VOLNE ULOZENY (délka trubky AROT63 + počet ukončení x 1m)	M	328,00	2,00	656,00	71	23 288,00
25.	210010036	TRUBKA OHEBNÁ PLAST. AROT DN63, VOLNĚ (délka trasy + počet ukončení kabelu x 2m)	M	306,00	3,00	918,00	33	10 098,00
26.	210100251	UKONC.KAB.CYKY DO 4X10 SMRST.KONC BEZ OK (ukončení ve stožárech - 19 ks + v pilíři - 3 ks)	KS	22,00	20,00	440,00	160	3 520,00
27.	212100010	SPOJKA SMRŠT. PRO KABEL CYKY 4X10 (počet spojek)	KS	2,00	40,00	80,00	300	600,00
28.	210190003	PILÍŘ ROZPOJOVACÍ PRO VO, TYP RF4:3 (počet rozpojovacích pilířů)	KS	1,00	100,00	100,00	7500	7 500,00
29.	210191550	MONTÁŽ PILÍŘE NA ZÁKLADOVOU ROHOŽ (počet rozpojovacích pilířů)	KS	1,00	770,00	770,00	200	200,00
30.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ PN000 32A (počet vývodních pojistek v pilíři RF)	KS	6,00			22	132,00
31.	210120102	VLOŽKA POJISTKOVÁ PN000 40A (počet přívodních pojistek v pilíři RF)	KS	3,00			30	90,00
32.	210220010	NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU (1 X) (počet stožárů x 1m)	M	10,00	15,00	150,00	10	100,00
33.	210220301	SVORKA SPOJOVACÍ SS (počet odbočení ke stož. - 10ks, spojení po trase - 2ks)	KS	12,00	10,00	120,00	12	144,00
34.	210220302	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet nových stožárů)	KS	10,00	8,00	80,00	12	120,00
35.	210220022	UZEMNENÍ V ZEMI DRAT FEZN 10MM (délka trasy 254m + počet stožárů x 2m + připojení na stáv.uzem. - 2m)	M	276,00	6,00	1 656,00	25	6 900,00
36.		SUSPENSE SA IV K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU (1 ks pro max. 3 stožáry)	KS	4,00	15,00	60,00	29	116,00
CELKEM						23 102,00	164 107,00	
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						187 209,00		

PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENYCH VYKONU (PPV)-H% (ZRN)	%	1,00	187 209,00	1 872,09
	VYTYCENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	TKC			1 900,00
	KONTROLA HODNOTY ODPORU UZEMNĚNÍ	KS	2,00	550,00	1 100,00
	REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ	TKC			3 400,00
	MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET				195 481,09
	Vedlejší rozpočtové náklady				
	GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%	1,80	195 481,09	3 518,66
	MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				198 999,75
	GEODETICKÁ ČINNOST	TKC			3 900,00

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Demontáž								
1.	210100001D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5mm2 SVORK.V ROZVAD. (zapoj.kabelu CYKY 3Cx1,5 na svork. ve stožárech - počet stožárů x 3)	KS	15,00	5,00	75,00		
2.	210100003D	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. (zapojení žil kabelů na svork. ve stožárech - 8x4 ks)	KS	32,00	7,00	224,00		
3.	210120101D	PATRONA POJISTKOVA A STYCNÝ KROUZEK 6A (počet demontovaných svítidel)	KS	5,00	5,00	25,00		
4.	210202016D	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ, 1x70W (počet demontovaných svítidel)	KS	5,00	180,00	900,00		
5.	210204201D	STOZ.SVORKOVNICE (počet demontovaných svítidel)	KS	5,00	75,00	375,00		
6.	210204002D	STOŽAR SADOVÝ VČ. ZÁKLADU (počet demont. sadových stožárů)	KS	1,00	700,00	700,00		
7.	210204011D	STOŽAR SILNIČNÍ VČ. ZÁKLADU (počet demont.silničních stožárů)	KS	4,00	1 100,00	4 400,00		
8.	210204103D	VÝLOŽNÍK NA SILNIČNÍ STOŽAR (počet demont.silničních stožárů)	KS	4,00	110,00	440,00		
9.	210810005D	KABEL CYKY 3CX1,5 PRO ELEKTROVÝZBROJ (počet demont. SB5x5m + JB8x9m)	M	41,00	4,00	164,00		
10.	210810013D	KABEL CYKY 4BX10 VOLNE ULOZENY (počet ukončení x 2m)	M	16,00	11,00	176,00		
11.	210220301D	SVORKA SPOJOVACÍ SS (počet demont. stožárů)	KS	5,00	11,00	55,00		
12.	210220302D	SVORKA PRIPOJOVACÍ SP (počet demont. stožárů)	KS	5,00	11,00	55,00		
13.	210220022D	UZEMNENÍ V ZEMI-DRAT FEZN 10MM (počet demont. stožárů x 2m)	M	10,00	10,00	100,00		
14.		ODVOZ DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU DO 5KM (počet demont. stožárů)	KS	5,00	350,00	1 750,00		
		CELKEM				9 439,00		
PR.M CL.26		PODÍL PRIDRUZENÝCH VÝKONŮ (PPV)-%(ZRN)	%	1,00	9 439,00	94,39		
		DEMONT. PRÁCE - SOUČET				9 533,39		
		Vedlejší rozpočtové náklady						
		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY	%	3,25	9 533,39	309,84		
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				9 843,23		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu		
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem	
Zemní práce									
1.	460010022	VYTYCENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)	KM	0,254	5 530,00	1 404,62			
2.	460050703	VÝKOP JÁMY PRO STOZAR VO RUCNE.ZEM.TR.3 (počet st.SB6x0,42m3 + JB8x0,87m3)	M3	6,000	740,00	4 440,00			
3.	460120002	ZÁHOZ JAHY PRO STOZAR VO,ZEM.TR.3-4 (počet st.SB6x0,15m3 + JB8x0,3m3)	M3	2,100	299,00	627,90			
4.	460600003	ODVOZ ZEMINY DO 5 KM (počet st.SB6x0,2m3 + JB8x0,33m3)	M3	2,520	38,00	95,76			
5.	460100022	POUZDRO PRO STOZAR VO D250X1500,V OSE (počet stožárů)	KUS	10,000	510,00	5 100,00	40		400,00
6.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy x 1,0m)	M2	254,000	25,00	6 350,00			
7.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy ve volném terénu)	M	227,000	390,00	88 530,00			
8.	XB0062	KABELOVÁ RÝHA 50X120 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy pod vozovkou)	M	27,000	450,00	12 150,00			
9.	XB0018	ZEMNÍ PRÁCE PRO SPOJKU NN ,ZEM.TR.3 - VÝKOP JÁMY PRO SPOJKU, ZÁHOZ JÁMY, VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ, KRYTÍ SPOJKY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (počet spojek)	KS	2,000	580,00	1 160,00			
10.	XB0112	ZEMNÍ PRÁCE PRO PILÍŘ RF, ZEM.TR.3 - VÝKOP JÁMY, ZÁHOZ JÁMY, HUTNĚNÍ ZEMINY, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (počet pilířů)	KS	1,000	610,00	610,00			
11.	460420501	KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM - TK ABD (počet křížení se stáv. plynovodem x 2m)	KUS	8,000	50,00	400,00	200		1 600,00
12.	461080012	ZÁKLAD BET.B10 DO 5M3 BEZ BEDN.-NAKUP.SMES (podbetonování žlabů)	M3	0,400	130,00	52,00	1750		700,00
13.	460510021	PROSTUP Z PVC ROURY SVĚTL. 10,5 CM (délka trasy pod stáv.vozovkou + přesah 4x1m)	M	31,000	5,00	155,00	35		1 085,00
CELKEM						121 075,28			3 785,00
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						124 860,28			
Vedlejší rozpočtové náklady									
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25	124 860,28	4 057,96			
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						128 918,24			

REKAPITULACE NÁKLADŮ

(SOUPIS PRACÍ)

Stavba: Úpravy ul. Rodínova, Hodonín - 1.etapa
Objekt: SO.04 Přeložka sdělovacích kabelů
Místo stavby: Hodonín
Stupeň PD DPS
Stavebník: město Hodonín
Vypracoval: Ing. Jan Martinek, ELPRO s.r.o. Bzenec
Datum: 02/2013

	Náklady bez DPH Kč	Montáž Kč	Materiál Kč	VRN Kč
Elektromontáž	11 465,86	4 904,95	6 200,00	360,91
Zemní práce	32 917,13	25 533,00	6 348,00	1 036,13
Součet	44 382,99	30 437,95	12 548,00	1 397,04
Geodetická činnost	5 000,00			
Celkem bez DPH	49 382,99			
DPH 21%	10 370,43			
Celkem bez DPH	59 753,42			

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu		
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem	
Elektromontáž									
1.	220060741	KABEL DO 100 XN - RUČNÍ ZATAHOVÁNÍ (kabel v chrániče v chodníku + přesah)	M	28,00	150,00	4 200,00	150,00	4 200,00	
2.	220280002	FORMA KABELOVÁ DO 10x2 (ukončení kabelu 3XN)	KS	1,00	120,00	120,00	250,00	250,00	
3.	220000000	BALLMARKER (označení zlomů a konců chrániček)	KS	5,00	95,00	475,00	350,00	1 750,00	
CELKEM						4 795,00	6 200,00		
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU						10 995,00			
PR.M CL.26		PODIL PRIDRUZENÝCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN) VYTÝCENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ REVIZNÍ ZPRÁVY ELEKTRICKÝCH ZARÍZENÍ	% TKC TKC	1,00	10 995,00	109,95			
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU - SOUČET						11 104,95			
Vedlejší rozpočtové náklady GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY						%	3,25	11 104,95	360,91
MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						11 465,86			
GEODETICKÁ ČINNOST						TKC	5 000,00		

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
Zemní práce								
1.	460010022	VYTYČENÍ TRASY KABEL.VED.PODEL SILNICE (délka trasy)	KM	0,049	5 500,00	269,50		
2.	460201053	VÝKOP RÝHY 35X70 CM,ZEM.TR.3 (odkrytí stáv. kabelu)	M	29,000	46,00	1 334,00		
3.	460561053	ZÁHOZ RÝHY 35X70 CM,ZEM.TR.3 (zához rýhy po stáv. kabelu)	M	29,000	32,00	928,00		
4.	460620013	PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 (délka trasy x 1,0m)	M2	78,000	32,00	2 496,00		
5.	XB0052	KABELOVÁ RÝHA 35X80 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka nové trasy v chodníku)	M	27,000	390,00	10 530,00		
6.	XB0062	KABELOVÁ RÝHA 50X120 CM ,ZEM.TR.3 - VÝKOP RÝHY, ZÁHOZ RÝHY, KABELOVÉ LOŽE Z PÍSKU 2x10CM, FÓLIE Š.32CM, HUTNĚNÍ ZEMINY VRSTVY 20CM, ODVOZ ZEMINY, ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU (délka trasy pod vozovkou)	M	22,000	450,00	9 900,00		
7.	460510201	KABELOVÝ ŽLAB TK1 (délka trasy ve žlabu - 2x12m)	M	24,000	92,00	2 208,00	150	3 600,00
8.	460510032	PROSTUP Z PVC ROURY SVĚTL. 160MM (délka trasy pod vozovkou)	M	22,000	12,00	264,00	93	2 046,00
9.	460510031	PROSTUP Z PVC ROURY SVĚTL. 63MM (délka trasy v chodníku)	M	27,000	5,00	135,00	26	702,00
CELKEM						25 533,00		6 348,00
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU						31 881,00		
Vedlejší rozpočtové náklady								
GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY			%	3,25	31 881,00	1 036,13		
ZEMNÍ PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH						32 917,13		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : SO.07.1 Sadové úpravy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	91 161	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	91 161	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	91 161	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	91 161	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Prokeš	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
27.3.2013	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	91 161,38 Kč
DPH	21 % činí :	19 144,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		110 305,00 Kč

Poznámka :

Poznámka:

jámy, skruže, rámy a ochranné mříže jsou obsaženy v soupisu stavebních prací SO.01 Komunikace.

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.07.1 Sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	89 092	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	601	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	351	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 118	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	91 161	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1.etapa
Objekt :	SO.07.1 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy plocha odečtena z PD: 438,8*0,15	m3	65,82 65,82	550,00	36 201,00	1,67000	109,91940		
2	181 30-0010.RA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí travou odečteno z EPD: 438,8 položka obsahuje; rozproštění a urovňání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemíslením ornice na místo rozproštění, založení trávníku osetím a dodávka travního semene - hrášková směs PROFIL	m2	438,80 438,80	41,00	17 990,80	0,00003	0,01316		
3	184 20-1117.RA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm bez dod. dřeviny, jamka, zemina, ukotvení 3 kůly 5*2	kus	7,00 7,00	920,00	6 440,00	0,02758	0,19306		
4	184 80-2111.R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odečteno z EPD: 438,8	m2	438,80 438,80	1,20	526,56				
5	026-56043	Okrasná víšň - Prunus accolade OK 20-25 cm	kus	2,00	6 200,00	12 400,00	0,01500	0,03000		
6	026-56036	Hloh jednosmenný Crataegus monogyna OK20-25cm	kus	5,00	255,00	1 275,00	0,00800	0,04000		
7	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z EPD: 438,8	m2	438,80 438,80	12,00	5 265,60				
8	184 80-2611.R00	Chem. odplevel. po založ., postřik naširoko, rovina odečteno z EPD: 438,8	m2	438,80 438,80	2,00	877,60				
9	184 40-1112.MO	Přesazení dřevin bal do 1m v rovině úprava dřeviny jamka, substrát, zálevka, ukotvení 3 kůly přesazení dřevin v lokalitě v ploše stavby: 2	kus	2,00 2,00	2 500,00	5 000,00				
10	005-72440.gfd	Směs travní hráštní III. - vysoká zátěž PROFIL plocha odečtena z PD: 438,8*0,06	kg	26,33 26,33	80,00	2 106,24	0,00100	0,02633		
11	185 80-3111.R00	Ošetření trávníku v rovině odečteno z EPD: 438,8	m2	438,80 438,80	2,10	921,48				
12	185 80-3211.R00	Uválcování trávníku v rovině odečteno z EPD: 438,8	m2	438,80 438,80	0,20	87,76				
	Celkem za	1 Zemní práce				89 092,04		110,22195		
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání								
13	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2 dodávka a montáž 2*3,14*1,3*1,3+2*0,15*2*3,14*1,3	m2	13,06 13,06	46,00	600,87	0,00050	0,00653		
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				600,87		0,00653		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
14	631 57-1005.R00	Náryp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	0,46	760,00	350,82	1,60000	0,73856		

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Hodonín, úprava ul. Rodinova - 1. etapa
Objekt :	SO.07.1 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
	Celkem za	násyp mezi zeminou a stromovou mříží: 3,14*0,7*0,7*0,15*2 63 Podlahy a podlahové konstrukce		0,46		350,82		0,73856		
Díl: 15	998 23-1311.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km 0,00653+0,73856 -Poznámka: přesun hmot pro položky 103,64200 a 18130-0010.RAD -je zahrnut do položky 18130-0010.RAD	t	0,75 0,75	1 500,00	1 117,65				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 117,65				