



SMLOUVA O DÍLO

NÁZEV ZAKÁZKY:**Chodník podél vozovky silnice II/350 v obci Světnov**

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění,
(dále též „NOZ“) a ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník“) mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1.1. Obec Světnov,
se sídlem: Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČ: 00545031
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-4214751/0710
datová schránka: je9azet
zastoupen: Pavlem Štefanem, starostou obce
tel.: [566659476](tel:566659476), 605143578
mail: obec@svetnov.cz

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

1.2. COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství, oblast Jih,
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu: 117825233/0300
datová schránka: 4indfqd.
zastoupený: Ing. Vítem Weselým, manažer regionu Vysočina, na základě plné moci
(dále jen jako „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

- Oprávněné osoby:

K rozhodování ve věcech smluvních:

za objednatele: Pavel Štefan, starosta obce

za zhotovitele: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel. 733 780 340

K rozhodování ve věcech technických, operativnímu technic. řízení činnosti na stavbě:

za objednatele: Technický dozor investora (dále jen „TDI“)

za zhotovitele: Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel. 733 780 370

Luboš Bulíček, autorizovaný vedoucí stavby, tel. 733 780 376

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v dohodnutém termínu provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební a montážní práce konstrukcí včetně dodávky potřebných hmot, dílů a zařízení a dále včetně veškerých



souvisejících služeb pro řádné provedení díla, jeho úspěšné kolaudaci:

Chodník podél vozovky silnice II/350 v obci Světnov

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provádění stavby, pod názvem **Chodník podél vozovky silnice II/350 v obci Světnov**, zpracovanou Ing. Zbyňkem Novákem, projektová činnost ve výstavbě, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622 z 04/2016.
- b) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU číslo: SÚ/1954/16/Řeh, vydaným Městským úřadem Žďár nad Sázavou, stavebním odborem, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, ze dne 19.12.2016.
- c) Dohodou k veřejnoprávní smlouvě č. SÚ/1954/16/Řeh (dodatek č.1 – SÚ/1323/18/Řeh), vydanou Městským úřadem Žďár nad Sázavou, stavebním odborem, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, ze dne 08.11.2018.
- d) Vyjádřeními dotáčených orgánů a třetích osob.
- e) Zadávacími podmínkami výzvy ze dne 26.06.2019.
- f) Nabídkou zhotovitele ze dne 04. 07. 2019, která obsahuje oceněný položkový rozpočet díla s výkazem výměr.
- g) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla v odpovídajícím oboru a oblasti.

2.3. Podmínky vyplývající z výše uvedené VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY, JEJÍHO DODATKU Č. 1 a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před a během realizace stavby, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré stavební práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.5. Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti:

- **Vypracování dokumentace skutečně provedené stavby (DSPS)** podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na CD ve formátu dgn. a .pdf. Dokumentace skutečného provedení stavby (každý výkres) bude opatřena jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem "beze změn".
- **Vytýčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků a vytyčení všech inženýrských sítí dotčených stavbou** přímo v terénu před zahájením stavebních prací včetně zabezpečení jejich ochrany před případným narušením po dobu realizace spolu s jejich zpětným předáním správcům sítí včetně zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě.
- Zhotovitel předá objednateli dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické a dopravní infrastruktury (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK (3 x (originál) v tištěné a 1x v elektronické formě (výkresová část bude zpracována ve formátu dwg a pdf, textové části budou zpracovny ve formátu .doc pro MS Word, tabulky ve formátu xlsx pro MS Excel)), s výjimkou domovní čistírny odpadních vod, studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností).
- **Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem** (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemků; doklad

se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určující polohu definičního bodu stavby.

- Zhotovitel předá objednateli **veškerou dokumentaci a podklady pro řádnou kolaudaci, vydání kolaudačního souhlasu a užívání stavby stanovené v rozhodnutí o povolení stavby**. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu mají být doloženy např.: závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována; stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována); doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce, pokud stavba se nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení byla vydal obecně závaznou vyhlášku; sdělení vodoprávního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
- Zajištění a **doložení dokladů o výsledcích všech předepsaných zkoušek, měření a průzkumů** předepsaných zvláštními právními předpisy a **zkušebním provozu**, pokud bude prováděn. Dále se jedná o zajištění a předání všech protokolů a dokumentů předepsaných projektovou dokumentací a stanovených ve veřejnoprávní smlouvě, jejího dodatku č.1 a vyjádření dotčených orgánů a třetích osob, případně jinými normami vztahující se k prováděnému dílu pro řádné provedení a dokončení díla, řádné kolaudace a uvedení do provozu.
- Zhotovitel **povede o průběhu provádění díla stavební deník** (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb., a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Originál stavebního deníku předá objednateli.
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků **a dokladů prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby** (§ 156 sadebního zákona).
- Zhotovitel zajistí instalaci a odinstalaci dočasného dopravního značení nutného pro bezpečnou realizaci stavby po celou dobu díla. Objednatel předá zhotoviteli podklady a podmínky pro umístění dočasného dopravního značení vydaný odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou nejpozději v den zahájení stavebních prací.
- Zhotovitel uhradí poplatky a nájemné za užívání veřejného prostranství, komunikací, skládkování odpadů a výkopových materiálů apod. u stavbou a zařízením staveniště dotčených ploch.
- Zhotovitel také zajistí veškeré zábory veřejného prostranství a komunikací vč. projednání se správcí komunikací a poplatků (je-li to potřebné). Dále zajistí také povolení k výkopovým pracím a odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Zhotovitel zajistí zařízení (provozní, sociální případně výrobní) staveniště včetně nákladů na něj a zajistí podmínky pro výkon funkce AD a TDI, případně činnost BOZP při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zajištění dopravy svých pracovníků na staveniště včetně případného ubytování. Dále zhotovitel zajistí realizaci dodávek včetně dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.).
- Zajištění ochrany stávajících stromů a celkové ochrany životního prostředí včetně obnovy zeleně.
- Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- Práce musí být provedeny v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními předpisy, které se k dílu vztahují, přestože nejsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- Provedení přejímky stavby včetně odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

- 2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.
- 2.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nespolehlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené
- 2.8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu stavby nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen sepsat tyto změny, doplňky nebo rozšíření, včetně jejich ocenění. Následně bude tento soupis předložen objednateli a TDI k odsouhlasení zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po jejich odsouhlasení objednatelem může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- 2.9. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů apod.) odsouhlasí zhotoviteli písemně TDI, případně objednatel zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, nemá zhotovitel nárok na jejich úhradu, ani na vydání bezdůvodného obohacení vůči objednateli.
- 2.10. O dohodnutých změnách dle odst. 2.8. a 2.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu za stejných podmínek, jako na úhradu ceny za dílo dle této smlouvy nebo za podmínek zvlášť sjednaných v dodatku ke smlouvě. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů
- 2.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11. a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- 2.13. Dílo bude spolufinancováno z externích zdrojů – Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). Zhotovitel toto bere na vědomí a dílo bude odpovídat požadavkům poskytovatele externího spolufinancování, tj. dílo musí být zejména zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace.
- 2.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před zahájením prací seznámil s projektovou dokumentací pro stavební povolení a podklady pro zhotovení díla, jakožto odborně způsobilá osoba. Zhotovitel neshledal žádné vady a nedostatky, které by bránily provést kompletní dílo beze zbytku podle závazků zhotovitele dle této smlouvy a bez odkladu upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky jak před zahájením, tak v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž seznámil předem se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na provádění a cenu díla. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

- 2.15. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník: Luboš Bulíček, autorizovaný vedoucí stavby

Tel: 733 780 376

Mail: lubos.bulicek@colas.cz

III. Termín plnění a místo plnění díla

- 3.1. Předání a převzetí staveniště: **3 prac. dny před zahájením prací**
Práce budou zahájeny: **předpoklad 7-8/2019**
(Přesný termín zahájení stavebních prací a realizace díla bude upřesněn.)

- 3.2. Dokončení stavebních prací: **2 dny před dnem předání stavby**
Předání a převzetí stavby/díla: **nejpozději do 31.10.2019**

Termínem předání a převzetí stavby/díla, tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu, se rozumí, kdy dílo nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou.

Pokud z důvodu velmi nepříznivých klimatických podmínek nebude možné dodržet termín zahájení prací uvedených shora, zahájení prací se posune na pozdější dobu s tím, že o stejnou dobu se posune i termín dokončení a předání hotového díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na dřívějším dokončení a předání hotového díla.

- 3.3. Za nesplnění povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo v termínu stanoveném v čl. 3.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- 3.4. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují o dobu trvání zdržení, a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 3.5. Místo provedení díla/staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. O předání staveniště bude vyhotoven protokol o předání staveniště, kdy předání staveniště bude zapsáno také ve stavebním deníku. Následně ode dne předání staveniště bude zhotovitel vést odpovědně stavební deník. Místem plnění díla je Obec Světnov, parcelní čísla 207/3, 207/12, 26/7, 26/6 a dle projektové dokumentace.
- 3.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad místo provádění díla a zajistí vjezd na místo, jeho provoz, oplocení, ostrahu, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, včetně jeho likvidace. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na místě provádění díla do doby předání a převzetí díla a vyklizení místa provádění díla podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 3.7. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

- 3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru místa plnění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 3.9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 3.10. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- 3.11. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na místě plnění díla po celou dobu prací vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související s realizací díla musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- 3.12. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý den prodlení, smluvní pokutou není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
- 3.14. Objednatel před zahájením stavby předá zhotoviteli štítek „Stavba povolena“, který zhotovitel umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Cena je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle rozpočtu díla s výkazem výměr, který předložil uchazeč současně s nabídkou, a který je přílohou této smlouvy č. 1. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

Cena díla bez DPH:	949 982,- Kč
DPH:	199 496,- Kč
Celková cena díla včetně DPH:	1 149 478,- Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH). **Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.**

- 3.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla.
Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. platných v době realizace díla.
Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran – obvyklá cena.
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná).
Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel.
- 3.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- 3.4. Kvantifikace množství – budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému soupisu prací, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech, tyto rozdíly musí být odsouhlaseny objednatel postupem dle čl. II.10.
- 3.5. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Platby budou probíhat v české měně (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 3.6. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, na základě daňových dokladů (faktur), dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatel, a to na základě TDI nebo objednatel potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den příslušného měsíce. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 7 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. **Bez tohoto potvrzeného soupisu prací má objednatel právo fakturu odmítnout, splatnost takto fakturované části ceny za dílo přitom nenastává.**
Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací a odstranění všech případných vad a nedodělků. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného soupisu prací, na základě skutečně provedených prací, a zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, popřípadě po odstranění všech vad a nedodělků potvrzeném objednatel v zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
- 3.7. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti dle ZDPH. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 3.8. Veškeré provedené změny požadované objednatel nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen objednatel nebo TDI objednatel. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy.
Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupise prací) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech – tyto práce jsou však zahrnuty v celkové ceně díla a zhotovitel není oprávněn požadovat za provedení těchto prací jakoukoliv úhradu nad rámec dohodnuté ceny díla.

Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.

- 3.9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 3.10. **Faktury vystavené dle skutečně provedených prací v periodě jednoho měsíce jsou vystavovány s běžnou lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení a budou průběžně objednatelem propláceny.**
- 3.11. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení **ve výši 0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 3.12. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které objednateli uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

V. Předání a převzetí díla

- 5.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých zpráv, protokolů, zkoušek stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.
- Při předání a převzetí hotového díla předá zhotovitel kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu předmětu díla se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení, geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem, stavební deník, veškeré podklady potřebné k řádné kolaudaci a vydání kolaudačního souhlasu a dokumenty dle čl. II této smlouvy. Případné nepředání těchto požadovaných dokumentů a dokladů bude považováno za vadu díla.
- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít, nebrání-li mu v tom však důležité okolnosti.
- 5.2. Stavba bude považována za ukončenou jejím předáním a převzetím po sepsání písemného předávacího protokolu.
- a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně tři (3) kalendářní dny předem k protokolárnímu převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen svolat protokolární předání díla a přizvat k němu osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.
 - b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
 - c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při předání bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
 - d) O průběhu a výsledku předání a převzetí díla objednatel pořídí písemný protokol, který je součástí předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží také zjišťovací protokol včetně soupisu

provedených prací. V písemném protokolu o předání a převzetí budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků zjištěné při předání. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

- e) Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli veškerou příslušnou dokumentaci a podklady pro řádnou kolaudaci díla a také dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (DPS; *geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem; doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce; doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby; jiné doklady stanovené ve veřejnoprávní smlouvě; závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována, a pokud byla obstarána před podáním žádosti; plnou moc v případě zastupování stavebníka; stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) atd.*)
- f) Písemný protokol bude obsahovat: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky, prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; datum ukončení záruky na dílo.
- g) **Dnem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí, kde objednatel přejímá dílo v pořádku, bez vad a nedodělků, tak přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.**

- 5.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v protokolu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
- 5.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele.
- 5.5. Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla objednateli místo realizace díla vyklidí. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **0,015 %** ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 3 kalendářní dny předem.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty

zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

VI. Ostatní podmínky smlouvy

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací kopie dokladů potřebných k zahájení a realizaci díla:
- a) Projektovou dokumentaci v rozsahu pro provádění stavby, pod názvem Chodník podél vozovky silnice II/350 v obci Světnov, zpracovanou Ing. Zbyňkem Novákem, projektová činnost ve výstavbě, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622 z 04/2016.
 - b) Veřejnoprávní smlouvu číslo: SÚ/1954/16/Řeh, vydaným Městským úřadem Žďár nad Sázavou, stavebním odborem, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, ze dne 19.12.2016.
 - c) Dohodu k veřejnoprávní smlouvě č. SÚ/1954/16/Řeh (dodatek č.1 – SÚ/1323/18/Řeh), vydaným Městským úřadem Žďár nad Sázavou, stavebním odborem, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, ze dne 08.11.2018.
 - d) Vyjádření dotčených orgánů a třetích osob.
 - e) Podklady a podmínky o umístění dočasného dopravního značení vydaný odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

- 6.2. Objednatel, zástupce a TDI je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TDI), autorského dozoru projektanta (AD), činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy.
- b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VI.20. této smlouvy.

- 6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude zhotovitel organizovat s TDI objednatele **podle potřeby stavby**. Kontrolní dny budou sloužit také k projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 6.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s platným stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle aktuálního znění). Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
- b) Kromě zápisů podle VI.5. písmene a), se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných

technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách, zápisy o vytyčení inženýrských sítí včetně jejich zabezpečení po dobu realizace a zpětnému předání správcům sítí apod.

c) Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

d) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká.

e) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TDI, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).

- 6.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele a TDI ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to ve lhůtě tří pracovních dnů před jejich započatím.

Jestliže se objednatel nebo TDI nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo TDI ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně a zápisem do stavebního deníku.

- 6.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

- 6.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 6.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, v celkové smluvní ceně díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

- 6.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, proběhne finanční vypořádání pokut apod. (dle objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty) odděleně a nebudou započteny do dodavatelských faktur. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

6.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, která nebude mít již žádné vady a nedodělky.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.
- c) Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně, doporučeným dopisem, faxem, elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, v případě havárie do 24 hodin, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

- d) Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém nebo předchozím odstavcem stanoveném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce zajistit sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla, to vše na náklad zhotovitele.

- e) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., má zhotovitel právo reklamaci zamítnout a tuto vadu neodstranit.
- f) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran a číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady, celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- g) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- h) O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- h) Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

6.12. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů včetně schválených technologických postupů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.

- 6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- 6.14. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla.
- 6.15. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- 6.16. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- 6.17. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- 6.18. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- 6.19. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
 - b) Je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku.
 - c) Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, kdy neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
 - d) Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla, tedy bude v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů.
 - e) Podíl prací realizovaných sudodavatelem překročí 30 % stavebních nákladů díla.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřeveze zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo objednateli nebo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- 6.20. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené a nevyfakturované v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- 6.21. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci a normy.
- 6.22. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět smlouvy. Dílo bude spolufinancováno z finančních prostředků SFDI, který bude mít taktéž právo kontroly u zhotovitele akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům. Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI.
- 6.23. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- 6.24. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla subdodavatelem nebo subdodavateli. Seznam subdodavatelů byl předložen v Nabídce, který je zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat dle reálné situace včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel ihned, jak to bude po nabytí účinnosti smlouvy proveditelné, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, oznámí písemně objednateli jména subdodavatelů, které hodlá použít pro jednotlivé části díla včetně rozsahu, ceny a termínů jejich dodávky. Tento seznam bude v souladu s Nabídkou. Zhotovitel neuzavře smlouvu s takovým subdodavatelem, ke kterému uplatní objednatel písemně opodstatněné výhrady. Změna subdodavatele nebo sjednání smlouvy s novým subdodavatelem je možné pouze ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. Použije-li zhotovitel k plnění díla dle této smlouvy subdodavatele, odpovídá zhotovitel za práci a plnění subdodavatele tak, jako kdyby ji plnil sám. Podíl prací realizovaných subdodavateli může činit max. 30 % stavebních nákladů díla.
- 6.25. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.26. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel (případně jeho zaměstnanci) může shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje a údaje zaměstnanců zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tyto údaje může objednatel uchovávat a zpracovávat nejdéle do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje poskytnuty, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Zhotovitel

byl objednatelem seznámen se svými právy na přístup k osobním údajům, na výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku. Více informací o právech zhotovitele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (<https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276>).

- 6.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejnoprávním subjektem, který může podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
- 6.28. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně tzv. „GDPR“, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 6.29. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.30. Ukáže-li se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě, nevyplyvá-li jinak z donucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 7.2. Smlouva bude uzavřena podle příslušných ustanovení platného občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- 7.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 7.4. Smlouva bude vyhotovena v pěti stejnopisech, kdy objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel tři stejnopisy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- 7.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 7.8. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zasluku

obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

7.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

7.10. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – celkový položkový rozpočet

Ve Světnově dne 2.8.2019

V Jihlavě dne 1.8.2019

OBEC SVĚTNOV

591 02 Žďár nad Sázavou
Světnov 62, kraj Vysočina
IČ: 00545031 tel. 566 659 470

Pavel Štefan
starosta obce

COLAS CZ, a.s.

provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (7)
Tel.: 566621887

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina,
COLAS CZ, a.s.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Chodník podél silnice II/350 v obci JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
083-16-2	Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
083-16	Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Světnov		
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	083-16
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	931 355	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	931 355	Zařízení staveniště	18 627
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	931 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	949 982	Ostatní náklady celkem	18 627

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Pitka Radek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.06.2019	Datum :	04.07.2019	Datum :	
Podpis :		Podpis :	COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177005 (7) Tel.: 566621887	Podpis :	OBEC SVĚTNOV 591 02 Žďár nad Sázavou Světnov 62, kraj Vysočina IČ: 00545031 tel. 566 659 47
Základ pro DPH	21,0 %				949 982 Kč
DPH	21,0 %				199 496 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 149 478 Kč	

Poznámka :

Celkový slepý rozpočet včetně uznatelných a neuznatelných nákladů

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Rozpočet :	1
Objekt :	083-16-2 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	114 047	0	0	0	0
5 Komunikace	414 270	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	279 116	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	114 905	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 017	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	931 355	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			931 355	0
Oborová přírážka			931 355	0
Přesun stavebních kapacit			931 355	0
Mimostaveništní doprava			931 355	0
Zařízení staveniště		2,0	931 355	18 627
Provoz investora			931 355	0
Kompletační činnost (IČD)			931 355	0
Rezerva rozpočtu			931 355	0
CELKEM VRN				18 627

Slepý rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16-2 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	158,72	213,00	33 807,04
		levý chodník:132*2*0,25		66,00		
		pravý chodník:106*2*0,35		74,20		
		vjezdy:5,5*2,1*0,37		4,27		
		5,5*2*0,37		4,07		
		5,5*2,5*0,37		5,09		
		5,5*2,5*0,37		5,09		
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	47,60	172,00	8 187,20
		levý chodník:132*0,2		26,40		
		pravý chodník:106*0,2		21,20		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	124,94	171,00	21 364,48
		chodník:158,7185-33,78		124,94		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	124,94	38,00	4 747,66
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	124,94	138,00	17 241,51
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	33,78	496,00	16 754,88
		levý chodník:(132+2,1-4)*0,5*0,25		16,26		
		pravý chodník:(106-5*3)*0,5*0,35		15,93		
		vjezdy:2,1*0,5*0,35		0,37		
		(2*0,25*0,35)*2		0,35		
		(2,5*0,25*0,35)*2		0,44		
		(2,5*0,25*0,35)*2		0,44		
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	115,10	26,00	2 992,60
		levý chodník:(132+2,1-4)*0,5		65,05		
		pravý chodník:(106-5*3)*0,5		45,50		
		vjezdy:2,1*0,5		1,05		
		(2*0,25)*2		1,00		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	115,10	16,00	1 841,60
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	115,10	55,00	6 330,50
		levý chodník:(132+2,1-4)*0,5		65,05		
		pravý chodník:(106-5*3)*0,5		45,50		
		vjezdy:2,1*0,5		1,05		
		(2*0,25)*2		1,00		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
10	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	5,00	156,00	780,00
	Celkem za	1 Zemní práce				114 047,48
Díl: 5		Komunikace				
11	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	526,05	15,00	7 890,75
		levý chodník:132*2		264,00		
		pravý chodník:106*2		212,00		
		vjezdy:5,5*2,1		11,55		
		5,5*2		11,00		
		5,5*2,5		13,75		
		5,5*2,5		13,75		
12	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm fr. 0 - 4 mm	m2	370,39	51,00	18 889,64
		levý chodník:(132+2,1-4)*1,35		175,64		
		pravý chodník:(106-5*3)*1,35		122,85		
		vjezdy:4*3,6		14,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16-2 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5*3,5		17,50		
		5*4		20,00		
		5*4		20,00		
13	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	529,20	276,00	146 059,20
		levý chodník:132*2+2,1*1,5		267,15		
		pravý chodník:106*2		212,00		
		vjezdy:5,5*2,1		11,55		
		5,5*2		11,00		
		5,5*2,5		13,75		
		5,5*2,5		13,75		
14	577112115R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 8 cm	m2	47,60	752,00	35 795,20
		levý chodník:132*0,2		26,40		
		pravý chodník:106*0,2		21,20		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	298,49	333,00	99 395,51
		levý chodník:(132+2,1-4)*1,35		175,64		
		pravý chodník:(106-5*3)*1,35		122,85		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	71,90	333,00	23 942,70
		vjezdy:4*3,6		14,40		
		5*3,5		17,50		
		5*4		20,00		
		5*4		20,00		
17	59245110	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	295,01	202,00	59 591,19
		levý chodník:(132+2,1-4)*1,35*1,01		177,39		
		-(3,5*0,4+1,5*0,4)*1,01		-2,02		
		-3*0,4*1,01		-1,21		
		pravý chodník:(106-5*3)*1,35*1,01		124,08		
		-3*0,4*1,01		-1,21		
		-5*0,4*1,01		-2,02		
18	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	6,46	435,00	2 811,84
		levý chodník:(3,5*0,4+1,5*0,4)*1,01		2,02		
		3*0,4*1,01		1,21		
		pravý chodník:3*0,4*1,01		1,21		
		5*0,4*1,01		2,02		
19	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	7,68	502,00	3 853,35
		vjezdy:4*0,4*1,01		1,62		
		(5*0,4)*3*1,01		6,06		
20	592451175	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	64,94	247,00	16 040,92
		vjezdy:4*(3,6-0,4)*1,01		12,93		
		5*(3,5-0,4)*1,01		15,66		
		5*(4-0,4)*1,01		18,18		
		5*(4-0,4)*1,01		18,18		
Celkem za 5 Komunikace						414 270,29
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	497,80	295,00	146 851,00
		levý chodník:132+132+2,1*3		270,30		
		pravý chodník:106+106+2*2+2,5*3+4		227,50		
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	19,91	2 084,00	41 496,61
		497,8*0,2*0,2		19,91		
23	919735113R00	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 10 cm	m	238,00	107,00	25 466,00
		levý chodník:132		132,00		
		pravý chodník:106		106,00		
24	pol.	Geodetické zaměření chodníků	soubor	1,00	16 630,00	16 630,00

Slepý rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16-2 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	pol.	Vytýčení podzemních vedení sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
26	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	243,00	54,00	13 122,00
		Začátek provozního součtu				
		levý chodník:(132+2,1)*1,01		135,44		
		pravý chodník:106*1,01		107,06		
		Konec provozního součtu		242,50		
		243		243,00		
27	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	2,00	94,00	188,00
		levý chodník:2		2,00		
28	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,00	94,00	3 290,00
		Začátek provozního součtu				
		levý chodník:(5+3+3)*1,01		11,11		
		pravý chodník:(5+3+5*3)*1,01		23,23		
		Konec provozního součtu		34,34		
		35		35,00		
29	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	12,00	294,00	3 528,00
		levý chodník:4		4,00		
		pravý chodník:8		8,00		
30	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	218,00	108,00	23 544,00
		Začátek provozního součtu				
		levý chodník:(132-5,5-3-3,5)*1,01		121,20		
		(2,1+2,1)*1,01		4,24		
		pravý chodník:(106-5-3-5*3)*1,01		83,83		
		(2,1*2+2,5*3+4)*1,01		15,86		
		Konec provozního součtu		225,13		
		226		226,00		
		odpočet přechodový obrub.-8		-8,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				279 115,61
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	803,53	143,00	114 904,79
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				114 904,79
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,35	304,00	3 147,37
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,30	8,00	1 242,38
34	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,35	147,00	1 521,45
35	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	10,35	300,00	3 105,93
		47,6*0,181		8,62		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				9 017,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Chodník podél silnice II/350 v obci JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
083-16 - 1	Obec Světnov Chodník podél silnice II/350	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
083-16	Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Světnov		
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	083-16
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	881 620	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	881 620	Zařízení staveniště	17 632
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	881 620	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	899 252	Ostatní náklady celkem	17 632

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Pítka Radek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	21.06.2019	Datum :	04.07.2019	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	899 252 Kč
DPH	21,0 %	188 843 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 088 095 Kč

Poznámka :

Rozpočet uznatelných nákladů

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Rozpočet : 1
Objekt :	083-16 - 1 Obec Světnov Chodník podél silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	100 576	0	0	0	0
5 Komunikace	386 009	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	274 116	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	111 902	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 018	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	881 620	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	881 620	0
Oborová přírážka	0	0,0	881 620	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	881 620	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	881 620	0
Zařízení staveniště	0	2,0	881 620	17 632
Provoz investora	0	0,0	881 620	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	881 620	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	881 620	0
CELKEM VRN				17 632

Položkový rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16 - 1 Obec Světnov Chodník podél silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	152,41	213,00	32 463,33
		levý chodník:132*2*0,25		66,00		
		pravý chodník:106*2*0,35		74,20		
		vjezdy:5,5*1,5*0,37		3,05		
		5,5*1,5*0,37		3,05		
		5,5*1,5*0,37		3,05		
		5,5*1,5*0,37		3,05		
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	47,60	172,00	8 187,20
		levý chodník:132*0,2		26,40		
		pravý chodník:106*0,2		21,20		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	124,94	171,00	21 364,48
		chodník:158,7185-33,78		124,94		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	124,94	38,00	4 747,66
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	124,94	138,00	17 241,51
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	33,41	496,00	16 571,36
		levý chodník:(132+2,1-4)*0,5*0,25		16,26		
		pravý chodník:(106-5*3)*0,5*0,35		15,93		
		vjezdy:2,1*0,5*0,35		0,37		
		(2*0,25*0,35)*2		0,35		
		(2,5*0,25*0,35)*2		0,44		
		(2,5*0,25*0,35)*2		0,44		
		-0,37		-0,37		
	Celkem za	1 Zemní práce				100 575,55
Díl: 5		Komunikace				
7	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	509,00	15,00	7 635,00
		levý chodník:132*2		264,00		
		pravý chodník:106*2		212,00		
		vjezdy:5,5*1,5		8,25		
		5,5*1,5		8,25		
		5,5*1,5		8,25		
		5,5*1,5		8,25		
8	564801112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm fr. 0 - 4 mm	m2	354,89	51,00	18 099,39
		levý chodník:(132+2,1-4)*1,35		175,64		
		pravý chodník:(106-5*3)*1,35		122,85		
		vjezdy:5*2		10,00		
		5*2		10,00		
		5*2		10,00		
		5*2		10,00		
		16,405		16,41		
9	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	512,15	276,00	141 353,40
		levý chodník:132*2+2,1*1,5		267,15		
		pravý chodník:106*2		212,00		
		vjezdy:5,5*1,5		8,25		
		5,5*1,5		8,25		
		5,5*1,5		8,25		
		5,5*1,5		8,25		
10	577112115R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 8 cm	m2	47,60	752,00	35 795,20
		levý chodník:132*0,2		26,40		
		pravý chodník:106*0,2		21,20		
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	298,49	333,00	99 395,51

Položkový rozpočet

Stavba :		083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice		Rozpočet: 1	
Objekt :		083-16 - 1 Obec Světnov Chodník podél silnice II/350		Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		levý chodník:(132+2,1-4)*1,35		175,64		
		pravý chodník:(106-5*3)*1,35		122,85		
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,00	333,00	9 990,00
		vjezdy:5*1,5		7,50		
		5*1,5		7,50		
		5*1,5		7,50		
		5*1,5		7,50		
13	59245110	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	295,01	202,00	59 591,19
		levý chodník:(132+2,1-4)*1,35*1,01		177,39		
		-(3,5*0,4+1,5*0,4)*1,01		-2,02		
		-3*0,4*1,01		-1,21		
		pravý chodník:(106-5*3)*1,35*1,01		124,08		
		-3*0,4*1,01		-1,21		
		-5*0,4*1,01		-2,02		
14	592451151	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	6,46	435,00	2 811,84
		levý chodník:(3,5*0,4+1,5*0,4)*1,01		2,02		
		3*0,4*1,01		1,21		
		pravý chodník:3*0,4*1,01		1,21		
		5*0,4*1,01		2,02		
15	592451158	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	7,68	502,00	3 853,35
		vjezdy:4*0,4*1,01		1,62		
		(5*0,4)*3*1,01		6,06		
16	592451175	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	30,30	247,00	7 484,10
		vjezdy:5*1,5*1,01		7,58		
		5*1,5*1,01		7,58		
		5*1,5*1,01		7,58		
		5*1,5*1,01		7,58		
Celkem za 5 Komunikace						386 008,98
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
17	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	497,80	295,00	146 851,00
		levý chodník:132+132+2,1*3		270,30		
		pravý chodník:106+106+2*2+2,5*3+4		227,50		
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C16/20	m3	19,91	2 084,00	41 496,61
		497,8*0,2*0,2		19,91		
19	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 cm	m	238,00	107,00	25 466,00
		levý chodník:132		132,00		
		pravý chodník:106		106,00		
20	pol.	Geodetické zaměření chodníků	soubor	1,00	16 630,00	16 630,00
21	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	243,00	54,00	13 122,00
		Začátek provozního součtu		135,44		
		levý chodník:(132+2,1)*1,01		107,06		
		pravý chodník:106*1,01		242,50		
		Konec provozního součtu		243,00		
		243				
22	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150 šedý	kus	2,00	94,00	188,00
		levý chodník:2		2,00		
23	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,00	94,00	3 290,00
		Začátek provozního součtu		11,11		
		levý chodník:(5+3+3)*1,01		23,23		
		pravý chodník:(5+3+5*3)*1,01		34,34		
		Konec provozního součtu		35,00		
		35				

Položkový rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16 - 1 Obec Světnov Chodník podél silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	12,00	294,00	3 528,00
		levý chodník:4		4,00		
		pravý chodník:8		8,00		
25	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250	kus	218,00	108,00	23 544,00
		Začátek provozního součtu				
		levý chodník:(132-5,5-3-3,5)*1,01		121,20		
		(2,1+2,1)*1,01		4,24		
		pravý chodník:(106-5-3-5*3)*1,01		83,83		
		(2,1*2+2,5*3+4)*1,01		15,86		
		Konec provozního součtu		225,13		
		226		226,00		
		odpočet přechodový obrub.: -8		-8,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				274 115,61
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	782,53	143,00	111 902,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				111 902,29
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,35	304,00	3 147,37
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,30	8,00	1 242,38
29	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,35	147,00	1 521,92
30	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	10,35	300,00	3 105,96
		47,6*0,181		8,62		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 017,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Chodník podél silnice II/350 v obci JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
083-16	SO 01 Chodník podél vozovky silnice II/350	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
083-16	Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Světnov		
Dodavatel	COLAS CZ, a.s.	Zakázkové číslo	083-16
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	49 735	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	49 735	Zařízení staveniště	995
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	49 735	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	50 729	Ostatní náklady celkem	995

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Pítka radek	Jméno :		Jméno :	
Datum :	07.11.2018	Datum :	04.07.2019	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				50 729 Kč
DPH	21,0 %				10 653 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				61 382 Kč	

Poznámka :

Rozpočet neuznatelných nákladů

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice II/350	Rozpočet : 1
Objekt :	083-16 SO 01 Chodník podél vozovky silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 471	0	0	0	0
5 Komunikace	28 261	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5 000	0			
99 Staveništní přesun hmot	3 003	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	49 735	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	49 735	0
Oborová přírážka	0	0,0	49 735	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	49 735	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	49 735	0
Zařízení staveniště	0	2,0	49 735	995
Provoz investora	0	0,0	49 735	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	49 735	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	49 735	0
CELKEM VRN				995

Položkový rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16 SO 01 Chodník podél vozovky silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	6,31	213,00	1 343,71
		vjezdy:5,5*0,6*0,37		1,22		
		5,5*0,5*0,37		1,02		
		5,5*1*0,37		2,04		
		5,5*1*0,37		2,04		
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,37	496,00	182,28
		vjezdy:0,6*0,5*0,35		0,11		
		(0,5*0,25*0,35)*2		0,09		
		(0,5*0,25*0,35)*2		0,09		
		(0,5*0,25*0,35)*2		0,09		
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	115,10	26,00	2 992,60
		levý chodník:(132+2,1-4)*0,5		65,05		
		pravý chodník:(106-5*3)*0,5		45,50		
		vjezdy:2,1*0,5		1,05		
		(2*0,25)*2		1,00		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
4	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	115,10	16,00	1 841,60
5	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	115,10	55,00	6 330,50
		levý chodník:(132+2,1-4)*0,5		65,05		
		pravý chodník:(106-5*3)*0,5		45,50		
		vjezdy:2,1*0,5		1,05		
		(2*0,25)*2		1,00		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
		(2,5*0,25)*2		1,25		
6	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	5,00	156,00	780,00
	Celkem za	1 Zemní práce				13 470,69
Díl: 5		Komunikace				
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	17,05	15,00	255,75
		vjezdy:5,5*0,6		3,30		
		5,5*0,5		2,75		
		5,5*1,0		5,50		
		5,5*1,0		5,50		
8	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr. 0 - 4 mm	m2	15,50	51,00	790,50
		vjezdy:5*0,6		3,00		
		5*0,5		2,50		
		5*1		5,00		
		5*1		5,00		
9	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	17,05	276,00	4 705,80
		vjezdy:5,5*0,6		3,30		
		5,5*0,5		2,75		
		5,5*1		5,50		
		5,5*1		5,50		
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,90	333,00	13 952,70
		vjezdy:5*2,1		10,50		
		5*2,		10,00		
		5*2,5		12,50		
		5*2,5		12,50		
		-3,6		-3,60		
11	592451175	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	34,64	247,00	8 556,08

Položkový rozpočet

Stavba :	083-16 Obec Světnov- Chodník podél vozovky silnice	Rozpočet: 1
Objekt :	083-16 SO 01 Chodník podél vozovky silnice II/350	Chodník podél silnice II/350 v obci Světnov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vjezdy:5*2,1*1,01		10,61		
		5*2*1,01		10,10		
		5*2*1,01		10,10		
		5*2*1,01		10,10		
		-6,265		-6,27		
	Celkem za	5 Komunikace				28 260,83
Díl:	91	Dopňující práce na komunikaci				
21	pol.	Vytýčení podzemních vedení sítí	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	21,00	143,00	3 003,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 003,00