



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
fond soudržnosti
Pro vozu,
vzduch a počasí

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Lenora

zastoupená starostkou obce, paní Mgr. Jaroslavou Krnákovou
se sídlem 384 42 Lenora 36

IČ: 00250538

DIČ: CZ00250538

datová schránka ID: yegb5s8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Volary

číslo účtu: 2824281/0100

mobíl: 602 677 352

telefon/fax: 388 438 804, 388 438 012

e-mail: starostka@lenora.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:

LUBRYCO Holding SE

zastoupený Josefem Lukešem, předsedou představenstva

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

spisová značka: H 4 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 29029945

DIČ: CZ29029945

datová schránka ID: x6gfv8k

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.; Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ČSOB 266707812/0300; KB 107-8786570297/0100

telefon: 388 314 222

e-mail: lubryco@lubryco.cz

korespondenční adresa: Primátorská 940, 383 01 Prachatice

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Lukeš ve věcech smluvních a technických (mobil: 733 129 589)
Michaela Hrušková, DiS. ve věcech technických (mobil: 737 289 595)

za objednatele:

Mgr. Jaroslava Krnáková – ve věcech smluvních (mobil: 602 677 352)
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LENOŘE

CZ.1.02/3.2.00/14.25342; AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 14203573

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Snížení energetické náročnosti stávající základní školy v Lenoře“ a soupis prací zpracovaná JK - STAVPROJEKT, s.r.o., Palackého 106/II, Třeboň, IČ 26112779, zodpovědný projektant Ing. Josef Kregl
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 11. 2014

- II.2. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí a dokumentů vyžadovaných v rámci závazných podmínek Operačního programu Životní prostředí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6. Projekt bude financován z prostředků z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR, EU a státního rozpočtu.
- II.7. Místem plnění je objekt základní školy č.p. 86 v k.ú. 679950 Lenora, ZÚJ: 550353 – Lenora, NUTS: CZ0315 – okres Prachatice

III. Změny díla

- III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud

to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- III.2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedané práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- III.3. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **05/2015**
- dokončení stavebních prací: **08/2015**
- vyklizení staveniště: **do 15 dnů od úplného dokončení díla**

IV.2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků nebránících užívání díla objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.3. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.4. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.

IV.5. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

IV.6. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

IV.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

Zateplení objektu ZŠ	1 309 465,18 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	0,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	1 309 465,18 Kč
DPH 21%	274 987,69 Kč
Dílo celkem včetně DPH	1 584 452,87 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.1 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele
- číslo faktury
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele

- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny, číslo SOD
 - datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně
- Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.
- VI.2 Skutečně provedené práce budou vyúčtovány a uhrazeny až do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- VI.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.4 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.8 V případě pozdržení administrace průběžného dotačního financování ze strany SFŽP je objednatel oprávněn během realizace díla požádat zhotovitele o odklad plateb. O odkladu plateb bude vždy vyhotoven písemný záznam potvrzený statutárními zástupci obou smluvních stran, event. jimi pověřenými osobami.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelům kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu

realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

- VII.17. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.19. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.
- VII.20. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetí osobám.
- VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobám s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na základě písemné výzvy doporučeným dopisem zhotovitele objednateli, učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4. Před dokončením prací vyzve zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI k převzetí díla. Na základě této výzvy je objednatel povinen zahájit převzetí prací pouze v tom případě, že dílo bude kompletně dokončeno, vč. všech písemných dokladů k předání a převzetí díla a protokolu o zaškolení obsluhy.
- Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápisu bude uvedeno, že objednatel dílo převímá, případně nepřevímá a budou rovněž uvedeny drobné vady, které nebrání provozu díla.
- VIII.5. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich odstranění.

VIII.6. Při převzetí předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

VIII.7. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitelem objednateli ve stavu, v jakém bylo předáno objednatel zhotoviteli pro zhotovení díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců** na stavební část díla,

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Objednatel písemně vyzve zhotovitele a seznámí ho s požadavkem odstranění záruční vady a rovněž stanoví termín reklamačního řízení. Na reklamačním řízení bude posouzena oprávněnost uplatňované závady a stanoven termín jejího odstranění v zápise.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatel na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatel odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- VI.9 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.

- XII.2. Zhotovitel respektuje skutečnost, že respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS); primární oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry); podoblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie) – financování z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR) a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity projektu. Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci Státního fondu životního prostředí ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek k Rozhodnutí.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem, dále se zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Příjemce podpory je v součinnosti s vybraným zhotovitelem povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit fondu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a bude při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

- XII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- XII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.7. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Lenoře dne 15.12. 2014

V Prachaticích dne 11.12. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC LENORA®

384 42, Lenora 36

IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538

Mgr. Jaroslava Krnáková
starostka obce



LUBRYCO HOLDING SE
Stavební a obchodní společnost

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
IČ: 290 28 945
DIČ: CZ29028945

③

Josef Lukeš
předseda představenstva

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Lenora	Objednatel:	Obec Lenora	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Snižení energetické náročnosti	Projektant:	JK-STAVPROJEKT s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Lenora	Zhotovitel:	určen výběrovým řízením	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	105
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	30.10.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	D	E	F
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV					
Dodávky	240 092,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
Montáž	381 502,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV					
Dodávky	470 518,40	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
Montáž	169 003,79			Provozní vlivy	0,00
"M"				Ostatní	0,00
Dodávky	5 980,00			NUS z rozpočtu	0,00
Montáž	10 520,00				
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	31 847,93				
ZRN celkem	1 309 465,18	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 309 465,18
Základ 21%	1 309 465,18	DPH 21%	274 967,68	Celkem včetně DPH	1 584 432,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZŠ Lenora	Objednatel:	Obec Lenora			
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti	Projektant:	JK-STAVPROJEKT s.r.o.			
Lokalita:	Lenora	Zhotovitel:	určen výběrovým řízením			
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.10.2014			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	11 638,58	35 503,07	47 141,66	2,31
	62	Úprava povrchů vnější	215 419,49	233 802,97	449 222,46	20,11
	94	Lešení a stavební výtahy	7 383,77	25 819,23	33 003,00	30,95
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	461,01	61 422,49	61 883,50	0,02
	96	Bourání konstrukcí	5 189,46	25 154,99	30 344,45	8,57
	S	Přesuny sutí	0,00	8 700,58	8 700,58	0,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00
	713	Izolace tepelné	61 095,39	39 965,17	101 060,56	2,02
	721	Vnitřní kanalizace	4 193,66	3 308,34	7 500,00	0,06
	762	Konstrukce tesalské	11 406,23	32 028,00	43 436,23	0,83
	764	Konstrukce klempířské	25 945,06	14 571,29	40 516,35	0,41
	766	Konstrukce truhlářské	366 772,00	83 132,00	449 904,00	0,25
	784	Malby	1 104,06	8 468,34	9 572,40	0,06
	M21	Elektromontáže	5 980,00	10 520,00	16 500,00	0,00
Celkem:						1 309 465,18

Stavební rozpočet

Název stavby:	ZŠ Lanona	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Lanona								
Druh stavby:	Snížení energetické náročnosti	Začátek výstavby:	Projektant:	JK-STAVPROJEKT s.r.o.								
Lokalita:	Lanona	Konec výstavby:	Zhotovitel:	určen výběrovým řízením								
JKSO:		Zpracováno dne: 31.10.2014	Zpracoval:									
Č	ObjKód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
1	61240898RT2	Začlenění omítek kolem oken,dveří apod.	m	247,08	125,00	4 704,41	26 180,59	30 885,00	0,00	0,00	0,59	0,59
2	610991111R00	Zakrytí výplní vlnitých otvorů	m2	147,98	30,00	1 778,82	2 660,78	4 439,40	0,00	0,00	0,01	0,01
3	629451112R00	Výrobní vrstva MC sítky do 30 cm	m	80,89	85,00	2 304,66	4 570,99	6 875,65	0,02	1,71	1,71	1,71
4	622421492R00	Doplňky zátek, systémů, okenní lišta bez klaniny - vnitřní	m	247,08	20,00	2 650,89	2 090,71	4 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6200991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	147,98	30,00	1 781,73	2 657,67	4 439,40	0,00	0,00	0,01	0,01
6	622803110VD	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně střešnosti 1 a 2	m2	470,71	10,00	0,00	4 707,10	4 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	822422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. bloků, II. do 20 %	m2	470,71	10,00	1 359,27	3 347,83	4 707,10	0,03	0,03	12,52	12,52
8	802016191R00	Penetrace nátěr. stěn - hloučková penetrace	m2	470,71	5,00	712,34	1 841,21	2 553,55	0,00	0,00	0,08	0,08
9	822421491R00	Doplňky zátek, systémů, rohová lišta s okapnicí	m	67,45	80,00	1 781,82	5 214,18	6 996,00	0,00	0,00	0,01	0,01
10	822421492R00	Doplňky zátek, systémů, okenní lišta s klaninou - vnější	m	269,41	20,00	3 109,46	2 278,74	5 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	622421494R00	Doplňky zátek, systémů, podparapetní lišta s klaninou	m	80,89	80,00	2 171,74	2 681,66	4 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	622421491R00	Doplňky zátek, systémů, rohová lišta	m	329,29	20,00	1 662,06	4 863,74	6 525,80	0,00	0,00	0,04	0,04
13	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl. XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou klaninou	m2	50,59	578,00	17 500,34	11 740,68	29 241,02	0,01	0,01	0,60	0,60
14	622311134RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou klaninou	m2	79,01	510,00	17 988,42	22 308,68	40 295,10	0,01	0,01	0,79	0,79
15	622311134RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou klaninou	m2	341,11	480,00	74 249,11	92 894,79	167 143,90	0,01	0,01	3,42	3,42
16	822311153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou klaninou	m2	80,83	380,00	16 229,23	14 496,17	30 715,40	0,01	0,01	0,77	0,77
17	822311584R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	24,27	407,00	5 173,94	4 703,95	9 877,89	0,01	0,01	0,23	0,23
18	802011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	551,54	20,00	3 503,42	7 527,39	11 030,80	0,00	0,00	0,12	0,12
19	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikon-silikátová barevně zatínaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	500,95	190,00	52 791,40	42 389,10	95 180,50	0,00	0,00	1,47	1,47
20	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikon-silikátová barevně zatínaná, tloušťka vrstvy 3,0 mm	m2	50,59	250,00	8 237,65	4 409,84	12 647,50	0,00	0,00	0,22	0,22
21	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	38,37	90,00	1 708,04	1 745,26	3 453,30	0,00	0,00	0,02	0,02
22	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	65,88	110,00	4 093,91	3 150,69	7 244,60	0,00	0,00	0,04	0,04
23	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	18,63	120,00	1 368,60	1 053,30	2 421,90	0,00	0,00	0,01	0,01
24	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,do 1 m, H 10 m	m2	691,00	30,00	9,80	20 720,10	20 730,00	0,03	23,07	23,07	23,07
25	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 382,00	5,00	6 572,85	337,35	6 910,00	0,00	1,29	1,29	1,29
26	941941631R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,1 m, H 10 m	m2	691,00	5,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	190,80	10,00	801,22	1 108,78	1 909,00	0,03	6,60	6,60	6,60
28	952901114R00	Vystavení budov o výšce podlaží nad 4 m - PÚDA - plocha vyklizení cca 20% z celkové plochy, jedná se o šdile, skříňe, stoly, papíry, chůvy, příkna, zbytky topotné izolace	m2	190,80	30,00	81,88	5 842,32	5 724,00	0,00	0,01	0,01	0,01
29	952901114R00	Vystavení budov o výšce podlaží nad 4 m - PÚDA - plocha vyklizení cca 20% z celkové plochy, jedná se o šdile, skříňe, stoly, papíry, chůvy, příkna, zbytky topotné izolace	m2	291,02	50,00	207,65	14 343,35	14 551,00	0,00	0,01	0,01	0,01

30	952901110R00	Čistění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	131,37	50,00	171,68	6 396,92	6 568,50	0,00	0,00
31	95001VD	Zřízení stavení, vybavení stavení	kus	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
32	95002VD	Provoz investora, podružné měření medií po dobu výstavby	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
33	9503VD	Zabezpečení stavby	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
34	9504VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
35	9505VD	Demontáž a opětovná montáž prvků na fasádě s představením, součástí této položky je také odřezání stávajícího zábradlí představení před zateplením pomocí distančních podložek	kus	4,00	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
36	9506VD	Oprava stávající konstrukce přístřešku hlavního vstupu včetně nového náteru	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
37	9507VD	Demontáž podhledů dřevěných sférických říms a zpětná montáž dřevěného obložení říms do původního stavu, včetně nového náteru	m2	46,80	300,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00
Souhrnné kontroly										
38	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	30,00	15,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
39	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel plochy do 4 m2	kus	13,00	25,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
40	968061117R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel plochy nad 4 m2	kus	12,00	30,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
42	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduších, pl. 2 m2	m2	31,90	100,00	674,41	2 515,59	3 190,00	0,03	0,99
43	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduších, pl. 4 m2	m2	34,72	150,00	1 233,10	3 974,90	5 208,00	0,03	0,94
44	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduších, nad 4 m2	m2	63,10	200,00	3 195,13	9 424,87	12 620,00	0,02	1,45
45	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,65	250,00	84,89	347,61	412,50	0,09	0,15
46	968200041RAA	Bourání příček ze skobetonu	m2	2,07	120,00	21,93	226,47	248,40	0,06	0,11
47	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v slozili 1-4 do 20 %	m2	470,71	5,00	0,00	2 353,55	2 353,55	0,01	4,71
48	9601VD	Demontáž vnitřních parapetních desek	m2	18,59	60,00	0,00	1 115,40	1 115,40	0,00	0,00
49	764410650R00	Demontáž oplachování parapetů, r.s. od 100 do 330 mm	m	80,12	30,00	0,00	2 403,60	2 403,60	0,00	0,11
50	764454301R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	44,80	30,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,10
51	764453942R00	Demontáž koken horních kruhových, 75 a 100 mm	kus	10,00	30,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,02
Souhrnné kontroly										
52	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1.PP	t	9,57	156,00	0,00	1 336,92	1 336,92	0,00	0,00
53	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	8,57	223,00	0,00	1 911,11	1 911,11	0,00	0,00
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,57	245,00	0,00	2 089,65	2 089,65	0,00	0,00
55	979081121R00	Připevň. k odvozu za každý další 1 km	t	77,13	20,00	0,00	1 542,60	1 542,60	0,00	0,00
56	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,57	90,00	0,00	771,30	771,30	0,00	0,00
57	979999999R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,75	20,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
58	979999999R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,92	200,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
Souhrnné kontroly										
59	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	53,40	200,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00
Souhrnné kontroly										
60	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladená volně	m2	291,02	76,00	0,00	22 117,52	22 117,52	0,00	0,00
61	713111211R00	Montáž parozábrany epodem s přilepením spoji	m2	291,02	27,00	938,86	6 820,88	7 857,54	0,00	0,01
62	765799313R00	Montáž folie, přilepení spoji	m2	281,02	27,00	1 578,77	6 280,77	7 857,54	0,00	0,01
63	63151379-A	Deska z minerální vlny tl. 200 mm	m2	320,12	115,00	36 813,80	0,00	36 813,80	0,01	1,92
64	67353326	Folie N 140 speciál parozábrana	m2	320,12	32,00	10 243,84	0,00	10 243,84	0,00	0,04
65	67353317-A	Folie DN140 speciál podstřešní difúzní	m2	320,12	36,00	11 524,32	0,00	11 524,32	0,00	0,04
66	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,02	2 300,00	0,00	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00
Souhrnné kontroly										
67	721242115R00	Lapač sférických splavenin línový DN 100	kus	3,00	1 500,00	3 860,33	539,87	4 500,00	0,02	0,06
68	72001VD	Úprava kanalizace pro napojení nových lapačů splavenin včetně zemních prací	kus	3,00	1 000,00	333,33	2 866,67	3 000,00	0,00	0,00
Souhrnné kontroly										
69	762512115R00	Položení desek OSB na pero a draždu - příční lanka	m2	49,60	170,00	117,28	8 314,71	8 432,00	0,00	0,00
70	60726123	Deska dřevostávková OSB 3 B - 4PD - tl. 25 mm	m2	52,08	202,00	10 520,16	0,00	10 520,16	0,02	0,78

71	762596000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,30	592,00	770,78	0,00	770,78	0,00	0,00
72	762822120R00	Montáž stropnic hranových pl. do 288 cm2	m	73,02	100,00	0,00	7 302,00	7 302,00	0,00	0,00
73	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,75	592,00	0,00	1 037,47	1 037,47	0,00	0,00
74	605960002	Reživo - fošny, hranový - 8/30 cm	m3	1,84	6 000,00	0,00	11 040,82	11 040,82	0,00	0,00
75	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,89	2 900,00	0,00	4 333,20	4 333,20	0,00	0,00
76	764801051R00	Poplastované odpadní trouby kruhové SROUR, D 100 mm - K9-13	m	44,60	342,00	13 524,28	1 728,92	15 253,20	0,00	0,14
77	764901053R00	Poplastovaný plech, montáž doplnků odpadních trub - K9-13 kus	kus	28,00	88,00	37,01	1 866,99	1 904,00	0,00	0,00
78	55351291A	Poplastované koleno odpisového potrubí BK 70° d 100 mm - K 9-13	kus	14,00	106,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,01
79	55351285A	Objímka roury lúčitná, se skibou SVSTI d 100 mm - K 9-13 kus	kus	14,00	41,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00
80	764901082R00	Poplastovaný plech, oplechování parapetů, nš 330 mm - K 1-8, K8	m	76,67	255,00	9 995,73	9 555,12	19 550,85	0,00	0,26
81	764901080R00	Poplastovaný plech, oplechování parapetů, nš 200 mm - K7	m	3,45	284,00	330,04	477,26	807,30	0,00	0,01
82	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,41	2 300,00	0,00	943,00	943,00	0,00	0,00
83	766601213R72	Těsnění okenní spáry, oslění,PT-2 folie-PP-Z folie, včetně folie	m	312,75	20,00	2 457,11	3 797,89	6 255,00	0,00	0,01
84	766694111R00	Montáž parapetních desek š.d 30 cm,dl.do 100 cm	kus	30,00	200,00	111,42	5 888,53	8 000,00	0,00	0,00
85	766694112R00	Montáž parapetních desek š.d 30 cm,dl.do 160 cm	kus	4,00	250,00	20,00	878,34	1 000,00	0,00	0,00
86	766694113R00	Montáž parapetních desek š.d 30 cm,dl.do 260 cm	kus	20,00	280,00	114,07	5 435,93	5 600,00	0,00	0,00
87	766694114R00	Montáž parapetních desek š.d 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	1,00	300,00	4,84	295,06	300,00	0,00	0,00
88	60775531A	Parapet Interier PVC sířa 160 mm	m	18,91	85,00	1 607,35	0,00	1 607,35	0,00	0,04
89	60775533A	Parapet Interier PVC sířa 250 mm	m	62,25	130,00	8 092,50	0,00	8 092,50	0,00	0,20
90	766011VD	Plastové okno 0,88x1,45 m včetně interierových žaluzií- T1	kus	5,00	3 726,00	15 654,80	3 075,20	18 630,00	0,00	0,00
91	766021VD	Plastové okno 2,06x1,45 m včetně interierových žaluzií- T2	kus	4,00	8 714,00	29 831,26	5 024,74	34 856,00	0,00	0,00
92	766031VD	Plastové okno 0,88x1,16 m včetně interierových žaluzií - T3	kus	25,00	3 335,00	71 040,84	12 834,16	83 875,00	0,00	0,00
93	766041VD	Plastové okno 2,07x1,45 m včetně interierových žaluzií- T7	kus	4,00	12 143,00	41 525,76	7 046,24	48 572,00	0,00	0,00
94	766051VD	Plastové okno 2,39x2,20 m včetně interierových žaluzií- T8	kus	12,00	15 254,00	152 620,68	30 427,32	183 048,00	0,00	0,00
95	766061VD	Plastové okno 3,45x0,6 m včetně interierových žaluzií- T9	kus	1,00	6 308,00	4 959,90	1 348,10	6 308,00	0,00	0,00
96	766071VD	Plastové okno 1,50x1,45 m včetně interierových žaluzií- T10	kus	4,00	6 178,00	20 983,14	3 728,86	24 712,00	0,00	0,00
97	766081VD	Plastové dveře 0,85x1,94 m - T12	kus	1,00	18 503,00	17 847,57	655,43	19 503,00	0,00	0,00
98	998766201R00	Přesun hmot pro trubářské konstr., výšky do 6 m	%	5 090,30	0,50	2 545,15	2 545,15	2 545,15	0,00	0,00
99	764450010RAB	Malba z malty, směsí jednobarevné s plivm akropem	m2	319,08	30,00	1 104,06	8 488,34	9 572,40	0,00	0,06
100	2101VD	Úprava hmotovodu - demontáž a montáž svodů s podbitím kotel, revize	m	25,60	250,00	3 200,00	3 200,00	6 400,00	0,00	0,00
101	2102VD	Demontáž a montáž nových svítidel a vypínačů na fasádě	kus	4,00	990,00	2 280,00	1 520,00	3 800,00	0,00	0,00
102	2103VD	Úprava vzdušného vedení EI plípolky -předsazení o tl.zateplení	kus	1,00	2 500,00	500,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
103	2104VD	Úprava plynového vedení na fasádě - předsazení o tl.zateplení, prodloužení objímek a potrubí	m	5,00	300,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
104	2105VD	Úprava skříní elektro a HUP ve fasádě objektu - předsazení o tl. zateplení pomocí rámu s dvířky	kus	3,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
105	2106VD	Prověření elektrického vedení v plastových ústřích na fasádě objektu	m	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Celkem:									1 308 485,18	

Výkaz výměr

Název stavby: ZŠ Lenora			Objednatel: Obec Lenora			
Druh stavby: Snížení energetické náročnosti			Projektant: JK-STAVPROJEKT s.r.o.			
Lokalita: Lenora			Zhotovitel: určen výběrovým řízením			
Zpracoval:			Zpracováno 20.4.2014			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Rozměry	Množství
1	612409991RT2		Začlenění omeček kolem oken,dveří apod.	m	$0.88*5+1.45*2*3+2.06*4+1.45*2*4+0.88*25+1.16*2*25+2.07*4+1.45*2*4+2.39*12+2.2*12+3.45+0.6*2+1.5*4$	247,08
2	610991111R00		Zakrytí vnější vnitřních otvorů	m2	$1.45*2*4+0.85+1.94*2$	0,00
3	629451112R00		Výrovnací vrstva MC sítky do 30 cm	m	$0.88*1.45*5+2.05*1.45*4+0.88*1.16*25+0.88*0.59*9+2.07*1.45*4+2.39*2.2*12+3.45*0.6+1.47*1.45*4$	147,98
4	622421492R00		Doplňky zatepl. systému, okenní lišta bez tkaniny - vnější	m	$1.54*2.16+1.01*2.02+0.89*2+0.94*2.16+2.18*2.05$	0,00
5	620991121R00		Zakrytí vnější vnitřních otvorů z lešení	m2	$0.88*5+2.05*4+0.88*25+2.07*4+2.39*12+3.45+1.47*4$	80,89
6	622903110VD		Mýtl s odmaštiněním vnějších omeček stupně složitosti I a 2 fázovou vodou	m2	341.11+50.59+79.01	147,98
7	622422211R00		Oprava vnějších omeček výšev. hladk. II. do 20 %	m2	341.11+50.59+79.01	470,71
8	602016191R00		Penetrační nátěr stěn - hloubkové penetrace	m2	341.11+50.59+79.01	470,71
9	622421491R00		Doplňky zatepl. systému, rohová lišta s okapníkem	m	$0.88*5+2.05*4+0.88*25+2.07*4+2.39*12+3.45+1.47*4+1.54+1.01+0.89+0.94+2.18$	87,45
10	622421492R00		Doplňky zatepl. systému, okenní lišta s tkaninou - vnější	m	$0.88*5+2.05*4+0.88*25+2.07*4+2.39*12+3.45+1.47*4+1.54+1.01+0.89+0.94+2.18$	269,41
11	622421494R00		Doplňky zatepl. systému, podparapetní lišta s tkaninou	m	$0.88*5+2.05*4+0.88*25+2.07*4+2.39*12+3.45+1.47*4+1.54+1.01+0.89+0.94+2.18*0.3$	80,83
12	622421491R00		Doplňky zatepl. systému, rohová lišta	m	259.41+8.02+10.16+10.16+7.48+7.48+6.4+6.4	326,29
13	622311523RV1		Zateplovací systém - sokl, XPS II. 120 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50.59	50,59
14	622311134RV1		Zateplovací systém - fasáda, EPS F II.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	79.01	79,01
15	622311134RV1		Zateplovací systém - fasáda, EPS F II.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	341.11	341,11
16	622311153RV1		Zateplovací systém - cenní, EPS F II. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	$(0.88*5+2.05*4+0.88*25+2.07*4+2.39*12+3.45+1.47*4+1.54+1.01+0.89+0.94+2.18)*0.3$	80,83
17	622311564R00		Zateplovací systém - parapet, XPS II. 30 mm	m2	$(1.45*10+1.45*9+1.16*50+1.45*8+2.2*24+0.6*2+1.45*8+2.16*2+1.94*2+2.02*2+2.16*2+2.05*2)*0.3$	0,00
18	602011191R00		Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	$(0.88*5+2.05*4+0.88*25+2.07*4+2.39*12+3.45+1.47*4)*0.3$	24,27
19	602011184RT6		Omítka stěn tenkovrstvá sítko-sádková barevná zatínaná, šouflicka vstřevy 1,5 mm	m2	341.11+79.01+80,83	551,54
20	602011184RT6		Omítka stěn tenkovrstvá sítko-sádková barevná zatínaná, šouflicka vstřevy 3,0 mm	m2	50.59	50,59
21	622311013R00		Soklová lišta hliník K25 II. 120 mm	m	$4.2+7.33+4.25+18.79+3.8$	38,37
22	622311014R00		Soklová lišta hliník K25 II. 140 mm	m	$11.45+4.23+18.83+10.75+7.59+0.4+7.28+5.32$	65,86
23	622311014R00		Soklová lišta hliník K25 II. 160 mm	m	$11.3+7.33$	18,63
24	941941031R00		Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š. do 1 m, H 10 m	m2	$7.33*8.9+4.23*9.25+18.83*10.15+10.76*8.81+7.59*7.48+7.28*6.94+5.32*6.4+11.3*6.4+11.45*7.61$	691,00
25	941941191R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	691*2	1 382,00
26	941941031R00		Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	691	691,00
27	94195001R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	$(5.05+3.29+4.19+4.14+2.7+5.76)*1.5$	190,80
28	952901114R00		Výběh budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	$(3.29+2.9+8.65+8.62+6.46+11.22+4.95+4.77+1.92)*1.5$	0,00
29	952901114R00		Výběh budov o výšce podlaží nad 4 m - PUDA - plocha vyžehlení cca 20% z celkové plochy, jedné se o šle, skříně, stoly, papíry, chý, příkry, zbytky tepelné izolace	m2	$(3.29+2.9+8.65+8.62+14.51+4.95+3.25+3.29)*1.5$	0,00
30	952901110R00		Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	190.8	190,80
31	96001VD		Čištění stavení, vybavení stavení	kus	1	1,00
32	96002VD		Provoz investora, podružné měření měří po dobu výstavby	kus	1	1,00
33	9603VD		Zabezpečení stavby	kus	1	1,00
34	9604VD		Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1	1,00
35	9605VD		Demontáž a opětovná montáž prvku na fasádě s předezněním, součástí této položky je také odřazení stávajícího zábradlí předeznění před zateplením pomocí distančních podložek	kus	4	4,00
36	9606VD		Oprava stávající konstrukce přístřešku hlavního vstupu včetně nového nártu	kus	1	1,00
37	9607VD		Demontáž podlahy dřevěných stělních říms a zplněná montáž dřevěného obložení říms do původního stavu, včetně nového nártu	m2	46,8	46,80
38	96061112R00		Výběh dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5+25	30,00
39	960611136R00		Výběh dřevěných okenních křidel plochy do 4 m2	kus	4+4+1+4	13,00
40	960611137R00		Výběh dřevěných okenních křidel plochy nad 4 m2	kus	12	12,00
41	96061125R00		Výběh dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1	1,00
42	96062245R00		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	$0.88*1.45*5+0.88*1.16*25$	31,90
43	96062246R00		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	$2.06*1.45*4+2.07*1.45*4+3.45*0.6*1+1.5*1.45*4$	34,72
44	96062247R00		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2	m2	$2.39*2.2*12$	63,10
45	96062455R00		Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	$0.88*1.94$	1,65
46	96200041RAA		Bourání příček ze sklobetonu	m2	$3.45*0.6$	2,07
47	978015231R00		Čtučení omeček vnějších MVC v sítku 1-4 do 20 %	m2	$50.59+341.11+79.01$	470,71
48	9601VD		Demontáž vnitřních parapetních desek	m2	$(0.87*22+2.07*4+0.89*2+2.41*12+3.47*0.25$	18,59
49	754410850R00		Demontáž oplechování parapetů,š. od 100 do 330 mm	m	$(0.87+2.09*4+0.9*4+1.52*4)*0.16$	0,00
50	754454801R00		Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	$0.88*26+2.06*4+0.87*4+0.85+2.07*4+2.39*12+1.5*4+3.45$	80,12
51	754453842R00		Demontáž kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	$5*2$	44,60
52	979011111R00		Svítlák doopravě suli a vrbout. hmot ze 2.NP a 1.PP	1	8,57	10,00
53	979082111R00		Vnitřní osvětlení doprava suli do 10 m	1	8,57	8,57
54	979081111R00		Odvaz suli a vrbout. hmot na skládku do 1 km	1	8,57	8,57
55	979081121R00		Příplatek k odvazu za každý další 1 km	1	$8.57*9$	77,13
56	97908112R00		Nakládání nebo překládání suli a vrboutaných hmot	1	8,57	8,57
57	979999999R00		Poplatek za skládku suli a vrboutaných hmot	1	$8.57+4.82$	3,75
58	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suli	1	$4.7071+0.1139$	4,82
59	999281111R00		Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m	1	$2.3148+20.1142+30.9505+0.0232$	53,40
60	713111111RT1		Izolace tepelné stropu vrchem kladené volně	m2	291.02	291,02
61	713111211R00		Montáž parozábrany spodem s přelepením spoju	m2	291.02	291,02
62	760799313R00		Montáž fólie, přelepení spoju	m2	291.02	291,02
63	63151379.A		Deska z minerální vlny II. 200 mm	m2	291.02	320,12
64	67352326		Fólie N 140 speciál parozábrana	m2	291.02	0,00
65	67352317.A		Fólie D140 speciál podofekční difúzní	m2	291.02	320,12
66	998713103R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	1	2.0249	0,00

67	721242115R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	3		3,00
68	72001VD	Úprava kanalizace pro napojení nových lapačů splavenin včetně zemních prací	kus	3		3,00
69	762512115R00	Položení desek OSB na pero a drážku - podní lávka	m2	49,6		49,60
70	60726123	Deska dřevotřísková OSB 3 B - 4PD - tl. 25 mm	m2	49,6*1,05		52,08
71	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	52,08*0,025		1,30
72	762822120R00	Montáž stropnic hranálních pl. do 298 cm2	m	73,02		73,02
73	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropu	m3	73,02*0,3*0,08		1,75
74	60596002	Rezivě - folny, hranoly - 8/30 cm	m3	73,02*0,3*0,08*1,05		1,84
75	998762102R00	Přesun hmot pro tesahák konstrukce, výšky do 12 m	t	1,68		1,68
76	764901051R00	Poplastované odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm K9-13	m	8,8*10,6*2+8,1+6,5		44,60
77	764901053R00	Poplastovaný plech, montáž doplňku odpadních trub - K9-13	kus	2+2+2+4+4		28,00
78	55351291.A	Poplastované koleno odpadového potrubí BK 70° d 100 mm - K 9-13	kus	3*4+2		0,00
79	55351285.A	Ojivka roviny uchytá, se skobou SVSTI d 100 mm - K 9-13	kus	2+2+2+4+4		14,00
80	764901062R00	Poplastovaný plech, oplechování parapetů, rš 330 mm - K 1-6, K8	m	3*4+2		14,00
81	764901060R00	Poplastovaný plech, oplechování parapetů, rš 200 mm - K7	m	0,88*28+2,05*4+0,87*2+0,85+2,07*4+2,39*12+1,5*4		76,67
82	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	3,45		3,45
83	766601213RT2	Těsnění okenní spáry, ostění PT-Z folie+PP-Z folie, včetně folie	m	0,4146		0,41
84	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, d. do 100 cm	kus	312,75		312,75
85	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, d. do 160 cm	kus	5+25		30,00
86	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, d. do 260 cm	kus	4		4,00
87	766694114R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, d. nad 260 cm	kus	4+4+12		20,00
88	60775531.A	Parapet interier PVC šíře 160 mm	m	1		1,00
89	60775533.A	Parapet interier PVC šíře 250 mm	m	0,87*2,09*4+0,9*4+1,52*4		18,91
90	76601VD	Plastové okno 0,88x1,45 m včetně interierových žaluzií - T1	kus	0,9*22+2,07*4+0,89*2+2,41*12+3,47		62,25
91	76602VD	Plastové okno 2,06x1,45 m včetně interierových žaluzií - T2	kus	5		5,00
92	76603VD	Plastové okno 0,88x1,16 m včetně interierových žaluzií - T3	kus	4		4,00
93	76604VD	Plastové okno 2,07x1,45 m včetně interierových žaluzií - T7	kus	25		25,00
94	76605VD	Plastové okno 2,39x2,20 m včetně interierových žaluzií - T8	kus	4		4,00
95	76606VD	Plastové okno 3,45x0,6 m včetně interierových žaluzií - T9	kus	12		12,00
96	76607VD	Plastové okno 1,50x1,45 m včetně interierových žaluzií - T10	kus	1		1,00
97	76608VD	Plastové dveře 0,85x1,94 m - T12	kus	1		1,00
98	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	4		4,00
99	784450010RAB	Malba z malif. směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	509030/100	(5,05+3,29+4,19+6,14+2,7+5,76)*2,4 (3,29+2,9+8,55+8,62+6,46+11,22+4,86+4,77+1,92)*2,55 (3,29+2,9+8,55+8,62+14,51+4,86+3,25+3,29)*2,52	5 090,30 319,08 0,00 0,00
100	2101VD	Úprava hrncosvodu - demontáž a montáž svodu s prodloužením krovu, rezev	m	10,39+6,39+0,02		25,80
101	2102VD	Demontáž a montáž nových svítdel a vypínačů na fasádě	kus	4		4,00
102	2103VD	Úprava vzdutného vedení EI přípojky - představení o tl.zateplení	kus	1		1,00
103	2104VD	Úprava plynového vedení na fasádě - představení o tl. zateplení, prodloužení objímek a potrubí	m	5		5,00
104	2105VD	Úprava skříní elektro a HUP ve fasádě objektu - představení o tl. zateplení pomocí rámu s drátky	kus	3		3,00
105	2106VD	Prověření elektrického vedení v plastových štátech na fasádě objektu	m	4		4,00