

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otínoves

Otínoves 177, 798 61 Otínoves

00288594

Petr Kolář, starosta obce

582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka, a.s.

11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

J|M Dynamic Project s.r.o.

U Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 94543

Boskovická 641, 798 03 Plumlov

052 92 034

CZ 052 92 034

Martin Smička

+420 775 705 900

smicka@jmdynamic.cz

Česká spořitelna a.s.

4313512339/0800

Martin Smička

775 705 900

smicka@jmdynamic.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**2021 – 2 TI Otínoves**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Röhlich, ČKAIT č. 1200281, obor vodohospodářské stavby.

3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2021, podprogramu 117D063 Technická infrastruktura.
4. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
14. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
15. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení: 1. 9. 2021

Ukončení: 31. 10. 2021

2. Místo plnění: **k. ú. Otínoves, p. č. 117/5, 119/4, 116/2 a 189/1**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	882 900 ,- Kč
Výše DPH (21%)	185 409 ,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 068 309 ,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627

1 tohoto
inu

zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocenění je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatel, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 9. 2021**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
11. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny

objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10 Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11 Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Soupis prací
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Otínovsi dne ...

31.5.2021



Petr Kolář

starosta obce

Zhotovitel:

31.5.2021

V Plumlově dne:

Martin Smička

Jednatel J|M Dynamic Project s.r.o.

J M
Dynamic Project
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
J M Dynamic Project s.r.o. ①
Boskovická 641, 798 03 Plumlov

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„2021 – 2 TI Otínoves“

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz

1.2. Účastník

Název:	J M Dynamic Project s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Boskovická 641, 798 03 Plumlov
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl C, vložka 94543
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Martin Smička
IČ:	05292034
DIČ:	CZ05292034
Tel.:	775 705 900
E-mail:	smicka@jmdynamic.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Martin Smička
Tel.:	775 705 900
E-mail:	smicka@jmdynamic.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
SO 03 – Dešťová kanalizace	509 100 Kč	106 911 Kč	616 011 Kč
SO 04 - Vodovod	373 800 Kč	78 498 Kč	452 298 Kč
Celková cena díla	882 900 Kč	185 409 Kč	1 068 309 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	24.5.2021	5.5.2021	 IČ: 052 92 034 DIČ: CZ05292034 Tel.: 775 705 900 J M Dynamic Project s.r.o. Boskovická 641, 798 03 Plumlov
Titul, jméno, příjmení:	Martin Smička		
Funkce:	Jednatel - stavbyvedoucí		



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves
 Objekt: Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 04 Vodovod

Objednatel: Obec Otínoves
 Zhotovitel:
 Místo: Otínoves

Zpracoval: Ing. Jan Röhricht
 Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00	0,00	373 800,00	-373 800,002
------	------	------------	--------------

1 Zemní práce

1 001	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu při stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	0,750	1 500,00	1 125,00	-1 125,000				
2 001	132101202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	145,400	230,00	33 442,00	-33 442,000				

0,725 * (1,80 * 49,00 + 1,67 * 52,00)
 0,80 * 1,30 * 11,00 + (1,50 * 1,80 * 1,80) * 2
 odpočet ručního výkopu
 -2,664

Součet

3 001	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,664	260,00	692,64	-692,640				
-------	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------	--	--	--	--

0,725 * 2,10 * 1,75

4 001	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	74,032	120,00	8 883,84	-8 883,840				
-------	-----------	--	----	--------	--------	----------	------------	--	--	--	--

0,50 * 148,064

5 001	162501152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	135,072	100,00	13 507,20	-13 507,200				
-------	-----------	--	----	---------	--------	-----------	-------------	--	--	--	--

výkop rýhy v komunikaci
 126,904

126,904

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves
Objekt: Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 04 Vodovod

Objednatel: Obec Otínoves
Zhotovitel:
Místo: Otínoves

Zpracoval: Ing. Jan Röhricht
Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
vyláčená kubatura přípojek											
0,80 * 0,56 * 11,00 + (1,20 * 0,90 * 1,50) * 2					8,168						
Součet					135,072						
135,072 * 2,000					270,144						
7 001		151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	175,040	1,00			175,04	-175,040	
jednostranné pažení výkopu společné rýhy											
1,80 * 49,00 + 1,67 * 52,00					175,040						
8 001		151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložené, hloubky do 2 m	m2	175,040	2,00			350,08	-350,080	
9 001		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	135,072	16,00			2 161,15	-2 161,152	
10 001		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	98,589	120,00			11 830,68	-11 830,680	
0,725 * (1,30 * 49,00 + 1,18 * 52,00)					90,669						
0,80 * 0,90 * 11,00					7,920						
Součet					98,589						
11 583	58331200		šterkopišek neříděný zásypový	l	181,338	300,00			54 401,40	-54 401,400	
šterkopišek pro zásy rýhy v komunikaci											
90,669 * 2,000					181,338						
12 001		175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny stěm	m3	30,829	960,00			29 595,84	-29 595,840	
(0,725 * 0,39 - 3,14 * 0,09 / 4) * 101,00					27,916						
(0,80 * 0,332 - 3,14 * 0,032 * 0,032 / 4) * 11,00					2,913						
Součet					30,829						
13 583	58331200		šterkopišek neříděný zásypový	l	61,658	300,00			18 497,40	-18 497,400	
30,829 * 2,00					61,658						

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 04 Vodovod**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Róhrich**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
14	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	121,498	220,00			26 729,56	-26 729,560	

přesun štěrkopísku pro obsypy a zášupy

30,829 + 90,669

121,498

15	001	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 822,470	22,00			40 094,34	-40 094,340	
----	-----	-----------	---	----	-----------	-------	--	--	-----------	-------------	--

121,498 * 15

1 822,470

4 Vodovodné konstrukce

16	271	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevířeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,090	1 000,00			9 090,00	-9 090,000	
----	-----	-----------	---	----	-------	----------	--	--	----------	------------	--

0,10 * 0,90 * 101,0

9,090

17	271	452313121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevířeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 8/10	m3	0,375	3 000,00			1 125,00	-1 125,000	
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	--	--	----------	------------	--

0,60 * 0,60 * 0,60 + (0,60 + 0,25) / 2 * 0,75 * (0,30 + 0,60 + 0,60) / 3

0,375

18	271	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevířeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,620	400,00			648,00	-648,000	
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--	--	--------	----------	--

0,60 * 0,60 * 2 + 0,60 * 0,75 * 2

1,620

8 Trubní vedení

19	271	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým na potrubí z trub hrdlových v otevířeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,000	400,00			1 200,00	-1 200,000	
20	552	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	1,000	1 600,00			1 600,00	-1 600,000	
21		W-00001142	Přechodová příruba Ultragrip DN 80	kus	2,000	3 300,00			6 600,00	-6 600,000	

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 04 Vodovod**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Róhrich**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
22	271	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	500,00			1 000,00	-1 000,000	
23		W-000001143	Přechodové příruba Ultragrip DN 100	kus	2,000	3 600,00			7 200,00	-7 200,000	
24	271	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otepleném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	500,00			500,00	-500,000	
25	DKT	DKT.T100E80P16	Dukus T přírubové tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/80, PN 10/16	kus	1,000	2 500,00			2 500,00	-2 500,000	
26	271	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otepleném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	11,000	20,00			220,00	-220,000	
27	286	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	11,000	40,00			440,00	-440,000	
28	271	871241151	polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	101,000	90,00			9 090,00	-9 090,000	
29	286	28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	101,000	260,00			26 260,00	-26 260,000	
30	271	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otepleném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	800,00			1 600,00	-1 600,000	
31	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	2 750,00			5 500,00	-5 500,000	
32	271	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	360,00			360,00	-360,000	
33	422	42213590	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm	kus	1,000	9 000,00			9 000,00	-9 000,000	
34	271	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s venilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	2,000	1 500,00			3 000,00	-3 000,000	
35		V-8508043	HOD navrtávací pas s litinovým šoupátkem pro potrubí z PVC a PE, typ 504 G 1", DN 80	kus	2,000	2 600,00			5 200,00	-5 200,000	
36	422	42291061	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,0m	kus	2,000	900,00			1 800,00	-1 800,000	
37	422	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m	kus	2,000	1 200,00			2 400,00	-2 400,000	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 04 Vodovod**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Róhnrch**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
38	271	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	101,000	25,00			2 525,00	-2 525,000	
39	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	101,000	30,00			3 030,00	-3 030,000	
40	271	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 200,00			2 400,00	-2 400,000	
41	271	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zařízení hranatě, půdorysné plochy do 1,1 m ² , světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	2,000	1 250,00			2 500,00	-2 500,000	
42	562	56230516	šachta vodoměrná hranatá II 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,5 m	kus	2,000	7 500,00			15 000,00	-15 000,000	
43	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	150,00			600,00	-600,000	
44		W-0000289	Drenážní blok pro podzemní hydrant DN 80	kus	2,000	300,00			600,00	-600,000	
45	VAG	VAG_V8705002	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	900,00			1 800,00	-1 800,000	
46	422	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	500,00			1 000,00	-1 000,000	
47	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	297,70			297,70	-297,700	
48	VAG	VAG_W8705033	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	1 994,00			1 994,00	-1 994,000	
49	271	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řádech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	1 000,00			2 000,00	-2 000,000	
50	271	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	101,000	15,00			1 515,00	-1 515,000	
51	271	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	101,000	3,00			303,00	-303,000	

998

Přesun hmot

52	271	999276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklokeramických pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,201	130,00			416,13	-416,130	
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--	--	--------	----------	--

Celkem

0,00

0,00

373 800,00

Pokyny pro vyplňování:

Vypílití modře vyplněná pole (obsahuje dodávku i montáž)
 pro upřesnění lze cenu rozdělit na dodávku a montáž

--	--	--

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 04 Vodovod**

Objednatel: **Obec Otínoves**
Zhotovitel:
Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Röhricht**
Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	------------------	-----------------

kontrolní součet - při správném vyplnění řádku = 0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 03 Dešťová kanalizace**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Róhrich**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	------------------	-----------------

0,00	0,00	509 100,00	-509 100,000
-------------	-------------	-------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,000	1 500,00			0,00	3 000,00	-3 000,000	
2 001	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,000	1 000,00				1 000,00	-1 000,000	
3 001	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	209,545	200,00				41 909,00	-41 909,000	

0,95 * (0,90 * 14,50 + 1,60 * 52,00 + 1,90 * 50,50)

0,80 * 13,00 * 1,70

0,80 * 2,00 * 2 * 1,60

dopočet šachet

1,50 * 0,55 * (0,90 + 1,525 + 1,885 + 1,775 + 2,195 + 1,92 + 1,745)

minus ruční výkop

-5,70

Součet

209,545

4 001	132212201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	5,700	260,00				1 482,00	-1 482,000	
-------	-----------	---	----	-------	--------	--	--	--	----------	------------	--

0,95 * 1,00 * 6,00

5,700

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 03 Dešťová kanalizace**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracovali: **Ing. Jan Růhrich**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	107,623	120,00			12 914,76	-12 914,760	
			0,50 * 215,245		107,623						
6	001	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	168,713	100,00			16 871,30	-16 871,300	
			výkop rýhy v komunikaci		139,793						
			0,95 * (1,60 * 32,00 + 1,90 * 50,50)		28,920						
			vytlačená kubatura		168,713						
			0,95 * 0,65 * 34,50 + 0,80 * 0,56 * 17,00		28,920						
			Součet		168,713						
7	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	168,713	15,00			2 530,70	-2 530,695	
			168,713 * 2,00		337,426						
9	001	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	36,998	120,00			4 439,76	-4 439,760	
			zásyp rýhy zeminou		21,494						
			0,95 * (0,25 * 14,50 + 0,95 * 20,00)		15,504						
			0,80 * 1,14 * 17,00		36,998						
			Součet		88,849						
10	001	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	88,849	100,00			8 884,90	-8 884,900	
			zásyp rýhy v komunikaci štěrkopiskem		88,849						
			0,95 * (0,95 * 32,00 + 1,25 * 50,50)		177,698						
11	583	58331200	štěrkopisek nefřiděný zásypový	t	177,698	185,00			32 874,13	-32 874,130	
			88,849 * 2,00		177,698						

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves
Objekt: Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 03 Dešťová kanalizace

Objednatel: Obec Otínoves
Zhotovitel:
Místo: Otínoves

Zpracoval: Ing. Jan Röhricht
Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
12	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	88,849	220,00			19 546,78	-19 546,780	
13	001	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 332,735	25,00			33 318,38	-33 318,375	
88,849 * 15					1 332,735						
14	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání silem	m3	69,802	600,00			41 881,20	-41 881,200	
(0,95 * 0,65 - 3,14 * 0,25 * 0,25 / 4) * 110,00					62,528						
(0,80 * 0,56 - 3,14 * 0,16 * 0,16 / 4) * 17,00					7,274						
Součet					69,802						
15	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání silem	m3	57,992	600,00			34 795,20	-34 795,200	
(0,95 * 0,55 - 3,14 * 0,25 * 0,25 / 4) * 110,00					52,078						
(0,80 * 0,46 - 3,14 * 0,16 * 0,16 / 4) * 17,00					5,914						
Součet					57,992						
16	583	58331200	šetrkopisek neříděný zásyrový	t	115,984	250,00			28 996,00	-28 996,000	
57,992 * 2,00					115,984						
17	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,992	220,00			12 758,24	-12 758,240	
obsypový materiál											
57,992											

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 03 Dešťová kanalizace**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Růhrich**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
18 001		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	869,880	22,00			19 137,36	-19 137,360	
57,992 * 15					869,880						

4

Vodorovné konstrukce

19 271		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	11,115	1 000,00			11 115,00	-11 115,000	
0,10 * 0,95 * 117,0					11,115						
20 271		452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	200,00			400,00	-400,000	
21 592		59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	220,00			440,00	-440,000	
22 271		452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	300,00			300,00	-300,000	
23 592		59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	260,00			260,00	-260,000	

8

Trubní vedení

24 271		871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tloušť třídy SN 4 DN 160	m	17,000	190,00	0,00	0,00	3 230,00	-3 230,000	
25 271		871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tloušť třídy SN 8 DN 250	m	110,000	415,00			45 650,00	-45 650,000	
26 271		871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otepleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tloušť třídy SN 8 DN 400	m	2,500	1 200,00			3 000,00	-3 000,000	
chránička ve staničení km 0,0125					2,500						
2,50					2,500						
27 271		894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1 250,00			6 250,00	-6 250,000	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**

Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 03 Dešťová kanalizace**

Objednatel: **Obec Otínoves**

Zhotovitel:

Místo: **Otínoves**

Zpracoval: **Ing. Jan Řehrich**

Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
28	592	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	1,000	690,69			690,69	-690,690	
29	592	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	4,000	1 200,00			4 800,00	-4 800,000	
30	271	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	4,000	1 250,00			5 000,00	-5 000,000	
31	592	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplášťovaná	kus	4,000	1 400,00			5 600,00	-5 600,000	
32	271	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	1 600,00			8 000,00	-8 000,000	
33	PFB	PFB.1132001G	Dno výšky 1000 mm přímé TBZ-Q, 1 100/100 V max 60	kus	4,000	4 200,00			16 800,00	-16 800,000	
34	271	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	900,00			900,00	-900,000	
35	592	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	1,000	2 600,00			2 600,00	-2 600,000	
36	271	894811133	Revizní šachta z tvrdého PVC v otepleném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	6 900,00			13 800,00	-13 800,000	
37	271	894811151	Revizní šachta z tvrdého PVC v otepleném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	1,000	7 200,00			7 200,00	-7 200,000	
38	271	894811251	Revizní šachta z tvrdého PVC v otepleném výkopu typ pravy/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	1,000	7 200,00			7 200,00	-7 200,000	
39	271	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 500,00			3 000,00	-3 000,000	
40	286	28661680	vpusť silniční se síťonem 425/150mm (vč. dna)	kus	2,000	6 000,00			12 000,00	-12 000,000	
41	271	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	2,000	700,00			1 400,00	-1 400,000	
42	286	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	2,000	2 500,00			5 000,00	-5 000,000	
43	271	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	700,00			3 500,00	-3 500,000	
44	WVN	WVN/RF730000 W	POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400	kus	5,000	2 850,00			14 250,00	-14 250,000	
45	271	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	900,00			1 800,00	-1 800,000	
46	552	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 500,00			5 000,00	-5 000,000	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves**
 Objekt: **Infrastruktura pro rodinné domy Otínoves, SO 03 Dešťová kanalizace**

Objednatel: **Obec Otínoves**
 Zhotovitel:
 Místo: **Otínoves**

Zpracovali: **Ing. Jan Róhrich**
 Datum: **11. 9. 2019**

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	dodávka celkem	montáž celkem	cena celkem	kontrolní součet	hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	------------------	-----------------

998 Přesun hmot											
47	271	9982/6101	Přesun hmot pro trubií vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,497	130,00			3 574,61	-3 574,610	

Celkem 0,00 0,00 509 100,00

Pokyny pro vyplňování:
 Vyplnit modře vyplněná pole (obsahuje dodávku i montáž)
 pro upřesnění lze cenu rozdělit na dodávku a montáž
 kontrolní součet - při správném vyplnění řádku = 0,00

**SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu**

„2021 – 2 TI Otínoves“


Zadavatel	
Název:	Obec Otínoves
Sídlo:	Otínoves 177, 798 61 Otínoves
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	J M Dynamic Project s.r.o
Sídlo/místo podnikání:	Boskovická 641 798 03 Plumlov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Martin Smička
IČ:	052 92 034

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Plumlově dne: 24.5.2021

31.5.2021


.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

 IČ: 052 92 034
Dynamic Project DIČ: CZ05292034
Tel. 775 705 900
J M Dynamic Project s.r.o. ①
Boskovická 641, 798 03 Plumlov