

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Otínoves

Otínoves 177, 798 61 Otínoves

00288594

Petr Kolář, starosta obce

582 395 026

otinoves@iol.cz

Komerční banka, a.s.

11223701/0100

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

J|M Dynamic Project s.r.o.

U Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 94543

Boskovická 641, 798 03 Plumlov

052 92 034

CZ 052 92 034

Martin Smička

775 705 900

smicka@jmdynamic.cz

Česká spořitelna a.s.

4313512339/0800

Martin Smička

775 705 900

smicka@jmdynamic.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla ,

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo a objednateli jej předat za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Infrastruktura pro RD na p. č. 188/2, 117/1, Otínoves, SO 01 - komunikace**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektu: STAVTES, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov
Prostějov, Tylova 1698/3, 79601
IČ: 00351024

Hlavní projektant: Jaromír Vlášil, autorizovaný technik dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
ČKAIT č. 1201283.

3. Objednatel předpokládá veřejnou zakázku spolufinancovat z dotace Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2024.
4. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatel.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelům předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
 - zajištění dodržení stanovených podmínek pro provedení stavby dle Stavebního povolení, vydaného Magistrátem města Prostějova, Sp. Zn.: OD/2858/2020/Pa, č. j.: PVMU 31042/2022 41, ze dne 2. 3. 2022.
14. Komplettní projektová dokumentace zpracovaná objednatel v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
15. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za

správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

Zahájení:	4. 3. 2024
Ukončení:	30. 8. 2024
2. **Místo plnění:** **k.ú. Otínoves**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 586 250 ,- Kč
------------------------------------	------------------------

Výše DPH (21%)	333 112,50 ,- Kč
----------------	------------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	1 919 362,50 ,- Kč
--------------------------------	--------------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo)**. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a

nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **4. 3. 2024**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti

zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace.
7. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
10. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
12. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. **Seznam poddodavatelů**, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než **15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů


Objednatel:

V Otínovsi dne ... 30. 1. 2024



Petr Kolář

starosta obce



Zhotovitel: 14. 12. 2023

V Plumlově dne :



Martin Smička

Jednatel J|M Dynamic Project s.r.o.



J|M Dynamic Project s.r.o. ①
Boskovická 541 798 03 Plumlov

IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
tel. 775 705 900

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Infrastruktura pro RD na p. č. 188/2, 117/1,
Otinoves, SO 01 - komunikace“**

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
Zástupce zadavatele:	Petr Kolář, starosta obce
IČ:	00288594
Tel.:	582 395 026
E-mail:	otinoves@iol.cz

1.2. Účastník

Název:	J M Dynamic Project s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Boskovická 641
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 94543
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Martin Smička
IČ:	052 92 034
DIČ:	CZ 052 92 034
Tel.:	775 705 900
E-mail:	smicka@jmdynamic.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Martin Smička
Tel.:	775 705 900
E-mail:	smicka@jmdynamic.cz

2. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1 586 250 Kč	333 112,50 Kč	1 919 362,50 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	<i>14. 12. 2025</i>
Titul, jméno, příjmení:	Martin Smička
Funkce:	Jednatel


 IČ: 052 92 034
 DIČ: CZ05292034
 Tel.: 775 705 900
 J|M Dynamic Project s.r.o. ①
 Boskovická 641, 798 03 Plumlov

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: S117 **Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves**

Objekt: 1 **SO 01 - Komunikace**

Rozpočet: 1 1

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

J|M Dynamic Project s.r.o.

IČO: 5292034

Boskovická 641

DIČ: CZ05292034

79803

Plumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 565 228,05
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 504,30
Ostatní náklady			17 517,65
Celkem			1 586 250,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 586 250,00 CZK
Základní DPH	21 %	333 112,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 919 362,50 CZK

v

Plumlov

dne

14. 12. 2023

J|M
Dynamic Project

IČ: 052 92 034

DIČ: CZ05292034

Tel.: 799 899 911

Za zhotovitele

J|M Dynamic Project s.r.o.

Boskovická 641, 798 03 Plumlov

Za objednatele

30.1.2024

Popis stavby: S117 - Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
Popis objektu: 1 - SO 01 - Komunikace
Popis rozpočtu: 1 - 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			318 444,10	20,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41 960,00	2,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			153 032,11	9,6
5	Komunikace	HSV			776 649,62	49,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 742,88	0,4
8	Trubní vedení	HSV			50 701,38	3,2
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			12 195,20	0,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			170 323,00	10,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 422,57	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 757,19	0,2
VN	Vedlejší náklady	VN			3 504,30	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			17 517,65	1,1
Cena celkem					1 586 250,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O:	1	SO 01 - Komunikace
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				318 444,10		
1	113106231R00	Rozebrání vozovky a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	9,00000	60,00	540,00	822-1	RTS 23/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek		9,00000				
		2+7						
2	113107620R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	12,00000	45,00	540,00	822-1	RTS 23/ II
		2+7		9,00000				
		3		3,00000				
3	113108310R00	Odstanění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,00000	230,00	690,00	822-1	RTS 23/ II
4	113151113R00	Odstanění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	6,60500	190,00	1 254,95	822-1	RTS 23/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,		6,60500				
		13,21*0,5		8,00000	120,00	960,00	822-1	RTS 23/ II
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	8,00000	120,00	960,00	822-1	RTS 23/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek		8,00000				
		6+2		9,00000	100,00	900,00	822-1	RTS 23/ II
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručníků stojatých	m	9,00000	100,00	900,00	822-1	RTS 23/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek		9,00000				
		3+6		10,50000	700,00	7 350,00	800-1	RTS 23/ II
7	120001101R00	Zřízení vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,50000	700,00	7 350,00	800-1	RTS 23/ II
		příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,		10,50000				
		7*3*0,5		256,54140	290,00	74 397,01	800-1	RTS 23/ II
8	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	256,54140	290,00	74 397,01	800-1	RTS 23/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		23,11200				
		(5,34+4,29)*0,5*4,8		9,19000				
		(4,29+4,9)*0,5*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S: S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O: 1	SO 01 - Komunikace
R: 1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		(4,9+6,24)*0,5*3,2		17,82400				
		(6,24+5,35)*0,5*10		57,95000				
		(5,35+4,34)*0,5*5,06		24,51570				
		(4,34+1,33)*0,5*4,94		14,00490				
		(1,33+1,28)*0,5*10		13,05000				
		(1,28+2,11)*0,5*10		16,95000				
		(2,11+1,33)*0,5*10		17,20000				
		(1,33+1,64)*0,5*10		14,85000				
		(1,64+1,33)*0,5*10		14,85000				
		(1,33+1,71)*0,5*10		15,20000				
		(1,71+1,33)*0,5*11,74		17,84480				
9	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	19,20000	750,00	14 400,00	800-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		96*0,4*0,5		19,20000				
10	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné	m3	21,43950	740,00	15 865,23	800-1	RTS 23/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		(0,67+0,85)*0,5*2		1,52000				
		(0,85+1,2)*0,5*3,2		3,28000				
		(1,2+1,04)*0,5*10		11,20000				
		(1,04+1,11)*0,5*5,06		5,43950				
11	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření, vzeptění příložné, hloubky do 4 m	m2	46,00000	160,00	7 360,00	800-1	RTS 23/ II
		46		46,00000				
12	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	46,00000	35,00	1 610,00	800-1	RTS 23/ II
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,								
		46		46,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O:	1	SO 01 - Komunikace
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
13	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepážováním,	m2	46,00000	160,00	7 360,00	800-1	RTS 23/ II
		46		46,00000				
14	151101411R00	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	46,00000	35,00	1 610,00	800-1	RTS 23/ II
		46		46,00000				
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 155*0,25*2 20*0,15*2	m3	83,50000	115,00	9 602,50	800-1	RTS 23/ II
		77,50000 6,00000						
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 256,5414+21,4395-(83,5/2)+19,2	m3	255,43090	245,00	62 580,57	800-1	RTS 23/ II
		255,43090						
17	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 155*0,25	m3	38,75000	300,00	11 625,00	800-1	RTS 23/ II
		38,75000						
18	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 256,5414+21,4395-(83,5/2)+19,2	m3	255,43090	15,00	3 831,46	800-1	RTS 23/ II
		255,43090						
19	172102101R00	Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS nebo do l(d) 0,9 z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením, 0,6*20	m3	12,00000	690,00	8 280,00	800-1	RTS 23/ II
		12,00000						
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 0,72*0,5*20	m3	45,95000	140,00	6 433,00	800-1	RTS 23/ II
		7,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S: S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O: 1	SO 01 - Komunikace
R: 1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		155*0,25		38,75000				
21	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	333,00000	10,00	3 330,00	823-1	RTS 23/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	581,75250	15,00	8 726,29	800-1	RTS 23/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		(3+11+9+1,5+0,45*20)		33,50000				
		(1,5+1,5+1+1)		5,00000				
		28,5*0,35		9,97500				
		14+407		421,00000				
		(39,21+193+14)*0,35		86,17350				
		3,3*1,1*2		7,26000				
		3,3*1,4*2		9,24000				
		3,43*1,4*2		9,60400				
23	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	20,00000	75,00	1 500,00	800-1	RTS 23/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
24	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	333,00000	40,00	13 320,00	823-1	RTS 23/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
25	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4	m2	25,00000	70,00	1 750,00	800-1	RTS 23/ II
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích,						
26	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	333,00000	5,00	1 665,00	823-1	RTS 23/ II
		bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrábků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,						
		(100+100+4+10+8)*1,5		333,00000				
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	255,43090	100,00	25 543,09	800-1	RTS 23/ II
		256,5414+21,4395-(83,5/2)+19,2		255,43090				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O:	1	SO 01 - Komunikace
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	6,50000	200,00	1 300,00	SPCM	RTS 23/ II
29	58125110	Zemina jílovinová	T	20,40000	900,00	18 360,00		Vlastní
		0,6*20*1,7		20,40000				
30	5834415RR	Štěrkodrtě frakce 4-22 A	t	11,52000	500,00	5 760,00		Vlastní
		0,72*0,5*20*1,6		11,52000				

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

31	21156111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm	m3	33,20000	700,00	23 240,00	800-2	RTS 23/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		96*0,4*0,5		19,20000				
		20*0,7		14,00000				

32	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami,	m2	192,00000	40,00	7 680,00	800-2	RTS 23/ II
		96*2		192,00000				

33	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	220,80000	50,00	11 040,00	SPCM	RTS 23/ II
		96*2*1,15		220,80000				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

34	32735121R00	Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m zřízení	m2	92,00000	200,00	18 400,00	801-5	RTS 23/ II
		46*2		92,00000				

35	327351221R00	Bednění zdi a valů svislých i skloněných výšky do 20 m odbednění	m2	92,00000	100,00	9 200,00	801-5	RTS 23/ II
36	327361017R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 505(R), průměru přes 12 mm	t	0,92350	29 000,00	26 781,50	801-5	RTS 23/ II

1,95*(68+35)*0,00088*1,2
1,7*0,00088*1,2
2,5*68*0,00088*1,2
13,46*18*0,00088*1,2
1,4*(23+23)*0,00088*1,2
2,2*23*0,00088*1,2
1,7*23*0,00088*1,2

153 032,11

Položkový soupis prací a dodávek

S: S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O: 1	SO 01 - Komunikace
R: 1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centík	Cent. soustava / platnost
37	327361040R00	Výztuž zdi a valů ze svařovaných sítí, (1,2+0,8)*2*13,46*0,00444*1,2 (0,9+0,8)*2*6,6*0,00444*1,2	t	0,40642	28 000,00	11 379,76	801-5	RTS 23/ II
38	327323155	Zdi a valy z betonu želez. z cementů portl. C 25/30 XC4, XF2, XD2, S3	m3	28,64900	1 650,00	47 270,85		Vlastní
		3,3*0,75*0,9*2		4,45500				
		3,3*0,75*1,2*2		5,94000				
		3,43*0,75*1,2*2		6,17400				
		30,2*0,4		12,08000				
39	spec	Dodávka a montáž zábradlí	m	20,00000	2 000,00	40 000,00		Vlastní
Díl: 5	Komunikace					776 649,62		
40	564861111RT4	Podklad ze štrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	507,17350	320,00	162 295,52	822-1	RTS 23/ II
		14+407		421,00000				
		(39,21+193+14)*0,35		86,17350				
41	564871111RT2	Podklad ze štrkodrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	38,50000	320,00	12 320,00	822-1	RTS 23/ II
		(3+11+9+1,5+0,45*20)		33,50000				
		(1,5+1,5+1+1)		5,00000				
42	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	421,00000	345,00	145 245,00	822-1	RTS 23/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		14+407		421,00000				
43	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	421,00000	520,00	218 920,00	822-1	RTS 23/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		14+407		421,00000				
44	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	421,00000	70,00	29 470,00	822-1	RTS 22/ I
		14+407		421,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O:	1	SO 01 - Komunikace
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost
45	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	427,60500	80,00	34 208,40	822-1	RTS 22/I
bez posypu kamenivem								
				421,00000				
				14+407				
				13,21*0,5				
46	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	427,60500	340,00	145 385,70	822-1	RTS 23/ II
				14+407				
				13,21*0,5				
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.	m2	38,50000	280,00	10 780,00	822-1	RTS 23/ II
				1,5+1,5+1+1				
48	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	7,95000	250,00	1 987,50	822-1	RTS 23/ II
				3+3,5+1,45				
49	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	31,00000	160,00	4 960,00	822-1	RTS 23/ II
				22+9				
50	59245110R	dlažba betonová dvourávká, skladebná, obdélník, šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	35,17500	300,00	10 552,50	SPCM	RTS 23/ II
				(3+11+9+1,5+0,45*20)*1,05				
51	592451151R	dlažba betonová dvourávká, skladebná, obdélník, dlaždice pro nevidomé, červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,25000	100,00	525,00	SPCM	RTS 23/ II
				(1,5+1,5+1+1)*1,05				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
52	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	1,30620	4 400,00	5 742,88	801-1	RTS 23/ II
						5 742,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S: S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves	
O: 1	SO 01 - Komunikace	
R: 1	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlázená dřevěným hladítkem						
		3,3*1,1*0,05*2		0,36300				
		3,3*1,4*0,05*2		0,46200				
		3,43*1,4*0,05*2		0,48020				

Díl: 8		Trubní vedení				50 701,38		
53	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	1 501,38	1 501,38	822-1	RTS 23/ II
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.								
54	89594131RR	Železobetonový žlab s přejezdovou mříží 500/500	m	4,92000	10 000,00	49 200,00		Vlastní
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				12 195,20		
55	87122811R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	118,40000	15,00	1 776,00		RTS 23/ II
96+20+0,6*4 118,40000								
56	Spec.	Drenážní potrubí DN 110	m	130,24000	80,00	10 419,20		Vlastní
118,4*1,1 130,24000								

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			170 323,00			
57	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	822-1	RTS 23/ II
58	914431111RT6	Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	9 000,00	18 000,00	822-1	RTS 23/ II
59	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	28,50000	541,00	15 418,50	822-1	RTS 23/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								

60	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojátého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	193,00000	500,00	96 500,00	822-1	RTS 23/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		28,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O:	1	SO 01 - Komunikace
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100+100-18		182,00000				
		2+4+5		11,00000				

61	91786211RV3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	39,21000	450,00	17 644,50	822-1	RTS 23/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

3+4+4+4+13,21+3+2+2+4

62	91786211RV4	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového nábehového 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	14,00000	800,00	11 200,00	822-1	RTS 23/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

14

63	91793212IRT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	4,00000	400,00	1 600,00	822-1	RTS 23/ II
64	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	31,00000	160,00	4 960,00	822-1	RTS 23/ II

včetně spotřeby vody

22+9

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					32 422,57		
65	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	648,45141	50,00	32 422,57	822-1	RTS 23/ II

vodorovně do 200 m

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					3 757,19		
66	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	12,73624	45,00	573,13	822-1	RTS 23/ II
67	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	191,04360	10,00	1 910,44	822-1	RTS 23/ II
68	979	Poplatek za skladu	t	12,73624	100,00	1 273,62		Vlastní

142 688,00

Díl: VN	Vedlejší náklady					3 504,30		
69	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S117	Infrastruktura pro RD na p.č. 188/2, 117/1 Otínoves
O:	1	SO 01 - Komunikace
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
70	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	504,30	504,30		RTS 23/II
71	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 23/II
Díl: ON						17 517,65		
72	ON1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
73	ON2	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
74	ON3	Zaměření skutečného stavu	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
75	ON4	Geologické statické zkoušky	soubor	1,00000	6 017,65	6 017,65		Vlastní
Celkem						1 586 250,00		

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Infrastruktura pro RD na p. č. 188/2, 117/1,
Otinoves, SO 01 - komunikace“**

Zadavatel	
Název:	Obec Otinoves
Sídlo:	Otinoves 177, 798 61 Otinoves
IČ:	00288594
Účastník	
Název:	J M Dynamic Project s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Boskovická 641, 798 03 Plumlov
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Martin Smička
IČ:	05292034

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: Skanska a.s.

Adresa: Křižíkova 682/34a,

186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 25615556

Stručný popis předmětu plnění: Dodávka asfaltobetonů - komunikací

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 40 %

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 717 tisíc

V Plumlově dne:



Dynamic Project

J|M Dynamic Project s.r.o. ①

Boskovická 641, 798 03 Plumlov

IČ: 052 92 034

DIČ: CZ05292034

Tel.: 775 705 900

Martin Smička - jednatel