

SMLOUVA O DÍLO 262020

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Objednatel: Obec Horní Bečva
Se sídlem: 756 57 Horní Bečva 550
IČO: 0303771
DIČ: CZ00303771
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1772311399/0800

Zastoupený: Bc. Rudolfem Bernátem, starostou

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HERYÁN RECONSTRUCTION s.r.o.
Se sídlem: Na Potůčkách 737/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 28645006
Zastoupený: František Heryán
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vojtěch Potěšil
Zapsaný: C 36509 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: 1872292359/0800 Česká spořitelna a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- pan, paní Ing. Vlastimil Uličný *autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby*
- pan, paní Jiří Brzokoupil *odpovědný(a) za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele*
- pan, paní Ing. Petr Žváček *odpovědný(a) za ověřování zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., zákona*

Úvodní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu veřejné zakázky s názvem: „**Bytový dům v centru obce**“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále i: „zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele. Pokud je dále použito termínu veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo či stavba. Předmět plnění veřejné zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.

Článek 1. Předmět díla

- 1.1 Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo a to realizaci výstavby bytového domu a objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.
- 1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla jsou podrobně specifikovány výkresovými a textovými částmi projektové dokumentace s názvem: „**Bytový dům v centru obce**“ vypracované Ing.arch.Jaroslavem Kunetkem, 760 01 Zlín, Sv.Čecha 513 v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále specifikováno stavebním povolením, rozhodnutími či stanovisky dalších orgánů státní správy, zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). Tento položkový rozpočet byl sestaven zhotovitelem na základě ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsažených v PD a byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Součástí předmětu díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci.
- 1.4 Předmět díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a ochranná technická, bezpečnostní opatření a dodávky energií.
Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména:
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady a vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - vytyčení stavby podle projektu – souřadnice v JTSK,
 - zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK), CD ve formátu DGN a DWG,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění a likvidaci,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění stanoveného přechodného dopravního značení po celou dobu trvání stavby,
 - zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla či zkušebního provozu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem před a při kolaudačním řízením včetně poskytnutí všech potřebných údajů a dokumentů a listin k řádnému provedení kolaudačního řízení této stavby,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.,
- respektování obecných podmínek daných veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby k realizaci stavby,
- likvidace a evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti dle platných právních předpisů.

1.5 Předmětem díla je i zhotovení **Dokumentace skutečného provedení stavby**, která bude vypracována dle platných právních předpisů a odevzdána ve 4 paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad:

- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dané osoby,
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s projektantem, popř. odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí.

1.6 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou soubory pořízené fotodokumentace o počátku, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací včetně výkopů a tras vedení sítí technické infrastruktury před jejich zasypáním.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak budou oceněny jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.8 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, této smlouvy, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu

nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

- 1.9 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil.
- 1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použití nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací stanovených v projektové dokumentaci.
- 1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi, výrobními kapacitami a praktickými odborně-řemeslnými zkušenostmi, které jsou k provedení celého bezvadného díla nezbytné.
- 1.12 Zhotovitel potvrzuje, že převzal 2 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a kopii veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba prohlašuje, že zkontroloval technickou část předané dokumentace nejpozději před podáním nabídky do zadávacího řízení a veškeré nejasnosti si předem vyjasnil.
- 1.13 V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje objednatel, aby následující stavební díly byly realizovány výlučně zhotovitelem **bez součinnosti poddodavatele**:

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl 4 Vodorovné konstrukce

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní

Díl 62 Úpravy povrchů vnější

Díl 713 Izolace tepelné

1.14 V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako dodavatele (vyjma stavebních dílů výše uvedených), zavazuje se zhotovitel pod sankci smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.

1.15 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.

1.16 Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele.

Článek 2. **Místo a doba plnění díla**

2.1 Místem plnění je obec Horní Bečva, k.ú. Horní Bečva, parc.č. 6188, 6202, 1960/5, 1963/2, 5874/1, 5874/4, 5874/13, 1990/15

2.2 Termíny realizace díla:

Předpokládaný termín převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele, tato bude odeslána nejpozději do 30.6.2020. Po obdržení výzvy je uchazeč povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů

Termín zahájení realizace stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od převzetí staveniště. Převzetí staveniště je vázáno na schválení dotace z Ministerstva financí, přičemž k převzetí staveniště nedojde dřív, dokud objednatel neobdrží kladné rozhodnutí/informaci o poskytnutí dotace z Ministerstva financí. V případě pozdějšího zjištění informace o poskytnutí dotace (např. náhradní projekt doporučený k financování) se posouvá i termín zahájení realizace. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: do 18 měsíců od předání a převzetí staveniště

Předpokládaný termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.

Průběh realizace díla se řídí dle Časového harmonogramu, který bude přílohou této smlouvy o dílo, součástí harmonogramu bude finanční ohodnocení. Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla v kalendářních týdnech.

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a vyúčtovat část stavebního díla odpovídající částce 11 150 000,- Kč včetně DPH nejpozději do 25.11.2020. Tato podmínka musí být rovněž zapracována do časového a finančního harmonogramu.

2.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

2.4 Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

2.5 Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deník

Článek 3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH	...17 837 130,-... Kč
Samostatně DPH 15% ve výši	...2 675 569,-...Kč
Samostatně DPH 21% ve výši	...0...Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH je	...20 512 699,-...Kč

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví max. po dobu 2 let ode dne uzavření této smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterého zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednatel v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet je nedílnou přílohou č.1 této smlouvy.

- 3.2 Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že:

- objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny.

- 3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, uvedení zařízení do provozu, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci díla uvedené v čl. 1.1 až 1.6 této smlouvy.

- 3.4 Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.

- 3.5 Změna ceny díla je možná i při vzniku následujících okolností:

- a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, jedná se o nepodstatnou změnu a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyvolané vícepráce),
- b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

- 3.6 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací a před jejich provedením musí dojít k uzavření dodatku k této smlouvě. Činnosti nad původní vymezený rozsah díla budou oceněny dle článku 1.7 této smlouvy.

- 3.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

Článek 4. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.2 oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka-objednatelů či jinou pověřenou osobou objednatelů. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.2 Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce na základě měsíčních dílčích faktur, jejich přílohou bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod., (dále jen „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele.
- 4.3 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou stavební práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících, je datum převzetí těchto prací objednatel, tj. datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 4.4 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou objednatel převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.7 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 4.5 Nejdéle do 5-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.
- 4.6 Konečná faktura musí dále obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“
 - informaci o tom, že dílo je hrazeno z dotace, bude-li to poskytovatel požadovat
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- 4.7 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5. Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovéhoto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla.

Článek 6. Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických je zástupce technického dozoru stavebníka (dále: „TDS“), jehož jméno bude rovněž uvedeno v zápise ve stavebním deníku.

6.1.1 Povinnosti a pravomoc TDS:

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy. Kdykoli TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.

TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele řádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

6.2 Osoba vykonávající autorský dozor bude uvedena ve stavebním deníku.

6.3. Stavbyvedoucím na této zakázce je:

Jméno a příjmení:	Ing. Vlastimil Uličný
Organizace, adresa sídla:	Ing. Vlastimil Uličný, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm
Telefon, e-mail:	731 948 210
Autorizace číslo:	1101812

Článek 7 Provádění díla a nebezpečí škody na díle

- 7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 7.2 Do převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zabezpečit dílo, zařízení staveniště a všechny související prostory proti vstupu nepovolaných osob.
- 7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové dokumentace, rozhodnutí stavebního úřadu. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.
- 7.5 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 7.7 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

- 7.8 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.
- 7.9 Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 7.10 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 7.11 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 7.12 Objednatel, osoba vykonávající TDS, koordinátor BOZP a osoba vykonávající autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a těmto osobám dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen těmto osobám přiměřeně k jejich práci a povinnostem v rámci stavby zajistit potřebné prostory (místnosti pro jejich práci) v zařízení staveniště.
- 7.13 TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele či poddodavatele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek TDS na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.
- 7.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, autorizované osoby zhotovitele uvedené v jeho nabídce, objednatele a osoby vykonávající TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 7.15 Pojištění zhotovitele:**
- 7.15.1 Nejpozději v den uzavření smlouvy o dílo musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě při činnosti dodavatele v souvislosti s plněním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a uzavřenou na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla (s maximální výši spoluúčasti do výše 10%). Toto pojištění kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností,

- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými stavebními pracemi a službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů ve shora považovaném rozsahu.

- 7.15.2 Zhotovitel je povinen k datu uzavření této smlouvy prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění zhotovitele v požadované výši dle článku 7.15.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu zřízeno. Bez uvedeného prokázání není objednatel povinen smlouvu o dílo podepsat. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění dle této smlouvy objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 7.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru stavení a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali veškeré pracovní právní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 7.17 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 7.18 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků, kterými zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti, je zhotovitel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel neučiní ani po výzvě objednatele k nápravě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je toto považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
- 7.19 Zhotovitel si zajistí místo pro odběr elektrické energie a vody pro provádění díla, cena za odebranou elektrickou energii a vodu je nákladem zhotovitele díla započítaným v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné služby k provádění díla (např. elektřina, přívod vody, odvod vody, přívod zemního plynu popř. jiného paliva, dočasné kabiny, dočasná hygienická zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.
- 7.20 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.
- 7.21 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění

a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění nápisů zhotovitele.

7.22 Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud zhotovitel neuhradí svým poddodavatelům cenu za odvedené stavební práce, dodávky či služby prováděné v rámci tohoto předmětu díla v prokazatelně dohodnutém termínu, je právem objednatele výši takto vzniklých závazků zhotovitele vůči jeho poddodavatelům řešit přímou platbou zhotovitele těmto poddodavatelům na úhrady cen za provedené práce a dodávky provedené poddodavateli na plnění předmětu díla. O tomto musí být zhotovitel dopředu objednatelem informován. Tyto úhrady se odečítají v takovýchto případech z celkové platby za cenu díla hrazenou objednatelem zhotoviteli.

7.23 Zhotovitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů má objednatel povinnost zveřejnit celé znění této smlouvy stanoveným způsobem a současně má objednatel povinnost uveřejnit stanoveným způsobem i výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění veřejné zakázky-díla.

Článek 8

Splnění a předání díla

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené v článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.

8.2 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Obdobně se využije toto ustanovení i pro jednotlivou ucelenou část díla. Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště (staveniště musí být vyklizené do 5 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak),
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných drobných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

8.4 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně patřičné fotodokumentace.

8.5 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy, včetně bankou vystavené bankovní garance dle části 12. této smlouvy.

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

- 8.7 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 8.8 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 9.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Celkovou dobu záruky za jakost provedení díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na stavební část díla, na ostatní dodaná zařízení se vztahuje záruční doba uvedená výrobcí těchto zařízení. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za případné jím způsobené vady po celou záruční dobu. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 9.4 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo.
- 9.5 Reklamacе musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují. Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné oznámit telefonicky, které následně budou potvrzeny písemnou formou.
- 9.6 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.7 V případě havarijní vady (zejm. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu odstraní nejpozději do 3 pracovních dnů od nastoupení práce (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 14-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Od smlouvy lze odstoupit dle podmínek stanovených v této smlouvě.
- 10.2 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
- 10.3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní nad stanovenou dobu splatnosti, má zhotovitel právo zastavit práce na dobu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu odstoupení od této smlouvy.
- 10.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje:
- opakované neplnění sjednaných termínů nebo
 - jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně nebo
 - zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 10 dnů, nebo
 - zpoždění předání díla či jeho části delší než 15 dnů, nebo
 - provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební povolení ověřenou stavebním úřadem nebo
 - dodatečné zjištění objednatele, že zhotovitel jakožto účastník o veřejnou zakázku v nabídce uvedl nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky nebo
 - nepředložení dokladů o pojištění v souladu s ustanovením této smlouvy.
 - zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.
- 10.5 Smluvní strany mají právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže se druhá smluvní strana ocitne v likvidaci, je proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči ní byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla.
- 10.6 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako cena za poskytnutá plnění. Cena za poskytnutá plnění se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli jen ta část ceny díla či jeho části, která je spojena s fází díla řádně a včas provedenou zhotovitelem před odstoupením od této smlouvy.
- 10.7 V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť:
- vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo;
 - případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem;
 - ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu.
- 10.8 V případě odstoupení od smlouvy o dílo je toto účinné doručením písemného oznámení.

Článek 11.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle podmínek této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
- 11.2 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínku realizace a vyúčtování části stavebního díla v rozsahu odpovídající částce 11 150 000,- Kč včetně DPH do 25.11.2020, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména snížení dotace)
- 11.3. Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 5 000 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě nevyklizení staveniště v termínech dle příslušného článku smlouvy o dílo vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý týden prodlení.
- 11.5 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad bránících užívání ve výši 10.000 Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši 5 000 Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 11.6 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele stanovují se úroky z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.7 Pro případ nedodržení stanovených technologických či řemeslných postupů při realizaci díla vymezených zadávací či projektovou dokumentací, stanovisky a pokyny orgánů státní správy zhotovitelem na prováděném díle, je právem objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takovýto případ porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy z ceny díla.
- 11.8 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní od doručení jejich vyúčtování. Proti uhrazení smluvní pokutě může být započítána splatný pohledávka protistrany.

Článek 12.

Bankovní záruka

- 12.1 K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy.
- 12.2 Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- 12.3 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději v den předání díla.

- 12.4 Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány nebo záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, má objednatel právo zadržet část ceny díla až do výše bankovní záruky do doby vystavení a předání bankovní záruky dle této smlouvy.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem:
- Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Obec Horní Bečva, 756 57 Horní Bečva 550 (objednatel) až do výše částky 750.000 Kč, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo, z práva na odstranění vad díla nebo neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu.
- Banka poskytne neodvolatelnou záruku a to na dobu nejméně do konce záruční doby dle této Smlouvy.
- 12.6 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo
 - nastoupit v souladu s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady nebo
 - odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v souladu s touto smlouvou stanoveném termínu.
- 12.7 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění. Objednatel je dále oprávněn požadovat k úhradě od banky smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy.
- 12.8 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této Smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené.
- 12.9 Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla

Článek 13. Ostatní ujednání

- 12.1 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z finančních prostředků státního rozpočtu prostřednictvím programu Ministerstva financí ČR
- 12.2 Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů.

- 12.3 Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace.
- 12.4 Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelem díla postupovat tak, aby objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené a další podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
- 12.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích (poddodavatelích)

Článek 14. Závěrečná ujednání

- 13.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí.
- 13.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že případné majetkové spory budou řešit smírnou cestou, a v případě nedosažení dohody se případné spory budou řešit u příslušného českého soudu. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu podle místa sídla objednatele.
- 13.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
- 13.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 13.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
- 13.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 30.6.2020 zajistí finanční prostředky na realizaci zakázky, tzn. obdrží kladné rozhodnutí/informaci o poskytnutí dotace. V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 30.6.2020 ruší se tato smlouva o dílo od samého

počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů. Pokud zhotovitel obdrží písemnou výzvu k realizaci zakázky po stanoveném termínu, bude tato úprava řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

Součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla

Č.2: časový a finanční harmonogram členěný na kalendářní měsíce
(bude předloženo před podpisem smlouvy o dílo)

Č.3 pojistná smlouva (bude předloženo před podpisem smlouvy o
dílo)

Na Horní Bečvě, dne 24.8.2020

Heryán
RECONSTRUCTIONS
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI

IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL. 773 833 782-3
www.heryan.cz

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Zhotovitel:

František Heryán

Jednatel společnost

Objednatel:

Bc. Rudolf Bernát

Starosta obce

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 20.04.2020

Stavba : 01

Bytový dům v centru obce
Horní Bečva

Investor :

Obec Horní Bečva
Horní Bečva 550
756 57

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na potůčkách 537/5
75701 Valašské Meziříčí

IČO : 28645006

DIČ : CZ28645006

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	17 837 130
DPH	15 %	2 675 569
Základ pro DPH	21 %	0
DPH	21 %	0
Cena celkem za stavbu		20 512 699

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Bytový dům	14 682 986	12 767 814	0	1 915 172	62,2
D.1.4.a	Zařízení pro vytápění staveb	1 116 969	971 278	0	145 692	4,7
D.1.4.c	Zařízení vzduchotechniky	112 290	97 643	0	14 646	0,5
D.1.4.e	Zařízení zdravotně technických instalací	871 302	757 654	0	113 648	3,7
D.1.4.g	Zařízení silnopr. elektrotech. vč. bleskosvodů	939 652	817 089	0	122 563	4,0
IO 01	Příprava území	600 747	522 389	0	78 358	2,5
IO 02	Zpevněné plochy	1 378 961	1 199 097	0	179 865	5,8
IO 03	Vegetační úpravy	122 981	106 940	0	16 041	0,5
TI 01	Přípojka vodovodu	63 825	55 500	0	8 325	0,3
TI 02	Přípojka kanalizace splaškové	102 897	89 476	0	13 421	0,4
TI 03	Přípojka kanalizace dešťové	414 426	360 370	0	54 056	1,8
TI 04	Přípojka NN	37 062	32 228	0	4 834	0,2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	68 600	59 652	0	8 948	0,3
Celkem za stavbu		20 512 699	17 837 130	0	2 675 569	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Arch. stavebně technické řešení_R02	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Bytový dům	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 377 950		
Z PSV celkem	6 389 864		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	12 767 814		
HZS	0		
ZRN+HZS	12 767 814	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 767 814	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum : 24.8.2020	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
			
Základ pro DPH	15,0 %	12 767 814 Kč	
DPH	15,0 %	1 915 172 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 682 986 Kč	

Poznámka :

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
 Objekt : SO 01 Bytový dům

Rozpočet : D1.1
 Arch. stavebně technické řešení R02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	310 170	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	961 433	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 397 821	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	282 957	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 484 845	0	0	0	0
43 Schodiště	49 300	0	0	0	0
5 Komunikace	23 676	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	764 491	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	390 521	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	295 786	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	65 055	0	0	0	0
8 Trubní vedení	21 075	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	20 178	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	122 638	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	26 595	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	45 779	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	111 739	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	240 308	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	501 077	0	0	0
736 Podlahové vytápění	0	128 679	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	956 587	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	153 692	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	443 706	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 525 861	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 388 813	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	281 551	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	246 056	0	0	0
781 Obklady keramické	0	173 745	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	183 671	0	0	0
783 Nátěry	0	49 354	0	0	0
784 Malby	0	83 679	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	33 084	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 891	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 377 950	6 389 864	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m +0,00=510,30 PT=509,00 tl. 300 mm = HTU -1,60m:400,00*0,30	m3	120,00	85,00	10 200,00
2	122101401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 násyp:267,4455 obsyp:79,125 odpočet výkop:-144,6395	m3	201,93	86,20	17 406,45
3	122201401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 nakopání z mezideponie:144,6395	m3	144,64	151,00	21 840,56
4	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ ZTI - ležatá kanalizace:125,00*0,60*1,20 obvod -2,40m až -1,90m:12,25*0,60*(2,45-1,60) 14,15*0,60*(2,45-1,60) 5,65*0,60*(2,45-1,60) -1,90m až -1,40m:3,00*0,60*(1,95-1,60) 7,50*0,60*(1,95-1,60) 7,30*0,60*(1,95-1,60) 15,80*0,60*(1,95-1,60) 0,80*0,60*(1,95-1,60)	m3	113,57	389,00	44 178,54
5	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	113,57	86,00	9 766,98
6	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ -1,90m až -1,40m:4,80*0,80*(1,95-1,60) 4,80*0,80*(1,95-1,60) 7,60*1,20*(1,95-1,60) 8,30*0,80*(1,95-1,60) 15,50*0,80*(1,95-1,60) střední -2,40m až -1,90m:0,50*0,80*(2,45-1,60) -1,90m až -1,40m:5,90*0,80*(1,95-1,60) 6,30*0,80*(1,95-1,60) 7,40*1,20*(1,95-1,60) 7,45*0,80*(1,95-1,60) Pa2:1,00*1,00*(1,95-1,60)*2	m3	22,19	685,00	15 202,89
7	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,19	26,90	597,02
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 HTU= -1,60m: Pa1:1,60*1,60*(1,95-1,60) Pa3:1,40*3,00*(1,95-1,60)*2 výtah šachty:(0,15+2,50+0,15)*(0,15+3,30+0,15)*(2,10-1,60)	m3	8,88	1 125,00	9 985,50
9	133201109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3	m3	8,88	174,00	1 544,42
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 113,5695+22,194+8,876	m3	144,64	105,50	15 259,47
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na pozemek investora výkop:144,6395 zpět do násypu:144,6395	m3	289,28	85,00	24 588,72
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m doprava ze skládky pro násyp:201,931	m3	201,93	121,00	24 433,65
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nakládka výkopku v zemníku:201,931 výkop pro uložení na mezideponii:144,6395	m3	491,21	45,00	22 104,45

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m + -0,00=510,30 PT=509,00 tl.300 mm = HTU -1,60m:400,00*0,30	m3	120,00	85,00	10 200,00
2	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 násyp:267,4455 obsyp:79,125 odpočet výkop:-144,6395	m3	201,93	86,20	17 406,45
3	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 nakopání z mezideponie:144,6395	m3	144,64	151,00	21 840,56
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ ZTI - ležatá kanalizace:125,00*0,60*1,20 obvod -2,40m až -1,90m:12,25*0,60*(2,45-1,60) 14,15*0,60*(2,45-1,60) 5,65*0,60*(2,45-1,60) -1,90m až -1,40m:3,00*0,60*(1,95-1,60) 7,50*0,60*(1,95-1,60) 7,30*0,60*(1,95-1,60) 15,80*0,60*(1,95-1,60) 0,80*0,60*(1,95-1,60)	m3	113,57	389,00	44 178,54
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	113,57	86,00	9 766,98
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ -1,90m až -1,40m:4,80*0,80*(1,95-1,60) 4,80*0,80*(1,95-1,60) 7,60*1,20*(1,95-1,60) 8,30*0,80*(1,95-1,60) 15,50*0,80*(1,95-1,60) střední -2,40m až -1,90m:0,50*0,80*(2,45-1,60) -1,90m až -1,40m:5,90*0,80*(1,95-1,60) 6,30*0,80*(1,95-1,60) 7,40*1,20*(1,95-1,60) 7,45*0,80*(1,95-1,60) Pa2:1,00*1,00*(1,95-1,60)*2	m3	22,19	685,00	15 202,89
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	22,19	26,90	597,02
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 HTU= -1,60m: Pa1:1,60*1,60*(1,95-1,60) Pa3:1,40*3,00*(1,95-1,60)*2 výtah. šachta:(0,15+2,50+0,15)*(0,15+3,30+0,15)*(2,10-1,60)	m3	8,88	1 125,00	9 985,50
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	8,88	174,00	1 544,42
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 113,5695+22,194+8,876	m3	144,64	105,50	15 259,47
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na pozemek investora výkop:144,6395 zpět do násypu:144,6395	m3	289,28	85,00	24 588,72
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m doprava ze skládky pro násyp:201,931	m3	201,93	121,00	24 433,65
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 nakládka výkopku v zemníku:201,931 výkop pro uložení na mezideponii:144,6395	m3	491,21	45,00	22 104,45

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
Objekt :	SO 01 Bytový dům
	Rozpočet: D1.1
	Arch. stavebně technické řešení: R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		doprava zpět pro obsyp a násyp 144,6395		144,64		
14	171101104R00	Uložení sypnin do násypů zhuštěných na 102% PS	m3	267,45	64,00	17 116,51
		od HTU - 1,60m po -0,65m:				
		plocha CAD:102,50*(1,60-0,65)		97,38		
		odpočet Pa3:-0,60*0,60*(1,40-0,65)*4		-1,08		
		-1,40*3,00*(1,60-1,40)*2		-1,68		
		plocha CAD:28,00*(1,60-0,65)		26,60		
		odpočet výtah: šachta:-2,50*3,30*(1,60-0,65)		-7,84		
		plocha CAD:52,50*(1,60-0,65)		49,88		
		plocha CAD:55,00*(1,60-0,65)		52,25		
		plocha CAD:55,50*(1,60-0,65)		52,73		
		odpočet Pa1:-0,60*0,60*(1,40-0,65)		-0,27		
		-1,60*1,60*(1,60-1,40)		-0,51		
15	171201201R00	Uložení sypnin na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	144,64	15,50	2 241,91
16	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypnin	m3	79,13	395,00	31 254,38
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	360,00	11,90	4 284,00
18	59691019.A	Recyklovana zemina nákup vhodného materiálu do násypů	t	363,48	105,00	38 164,96
		201,9310*1,80		363,48		
Celkem za		1 Zemní práce				310 170,40
Díl: 2		Zaklady a zvláštní zakládání				
19	212971110R00	Opištění litivodu z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	144,00	26,50	3 816,00
20	271531113R00	Poštář základu z kaménka hr. drceného 16-32 mm	m3	70,86	920,00	65 193,50
		plocha CAD:102,50*0,25		25,63		
		odpočet Pa3:-0,60*0,60*0,25*4		-0,36		
		plocha CAD:28,00*0,25		7,00		
		odpočet výtah: šachta:-2,50*3,30*0,25		-2,06		
		plocha CAD:52,50*0,25		13,13		
		plocha CAD:55,00*0,25		13,75		
		plocha CAD:55,50*0,25		13,88		
		odpočet Pa1:-0,60*0,60*0,25		-0,09		
21	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 podbetonování	m3	1,07	2 112,00	2 262,59
		výtah: šachta:(0,15+2,50+0,15)/(0,15+3,30+0,15)*0,10		1,01		
		šachta:1,10*1,15*0,05		0,06		
22	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 XC2	m3	50,83	2 215,00	112 586,24
		plocha CAD:345,00*0,15		51,75		
		odpočet výtah: šachta:-2,00*2,80*0,15		-0,84		
		šachta:-0,60*0,90*0,15		-0,08		
23	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	17,64	485,00	8 555,40
		obvod z CAD:105,00*0,15		15,75		
		výtah: šachta:(2,00+2,80)*2*0,15		1,44		
		šachta:(0,60+0,90)*2*0,15		0,45		
24	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	17,64	107,00	1 887,48
25	273353121R00	Bednění kotv. otvorů desek do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	21,00	295,50	6 205,50
		pro ZTI:21		21,00		
26	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	3,30	26 521,00	87 622,73
		65kg/m3:50,8290*65,00/1000		3,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	2,57	24 512,00	62 919,85
		Začátek provozního součtu				
		plocha CAD 345,00		345,00		
		odpočet výtah, šachta -2,00*2,80		-5,60		
		šachta -0,60*0,90		-0,54		
		Konec provozního součtu		338,86		
		3,03kg/m2:338,86*3,03/1000*1,25*2		2,57		
28	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	27,15	1 155,00	31 358,25
		statika vč.04:				
		-1,40m až -0,40m:(6,20+6,20+7,60+7,15)*1,00		27,15		
29	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	118,85	1 295,00	153 910,75
		statika vč.04:				
		-1,90m až -0,40m:(11,60+14,35+5,05)*1,50		46,50		
		-1,40m až -0,40m:(2,90+7,80+12,60+7,80+7,95+15,75+15,50+1,00+1,05)*1,00		72,35		
30	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 podbetonování	m3	4,84	2 152,00	10 423,21
		obvod -2,40m až -1,90m:12,25*0,60*0,05		0,37		
		14,15*0,60*0,05		0,42		
		5,65*0,60*0,05		0,17		
		-1,90m až -1,40m:3,00*0,60*0,05		0,09		
		7,50*0,60*0,05		0,23		
		4,80*0,80*0,05		0,19		
		7,60*1,20*0,05		0,46		
		7,30*0,60*0,05		0,22		
		8,30*0,80*0,05		0,33		
		15,50*0,80*0,05		0,62		
		15,80*0,60*0,05		0,47		
		0,80*0,60*0,05		0,02		
		střední -2,40m až -1,90m:0,50*0,80*0,05		0,02		
		-1,90m až -1,40m:5,90*0,80*0,05		0,24		
		6,30*0,80*0,05		0,25		
		7,40*1,20*0,05		0,44		
		7,45*0,80*0,05		0,30		
31	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2	m3	48,44	2 210,00	107 041,35
		viz statika vč.04:				
		obvod -2,40m až -1,90m:12,25*0,60*0,50		3,68		
		14,15*0,60*0,50		4,25		
		5,65*0,60*0,50		1,70		
		-1,90m až -1,40m:3,00*0,60*0,50		0,90		
		7,50*0,60*0,50		2,25		
		4,80*0,80*0,50		1,92		
		7,60*1,20*0,50		4,56		
		7,30*0,60*0,50		2,19		
		8,30*0,80*0,50		3,32		
		15,50*0,80*0,50		6,20		
		15,80*0,60*0,50		4,74		
		0,80*0,60*0,50		0,24		
		střední -2,40m až -1,90m:0,50*0,80*0,50		0,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení: R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	32	274351215R00 Bednění stěn základových pásů - zřízení vč 04 statika - obvod CAD 106,00*0,50 42,50*0,50 20,00*0,50 27,50*0,50 28,00*0,50 28,50*0,50	m2	126,25	425,00	53 656,25
	33	274351216R00 Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	126,25	105,50	13 319,38
	34	274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m pro ZTI - 250/250 mm.7 300/300 mm.2	kus	9,00	356,50	3 208,50
	35	274361821R00 Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 75kg/m3:48,4350*75,00/1000	t	3,63	25 644,00	93 154,39
	36	275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 podbetonování Pa1:1,60*1,60*0,05 Pa2:1,00*1,00*0,05*2 Pa3:1,40*3,00*0,05*2	m3	0,65	2 150,00	1 393,20
	37	275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 XC2 statika vč 04 Pa1:1,60*1,60*0,50 0,60*0,60*1,15 Pa2:1,00*1,00*1,50*2 Pa3:1,40*3,00*0,50*2 0,60*0,60*1,15*4	m3	10,55	2 320,00	24 476,00
	38	275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení Pa1:(1,60+1,60)*2*0,50 (0,60+0,60)*2*1,15 Pa2:(1,00+1,00)*2*1,50*2 Pa3:(1,40+3,00)*2*0,50*2 (0,60*0,60)*2*1,15*4	m2	30,07	399,50	12 013,76
	39	275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	30,07	105,50	3 172,60
	40	275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	1,27	25 861,00	32 740,03
	41	279361821R00 Výztuž základových zdi z betonářské oceli 10 505	t	1,46	25 861,00	37 757,06
	42	212810010RAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm	m	120,00	224,00	26 880,00
	43	69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	165,60	35,50	5 878,80
DII: 3	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				961 432,81
		Svislé a kompletní konstrukce				
44	311238264R00 Zdivo z cihel broušených P8 na maltu TM, tl.440 1.NP:(15,25+12,70+1,40+15,55+16,65+8,05+8,20+12,60+8,20+8,05)*3, odpočet otvory:- (2,30*1,75+2,30*2,75+2,00*2,50+2,00*1,25*2+4,00*2,75+2,50*2,75)	m2	496,39	1 250,00	620 487,50	
						-38,23
						346,61

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(1,30*2,75+2,50*2,75+4,00*2,75+1,30*2,75+2,00*2,35*3+2,20*1,75)		-42,98		
		-2,30*1,75		-4,03		
		2.NP:(15,25+12,70+1,40+5,00+1,85+3,10*2+1,85+4,95+16,70+8,05+6,45)*2,75		221,10		
		(12,60+5,00+1,90*2+6,15)*2,75		75,76		
		odpočet otvory:-				
		(2,30*1,50*2+2,30*2,40+2,00*1,50*2+2,65*2,40*2+2,00*0,75*2)		-34,14		
		-(1,30*2,40+3,60*2,40+2,00*1,50*3+1,45*2,40*2)		-27,72		
45	311238325R00	Zdivo z cihel broušených P15, tl. 300 mm akustických	m2	222,48	1 120,00	249 180,40
		1.NP:(6,20*2+5,45+7,15)*3,25		81,25		
		odpočet otvory:- (1,00*2,05+1,10*2,05)		-4,31		
		2.NP:(2,05+1,90+5,10+5,40+6,65*2+14,95+7,15+6,80)*2,75		155,79		
		odpočet otvory:-1,00*2,05*5		-10,25		
46	314243122R00	Pata komínu dvouprůduchového 140/140 mm	kus	1,00	8 521,00	8 521,00
47	314243222R00	Komín.těleso dvouprůduchové DN 140/140 mm	m	9,25	2 525,00	23 356,25
		10,25-1,00		9,25		
48	314243347R00	Plášť v.250 cm,2prūd. DN 12/20+18/20 cm,cihl	kus	1,00	12 115,00	12 115,00
49	314243431R00	Krakovcová+krycí deska nerez,DN12/16+16/16cm,obezd	sada	1,00	4 564,00	4 564,00
50	314246002R00	Napojení kouřovodu 90° komína DN 14 cm	kus	2,00	1 596,00	3 192,00
51	314246022R00	Horní dvířka komína DN 14 cm	kus	2,00	3 212,00	6 424,00
52	314246031R00	Kotevní prvek komínu do krovu	kus	1,00	1 210,00	1 210,00
53	314246043R00	Statická souprava komínu 4x6 m	kus	2,00	1 521,00	3 042,00
54	314246062R00	Meidingerova hlava komína DN 14 cm	kus	2,00	1 121,00	2 242,00
55	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	6,00	198,50	1 191,00
		př3:3+3		6,00		
56	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00	256,30	1 794,10
		př2:7		7,00		
57	317168121R00	Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm	kus	2,00	221,50	443,00
		př4:2		2,00		
58	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm	kus	8,00	285,60	2 284,80
		př1:5+3		8,00		
59	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	24,00	299,96	7 199,04
		př7:4*1+4*5		24,00		
60	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	4,00	385,60	1 542,40
		př6:4*1		4,00		
61	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	5,00	462,50	2 312,50
		př8:5*1		5,00		
62	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm	kus	55,00	752,60	41 393,00
		př5:5*5+5*6		55,00		
63	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm	kus	4,00	945,20	3 780,80
		př10:4*1		4,00		
64	317168138R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm	kus	15,00	852,60	12 789,00
		př9:5*3		15,00		
65	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm	m	38,25	86,50	3 308,63
		př5:2,50*(5+6)		27,50		
		př8:1,75*1		1,75		
		př9:3,00*3		9,00		
66	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	1,95	3 421,00	6 656,92
		S101:0,30*0,30*3,00*4		1,08		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Objekt : SO 01 Bytový dům

Rozpočet: D1.1

Arch. stavební technické řešení: R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	14,40	521,00	7 502,40
68	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	14,40	100,00	1 440,00
69	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,13	36 170,00	4 687,63
70	332351131RU4	Bednění sloupů obých - jednorázové hladké, průměr 300 mm	m	3,00	721,00	2 163,00
71	332351131RU6	Bednění sloupů obých - jednorázové hladké, průměr 400 mm	m	6,80	1 053,00	7 160,40
72	332361821R00	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli 10505	t	0,10	36 170,00	3 758,06
		Začátek provozního součtu			0,65	
		S102.3.14*0,175*0,175*3,40*2			0,21	
		S103.3.14*0,15*0,15*3,00			0,87	
		Konec provozního součtu			0,10	
		120kg/m3:1,08*120,00/1000				
		Začátek provozního součtu			1,08	
		S101.0.30*0,30*3,00*4			1,08	
		Konec provozního součtu			0,13	
		120kg/m3:1,08*120,00/1000				
73	342248140R00	Příčky keramické broušené na DBM, tl. 80 mm	m2	159,51	605,00	96 505,06
		1.NP:(4,00+1,50+2,80+1,20+1,30+2,35+4,45+1,50+1,20+1,30+2,35+2,1			91,81	
		5*2)*3,25			33,80	
		(2,20+1,70*2+2,20+1,30*2)*3,25			-17,00	
		odpočet otvory:-(0,70*2,00*3+0,80*2,00*8)			50,60	
		2.NP:(2,00+4,35*2+2,15*2+3,40)*2,75			-4,20	
		odpočet otvory:-(0,70*2,00*3			155,01	
		Mezisoučet			4,50	
		ZTI - obezdívka kanalizace (0,15+0,15)*15,00				
74	342248144R00	Příčky keramické broušené na DBM, tl. 140 mm	m2	216,66	635,00	137 580,69
		1.NP:(3,20+2,35+2,80+7,60+4,50+1,50+3,00+3,35+3,45+3,65+2,75)*3,2			123,99	
		5			-8,20	
		odpočet otvory:-(0,90*2,00+0,80*2,00*4)			3,00	
		wc přízdívka:1,00*1,50*2			52,25	
		2.NP:(2,20+1,50+1,00+2,05+1,70+2,20+2,65*2)*2,75			44,00	
		(4,10+4,05+1,90*2+4,05)*2,75			4,20	
		1.40*3,00			-7,60	
		odpočet otvory:-(0,70*2,00*2+0,80*2,00*3)			5,03	
		wc přízdívka (1,25*1,50*2+0,85*1,50)				
75	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	8,00	382,00	3 056,00
		1.NP:			1,00	
		109-1			1,00	
		110-1			1,00	
		119-1			1,00	
		2.NP:			2,00	
		201-2			1,00	
		203-1			1,00	
		210-1			1,00	
		213-1			1,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace <i>finální podhled v mč.105 až 114 bude proveden až po výběru nájemce těchto prostor!!</i>	m2	112,90	605,00	68 301,48
		1.NP:				
		101:2,15*4,50+1,05*1,25		10,99		
		104:2,15*4,50		9,68		
		115 - plocha CAD:17,00		17,00		
		116 :6,20*2,70+4,00*4,50		34,74		
		120 - plocha CAD:18,00		18,00		
		121 - plocha CAD:16,50		16,50		
		122:1,25*2,35		2,94		
		123:1,30*2,35		3,06		
77	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,14	602,00	4 298,28
		1.NP:				
		118:1,60*2,55		4,08		
		119:1,20*2,55		3,06		
78	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	22,81	233,00	5 314,15
		1.NP:				
		104:2,15*4,50		9,68		
		118:1,60*2,55		4,08		
		119:1,20*2,55		3,06		
		122:1,25*2,35		2,94		
		123:1,30*2,35		3,06		
79	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,55	458,50	7 585,88
		1.NP:				
		101:(0,20+0,90)*3,00		3,30		
		109:(0,65+0,15)*3,00		2,40		
		119:(0,55+0,15)*3,00		2,10		
		2.NP:				
		201:1,30*2,65		3,45		
		203:(0,40+0,20)*2,65		1,59		
		210:(0,50+0,20)*2,65		1,86		
		213:(0,50+0,20)*2,65		1,86		
80	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	16,55	116,50	1 927,49
81	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	113,50	110,50	12 541,75
		1.NP:3,25*18		58,50		
		2.NP:2,75*20		55,00		
82	346244351R00	Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm	m2	2,52	631,00	1 590,12
		2.NP:				
		212:1,80*0,70		1,26		
		214:1,80*0,70		1,26		
83	346971161R00	Dilatace příček od stropu š. do 80 mm, tl.30 mm	m	57,05	45,90	2 618,60
		1.NP:4,00+1,50+2,80+1,20+1,30+2,35+4,45+1,50+1,20+1,30+2,35+2,15*2		28,25		
		2,20+1,70*2+2,20+1,30*2		10,40		
		2.NP:2,00+4,35*2+2,15*2+3,40		18,40		
84	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	77,35	53,20	4 115,02
		1.NP:3,20+2,35+2,80+7,60+4,50+1,50+3,00+3,35+3,45+3,65+2,75		38,15		
		2.NP:2,20+1,50+1,00+2,05+1,00+2,05+1,70+2,20+2,65*2		19,00		
		4,10+4,05+1,90*2+4,05		16,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet D1.1	Arch. stavebně technické řešení R02
Objekt :	SO 01 Bytový dům		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	PC 3 - 001	Revize komínového tělesa v předepsaném rozsahu revizní	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
86	28349014	Dvřka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	8,00	299,50	2 396,00
Celkem za 3 Svěs a kompletní konstrukce						1 397 821,35
Díl: 38						
87	380321341R00	Beton komplet konstrukcí železový C 20/25 do 15 cm	m3	1,45	3 254,00	4 722,53
		statika vč.04:				
		šachta - dno:1,10*1,15*0,15			0,19	
		1,10*1,30*0,15			0,21	
		stěny:(1,30+1,10)*2*0,85*0,15			0,61	
		(1,35+1,55)*1,00*0,15			0,44	
88	380321342R00	Beton komplet konstrukcí železový C 20/25 do 30 cm	m3	23,75	2 952,00	70 112,36
		statika vč.04:				
		vřtáh šachta - dno:2,50*3,30*0,30			2,48	
		stěny (2,50+3,30)*2*1,30*0,25			3,77	
		Mezisoučet			6,25	
		vřtáh šachta (2,80+2,00)*2*8,50*0,20			16,32	
		odpočet dveře -1,25*2,10*0,20*2			-1,05	
		dno:2,80*2,00*0,20			1,12	
		strop:2,80*2,00*0,20			1,12	
		Mezisoučet			17,51	
89	380356211R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zřiz.	m2	183,26	501,00	91 812,01
		statika vč.04:				
		vřtáh šachta - dno:(2,50+3,30)*2*0,30			3,48	
		stěny (2,50+3,30)*2*1,30			15,08	
		(2,00+2,80)*2*1,45			13,92	
		šachta - dno:(1,10+1,15)*0,15			0,34	
		stěny (1,35+1,55)*1,00			2,90	
		(1,20+1,40)*1,00			2,60	
		(0,80+1,00)*2*0,85			3,06	
		Mezisoučet			41,38	
		vřtáh (2,80+2,00)*2*8,50			81,60	
		(2,40+1,60)*2*8,10			64,80	
		odpočet dveře -1,25*2,10*2*2			-10,54	
		bednění ostění:(1,25*2,10*2)*0,20*2			2,18	
		strop:2,40*1,60			3,84	
		Mezisoučet			141,88	
90	380356212R00	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	183,26	195,60	35 845,17
91	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	3,20	25 121,00	80 465,08
		75kg/m3 - základy:(1,4513+6,245)*75,00/1000			0,58	
		150kg/m3 - vřtáh:1,75058*150,00/1000			2,63	
Celkem za 38 Kompletní konstrukce						282 957,14
Díl: 4						
92	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	141,43	2 450,00	346 507,18
		statika vč.05:				
		strop nad 1.NP:339,00*0,20+11,90*1,75*0,20			71,97	
		odpočet vřtáh:-2,00*2,80*0,20			-1,12	
		odpočet schodiště:-11,50*0,20			-2,30	
		odpočet proslup:-0,38*0,71*0,20			-0,05	
		balkony:3,80*1,32*0,16			0,80	
		2,70*1,52*0,16			0,66	

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,90*1,42*0,18		0,74		
		Mezisoučet		70,69		
		statika vč.06:				
		strop nad 2.NP:360,00*0,20		72,00		
		odpočet výtah:-2,00*2,80*0,20		-1,12		
		odpočet výlez:-0,70*1,00*0,20		-0,14		
		Mezisoučet		70,74		
93	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm	m2	658,35	356,00	234 371,71
		strop nad 1.NP:				
		vodorovná část:7,20*(6,35+1,30+6,20)		99,72		
		11,00		11,00		
		7,20*7,60		54,72		
		7,20*7,75		55,80		
		7,20*7,75		55,80		
		11,90*1,75		20,83		
		svislá část:				
		obvod CAD:101,00*0,20		20,20		
		1,90*2*0,18		0,68		
		1,80*2*0,18		0,65		
		(1,40*2+6,50)*0,18		1,67		
		(1,30*2+5,60)*0,18		1,48		
		výtah šachta:(2,00+2,80)*0,20		0,96		
		schodiště:21,00*0,20		4,20		
		prostup:(0,38+0,71)*2*0,20		0,44		
		balkony:(3,80+1,35*2)*0,16		1,04		
		(2,70+1,55*2)*0,16		0,93		
		(2,90+1,45*2)*0,18		1,04		
		Mezisoučet		331,16		
		strop nad 2.NP:				
		vodorovná část:92,00+62,50-5,60+7,20*7,75+7,15*7,75+7,20*6,15		304,39		
		svislá část:				
		obvod CAD:101,00*0,20		20,20		
		výtah šachta:(2,00+2,80)*2*0,20		1,92		
		výlez (0,70+1,00)*2*0,20		0,68		
		Mezisoučet		327,19		
94	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	658,35	62,00	40 817,55
95	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	21,21	23 152,00	491 162,73
		150kg/m3:70,6915*150,00/1000		10,60		
		70,74*150,00/1000		10,61		
96	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	0,09	28 542,00	2 551,65
		Začátek provozního součtu				
		balkony:3,80*1,32		5,02		
		2,70*1,52		4,10		
		2,90*1,42		4,12		
		Konec provozního součtu		13,24		
		5,40kg/m2:13,238*5,40/1000*1,25		0,09		
97	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	23,99	2 510,00	60 215,65
		statika vč.05 - 1.NP:				
		P101:7,85*0,30*0,25*2		1,18		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Objekt : SO 01 Bytový dům

Rozpočet: D1.1
Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P102:12.60*0.35*0.25		1.10		
		P103:8.20*0.35*0.18		0.52		
		P104:7.85*0.30*0.25		0.59		
		P105:2.10*0.35*0.25		0.18		
		1.90*0.35*0.25		0.17		
		2.85*0.35*0.25		0.25		
		2.80*0.35*0.25*2		0.49		
		2.70*0.35*0.25		0.24		
		(2.35+1.80)*0.45*0.18		0.34		
		P106:(4.15+2.30)*0.35*0.25*2		1.13		
		P107:(1.75*2+5.60)*0.45*0.18		0.74		
		okno u schodiště:0.45*0.35*0.20*2		0.06		
		Mezisoučet		6.98		
		stříška vč.06 - 2.NP:				
		2.60*0.35*0.25*2		0.46		
		(1.75*2+5.60)*0.35*0.25		0.81		
		4.10*0.35*0.25		0.36		
		(2.25+1.90)*0.35*0.25		0.36		
		Mezisoučet		1.99		
		Atika - obvod CAD:101.00*0.35*0.425		15.02		
		Mezisoučet		15.02		
98	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	160.04	321.00	51 371.40
		strop nad 1.NP:				
		P101:7.20*(0.25*2+0.30)*2		11.52		
		P102:11.90*0.25*2		5.95		
		P103:2.00*0.35*3+8.20*0.18*2		5.05		
		P104:7.20*(0.25*2+0.30)		5.76		
		P105:(1.30*0.35+1.75*0.25*2)*2		2.66		
		2.30*0.35+2.60*0.25*2		2.11		
		(2.30*0.35+2.80*0.25*2)*2		4.41		
		2.20*0.35+2.70*0.25*2		2.12		
		(1.90+1.45)*0.45+(1.90*2+1.45*2)*0.18		2.71		
		P106:(3.90+2.05)*0.35+(4.15+2.65+2.30+3.80)*0.25)*2		10.62		
		P107:(1.40*2+6.50+1.30*2+5.60)*0.18		3.15		
		okno u schodiště 0.20*0.45*2*2		0.36		
		Mezisoučet		56.42		
		strop nad 2.NP:				
		(2.00*0.35+2.60*0.25*2)*2		4.00		
		(1.40*2+5.80)*0.35+(1.40*2+6.50+1.40*2+5.80)*0.25		7.49		
		3.60*0.35+4.10*0.25*2		3.31		
		(1.90+1.60)*0.35+(1.90*2+1.60*2)*0.25		2.98		
		Mezisoučet		17.77		
		Atika:101.00*0.425*2		85.85		
		Mezisoučet		85.85		
99	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	160.04	81.10	12 978.88
100	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	2.82	26 520.00	74 722.75
		160kg/m3 - 1.NP:6.976*160.00/1000		1.12		
		100kg/m3 - 2.NP:(1.9906+15.0237)*100.00/1000		1.70		
101	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenniva těžného Ø - 4 mm	m3	11.25	1 121.00	12 611.25
		ZTI - ležatá kanalizace:125.00*0.60*0.15		11.25		
102	PC 4 - 001	D+M Isokorb K50S-CV30-V8-H160	m	6.50	15 246.00	99 099.00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		statika vč.05:				
		a:2,70+3,80		6,50		
103	PC 4 - 002	D+M Isokorb K50S-CV30-V8-H180	m	2,90	20 150,00	58 435,00
		statika vč.05:				
		b:2,90		2,90		
Celkem za		4 Vodovodné konstrukce				1 484 844,75
Díl:	43	Schodiště				
104	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	21,25	308,00	6 545,00
		1,25*6		7,50		
		1,25*5		6,25		
		1,25*6		7,50		
105	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	3,51	1 192,00	4 179,51
		1,25*0,165*(6+5+6)		3,51		
106	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	3,51	89,90	315,22
107	430320040RAC	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 bednění, výztuž 150 kg/m3	m3	2,10	18 215,00	38 260,61
		schodnice:0,40*1,25		0,50		
		podesta:1,75*1,40*0,16		0,39		
		schodnice:0,30*1,25		0,38		
		podesta:1,65*1,50*0,16		0,40		
		schodnice:0,35*1,25		0,44		
Celkem za		43 Schodiště				49 300,33
Díl:	5	Komunikace				
108	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	36,78	137,50	5 056,56
		okap. chodník:36,775		36,78		
109	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	36,78	453,00	16 659,08
		okap.				
		chodník:(1,50+8,20+9,10+15,25+12,30+1,40+16,10+8,20+1,50)*0,50		36,78		
110	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	36,78	53,30	1 960,11
		viz dlažba:36,775		36,78		
Celkem za		5 Komunikace				23 675,75
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
111	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	186,20	34,80	6 479,76
		1.NP:				
		101:2,00+2,35*2+0,25*2		7,20		
		2,00+2,50*2		7,00		
		103:2,00+2,35*2+0,25*2		7,20		
		104:2,00+2,35*2+0,25*2		7,20		
		105:2,00+1,25*2		4,50		
		106:2,00+1,25*2		4,50		
		110:1,30+2,75*2+0,25*2		7,30		
		113:3,80+2,30+2,75*2		11,60		
		114:3,80+2,30+2,75*2		11,60		
		116:2,30+1,75*2+2,30+2,75*2		13,60		
		120:2,30+1,75*2		5,80		
		121:2,20+1,75*2		5,70		
		2.NP:				
		201:(2,00+1,50*2)*3+1,30+2,40*2+0,10*2		21,30		
		205:2,00+1,50*2		5,00		
		206:2,65+2,40*2+0,10*2		7,65		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	610991111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů	m2	146,91	15,00	2 203,58
		208.2.65+2.40*2+0.10*2		7,65		
		211.2.00+1.50*2		5,00		
		212.2.00+0.75*2		3,50		
		214.2.00+0.75*2		3,50		
		215.3.60+2.40*2+0.10*2		8,60		
		217.2.30+1.50*2+2.30+2.40*2+0.10*2		12,60		
		220.2.30+1.50*2+(1.45+2.40*2+0.10*2)*2		18,20		
113	611421133R00	Omlítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	307,13	362,00	117 321,75
		1.NP.				
		103.7.60*2.55		19,38		
		2.NP.				
		201 - plocha CAD:61.80-2.80*2.00		56,20		
		202.2.40*1.60		3,84		
		203.2.00*2.05		4,10		
		204.2.00*1.95		3,90		
		205.2.06 - plocha CAD:42.05		42,05		
		208.2.11 - plocha CAD:41.05		41,05		
		210.2.15*2.15		4,62		
		212.2.00*1.80		3,60		
		213.2.15*2.15		4,62		
		214.2.00*1.80		3,60		
		215 - plocha CAD:34.05		34,05		
		217 - plocha CAD:41.00		41,00		
		219.2.10*2.05		4,31		
		220 - plocha CAD:36.50		36,50		
		221.2.10*2.05		4,31		
114	611425133R00	Omlítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková	m2	10,50	493,50	5 181,75

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.NP:				
		101:10,50		10,50		
115	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	178,74	215,00	38 428,82
		Začátek provozního součtu				
		omítka strop:307,125		307,13		
		omítka schodiště:10,50		10,50		
		Konec provozního součtu		317,63		
		15% z plochy - styk materiálů:317,625*0,15		47,64		
		MV tl.160 mm - mč.105 až 114:131,0950		131,10		
116	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená pod obklady	m2	202,13	208,00	42 043,56
		1.NP:				
		106:(3,20+3,45)*2*2,10		27,93		
		-(0,80*2,00*3+2,00*1,10)		-7,00		
		ostění:0,25*1,10*2		0,55		
		parapet:2,00*0,25		0,50		
		107:(1,00+1,70)*2*2,10-0,80*2,00		9,74		
		108:(1,00+1,70)*2*2,10-0,80*2,00+1,00*0,15		9,89		
		110:(3,50+2,85)*2*2,10		26,67		
		-(0,80*2,00*3+1,30*2,10)		-7,53		
		111:(1,00+1,30)*2*2,10-0,80*2,00		8,06		
		112:(1,00+1,30)*2*2,10-0,80*2,00+1,00*0,15		8,21		
		116 za linkou:(2,70+2,20)*0,60		2,94		
		118:(1,60+2,55)*2*2,10-0,70*2,00		16,03		
		119:(1,20+2,55)*2*2,10-0,70*2,00		14,35		
		2.NP:				
		204:(2,00+1,95)*2*2,10-0,70*2,00+0,85*0,15		15,32		
		205 za linkou:(2,30+2,65)*0,60		2,97		
		211 za linkou:(2,30+3,10)*0,60		3,24		
		212:(2,00+1,80)*2*2,10		15,96		
		-(0,70*2,00+2,00*0,45)		-2,30		
		ostění:0,25*0,45*2		0,23		
		parapet:2,00*0,25		0,50		
		214:(2,00+1,80)*2*2,10		15,96		
		-(0,70*2,00+2,00*0,45)		-2,30		
		ostění:0,25*0,45*2		0,23		
		parapet:2,00*0,25		0,50		
		215 za linkou:(2,25+2,55)*0,60		2,88		
		217 za linkou:(2,65+2,50)*0,60		3,09		
		219:(2,10+2,05)*2*2,10-0,70*2,00+1,25*0,15		16,22		
		220 za linkou:(2,65+2,50)*0,60		3,09		
		221:(2,10+2,05)*2*2,10-0,70*2,00+1,25*0,15		16,22		
117	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 494,87	334,00	499 284,91
		1.NP:				
		101:(6,20+4,50)*2*3,25		69,55		
		(2,80+2,00)*2*3,25		31,20		
		(4,10+4,50+3,05)*0,20+(2,80+2,00+1,80)*0,20		3,65		
		odpočet otvory:-(2,00*2,35+1,255*2,10+0,80*2,00+0,90*2,00)		-10,74		
		ostění:(2,00+2,35*2)*0,25		1,68		
		(1,255+2,10*2)*0,20		1,09		
		(1,10+2,05*2)*0,15		0,78		
		102,202:(2,40+1,60)*2*8,10		64,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebné technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet otvory: -1,255*2,10*2			-5,27	
	103:	(7,60+2,55)*2*3,25+0,40*2*3,25			68,58	
		odpočet otvory: -(0,90*2,00*2+2,00*2,35)			-8,30	
		ostění: (2,00+2,35*2)*0,25			1,68	
	104:	(2,15+4,80)*2*3,25			45,18	
		odpočet otvory: -(0,90*2,00+0,80*2,00+2,15*2,50+2,00*2,35)			-13,48	
		ostění: (2,00+2,35*2)*0,25			1,68	
	105:	(5,30+4,50)*2*3,25			63,70	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00+2,00*1,25)			-4,10	
		ostění: (2,00+1,25*2)*0,25			1,13	
	106:	(3,20+3,45)*2*3,25			43,23	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00*3+2,00*1,25)			-7,30	
		ostění: (2,00+1,25*2)*0,25			1,13	
	107:	(1,00+1,70)*2*3,25			17,55	
		odpočet otvory: -0,80*2,00			-1,60	
	108:	(1,00+1,70)*2*3,25+1,00*0,15			17,70	
		odpočet otvory: -0,80*2,00			-1,60	
	109:	obvod CAD: 9,50*3,25			30,88	
		odpočet otvory: -0,80*2,00			-1,60	
	110:	(3,50+2,60)*2*3,25			39,65	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00*3+1,30*2,75)			-8,38	
		ostění: (1,30+2,75*2)*0,25			1,70	
	111:	(1,00+1,30)*2*3,25			14,95	
		odpočet otvory: -0,80*2,00			-1,60	
	112:	(1,00+1,30)*2*3,25+1,00*0,15			15,10	
		odpočet otvory: -0,80*2,00			-1,60	
	113:	obvod CAD: 28,50*3,25			92,63	
		odpočet otvory: -(2,15*2,50+0,80*2,00*2+4,00*2,75+2,50*2,75)			-26,45	
		ostění: (4,00+2,50+2,75*2)*0,25			3,00	
	114:	(7,75+7,15)*2*3,25			96,85	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00+1,30*2,75+2,50*2,75+4,00*2,75)			-23,05	
		ostění: (1,30+2,75*2)*0,25			1,70	
		(2,50+4,00+2,75*2)*0,25			3,00	
	115:	obvod CAD: 20,50*3,25			66,63	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00*4+0,70*2,00*3)			-10,60	
		ostění: (1,00+2,05*2)*0,15			0,77	
	116:	(6,20+7,15)*2*3,25			86,78	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00+2,30*1,75+2,30*2,75)			-11,95	
		ostění: (2,30+1,75*2)*0,25			1,45	
		(2,30+2,75*2)*0,25			1,95	
	118:	(1,60+2,55)*2*3,25			26,98	
		odpočet otvory: -0,70*2,00			-1,40	
	119:	(1,20+2,55)*2*3,25			24,38	
		odpočet otvory: -0,70*2,00			-1,40	
	120:	obvod CAD: 17,00*3,25			55,25	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00+2,30*1,75)			-5,63	
		ostění: (2,30+1,75*2)*0,25			1,45	
	121:	obvod CAD: 16,10*3,25			52,33	
		odpočet otvory: -(0,80*2,00*2+2,20*1,75)			-7,05	
		ostění: (2,20+1,75*2)*0,25			1,43	

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		122:(1,25+2,35)*2*3,25		23,40		
		odpočet otvory:-0,80*2,00		-1,60		
		ostění:(0,80+2,00*2)*0,10		0,48		
		123:(1,30+2,35)*2*3,25		23,73		
		odpočet otvory:-0,70*2,00		-1,40		
		2.NP:				
		201:(7,95+24,50)*2*2,75		178,48		
		(2,80+2,00)*2*2,75		26,40		
		odpočet otvory:-				
		(0,80*2,00*5+2,00*1,50*3+1,30*2,40+2,00*2,50+1,255*2,10)		-27,76		
		ostění:(2,00+1,50*2)*0,25*3		3,75		
		(1,30+2,40*2)*0,25		1,53		
		(2,00+2,50*2)*0,25		1,75		
		(1,255+2,10*2)*0,20		1,09		
		203:(2,00+2,05)*2*2,75		22,28		
		odpočet otvory:-0,80*2,00*2+0,70*2,00		-4,60		
		ostění:(1,00+2,05*2)*0,15		0,77		
		204:(2,00+1,95)*2*2,75+0,85*0,15		21,85		
		odpočet otvory:-0,70*2,00		-1,40		
		ostění:(0,70+2,00*2)*0,10		0,47		
		205,206 - obvod CAD:35,00*2,75		96,25		
		odpočet otvory:-0,80*2,00+2,00*1,50+2,65*2,40		-10,96		
		ostění:(2,00+1,50*2)*0,25		1,25		
		(2,65+2,40*2)*0,25		1,86		
		208,211 - obvod CAD:34,00*2,75		93,50		
		odpočet otvory:-0,80*2,00+2,65*2,40+2,00*1,50		-10,96		
		ostění:(2,65+2,40*2)*0,25		1,86		
		(2,00+1,50*2)*0,25		1,25		
		210:(2,15+2,15)*2*2,75		23,65		
		odpočet otvory:-0,80*2,00*2+0,70*2,00		-4,60		
		ostění:(1,00+2,05*2)*0,15		0,77		
		212:(2,00+1,80)*2*2,75		20,90		
		odpočet otvory:-2,00*0,75+0,70*2,00		-2,90		
		ostění:(2,00+0,75*2)*0,25		0,88		
		213:(2,15+2,15)*2*2,75		23,65		
		odpočet otvory:-0,80*2,00*2+0,70*2,00		-4,60		
		ostění:(1,00+2,05*2)*0,15		0,77		
		214:(2,00+1,80)*2*2,75		20,90		
		odpočet otvory:-0,80*2,00+2,00*0,75		-3,10		
		ostění:(2,00+0,75*2)*0,25		0,88		
		215 - obvod CAD:29,00*2,75		79,75		
		odpočet otvory:-0,80*2,00+3,60*2,40		-10,24		
		ostění:(3,60+2,40*2)*0,25		2,10		
		217 - obvod CAD:32,50*2,75		89,38		
		odpočet otvory:-0,80*2,00+0,70*2,00+2,30*1,50+2,30*2,40		-11,97		
		ostění:(1,00+2,05*2)*0,15		0,77		
		(2,30+1,50*2)*0,25		1,33		
		(2,30+2,40*2)*0,25		1,78		
		219:(2,10+2,05)*2*2,75+1,25*0,15		23,01		
		odpočet otvory:-0,70*2,00		-1,40		
		220 - obvod CAD:32,00*2,75		88,00		
		odpočet otvory:-0,80*2,00+0,70*2,00+2,30*1,50+1,45*2,40*2		-13,41		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
Objekt :	SO 01 Bytový dům
	Rozpočet: D1.1
	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění (1,00+2,05*2)*0,15		0,77		
		(2,30+1,50*2)*0,25		1,33		
		(1,45+2,40*2)*0,25*2		3,13		
		221 (2,10+2,05)*2,75+1,25*0,15		23,01		
		odpočet otvory -0,70*2,00		-1,40		
		Mezisoučet		1 697,00		
		odpočet obkady -202,1325		-202,13		
118	612481211RT8	Montáž výtahové síť (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztuže	M2	254,97	205,00	52 269,57
		síť a stěrkového tmele				
		Začátek provozního součtu				
		202,1325+1494,8650+2,826		1 699,82		
		Konec provozního součtu		1 699,82		
		15% z plochy - stýk materiálu: 1699,8235*0,15		254,97		
119	613422132R00	Ornitka sloupů, plocha obla, MVC, hladka	M2	2,83	452,00	1 277,35
		1 NP				
		114,3,14*0,30*3,00		2,83		
		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
120	602021103R00	Přednástřík stěn cement, 100% krytí, ručně	M2	650,25	52,00	33 812,79
		pohled JV: 15,55*7,00		108,85		
		12,25*7,70		94,33		
		odpočet otvory - (2,00*1,25*2)*0,10*2		-34,72		
		(-2,00*2,50+2,30*2,75+2,30*2,40)		-16,85		
		ostění: (2,00+1,25*2)*0,10*2		0,90		
		(4,00+2,75)*0,10		0,68		
		(2,00+1,50*2)*0,10*2		1,00		
		(2,65+2,40*2)*0,10*2		1,49		
		(2,00+2,50*2)*0,10		0,70		
		(2,30+2,75*2)*0,10		0,78		
		(2,30+2,40*2)*0,10		0,71		
		207,1,40*2,65*2		7,42		
		podhled 207: 1,40*2,75		3,85		
		209: 1,40*2,65*2		7,42		
		podhled 209: 1,40*2,75		3,85		
		balcon, deska - 117: 1,50*2*0,25		0,75		
		1,50*2,70		4,05		
		balcon, deska - 218: 1,50*2*0,25		0,75		
		1,50*2,70		4,05		
		balcon, deska - 218: 1,50*2*0,25		0,75		
		1,50*2,70		4,05		
		pohled JZ: 16,65*7,00		116,55		
		5,50*1,50*2		4,13		
		odpočet otvory - (2,50*2,75+1,30*2,75+2,50*2,75)		-17,33		
		(-2,00*0,75+1,30*2,40+2,00*0,75)		-6,12		
		ostění: (2,50+2,75)*0,10		0,53		
		(1,30+2,75*2)*0,10		0,68		
		(2,50+2,75)*0,10		0,53		
		(2,00+0,75*2)*0,10		0,35		
		(1,30+2,40*2)*0,10		0,61		
		(2,00+0,75*2)*0,10		0,35		
		balcon, deska - 223: 1,40*2*0,25		0,70		
		1,40*2,90		4,06		
		pohled SZ: 8,05*(7,70+6,50)/2		57,16		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,05*6,50+5,50*1,50/2		56,45		
		11,70*6,50		76,05		
		8,20*3,00*2		49,20		
		6,45*3,50*2		45,15		
		odpočet otvory:-				
		(2,30*1,75+4,00*2,75+2,00*2,32*3+2,20*1,75+1,30*2,75)		-36,37		
		-(1,45*2,40+3,60*2,40+2,00*1,50*3+1,45*2,40)		-24,60		
		ostění:(2,30+1,75*2)*0,10		0,58		
		(4,00+2,75)*0,10		0,68		
		(2,00+2,32*2)*0,10*3		1,99		
		(2,20+1,75*2)*0,10		0,57		
		(1,30+2,75*2)*0,10		0,68		
		(1,45+2,40*2)*0,10		0,63		
		(3,60+2,40*2)*0,10		0,84		
		(2,00+1,50*2)*0,10*3		1,50		
		(1,45+2,40*2)*0,10		0,63		
		podhled vstup:11,70*1,65		19,31		
		sloupy:3,14*0,35*3,00*2		6,59		
		balkon. deska - 216:1,30*2*0,25		0,65		
		1,30*3,80		4,94		
		podhled 222:1,90*1,90		3,61		
		pohled SV:1,40*7,00		9,80		
		15,25*8,00		122,00		
		odpočet otvory:-(2,30*1,75+2,30*1,50*2)		-10,93		
		ostění:(2,30+1,75*2)*0,10		0,58		
		(2,30+1,50*2)*0,10*2		1,06		
		Mezisoučet		683,77		
		odpočet KZS:-33,5250		-33,53		
121	602021183RT1	Stěrka na stěnách silikátová škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	449,70	265,00	119 171,56
		omítka celkem:650,246+33,525		683,77		
		odpočet obklad "C":-116,0425		-116,04		
		odpočet obklad "D":-115,2075+2,817)		-118,02		
122	602021191R00	Základní nátěr stěn pod omítky	m2	449,70	35,00	15 739,64
123	602021230RT5	Omítka stěn váp.cem. hlazená tloušťka vrstvy 20 mm	m2	650,25	245,00	159 310,27
124	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	146,91	16,00	2 350,48
		1.NP:2,30*1,75		4,03		
		2,30*2,75		6,33		
		2,00*2,50		5,00		
		2,00*1,25*2		5,00		
		4,00*2,75+2,50*2,75		17,88		
		1,30*2,75		3,58		
		2,50*2,75+4,00*2,75		17,88		
		1,30*2,75		3,58		
		2,00*2,32*3		13,92		
		2,20*1,75		3,85		
		2,30*1,75		4,03		
		2.NP:2,30*1,50*2		6,90		
		2,30*2,40		5,52		
		2,00*1,50		3,00		
		2,65*2,40*2		12,72		
		2,00*1,50		3,00		
		2,00*0,75		1,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
Objekt :	SO 01 Bytový dům
	Rozpočet: D1.1
	Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	125	622311132RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 2 NP - podhled: 207,209;5,80*1,50 222,2,00*2,00	m2	12,70	752,00	9 550,40
	126	622311135RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 1 NP - podhled - vstup: 1,90*1,75	m2	20,83	852,00	17 742,90
	127	622391002R00 Příplatek-míř KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt tk. 1 NP:1,90*1,75 2 NP:5,80*1,50 2,00*2,00	m2	33,53	165,50	5 548,39
	128	622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 1 NP:2,30+1,75*2 2,30+2,75*2 2,30+1,75*2 (2,00+1,25*2)*2 (4,00+2,50)+2,75*2 1,30+2,75*2 (2,50+4,00)+2,75*2 1,30+2,75*2 1,30+2,75*2 (2,00+2,32*2)*3 2,20+1,75*2 2,30+1,75*2 2 NP:(2,30+1,50*2)*2 2,30+2,40*2 2,00+1,50*2 2,00+0,75*2 1,30+2,40*2 2,00+0,75*2 3,60+2,40*2 (2,00+1,50*2)*3 (1,45+2,40*2)*2	m	190,22	43,50	8 274,57
	129	622481211RT8 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele 15% z plochy - styk materiálu:650,2460*0,15	m2	97,54	195,00	19 019,70
Díl: 63	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				390 520,70
	Podlahy a podlahové konstrukce					
130	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	33,97	3 170,00	107 696,95
		P1 - tl.66mm: Začátek provozního součtu 115-16,90+1,00*0,30+0,90*0,10*3+0,80*0,10*3 116-34,80 120,17,85				17,85 34,80

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		121:16,25		16,25		
		122:2,85		2,85		
		123:3,10		3,10		
		Konec provozního součtu		92,56		
		92,56*0,066		6,11		
		P2 - tl.56mm:				
		Začátek provozního součtu				
		203:4,10		4,10		
		205,206:42,50		42,50		
		208,211:41,70		41,70		
		210:4,60		4,60		
		213:4,60		4,60		
		215:35,00		35,00		
		217:41,50		41,50		
		220:37,10		37,10		
		Konec provozního součtu		211,10		
		211,10*0,056		11,82		
		K1 - tl.61mm:				
		Začátek provozního součtu				
		104:10,85+1,00*0,15+0,90*0,15		11,14		
		105:23,75		23,75		
		106:7,00+0,90*0,10*2+0,90*0,15		7,32		
		109:4,65+0,90*0,15		4,79		
		110:6,05+0,90*0,10*2+0,90*0,15		6,37		
		113:39,50		39,50		
		114:47,00		47,00		
		Konec provozního součtu		139,85		
		139,85*0,061		8,53		
		K2 - tl.58mm:				
		Začátek provozního součtu				
		107:1,70		1,70		
		108:1,55		1,55		
		111:1,30		1,30		
		112:1,15		1,15		
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		Konec provozního součtu		12,65		
		12,65*0,058		0,73		
		K3 - tl.76mm:				
		Začátek provozního součtu				
		101:28,50-2,80*2,00+1,25*0,20+1,10*0,30		23,48		
		Konec provozního součtu		23,48		
		23,48*0,076		1,78		
		K5 - tl.40-65mm:				
		Začátek provozního součtu				
		117:4,05		4,05		
		216:4,95		4,95		
		218:4,05		4,05		
		223:4,10		4,10		
		Konec provozního součtu		17,15		
		17,15*(0,04+0,065)/2		0,90		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet D1.1

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K6 - tl.40-65mm:				
		Začátek provozního součtu		3,85		
		207 3,85				
		209 3,85				
		222 3,85				
		Konec provozního součtu		11,35		
		11,35*(0,04+0,065)/2				
		K7 - tl.50mm:				
		Začátek provozního součtu		3,80		
		204 3,80				
		212 3,80				
		214 3,80				
		219 4,00				
		221 4,00				
		Konec provozního součtu		19,00		
		19,00*0,05				
		K8 - tl.56mm:				
		201 45,50*0,056				
		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,97	2 451,00	4 816,71
		E1 - tl.99mm:				
		103 19,85*0,099				
131	631313611R00					
132	631316115R00	Poslifik nových beton. podlah proti prvoth. vysyeh.	m2	592,49	41,10	24 351,34
		P1 - tl.66mm:				
		115:16,90+1,00*0,30+0,90*0,10*3		17,71		
		116:34,80		34,80		
		120:17,85		17,85		
		121:16,25		16,25		
		122:2,85		2,85		
		123:3,10		3,10		
		P2 - tl.56mm:				
		203 4,10				
		205 206 42,50				
		208 211 41,70				
		210 4,60				
		213 4,60				
		215:35,00				
		217 41,50				
		220 37,10				
		K1 - tl.61mm:				
		104:10,85+1,00*0,15+0,90*0,15		11,14		
		106 23,75				
		106 7,00+0,90*0,10*2+0,90*0,15		7,32		
		109 4,65+0,90*0,15		4,79		
		110 6,05+0,90*0,10*2+0,90*0,15		6,37		
		113 39,50				
		114 47,00				
		K2 - tl.58mm:				
		107 1,70				
		108 1,55				
		111 1,30				
		112 1,15				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		K3 - tl.76mm:				
		101:28,50-2,80*2,00+1,25*0,20+1,10*0,30		23,48		
		K5 - tl.40-65mm:				
		117:4,05		4,05		
		216:4,95		4,95		
		218:4,05		4,05		
		223:4,10		4,10		
		K6 - tl.40-65mm:				
		207:3,85		3,85		
		209:3,85		3,85		
		222:3,65		3,65		
		K7 - tl.50mm:				
		204:3,80		3,80		
		212:3,60		3,60		
		214:3,60		3,60		
		219:4,00		4,00		
		221:4,00		4,00		
		K8 - tl.56mm:				
		201:45,50		45,50		
		E1 - tl.99mm:				
		103:19,85		19,85		
133	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	33,97	685,00	23 272,05
134	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	1,97	512,00	1 006,18
135	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	33,97	262,00	8 901,14
136	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,97	135,00	265,30
137	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	1,50	96,00	143,64
		K5 - tl.40-65mm:				
		Začátek provozního součtu				
		117:4,05		4,05		
		216:4,95		4,95		
		218:4,05		4,05		
		223:4,10		4,10		
		Konec provozního součtu		17,15		
		17,15*(0,04+0,065)/2		0,90		
		K6 - tl.40-65mm:				
		Začátek provozního součtu				
		207:3,85		3,85		
		209:3,85		3,85		
		222:3,65		3,65		
		Konec provozního součtu		11,35		
		11,35*(0,04+0,065)/2		0,60		
138	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	13,13	242,30	3 181,40
		1.NP:				
		101:2,00*0,25+1,30*0,25		0,83		
		Z19:(0,80+1,40)*2*0,25		1,10		
		103:2,00*0,25+(0,90+0,60)*2*0,25		1,25		
		104:2,00*0,25		0,50		
		110:1,30*0,25		0,33		
		113:(3,80+2,30)*0,25		1,53		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
139	631351102R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	13,13	66,20	1 131,81
140	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou síť průměr drátu 5,0, oka 150/150	t	1,49	25 120,00	37 366,00
		mm				
		Začátek provozního součtu				
		592 4900				
		odpočet K5 K6 - (17,15+11,35)				
		Konec provozního součtu				
		563,99				
		1,49				
141	632418102RT1	Podér ze SMS, ruční zpracování, tl. 2 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	525,14	152,00	79 821,28
		P1:				
		115:16.90+1,00*0,30+0,90*0,10*3+0,80*0,10*3				
		116:34.80				
		120:17.85				
		121:16.25				
		122:2.85				
		123:3.10				
		P2:				
		203:4.10				
		205:206.42.50				
		208:211.41.70				
		210:4.60				
		213:4.60				
		215:35.00				
		217:41.50				
		220:37.10				
		K1:				
		104:10.85+1,00*0,15+0,90*0,15				
		105:23.75				
		106:7,00+0,90*0,10*2+0,90*0,15				
		109:4.65+0,90*0,15				
		110:6.05+0,90*0,10*2+0,90*0,15				
		113:39.50				
		114:47.00				
		K2:				
		107:1,70				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		108:1,55		1,55		
		111:1,30		1,30		
		112:1,15		1,15		
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		K3:				
		101:28,50-2,80*2,00+1,25*0,20+1,10*0,30		23,48		
		K8:				
		201:45,50		45,50		
142	632418110RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 8 mm samonivelační, vč. penetrace	m2	10,50	365,00	3 832,50
		K4:				
		101 - schodiště:				
		stupně, podesty:10,50		10,50		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				295 786,29
Díl: 64		Výplně otvorů				
143	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	21,00	761,00	15 981,00
		T20:1		1,00		
		T22:1		1,00		
		T23:1		1,00		
		T24:4		4,00		
		T25:1		1,00		
		T26:1		1,00		
		T27:1+1		2,00		
		T28:3+4		7,00		
		T30:2+1		3,00		
144	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	8,00	850,00	6 800,00
		T17:4+2		6,00		
		T18:1		1,00		
		T19:1		1,00		
145	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	25,40	175,50	4 457,70
		T1:2,20		2,20		
		T2:2,30*2		4,60		
		T3:2,00		2,00		
		T4:2,00		2,00		
		T6:2,30*2		4,60		
		T8:2,00*2		4,00		
		T13:2,00*3		6,00		
146	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110	kus	7,00	749,00	5 243,00
		T28:3+4		7,00		
147	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus	7,00	765,00	5 355,00
		T24:4		4,00		
		T26:1		1,00		
		T27:1+1		2,00		
148	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160	kus	7,00	933,00	6 531,00
		T20:1		1,00		
		T22:1		1,00		
		T23:1		1,00		
		T25:1		1,00		
		T30:2+1		3,00		
149	553310762	Zárubeň ocelová požární "U" 150, 800x1970	kus	6,00	1 521,00	9 126,00
		T17:4+2		6,00		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
150	553310763	Zarubeň ocelová požární "U" 150, 900x1970	kus	2,00	1 521,00	3 042,00
		T18:1		1,00		
		T19:1		1,00		
151	60780013	Parapet interier dřevotřískový š. 300 mm s nosem	m	25,91	289,00	7 487,41
		25,40*1,02		25,91		
152	60780050	Krytka boční pro parapet šíře 600 mm	kus	24,00	43,00	1 032,00
		T1:2		2,00		
		T2:2-2		4,00		
		T3:2		2,00		
		T4:2		2,00		
		T6:2-2		4,00		
		T8:2-2		4,00		
		T13:2-3		6,00		
 Celkem za	64 Vyplně otvorů					65 055,11
Díl: 8	Trubní vedení					
153	894431211RAA	Sachta, D 400 mm, dl.sach.roury 1,5 m, přímá dno PP KG D	kus	5,00	4 215,00	21 075,00
		110 mm, poklop litina 12,5 t		5,00		
		revizní šachty pro drenáž 5		5,00		
 Celkem za	8 Trubní vedení					21 075,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
154	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	76,05	198,00	15 057,90
		okap. chodník:0,50+1,50+8,20+9,10+16,25+12,30+1,40+16,10+0,50		65,85		
		0,50+7,70+1,50+0,50		10,20		
155	592173360	Obrubník zahradní 500/50/200 mm	kus	155,14	33,00	5 119,69
		Začátek provozního součtu		152,10		
		Konec provozního součtu		152,10		
		152,10*1,02		155,14		
 Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci					20 177,59
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
156	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	563,22	65,00	36 609,46
		1 NP:		22,30		
		101:6,20*4,50-2,80*2,00		19,38		
		103:7,60*2,55		10,11		
		104:2,15*4,70		23,85		
		105:5,30*4,50		7,08		
		106:3,20*1,65+1,00*1,80		1,70		
		107:1,00*1,70		1,70		
		108:1,00*1,70		1,70		
		109 - plocha CAD:4,55		4,55		
		110:3,50*1,20+1,30*1,40		6,02		
		111:1,00*1,30		1,30		
		112:1,00*1,30		1,30		
		113 - plocha CAD:37,80		37,80		
		114:7,75*4,40+4,10*2,75		45,38		
		115 - plocha CAD:16,90		16,90		
		116:6,20*2,70+4,00*4,45		34,54		
		118:1,60*2,55		4,08		
		119:1,20*2,55		3,06		
		120 - plocha CAD:17,85		17,85		
		121 - plocha CAD:16,25		16,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		122:1,25*2,35		2,94		
		123:1,30*2,35		3,06		
		2.NP:				
		201:1,30*24,30+2,60*4,50+1,05*1,25		44,60		
		203:2,00*2,05		4,10		
		204:2,00*1,95		3,90		
		205:5,60*3,75		21,00		
		206:6,35*3,00+2,00*0,10		19,25		
		207:1,40*2,75		3,85		
		208:6,35*3,00+2,00*0,10		19,25		
		209:1,40*2,75		3,85		
		210:2,15*2,15		4,62		
		211:5,45*4,05		22,07		
		212:2,00*1,80		3,60		
		213:2,15*2,15		4,62		
		214:2,00*1,80		3,60		
		215 - plocha CAD:34,05		34,05		
		217 - plocha CAD:41,00		41,00		
		219:2,10*2,05		4,31		
		220 - plocha CAD:36,50		36,50		
		221:2,10*2,05		4,31		
		222:1,90*1,90		3,61		
157	946941106RT3	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 0,85 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	521,00	521,00
		102 - výtah, šachta:1		1,00		
158	946941196RT3	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 8,3 m	den	30,00	150,00	4 500,00
		30 dní:30		30,00		
159	946941806RT3	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 8,3 m	sada	1,00	425,00	425,00
160	941940031RAC	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce	m2	767,45	105,00	80 582,25
		Pohled JV:27,75*7,50		208,13		
		Pohled JZ:(1,20+16,65+1,20)*6,50		123,83		
		Pohled SZ:27,75*7,50		208,13		
		6,50*6,50*2		84,50		
		Pohled SV:(1,20+16,65+1,20)*7,50		142,88		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				122 637,71
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
161	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	584,16	35,00	20 445,69
		1.NP:				
		101:6,20*4,50-2,80*2,00		22,30		
		102:2,40*1,60		3,84		
		103:7,60*2,55		19,38		
		104:2,15*4,70		10,11		
		105:5,30*4,50		23,85		
		106:3,20*1,65+1,00*1,80		7,08		
		107:1,00*1,70		1,70		
		108:1,00*1,70		1,70		
		109 - plocha CAD:4,55		4,55		
		110:3,50*1,20+1,30*1,40		6,02		
		111:1,00*1,30		1,30		

Položkový rozpočet

Stavba : **01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva**

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		112:1.00*1.30		1.30		
		113 - plocha CAD:37.80		37.80		
		114:7.75*4.40+4.10*2.75		45.38		
		115 - plocha CAD:16.90		16.90		
		116:6.20*2.70+4.00*4.45		34.54		
		117:1.50*2.70		4.05		
		118:1.60*2.55		4.08		
		119:1.20*2.55		3.06		
		120 - plocha CAD:17.85		17.85		
		121 - plocha CAD:16.25		16.25		
		122:1.25*2.35		2.94		
		123:1.30*2.35		3.06		
		2.NP.				
		201:1.30*24.30+2.60*4.50+1.05*1.25		44.60		
		203:2.00*2.05		4.10		
		204:2.00*1.95		3.90		
		205:5.60*3.75		21.00		
		206:6.35*3.00+2.00*0.10		19.25		
		207:1.40*2.75		3.85		
		208:6.35*3.00+2.00*0.10		19.25		
		209:1.40*2.75		3.85		
		210:2.15*2.15		4.62		
		211:5.45*4.05		22.07		
		212:2.00*1.80		3.60		
		213:2.15*2.15		4.62		
		214:2.00*1.80		3.60		
		215 - plocha CAD:34.05		34.05		
		216:1.30*3.80		4.94		
		217 - plocha CAD:41.00		41.00		
		218:1.50*2.70		4.05		
		219:2.10*2.05		4.31		
		220 - plocha CAD:36.50		36.50		
		221:2.10*2.05		4.31		
		222:1.90*1.90		3.61		
		223:2.90*1.40		4.06		
162	954111106R00	SDK obklad ocel.slopu 4str., 1x RF tl.15 mm	m	5.50	1 118,00	6 149,00
		Z10:				
		113:2.75		2.75		
		114:2.75		2.75		
Díl: 97	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					26 594,69
Díl: 97	Prorážení otvorů					
163	970051060R00	Vrtání jádrové do ZB do D 60 mm	m	4.40	1 852,00	8 148,80
		ZT1:0.20*1.2		2.40		
		UT:0.20*1.0		2.00		
164	970051160R00	Vrtání jádrové do ZB do D 160 mm	m	6.60	2 652,00	17 503,20
		ZT1:0.20*5		1.00		
		0.20*16		3.20		
		VZT:0.20*(2+4+2+4)		2.40		
165	970051200R00	Vrtání jádrové do ZB do D 200 mm	m	0.60	3 526,00	2 115,60
		VZT:0.20*3		0.60		
166	970056060R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ZB do D 60 mm	m	4.40	852,00	3 748,80

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
167	970056160R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 160 mm	m	6,60	1 345,00	8 877,00
168	970056200R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 200 mm	m	0,60	1 852,00	1 111,20
169	971033251R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2,00	187,50	375,00
		VZT 125/125.2		2,00		
170	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	68,10	68,10
		ZTI - 150/500 mm - vodoměry:1		1,00		
171	971033341R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	15,00	114,00	1 710,00
		ZTI - 200/450 mm:6		6,00		
		UT - 150/200 mm:9		9,00		
172	971035531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	5,60	332,50	1 862,00
		UT - nika rozdělovač:1,00*0,70*8		5,60		
173	971035541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC	m3	0,12	2 115,00	259,09
		ZTI - nika hydrant:0,70*0,70*0,25		0,12		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				45 778,79
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
174	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2 031,62	55,00	111 738,85
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				111 738,85
Díl: 711	Izolace proti vodě					
175	711171559RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	345,00	95,00	32 775,00
		ŽB deska - výměra CAD:345,00		345,00		
176	711172559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně materiál ve specifikaci	m2	51,88	115,00	5 966,20
		základy:				
		výtah, šachta:(2,80+2,00)*2*1,50		14,40		
		šachta:(1,40+1,20)*2*1,15		5,98		
		vytažení na stěnu v=300 mm:105,00*0,30		31,50		
179	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	28,50	57,60	1 641,60
		K5:				
		117:4,05		4,05		
		216:4,95		4,95		
		218:4,05		4,05		
		223:4,10		4,10		
		K6:				
		207:3,85		3,85		
		209:3,85		3,85		
		222:3,65		3,65		
180	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	57,00	365,00	20 805,00
		K5:				
		117:4,05		4,05		
		216:4,95		4,95		
		218:4,05		4,05		
		223:4,10		4,10		
		K6:				
		207:3,85		3,85		
		209:3,85		3,85		
		222:3,65		3,65		
		Mezisoučet		28,50		
		2 vrstva tl.1mm:28,50		28,50		
181	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace proti vlhkosti, tl. 3 mm	m2	74,93	462,00	34 617,66

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
Objekt :	SO 01 Bytový dům
	Rozpočet: D1.1
	Arch. stavebně technické řešení: R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K2:				
		1.NP:				
		107:1.00*1.70		1.70		
		(1.00+1.70)*2.0.20-0.80*0.20		0.92		
		108:1.00*1.60		1.60		
		(1.00+1.60)*2.0.20-0.80*0.20		0.88		
		111:1.00*1.30		1.30		
		(1.00+1.30)*2.0.20-0.80*0.20		0.76		
		112:1.00*1.20		1.20		
		(1.00+1.20)*2.0.20-0.80*0.20		0.72		
		118:1.60*2.55		4.08		
		(1.60+2.55)*2.0.20-0.70*0.20		1.52		
		za sprchou:1.00*2*(2.10-0.20)		3.80		
		119:1.20*2.55		3.06		
		(1.20+2.55)*2.0.20-0.70*0.20		1.36		
		K7:				
		2.NP:				
		204:2.00*1.95		3.90		
		(2.00+1.95)*2.0.20-0.70*0.20		1.44		
		za sprchou:1.00*2*(2.10-0.20)		3.80		
		212:2.00*1.80		3.60		
		(2.00+1.80)*2.0.20-0.70*0.20		1.38		
		kolenní vany:(0.90*2+1.80)*(2.10-0.20)		6.84		
		214:2.00*1.80		3.60		
		(2.00+1.80)*2.0.20-0.70*0.20		1.38		
		kolenní vany:(0.90*2+1.80)*(2.10-0.20)		6.84		
		219:2.10*2.05		4.31		
		(2.10+2.05)*2.0.20-0.70*0.20		1.52		
		za sprchou:1.00*2*(2.10-0.20)		3.80		
		221:2.10*2.05		4.31		
		(2.10+2.05)*2.0.20-0.70*0.20		1.52		
		za sprchou:1.00*2*(2.10-0.20)		3.80		
		222:2.10*2.05		4.31		
		(2.10+2.05)*2.0.20-0.70*0.20		1.52		
		za sprchou:1.00*2*(2.10-0.20)		3.80		
		K2:				
		107:(1.00+1.70)*2.0.80		-4.32		
		108:(1.00+1.60)*2.0.80		4.40		
		111:(1.00+1.30)*2.0.80		3.80		
		112:(1.00+1.20)*2.0.80		3.60		
		118:(1.60+2.55)*2.0.70		7.60		
		119:(1.20+2.55)*2.0.70		6.80		
		K5:				
		117:2.70		2.70		
		216:3.80		3.80		
		218:2.70		2.70		
		223:2.90		2.90		
		K6:				
		207:1.40*2+2.65		5.45		
		209:1.40*2+2.65		5.45		
		222:1.90*2		3.80		
		K7:				
		204:(2.00+1.95)*2.0.70		7.20		
182	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna § 100 mm	m	84.88	125.50	10 652.44

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		212:(2,00+1,80)*2-0,70		6,90		
		214:(2,00+1,80)*2-0,70		6,90		
		219:(2,10+2,05)*2-0,70		7,60		
		221:(2,10+2,05)*2-0,70		7,60		
183	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	55,00	185,20	10 186,00
		K2:				
		107:4		4,00		
		108:4		4,00		
		111:4		4,00		
		112:4		4,00		
		118:6		6,00		
		119:6		6,00		
		K6:				
		207:2		2,00		
		209:2		2,00		
		222:1		1,00		
		K7:				
		204:6		6,00		
		212:4		4,00		
		214:4		4,00		
		219:4		4,00		
		221:4		4,00		
184	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	345,00	32,00	11 040,00
185	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	345,00	32,00	11 040,00
186	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	51,88	48,00	2 490,24
187	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	51,88	48,00	2 490,24
188	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	137,10	71,00	9 734,28
		XPS tl.50 mm - základy:137,1025		137,10		
189	28322028	Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm zemní fólie na bázi PVC-P	m2	461,60	125,00	57 700,00
		základy - vodorovná:345,00*1,15		396,75		
		základy - svislá:51,88*1,25		64,85		
190	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	923,20	25,00	23 080,00
		vodorovná:345,00*1,15*2		793,50		
		svislá:51,88*1,25*2		129,70		
191	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 342,19	2,60	6 089,69
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				240 308,34
Díl:	713	Izolace tepelné				
192	713111127RT2	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky betonový strop	m2	131,10	152,00	19 926,44
		1.NP - MV tl.160mm:				
		105:5,30*4,50		23,85		
		106:3,20*1,65+1,00*1,80		7,08		
		107:1,00*1,70		1,70		
		108:1,00*1,70		1,70		
		109 - plocha CAD:4,55		4,55		
		110:3,50*1,20+1,30*1,40		6,02		
		111:1,00*1,30		1,30		
		112:1,00*1,30		1,30		
		113 - plocha CAD:38,00		38,00		
		114:7,80*4,40+4,10*2,75		45,60		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Objekt :

SO 01 Bytový dům

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
193	713111130RT2	Izolace tepelné stropu, vložené mezi kroky 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	319,40	86,00	27 468,40
		S2 (II. 160+140mm):				
		plocha CAD - stálíka vč.06.325,00		325,00		
		odpočet S3:-2,00*2,80		-5,60		
194	7131111231R00	Montáž parozábrany stropu shora s přelepením spoju	m2	366,24	62,00	22 706,88
		S2:				
		plocha CAD - stálíka vč.06.325,00		325,00		
		odpočet S3:-2,00*2,80		-5,60		
		vytážení na stěnu v=350 mm;100,00*0,35		35,00		
		(2,00+2,80)*2*0,35		3,36		
		S3:2,00*2,80		5,60		
		vytážení na stěnu v=300 mm;(2,00+2,80)*2*0,30		2,88		
195	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	45,50	33,20	1 510,60
		EPS 200S - 30mm:				
		K8:				
		201:45,50				
196	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky	m	645,44	32,00	20 654,14
		1.NP:				
		101:(6,20+4,50)*2+(2,80+2,00)*2+0,25*2+0,30*2*2+0,20*2		33,10		
		103:(7,60+2,55)*2+0,25*2		20,80		
		104:(2,15+4,80)*2+0,25*2+0,15*2*2		15,00		
		105:(5,30+4,50)*2		19,60		
		106:(3,20+3,45)*2+0,10*2*2+0,15*2		14,00		
		107:(1,00+1,70)*2		5,40		
		108:(1,00+1,60)*2		5,20		
		109 - obvod CAD:9,50+0,15*2		9,80		
		110:(3,50+2,85)*2+0,10*2*2+0,15*2		13,40		
		111:(1,00+1,30)*2		4,60		
		112:(1,00+1,20)*2		4,40		
		113 - obvod CAD:29,50		29,50		
		114:(7,75+7,20)*2+0,25*2*2+3,14*0,30		31,84		
		115 - obvod CAD:20,50+0,10*2*6		21,70		
		116:(6,20+7,20)*2+0,25*2		27,30		
		118:(1,60+2,55)*2		8,30		
		119:(1,20+2,55)*2		7,50		
		120 - obvod CAD:17,00		17,00		
		121 - obvod CAD:16,50		16,50		
		122:(1,25+2,35)*2		7,20		
		123:(1,30+2,35)*2		7,30		
		2.NP:				
		201 - obvod CAD:65,00+(2,80+2,00)*2+0,30*2*5+0,25*2+0,20*2		78,50		
		203:(2,00+2,05)*2+0,10*2+0,15*2		8,60		
		204:(2,00+1,95)*2		7,90		
		205,206 - obvod CAD:35,50		35,50		
		207:1,40*2+2,75		5,55		
		208,211 - obvod CAD:34,50		34,50		
		209:1,40*2+2,75		5,55		
		210:(2,15+2,15)*2+0,10*2+0,15*2		9,10		
		212:(2,00+1,80)*2		7,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		213:(2,15+2,15)*2+0,10*2+0,15*2		9,10		
		214:(2,00+1,80)*2		7,60		
		215 - obvod CAD:29,50		29,50		
		217 - obvod CAD:33,00		33,00		
		219:(2,10+2,05)*2+0,15*2		8,60		
		220 - obvod CAD:33,00		33,00		
		221:(2,10+2,05)*2+0,15*2		8,60		
		222:1,90*2		3,80		
197	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	288,39	52,00	14 996,28
		EPS 200S - (90+50mm):				
		P1:				
		115:16,90+1,00*0,30+0,90*0,10*3+0,80*0,10*3		17,71		
		116:34,80		34,80		
		120:17,85		17,85		
		121:16,25		16,25		
		122:2,85		2,85		
		123:3,10		3,10		
		K1:				
		104:10,85+1,00*0,15+0,90*0,15		11,14		
		105:23,75		23,75		
		106:7,00+0,90*0,10*2+0,90*0,15		7,32		
		109:4,65+0,90*0,15		4,79		
		110:6,05+0,90*0,10*2+0,90*0,15		6,37		
		113:39,50		39,50		
		114:47,00		47,00		
		K2:				
		107:1,70		1,70		
		108:1,55		1,55		
		111:1,30		1,30		
		112:1,15		1,15		
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		Mezisoučet		245,06		
		EPS 200S - (90+70mm):				
		K3:				
		101:28,50-2,80*2,00+1,25*0,20+1,10*0,30		23,48		
		Mezisoučet		23,48		
		EPS 200S - (90+60mm):				
		E1:				
		103:19,85		19,85		
		Mezisoučet		19,85		
198	713121211R00	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva	m2	22,70	125,00	2 837,50
		EPS 200S - (90+90mm):				
		K6:				
		207:3,85		3,85		
		209:3,85		3,85		
		222:3,65		3,65		
		Mezisoučet		11,35		
		2.vrstva:11,35		11,35		
199	713131111R00	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci	m2	75,00	84,90	6 367,50
		EPS tl.100mm - obklad pozednice:(0,15+0,45+0,15)*100,00		75,00		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet: D1.1

Objekt : SO 01 Bytový dům

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
200	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	2.99	71.20	212.89
		XPS II 100 mm:				
		šachta: (1,40+1,20)*1,15		2.99		
201	713131153T00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m2, beton vč. dodávky lep.	m2	242.49	295.00	71 535.14
		XPS II 50 mm - zkladny (15,25+11,60+5,05)*(1,90-0,25)		52.64		
		Mezisoučet		137.10		
		ZB konstrukce - věnce, alika:				
		EPS II 100 mm:				
		1.NP: 15,25*0,20		3.05		
		2.80*0,25		0.70		
		12.35*0,20		2.47		
		2.80*0,25		0.65		
		0.20*0,45*2		0.18		
		1.40*0,20		0.28		
		15.50*0,20		3.10		
		4.25*0,25		1.06		
		16.65*0,20		3.33		
		2.75*0,25		0.69		
		1.90*0,25		0.48		
		2.75*0,25		0.69		
		8.05*0,20		1.61		
		4.25*0,25		1.06		
		8.20*0,20		1.64		
		1.75*0,25		0.44		
		11.90*0,18		2.14		
		11.90*0,45		5.36		
		8.30*0,20		1.66		
		2.70*0,25		0.68		
		8.05*0,20		1.61		
		2.80*0,25		0.70		
		2.NP - obvod CAD: 102.00*0.65		66.30		
		2.80*0,25		0.65		
		(1.50*2+5.80)*0.25		2.20		
		2.60*0,25		0.65		
		4.10*0,25		1.03		
		2.00*2*0,25		1.00		
		Mezisoučet		105.39		
202	713141312R00	Izolace tepelná střech do II. 160 mm, 1.vrstva, kotvy	m2	50.40	142.00	7 156.80
		S3 - II 160 mm: 2.00*2.80		5.60		
		výťah šachta - svislá: (2.00+2.80)*2*0.50		4.80		
		alika - svislá: 100.00*0,40		40.00		
203	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	575.34	31.00	17 835.54
		P1:				
		115-16.90+1.00*0.30+0.90*0.10*3+0.80*0.10*3		17.71		
		116-34.80		34.80		
		120-17.85		17.85		
		121-16.25		16.25		
		122-2.85		2.85		
		123-3.10		3.10		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P2:				
		203:4,10		4,10		
		205:206:42,50		42,50		
		208:211:41,70		41,70		
		210:4,60		4,60		
		213:4,60		4,60		
		215:35,00		35,00		
		217:41,50		41,50		
		220:37,10		37,10		
		K1:				
		104:10,85+1,00*0,15+0,90*0,15		11,14		
		105:23,75		23,75		
		106:7,00+0,90*0,10*2+0,90*0,15		7,32		
		109:4,65+0,90*0,15		4,79		
		110:6,05+0,90*0,10*2+0,90*0,15		6,37		
		113:39,50		39,50		
		114:47,00		47,00		
		K2:				
		107:1,70		1,70		
		108:1,55		1,55		
		111:1,30		1,30		
		112:1,15		1,15		
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		K3:				
		101:28,50-2,80*2,00+1,25*0,20+1,10*0,30		23,48		
		K6:				
		207:3,85		3,85		
		209:3,85		3,85		
		222:3,65		3,65		
		K7:				
		204:3,80		3,80		
		212:3,60		3,60		
		214:3,60		3,60		
		219:4,00		4,00		
		221:4,00		4,00		
		K8:				
		201:45,50		45,50		
		E1:				
		103:19,85		19,85		
204	283754601R	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	0,31	3 810,00	1 162,05
		izolace šachty tl.100 mm:2,99*0,10*1,02		0,31		
205	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200S 1000 x 500 mm	m3	45,34	1 752,00	79 435,15
		tl.140mm (90+50mm):245,06*0,14*1,02		34,99		
		tl.150mm (90+60mm):19,85*0,15*1,02		3,04		
		tl.160mm (90+70mm):23,48*0,16*1,02		3,83		
		tl.180mm (90+90mm):11,35*0,18*1,02		2,08		
		tl.30mm:45,50*0,03*1,02		1,39		
206	28375707	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	18,40	1 524,00	28 041,14
		ŽB konstrukce tl.100 mm:105,3895*0,10*1,02		10,75		
		obklad pozednice:75,00*0,10*1,02		7,65		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
207	28376355.A	Deska 1250 x 600 x 50 mm zelená	m2	139.84	129.00	18 039.94
208	63151377.A	Deska čedičové vlny tl. 1200x600x160 mm	m2	137.65	146.30	20 138.17
209	63151410	Deska z minerální písti tl. 140 mm	m2	335.37	146.90	49 265.85
210	63151412	Deska z minerální písti tl. 160 mm	m2	388.29	168.30	65 349.21
211	67352454	Parozábrana 170 g/m2 s hliníkovou vrstvou	m2	421.18	38.30	16 131.04
212	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	4 907.71	2.10	10 306.18
713 izolace tepelné						501 076,85
Podlahové vytápění						
213	736332111R00	Systémová deska s kroč.izolací tl.35 mm	m2	475.16	267.60	127 152.82
	P1:	115.16.90+1.00*0.30+0.90*0.10*3+0.80*0.10*3		17.71		
		116.34.80		34.80		
		120.17.85		17.85		
		121.16.25		16.25		
		122.2.85		2.85		
		123.3.10		3.10		
	P2:	203.4.10		4.10		
		205.206.42.50		42.50		
		208.211.41.70		41.70		
		210.4.60		4.60		
		213.4.60		4.60		
		216.35.00		35.00		
		217.41.50		41.50		
		220.37.10		37.10		
	K1:	104.10.85+1.00*0.15+0.90*0.15		11.14		
		105.23.75		23.75		
		106.7.00+0.90*0.10*2+0.90*0.15		7.32		
		109.4.65+0.90*0.15		4.79		
		110.6.05+0.90*0.10*2+0.90*0.15		6.37		
		113.39.50		39.50		
		114.47.00		47.00		
	K2:	107.1.70		1.70		
		108.1.55		1.55		
		111.1.30		1.30		
		112.1.15		1.15		
		116.4.00		4.00		
		119.2.95		2.95		
	K7:	204.3.80		3.80		
		212.3.60		3.60		
		214.3.60		3.60		
		219.4.00		4.00		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		221:4,00		4,00		
214	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m	%	1 271,53	1,20	1 525,83
	Celkem za	736 Podlahové vytápění				128 678,65
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
215	762085151R00	Hoblování řeziva	m3	3,00	5 956,00	17 870,38
		podbití krovu - prkna tl.22mm:136.384*0,022		3,00		
216	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	106,00	135,00	14 310,00
		46:106,00		106,00		
217	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	1 034,80	165,00	170 742,00
		1:96,50		96,50		
		10:6,50*17		110,50		
		11:7,30*9		65,70		
		12:6,00*18		108,00		
		13:6,20*2		12,40		
		14:5,00*11		55,00		
		15:3,80*9		34,20		
		16:2,50*15		37,50		
		17:1,50*15		22,50		
		18:6,70		6,70		
		19:5,50*4		22,00		
		20:4,20*3		12,60		
		21:3,50*7		24,50		
		22:3,00*13		39,00		
		23:2,00*2		4,00		
		24:1,00*6		6,00		
		25:5,20*3		15,60		
		26:4,00*4		16,00		
		27:1,80*10		18,00		
		38:6,50*12		78,00		
		39:5,10*17		86,70		
		40:4,30*20		86,00		
		41:4,10*2		8,20		
		42:4,00*2		8,00		
		43:3,40*18		61,20		
218	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	105,40	205,00	21 607,00
		28:8,00*6		48,00		
		29:9,70*2		19,40		
		30:8,50*2		17,00		
		31:2,00		2,00		
		32:1,00		1,00		
		33:4,50*4		18,00		
219	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	134,80	225,00	30 330,00
		2:4,20*2		8,40		
		3:4,70		4,70		
		4:3,90*5		19,50		
		5:3,70*5		18,50		
		6:3,80*5		19,00		
		7:4,20		4,20		
		8:2,80		2,80		
		9:3,50*6		21,00		
		34:1,70*7		11,90		

Položkový rozpočet

Stavba : 01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva

Rozpočet: D1.1

Arch. stavebně technické řešení R02

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
220	762341610RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky řeziva	m2	136,38	224,00	30 550,02
		prkna tl. 22 mm				
		podbití				
		krovu: (1,00+0,20)*(17,25+12,25+1,40+15,55+8,40+5,90+3,30+2,30)		79,50		
		(1,00+0,20)*(6,45+11,470+6,45+8,05)		38,90		
		vikýře: (2,70+0,20)*3,10/2*4		17,98		
221	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	560,00	89,00	49 840,00
		S1:560,00				
222	762342204R00	Montáž latování střech, svah, vzdálenost 100 cm	m2	560,00	18,00	10 080,00
		S1:560,00				
223	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	36,80	685,00	25 208,00
		stavba vč.06.36,80				
224	762512245R00	Položení podlah šroubovaním	m2	638,80	98,00	62 602,40
		S2 - 2x tl.25mm				
		plocha CAD - statika vč.06.325,00*2		650,00		
		odpočet S3:-2,00*2,80*2		-11,20		
225	762526130R00	Položení podlahy pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	638,80	68,00	43 438,40
		roští pro tep. izolaci S2 (140+160mm)				
		plocha CAD - statika vč.06.325,00*2		650,00		
		odpočet S3:-2,00*2,80*2		-11,20		
226	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	6,35	329,00	2 090,47
		roští pro tep. izolaci S2				
		60/140mm:0,06*0,14*345,00		2,90		
		60/160mm:0,06*0,16*360,00		3,46		
227	762911111R00	Impregnační řeziva mačkaním proti dřevokazným houbám hmyzu, trouchnění a hnilobě	m2	1 258,38	14,30	17 994,89
		1:96,50*(0,16+0,14)*2		57,90		
		2:4,20*2*(0,18+0,24)*2		7,06		
		3:4,70*(0,18+0,24)*2		3,95		
		4:3,90*5*(0,18+0,24)*2		16,38		
		5:3,70*5*(0,18+0,24)*2		15,54		
		6:3,80*5*(0,18+0,24)*2		15,96		
		7:4,20*(0,18+0,24)*2		3,53		
		8:2,80*(0,18+0,24)*2		2,35		
		9:3,50*6*(0,18+0,24)*2		17,64		
		10:6,50*17*(0,08+0,16)*2		63,04		
		11:7,30*9*(0,08+0,16)*2		31,54		
		12:6,00*18*(0,08+0,16)*2		51,84		
		13:6,20*2*(0,08+0,16)*2		5,95		
		14:5,00*11*(0,08+0,16)*2		26,40		
		15:3,80*9*(0,08+0,16)*2		16,42		
		16:2,50*15*(0,08+0,16)*2		18,00		
		17:1,50*15*(0,08+0,16)*2		10,80		
		18:6,70*(0,08+0,16)*2		3,22		
		19:5,50*4*(0,08+0,16)*2		10,56		
		20:4,20*3*(0,08+0,16)*2		6,05		
		21:3,50*7*(0,08+0,16)*2		11,76		
		22:3,00*13*(0,08+0,16)*2		18,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		23:2,00*2*(0,08+0,16)*2		1,92		
		24:1,00*6*(0,08+0,16)*2		2,88		
		25:5,20*3*(0,08+0,16)*2		7,49		
		26:4,00*4*(0,08+0,16)*2		7,68		
		27:1,80*10*(0,08+0,16)*2		8,64		
		28:8,00*6*(0,14+0,20)*2		32,64		
		29:9,70*2*(0,14+0,20)*2		13,19		
		30:8,50*2*(0,14+0,20)*2		11,56		
		31:2,00*(0,14+0,20)*2		1,36		
		32:1,00*(0,14+0,20)*2		0,68		
		33:4,50*4*(0,14+0,20)*2		12,24		
		34:1,70*7*(0,18+0,18)*2		8,57		
		35:3,50*2*(0,18+0,18)*2		5,04		
		36:3,10*2*(0,18+0,18)*2		4,46		
		37:2,90*4*(0,18+0,18)*2		8,35		
		38:6,50*12*(0,08+0,16)*2		37,44		
		39:5,10*17*(0,08+0,16)*2		41,62		
		40:4,30*20*(0,08+0,16)*2		41,28		
		41:4,10*2*(0,08+0,16)*2		3,94		
		42:4,00*2*(0,08+0,16)*2		3,84		
		43:3,40*18*(0,08+0,16)*2		29,38		
		44:(0,06+0,04)*2*700,00		140,00		
		45:(0,06+0,04)*2*1936,00		387,20		
		46:(0,05+0,15)*2*106,00		42,40		
228	PC 762 - 001	D+M Síť proti hmyzu do podbití krovu	m2	136,38	42,00	5 728,13
		podbití krovu:136,3840		136,38		
229	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly	m3	49,63	6 425,00	318 854,12
		výpis řeziva krovu - vč.07:36,80*1,15		42,32		
		rošt pro tep. izolaci S2:6,354*1,15		7,31		
230	60725017	Deska dřevoštěpková tl. 25 mm	m2	702,68	162,00	113 834,16
		S2:638,8*1,10		702,68		
231	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	9 350,80	2,30	21 506,84
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				956 586,80
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
232	764 - 000	Kompletní popis klempířských výrobků viz PD Výpis klempířských výrobků, vč.15 Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč.ztrátového, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod. pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu. Výrobky musí obsahovat kompletní součásti vč. ochranných, ukončovacích a dokončovacích materiálů a prací. Dále musí splňovat požární odolnost a barevnost.				
233	764239410R00	Lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v ploše	m2	2,00	1 752,00	3 504,00
		K4:2,00		2,00		
234	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	101,70	352,00	35 798,40
		K2:101,70		101,70		
235	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	7,00	425,00	2 975,00
236	764292441R00	Úžlaby z Ti Zn plechu, rš 500 mm, klinové těsnění	m	44,50	468,00	20 826,00
		8,50+9,50+4,50*2*2+8,50		44,50		
237	764322320R00	Oplechování okapů Al, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	101,70	168,00	17 085,60
		K5:101,70		101,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
238	764411121R00	Oplochování okladu z tažených Al profilů, š. 210 barva tmavě hnědá	m	22,50	410,00	9 225,00
239	764411124R00	Oplochování parapetu z tažených Al profilů, š. 260 barva tmavě hnědá	m	32,80	525,00	17 220,00
		K1: 2,00*7		14,00		
		2,20*1		2,20		
		2,30*1		2,30		
		1,30*1		1,30		
		(2,50+4,00)*2		13,00		
240	764411126R00	Oplochování parapetu z tažených Al profilů, š. 300 barva tmavě hnědá	m	12,90	642,00	8 281,80
		K8: 2,00*3		6,00		
		2,30*(1+2)		6,90		
241	764411157R00	Boční krytky, Al, pro šířku parapetu 260-360 mm	pár	18,00	225,00	4 050,00
		K1: 7+1+1+1+2		12,00		
		K8: 3+3		6,00		
242	764411181R00	Spojení parapetu rohové, Al, pro šířky 50-360 mm	kus	2,00	444,00	888,00
		K1: 2		2,00		
243	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	53,90	385,00	20 751,50
		K3: 53,90		53,90		
244	PC 764 - 001	D+M K6 Balkonová lišta s okapníkou lakovaný hliník šedý RAL 7038	m	26,50	352,00	9 328,00
		vc. doplněk a spolek systém řešení				
245	PC 764 - 002	D+M K7 Balkonová lišta s okapníkou lakovaný hliník šedý RAL 7038	m	5,50	352,00	1 936,00
		okapníčka kryjící i df. obklad stěny				
		vc. doplněk a spolek systém řešení				
246	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 518,69	1,20	1 822,43
Díl: 765	765	Krytiny tvrdé				
247	765314121R00	Krytina keramická 11 střech ostatních, rezná	m2	560,00	525,00	294 000,00
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a větracích včetně spojovacích prostředků.				
		ZTI - odvětrání kanalizace přes střechu - 5ks				
		VZT - odvětrání - 8ks				
		S1: 560,00		560,00		
248	765314137R00	Hřeben keramický 11, větrací pás, rezný	m	36,10	952,00	34 367,20
		hřeben: 6,45+12,50+5,30+6,45+2,70*2		36,10		
249	765314147R00	Nároží keramické 11, větrací pás, rezný	m	68,00	952,00	64 736,00
		8,50*2+1,00+9,00+1,00+10,50*2+2,00+8,50*2		68,00		
250	765314172R00	Hák protišněhový	kus	140,00	35,60	4 984,00
		4ks/m2: 560,00/4		140,00		
251	765314193R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	110,00	43,50	4 785,00
		obvod CAD: 110,00		110,00		
252	765799311R00	Montáž fólie na krokvě přibitím s slepením spoju	m2	560,00	34,00	19 040,00
		S1: 560,00		560,00		
253	673522311R	Fólie diluzní 140 g/m2 3 vrstvy, 1,5x50 m	m2	644,00	25,00	16 100,00
		560,00*1,15		644,00		
254	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	4 380,12	1,30	5 694,16
 Celkem za	765 Krytiny tvrdé	Konstrukce truhlářské				443 706,36
Díl: 766	766	Konstrukce truhlářské				
255	766 - 000	Kompletní popis truhlářských výrobků viz PD Výpis truhlářských výrobků, vc. 13				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč. ztrátého, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod. pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu. Výrobky musí obsahovat kompletní součásti vč. ochranných, ukončovacích a dokončovacích materiálů a prací (kování, samozavírač, přechodové lišty, zámky, štitky a další věci). Dále musí splňovat požární odolnost a barevnost. Výplně budou osazeny vč. paropustných pásek apod.				
256	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	10,00	98,90	989,00
		T26:1		1,00		
		T27:1+1		2,00		
		T28:3+4		7,00		
257	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00	106,50	745,50
		T17:4+2		6,00		
		T29:1		1,00		
258	766410010RAA	Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky SM/JD, lakování odstín hnědý	m2	116,04	720,00	83 550,60
		"C".				
		pohled JV:4,95*3,25		16,09		
		-2,00*1,50		-3,00		
		ostění:(2,00+1,50*2)*0,15		0,75		
		5,60*2,30		12,88		
		-2,00*1,25*2		-5,00		
		ostění:(2,00+1,25*2)*0,15*2		1,35		
		pohled JZ:16,65*1,05		17,48		
		2,60*2,20		5,72		
		6,05*2,20		13,31		
		-(2,00*0,75*2+1,30*0,75)		-3,98		
		ostění:(2,00+0,75*2)*0,15*2		1,05		
		(1,30+0,75*2)*0,15		0,42		
		2,90*3,00		8,70		
		-1,30*2,75		-3,58		
		ostění:(1,30+2,75*2)*0,15		1,02		
		pohled SZ:11,70*1,35		15,80		
		8,05*3,25+5,20*1,50/2		30,06		
		-(3,60*2,40+3,80*0,20)		-9,40		
		pohled SV:9,70*1,45		14,07		
		2,30*1,00		2,30		
259	PC 766 - 001	D+M T1 Vnější dř. okno EURO, izol.3-sklo 2200x1750 mm	ks	1,00	42 791,00	42 791,00
260	PC 766 - 002	D+M T2 Vnější dř. okno EURO, izol.3-sklo 2300x1750 mm	ks	2,00	44 176,00	88 352,00
261	PC 766 - 003	D+M T3 Vnější dř. okno EURO, izol.3-sklo 2000x2500 mm	ks	1,00	47 086,00	47 086,00
262	PC 766 - 004	D+M T4 Vnější dř. okno EURO, izol.3-sklo 2000x1250 mm	ks	2,00	28 109,90	56 219,80
263	PC 766 - 005	D+M T5 Vnější dř. prosklená stěna EURO, izol.3-sklo s balk. dveřmi 700x1970 mm, 2300x2750 mm	ks	1,00	69 690,00	69 690,00
264	PC 766 - 006	D+M T6 Vnější dř. okno EURO, izol.3-sklo 2300x1500 mm	ks	2,00	40 327,00	80 654,00
265	PC 766 - 007	D+M T7 Vnější dř. prosklená stěna EURO, izol.3-sklo s balk. dveřmi 700x1970 mm, 2300x2400 mm	ks	1,00	67 379,00	67 379,00
266	PC 766 - 008	D+M T8 Vnější dř. okno EURO, izol.3-sklo 2000x1500 mm	ks	2,00	36 529,06	73 058,12

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1	Arch. stavebně technické řešení: R02
Objekt :	SO 01 Bytový dům		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
267	PC 766 - 009	D+M T9 Vnější df. prosklená stěna EURO, izol. 3-sklo s balk. dveřmi 700x1970 mm, 2650x2400 mm	ks	1,00	65 844,40	65 844,40
268	PC 766 - 010	D+M T10 Vnější df. prosklená stěna EURO, izol. 3-sklo s balk. dveřmi 700x1970 mm, 2650x2400 mm	ks	1,00	65 844,40	65 844,40
269	PC 766 - 011	D+M T11 Vnější df. okno EURO, izol. 3-sklo 2000x750 mm	ks	1,00	65 844,40	65 844,40
270	PC 766 - 012	D+M T12 Vnější vstupní dveře EURO 2-kríd prosklené s nadsvětlíkem, bezpečnostní sklo, 1300x2750 mm	ks	1,00	80 832,40	80 832,40
		Rozměr dveří 1200x1970 mm				
		Kování - klika-koule, elox. hliník, bezp. zámek				
271	PC 766 - 013	D+M T13 Vnější df. okno EURO, izol. 3-sklo 2000x1500 mm	ks	3,00	32 358,30	97 074,90
272	PC 766 - 014	D+M T14 Vnější df. prosklená stěna EURO, izol. 3-sklo s 2-krídovými dveřmi 1800x1970 mm, 3600x2400 mm	ks	1,00	128 011,10	128 011,10
273	PC 766 - 015	D+M T15 Vnější df. okno EURO, izol. 3-sklo 1450x2400 mm	ks	1,00	40 732,00	40 732,00
274	PC 766 - 016	D+M T16 Vnější df. prosklená stěna EURO, izol. 3-sklo s dveřmi 700x2300 mm, 1450x2400 mm	ks	1,00	36 053,00	36 053,00
275	PC 766 - 017	D+M T17 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, požární plně, dýha, klika-koule, zámek, kukačko, EW15 DP3	ks	6,00	9 854,00	59 124,00
		P-2		4,00		
276	PC 766 - 018	D+M T18 Vnitřní df. dveře 900x1970 mm, požární plně, dýha, klika-koule, zámek, samozavírač, EW15C DP3	ks	1,00	8 521,00	8 521,00
277	PC 766 - 019	D+M T19 Vnitřní df. dveře 900x1970 mm, požární plně, dýha, klika-koule, zámek, samozavírač, EW15C DP3	ks	1,00	8 521,00	8 521,00
278	PC 766 - 020	D+M T20 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, plně dýha, klika-klika, zámek	ks	1,00	6 852,00	6 852,00
279	PC 766 - 021	D+M T21 Vnitřní df. prosklená stěna s prosklenými dveřmi 900x1970 mm, 2150x2500 mm	ks	1,00	74 781,10	74 781,10
		bezp. sklo, klika-klika, zámek				
280	PC 766 - 022	D+M T22 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, plně dýha, klika-klika, zámek	ks	1,00	6 852,00	6 852,00
281	PC 766 - 023	D+M T23 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, plně dýha, klika-klika, zámek	ks	1,00	6 852,00	6 852,00
282	PC 766 - 024	D+M T24 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, plně dýha, klika-klika, W/C zámek	ks	4,00	6 852,00	27 408,00
283	PC 766 - 025	D+M T25 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, plně dýha, klika-klika, zámek	ks	1,00	6 852,00	6 852,00
284	PC 766 - 026	D+M T26 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, 2/3 prosklené dýha, klika-klika, zámek	ks	1,00	7 521,00	7 521,00
285	PC 766 - 027	D+M T27 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, plně dýha, klika-klika, zámek	ks	2,00	6 852,00	13 704,00
		L1		1,00		
		P-1		1,00		
286	PC 766 - 028	D+M T28 Vnitřní df. dveře 700x1970 mm, plně dýha, klika-klika, zámek	ks	7,00	6 852,00	47 964,00
		L:1+2		3,00		
		P:2+2		4,00		
287	PC 766 - 029	D+M T29 Vnitřní df. dveře posuvné na stěnu plně, dýha, mušle, zarážky a pojízdy, 700x1970 mm	ks	1,00	6 852,00	6 852,00
288	PC 766 - 030	D+M T30 Vnitřní df. dveře 800x1970 mm, 2/3 prosklené dýha, klika-klika, zámek	ks	3,00	7 521,00	22 563,00
		L:2		2,00		
		P-1		1,00		
289	PC 766 - 031	D+M T30 Půdní schody df. zateplené, skládací nástavec, horní kryt, klika, zámek, 700x1000 mm	ks	1,00	26 547,00	26 547,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		světlost 2.NP = 2650 mm tl. stropu = 550 mm				
290	61187136	Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	8,00	452,00	3 616,00
		T28:3+4		7,00		
		T29:1		1,00		
291	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	499,00	1 497,00
		T26:1		1,00		
		T27:1+1		2,00		
292	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	6,00	585,00	3 510,00
		T17:4+2		6,00		
293	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	15 106,04	1,01	15 257,10
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 525 861,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
294	767 - 000	Kompletní popis zámečnických výrobků viz PD Výpis zámečnických výrobků, vč.14 Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč ztrátého, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu. Výrobky musí obsahovat kompletní součásti vč. ochranných, ukončovacích a dokončovacích materiálů a práci. Dále musí splňovat požární odolnost a barevnost. Prvky z ocelových profilů budou opatřeny antikorozním nátěrem				
295	767586101RT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	19,10	352,00	6 723,20
		finální podhled v mč.105 až 114 bude proveden až po výběru nájemce těchto prostor!!! 1.NP: 106:3,20*1,65+1,00*1,80 107:1,00*1,70 108:1,00*1,70 110:3,50*1,20+1,30*1,40 111:1,00*1,30 112:1,00*1,30				
296	767586201RT1	Podhled minerální, hrana kazety tl. 15 mm	m2	19,10	425,00	8 117,50
		finální podhled v mč.105 až 114 bude proveden až po výběru nájemce těchto prostor!!!				
297	PC 767 - 001	D+M Z1 Vnější vstupní Al 2-křídlové dveře 1800x2220mm prosklené, bezpečnostní izol. 3-sklo klika-koule, prah, bezp. zámek panty proti vysazení, orientační pás na skle, sklo pokovené	ks	1,00	47 905,00	47 905,00
298	PC 767 - 002	D+M Z2 Vnější vstupní Al 2-křídlové dveře 1800x2220mm prosklené, bezpečnostní izol. 3-sklo klika-koule, prah, bezp. zámek panty proti vysazení, reflexní zrcadlová neprůhledná fólie, sklo pokovené	ks	1,00	51 292,00	51 292,00
299	PC 767 - 003	D+M Z3 Vnější vstupní Al 2-křídlové dveře 1800x2220mm prosklené, bezpečnostní izol. 3-sklo klika-koule, prah, bezp. zámek, madlo nerez obě křídla panty proti vysazení, orientační pás na skle, sklo pokovené, el. zámek pro domácí telefon	ks	1,00	56 365,00	56 365,00
300	PC 767 - 004	D+M Z4 Vnější Al prosklená stěna rohová bezpečnostní izol. 3- sklo, 3900+2400x2750 mm	ks	1,00	80 610,00	80 610,00
301	PC 767 - 005	D+M Z5 Vnější Al prosklená stěna rohová bezpečnostní izol. 3- sklo, 3900+2400x2750 mm	ks	1,00	80 610,00	80 610,00
302	PC 767 - 006	D+M Z6 Vnější Al prosklená stěna požární bezpečnostní izol. 3- sklo, 1300x2750 mm, EI15 DP1	ks	1,00	59 892,00	59 892,00
303	PC 767 - 007	D+M Z7 Vnější vstupní Al dveře 2-křídlové, nadsvět s nadsvětlíkem, bezpeč. izol. 3-sklo, 1300x2750 mm klika-koule, prah, bezp. zámek	ks	1,00	48 587,00	48 587,00

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet D1.1	Arch. stavebně technické řešení R02
----------	---	---------------	-------------------------------------

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		party proti vysazení, orientační pás na skle, sklo pokovené				
304	PC 767 - 008	D+M Z8 Výtah trakční pásový, nosnost 675kg, 8 osob kabina 1100x2000x2100 mm	ks	1,00	705 125,00	705 125,00
305	PC 767 - 009	D+M Z9 Ocelový poklop 600x900 mm, nosnost 500kg/m2	ks	1,00	705 125,00	705 125,00
		vč. kotvení a rámu, pro zapuštění podlahy				
306	PC 767 - 010	D+M Z11 Schodiškové madlo na výtah, šachtě dub pr.50 mm - matný lak	m	6,10	865,00	5 276,50
		kotvení tyč pr.10 mm - 1x základ, 2x email (antracit), kotvení do stěny				
307	PC 767 - 011	D+M Z12 Zábradlí na podestě z ocel. pásoviny madlo dub pr.50 mm - matný lak, v=1000 mm	m	1,25	6 125,00	7 656,25
		kotvení do podlahy a stěny				
308	PC 767 - 012	D+M Z13 Ocelové trubkové zábradlí balkonů výplň dř. impreg. desek, v=1000 mm	m	11,60	4 251,00	49 311,60
		kotvit do čela balkonu, barva černá				
		(1,50*2+2,80)*2				
		kotvit do čela balkonu, barva černá				
		1,50*2+3,00				
310	PC 767 - 014	D+M Z15 Ocelové trubkové zábradlí lodžie výplň dř. impreg. desek, v=1000 mm	m	5,65	4 251,00	24 018,15
		kotvit do čela lodžie, barva černá				
		2,825*2				
311	PC 767 - 015	D+M Z16 Ocelové trubkové zábradlí balkonů výplň dř. impreg. desek, v=1000 mm	m	6,70	4 251,00	28 481,70
		kotvit do čela balkonu, barva černá				
		1,40*2+3,90				
312	PC 767 - 016	D+M Z17 Ocelové trubkové zábradlí lodžie výplň dř. impreg. desek, v=1000 mm	m	4,00	4 251,00	17 004,00
		kotvit do čela lodžie, barva černá				
		2,00*2				
313	PC 767 - 017	D+M Z18 Kotvení pozdénice ocel. pásovinou 50/5 mm přivařená k výztuži věnce, dl.950 mm	ks	69,00	142,00	9 798,00
314	PC 767 - 018	D+M Z19 Vnitřní zapuštěná čistící rohož ze 100% polypropylenových vláken, 600x1600 mm	ks	1,00	13 956,00	13 956,00
		vč. nerez rohožkového rámu v=18 mm, rohož tl.9 mm				
315	PC 767 - 019	D+M Z19 Vnitřní zapuštěná čistící rohož ze 100% polypropylenových vláken, 800x1400 mm	ks	1,00	11 521,00	11 521,00
		vč. nerez rohožkového rámu v=18 mm, rohož tl.9 mm				
316	PC 767 - 020	D+M Z20 Venkovní zapuštěná čistící rohož gumová černá v Al	ks	1,00	7 521,00	7 521,00
		pásových profilech š. 27 mm, 600x1000 mm				
		vč. nerez rohožkového rámu				
317	PC 767 - 021	D+M Z21 Hasící přístroj práškový vč. revize s hasící schopností 21A, 6kg	ks	3,00	1 524,00	4 572,00
318	PC 767 - 022	D+M Z22 Hasící přístroj sněhový vč. revize s hasící schopností 55B, 5kg	ks	2,00	1 585,00	3 170,00
319	PC 767 - 023	D+M Ocelový sloup 4-hrany 120/6,3 mm vč. kotvení v ploten	kg	140,60	86,50	12 161,90
		statika S104:				
		sloup 120/6mm - 20 kg/m;3,00*20,10*2				
		plotna KP1 250/10mm - 5kg/ks;2*5,00*2				
320	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	13 737,02	1,10	15 110,72
		767 Konstrukce zámečnické				
		1 388 812,52				
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
	Celkem za					

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
321	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	306,27	16,50	5 053,51
		K1:				
		104:10,85+1,00*0,15+0,90*0,15		11,14		
		105:23,75		23,75		
		106:7,00+0,90*0,10*2+0,90*0,15		7,32		
		109:4,65+0,90*0,15		4,79		
		110:6,05+0,90*0,10*2+0,90*0,15		6,37		
		113:39,50		39,50		
		114:47,00		47,00		
		K2:				
		107:1,70		1,70		
		108:1,55		1,55		
		111:1,30		1,30		
		112:1,15		1,15		
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		K3:				
		101:28,50-2,80*2,00+1,25*0,20+1,10*0,30		23,48		
		K4:				
		101 - schodiště				
		stupně, podesty:10,50		10,50		
		podstupnice:1,25*0,165*(7+6+7)		4,13		
		K5:				
		117:4,05+2,30*0,10		4,28		
		216:4,95+3,60*0,10		5,31		
		218:4,05+2,30*0,10		4,28		
		223:4,10+1,30*0,10		4,23		
		K6:				
		207:3,85+2,65*0,10		4,12		
		209:3,85+2,65*0,10		4,12		
		222:3,65+1,45*0,10*2		3,94		
		K7:				
		204:3,80		3,80		
		212:3,60		3,60		
		214:3,60		3,60		
		219:4,00		4,00		
		221:4,00		4,00		
		K8:				
		201:45,50		45,50		
		sokl:208,982*0,10		20,90		
322	771275511RT1	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM flex.lepidlo, spár.hmota	m	21,25	215,30	4 575,13
		101:1,25*(6+5+6)		21,25		
323	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM flex.lepidlo, spár.hmota	m	25,00	126,50	3 162,50
		101:1,25*(7+6+7)		25,00		
324	771445034RT8	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel, v.100 mm flex.lepidlo, spár.hmota	m	22,80	152,10	3 467,88
		101 - vodorovný:3,05+4,50+3,05+1,80+2,00+1,80		16,20		
		svislý:0,165*(7*2+6*2+7*2)		6,60		
325	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m	186,18	85,20	15 862,71

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení: R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
326	771479001R00	Rezaní dlaždic keramických pro soklíky	m	208,98	65,20	13 625,63
		1.NP.		18,45		
		101.22.15-(0.80+0.90+2.00)		8,75		
		10.00-1.255		8,55		
		104.14.40-(0.90+0.80+2.15+2.00)		18,80		
		105.19.60-0.80		8,70		
		109.9.50-0.80		19,65		
		113.29.50-(2.15+0.80+2+3.80+2.30)		23,30		
		114.31.50-(0.80+1.30+2.30+3.80)		0,94		
		3.14*0.30		2,90		
		2.NP.		50,45		
		201.59.50-(0.80*5+1.30+1.25*2+1.255)		5,75		
		207.1.50*2+0.10+2.65		5,75		
		209.1.50*2+0.10+2.65		4,00		
		216.0.10*2+2+3.80		2,90		
		218.-(0.20+0.10)*2+2.30		4,20		
		222.-(0.45+0.10*2)*2+1.45*2		3,10		
		223.-(0.80+0.10)*2+1.30		208,98		
		stupně:22.80		22,80		
		sokl.186,182		186,18		
327	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo,	m2	274,63	365,00	100 238,13
		K1:		11,14		
		104.10.85+1.00*0.15+0.90*0.15		23,75		
		105.23.75		7,32		
		106.7.00+0.90*0.10*2+0.90*0.15		4,79		
		109.4.65+0.90*0.15		6,37		
		110.6.05+0.90*0.10*2+0.90*0.15		39,50		
		113.39.50		47,00		
		K2:		1,70		
		107.1.70		1,55		
		108.1.55		1,30		
		111.1.30		1,15		
		112.1.15		4,00		
		118.4.00		2,95		
		K3:		23,48		
		101.28.50-2.80*2.00+1.25*0.20+1.10*0.30		3,88		
		K4:		4,28		
		117.4.05+2.30*0.10		5,31		
		216.4.95+3.60*0.10		4,28		
		218.4.05+2.30*0.10		4,23		
		223.4.10+1.30*0.10		4,12		
		K6:		4,12		
		207.3.85+2.65*0.10		4,12		
		209.3.85+2.65*0.10		3,94		
		222.3.65+1.45*0.10*2				
		K7:				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		204:3,80		3,80		
		212:3,60		3,60		
		214:3,60		3,60		
		219:4,00		4,00		
		221:4,00		4,00		
		K8:				
		201:45,50		45,50		
328	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	276,48	36,50	10 091,59
		1.NP:				
		101:22,15-(0,80+0,90+2,00)		18,45		
		10:00-1,255		8,75		
		104:14,40-(0,90+0,80+2,15+2,00)		8,55		
		105:19,60-0,80		18,80		
		106:13,25-0,80*3		10,85		
		107:5,40-0,80		4,60		
		108:5,10-0,80		4,30		
		109:9,50-0,80		8,70		
		110:12,70-(0,80*3+1,30)		9,00		
		111:4,60-0,80		3,80		
		112:4,30-0,80		3,50		
		113:29,50-(2,15+0,80*2+3,80+2,30)		19,65		
		114:31,50-(0,80+1,30+2,30+3,80)		23,30		
		3,14*0,30		0,94		
		117:(0,20+0,10)*2+2,30		2,90		
		118:8,25-0,70		7,55		
		119:7,40-0,70		6,70		
		2.NP:				
		201:59,50-(0,80*5+1,30+1,25*2+1,255)		50,45		
		204:7,90-0,70		7,20		
		207:1,50*2+0,20+2,65		5,85		
		209:1,50*2+0,20+2,65		5,85		
		212:7,60-0,70+1,80		8,70		
		214:7,60-0,70+1,80		8,70		
		216:0,10*2*2+3,60		4,00		
		218:(0,20+0,10)*2+2,30		2,90		
		219:8,30-0,70		7,60		
		221:8,30-0,70		7,60		
		222:(0,45+0,10*2)*2+1,45*2		4,20		
		223:(0,80+0,10)*2+1,30		3,10		
366	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	65,27	45,20	2 950,20
		viz montáž podlah:				
		K1:				
		109:4,65+0,90*0,15		4,79		
		K2:				
		107:1,70		1,70		
		108:1,55		1,55		
		111:1,30		1,30		
		112:1,15		1,15		
		118:4,00		4,00		
		119:2,95		2,95		
		K4:				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
Objekt :	SO 01 Bytový dům
	Rozpočet: D1.1
	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
329	PC 771 - 001	Dodávka dlažba keramická 300x300x9 mm	m2	315,13	322,00	101 470,77
		K5:				
		101 - schodiště podesty 1,25*1,55*2		3,66		
		K6:				
		223 4,10+1,30*0,10		4,23		
		218 4,05+2,30*0,10		4,28		
		217 4,05+2,30*0,10		4,28		
		K7:				
		204 3,80		3,80		
		212 3,60		3,60		
		214 3,60		3,60		
		219 4,00		4,00		
		221 4,00		4,00		
		K7:				
		204 3,80		3,80		
		212 3,60		3,60		
		214 3,60		3,60		
		219 4,00		4,00		
		221 4,00		4,00		
		K7:				
		222 3,65+1,45*0,10*2		3,94		
		209 3,85+2,65*0,10		4,12		
		207 3,85+2,65*0,10		4,12		
		K6:				
		223 4,10+1,30*0,10		4,23		
		218 4,05+2,30*0,10		4,28		
		217 4,05+2,30*0,10		4,28		
		K5:				
		117 4,05+2,30*0,10		4,28		
		216 4,95+3,60*0,10		5,31		
		218 4,05+2,30*0,10		4,28		
		223 4,10+1,30*0,10		4,23		
		K6:				
		207 3,85+2,65*0,10		4,12		
		209 3,85+2,65*0,10		4,12		
		222 3,65+1,45*0,10*2		3,94		
		Konec provozního součtu		30,27		
		dlažba 30,27*1,15		34,81		
		Začátek provozního součtu		2,90		
		117 (0,20+0,10)*2+2,30		2,90		
		207 1,50*2+0,10+2,65		5,75		
		209 1,50*2+0,10+2,65		5,75		
		216 0,10*2+2+3,60		4,00		
		218 (0,20+0,10)*2+2,30		2,90		
		222 (0,45+0,10*2)*2+1,45*2		4,20		
		223 (0,80+0,10)*2+1,30		3,10		
		Konec provozního součtu		28,60		
		sokl 28,60*0,10*1,20		3,43		
		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	2 752,21		
331	998771202R00	771 Podlahy z dlaždic a obklady			2,30	6 330,09
Díl: 776		Podlahy povlakové				
332	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	247,40	63,20	15 635,68
		P1:				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		115 - obvod CAD:20,50-(0,70*3+0,80*4)		15,20		
		116:(6,20+7,20)*2-(0,80+2,30)		23,70		
		120 - obvod CAD:17,00-0,80		16,20		
		121 - obvod CAD:16,50-0,80*2		14,90		
		122:(1,25+2,35)*2-0,80		6,40		
		123:(1,30+2,35)*2-0,70		6,60		
		P2:				
		203:(2,00+2,05)*2-(0,70+0,80*2)		5,80		
		205,206 - obvod CAD:35,50-(2,65+0,80)		32,05		
		208,211 - obvod CAD:34,50-(2,65+0,80)		31,05		
		210:(2,15+2,15)*2-(0,70+0,80*2)		6,30		
		213:(2,15+2,15)*2-(0,70+0,80*2)		6,30		
		215 - obvod CAD:29,50-(3,60+0,80)		25,10		
		217 - obvod CAD:33,00-(2,30+0,70+0,80)		29,20		
		220 - obvod CAD:33,00-(1,45*2+0,70+0,80)		28,60		
333	776521100R00	Lepení povlak, podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	303,66	198,00	60 124,68
		P1:				
		115:16,90+1,00*0,30+0,90*0,10*3+0,80*0,10*3		17,71		
		116:34,80		34,80		
		120:17,85		17,85		
		121:16,25		16,25		
		122:2,85		2,85		
		123:3,10		3,10		
		P2:				
		203:4,10		4,10		
		205,206:42,50		42,50		
		208,211:41,70		41,70		
		210:4,60		4,60		
		213:4,60		4,60		
		215:35,00		35,00		
		217:41,50		41,50		
		220:37,10		37,10		
334	776583110R00	Položení podložky pod povlakové podlahy	m2	303,66	8,30	2 520,38
335	PC 776 - 001	Dodávka pružné podložky pod PVC tl.3 mm	m2	318,84	168,00	53 565,62
		303,66*1,05		318,84		
336	PC 776 - 002	Dodávka podlahovina PVC tl. 4 mm	m2	318,84	352,00	112 232,74
		303,66*1,05		318,84		
337	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 440,79	0,81	1 977,04
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				246 056,14
Díl:	781	Obklady keramické				
338	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	202,13	15,60	3 153,27
		1.NP:				
		106:(3,20+3,45)*2*2,10		27,93		
		-(0,80*2,00*3+2,00*1,10)		-7,00		
		ostění:0,25*1,10*2		0,55		
		parapet:2,00*0,25		0,50		
		107:(1,00+1,70)*2*2,10-0,80*2,00		9,74		
		108:(1,00+1,70)*2*2,10-0,80*2,00+1,00*0,15		9,89		
		110:(3,50+2,85)*2*2,10		26,67		
		-(0,80*2,00*3+1,30*2,10)		-7,53		
		111:(1,00+1,30)*2*2,10-0,80*2,00		8,06		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1	Arch. stavebně technické řešení: R02
Objekt :	SO 01 Bytový dům		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
339	781475116RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm flex lepidlo,	m2	200.63	355.00	71 224,54
		1.NP:				
		106 (3.20+3.45)*2*2.10		27.93		
		ostění: 0.25*0.45*2		-7.00		
		(-0.80*2.00*3+2.00*1.10)		0.55		
		ostění: 0.25*1.10*2		9.74		
		107 (1.00+1.70)*2*2.10-0.80*2.00		9.89		
		108 (1.00+1.70)*2*2.10-0.80*2.00+1.00*0.15		26.67		
		110 (3.50+2.65)*2*2.10		-7.53		
		(-0.80*2.00*3+1.30*2.10)		8.06		
		111 (1.00+1.30)*2*2.10-0.80*2.00		8.21		
		112 (1.00+1.30)*2*2.10-0.80*2.00+1.00*0.15		2.94		
		116 za linkou: (2.70+2.20)*0.60		16.03		
		118 (1.60+2.55)*2*2.10-0.70*2.00		14.35		
		119 (1.20+2.55)*2*2.10-0.70*2.00				
		2.NP:				
		204 (2.00+1.95)*2*2.10-0.70*2.00+0.85*0.15		15.32		
		205 za linkou: (2.30+2.65)*0.60		2.97		
		211 za linkou: (2.30+3.10)*0.60		3.24		
		212 (2.00+1.80)*2*2.10		15.96		
		(-0.70*2.00+2.00*0.45)		-2.30		
		ostění: 0.25*0.45*2		0.23		
		214 (2.00+1.80)*2*2.10		15.96		
		(-0.70*2.00+2.00*0.45)		-2.30		
		ostění: 0.25*0.45*2		0.23		
		215 za linkou: (2.25+2.55)*0.60		2.88		
		217 za linkou: (2.65+2.50)*0.60		3.09		
		219 (2.10+2.05)*2*2.10-0.70*2.00+1.25*0.15		16.22		
		220 za linkou: (2.65+2.50)*0.60		3.09		
		221 (2.10+2.05)*2*2.10-0.70*2.00+1.25*0.15		16.22		
367	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	56.61	125.00	7 076,25

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz penetrace:				
		1.NP:				
		106:				
		ostění: 0,25*1,10*2		0,55		
		parapet: 2,00*0,25		0,50		
		107: (1,00+1,70)*2*2,10-0,80*2,00		9,74		
		108: (1,00+1,70)*2*2,10-0,80*2,00+1,00*0,15		9,89		
		111: (1,00+1,30)*2*2,10-0,80*2,00		8,06		
		112: (1,00+1,30)*2*2,10-0,80*2,00+1,00*0,15		8,21		
		116 za linkou: (2,70+2,20)*0,60		2,94		
		2.NP:				
		205 za linkou: (2,30+2,65)*0,60		2,97		
		211 za linkou: (2,30+3,10)*0,60		3,24		
		212:				
		ostění: 0,25*0,45*2		0,23		
		parapet: 2,00*0,25		0,50		
		214:				
		ostění: 0,25*0,45*2		0,23		
		parapet: 2,00*0,25		0,50		
		215 za linkou: (2,25+2,55)*0,60		2,88		
		217 za linkou: (2,65+2,50)*0,60		3,09		
		220 za linkou: (2,65+2,50)*0,60		3,09		
340	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům pro tloušťku obkladu 10 mm	m	31,50	115,00	3 622,50
		1.NP:				
		106: 2,10+2,00+1,10		5,20		
		108: 1,00		1,00		
		110: 2,10		2,10		
		112: 1,00		1,00		
		116: 0,60		0,60		
		118: 2,10		2,10		
		119: 2,10		2,10		
		2.NP:				
		204: 0,15+0,85+1,50		2,50		
		205: 0,60		0,60		
		211: 0,60*2		1,20		
		212: 2,00		2,00		
		214: 2,00		2,00		
		215: 0,60*2		1,20		
		217: 0,60		0,60		
		219: 2,10+1,25		3,35		
		220: 0,60		0,60		
		221: 2,10+1,25		3,35		
341	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm	m	6,00	250,00	1 500,00
		106 - T4: 2,00		2,00		
		212 - T11: 2,00		2,00		
		214 - T11: 2,00		2,00		
342	PC 781 - 001	Dodávka obklad keramický 300x300 mm	m2	232,80	352,00	81 944,68
		obklad: 200,6325*1,15		230,73		
		parapety: 6,00*0,30*1,15		2,07		
343	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 685,21	3,10	5 224,16
	Celkem za	781 Obklady keramické				173 745,40

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva
Objekt :	SO 01 Bytový dům
	Rozpočet: D1.1
	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					
344	782131130R00	Obklad stěn kamenem tvrdým tl. 1 a 2 cm	m2	115,21	625,00	72 004,69
		"D":				
		pohled JV - plocha CAD: 17,50		17,50		
		pohled JZ: 3,50*2,75		9,63		
		5,10*2,75		14,03		
		sokl: 1,00		1,00		
		pohled SZ - plocha CAD: 13,00		13,00		
		11,70*2,90		33,93		
		-2,00*2,32*3		-13,92		
		4,05*2,75		11,14		
		pohled SV: 5,10*1,20		6,12		
		10,20*2,20		22,44		
		1,40*0,25		0,35		
345	782531322R00	Obklad ostění kamenem tvrdým tl. 1 - 2 cm	m2	2,82	1 917,00	5 400,19
		pohled SZ:				
		ostění: (2,00+2,32*2)*0,10*3		1,99		
		2,75*0,10		0,28		
		pohled JZ:				
		ostění: 2,75*0,10*2		0,55		
346	PC 782 - 001	Dodávka přírodní obkladový kámen tl.2 cm Kvarcit (Křemeneč), světle žlutá	m2	123,93	806,00	99 884,11
		(115,2075+2,817)*1,05		123,93		
347	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	1 772,89	3,60	6 382,40
CELKEM ZA	782 Konstrukce z přírodního kamene					183 671,39
Díl: 783	Natěry					
348	783522000R00	Natěr syntet. kempitřských konstrukcí, Z + 2 x	m2	108,30	121,00	13 103,89
		K2: 101,70*0,33		33,56		
		K3: 53,90*3,14*0,10		16,92		
		K4: 2,00		2,00		
		K5: 101,70*0,33		33,56		
		Uzlábl: 44,50*0,50		22,25		
349	783626001R00	Natěr truhlářských výrobků impregnační 1x	m2	116,04	69,60	8 076,56
		"C" - palubky: 116,04*25		116,04		
350	783626300R00	Natěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	2,03	187,00	379,98
		dveřní prahy: 0,70*(0,10+0,02*2)*8		0,78		
		0,60*(0,10+0,02*2)*3		0,34		
		0,60*(0,15+0,02*2)*6		0,91		
351	783726300R00	Natěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak odstín jasan	m2	136,38	85,20	11 619,92
		podbílení: 136,38*40		136,38		
352	783851223R00	Natěr epoxidový betonových podlah barevný, vodou ředitelný	m2	21,77	189,00	4 114,53
		tl.1mm				
		E1:				
		103:20,00		20,00		
		sokl: 21,50*0,10-(2,00+0,90*2)*0,10		1,77		
353	783896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x	m2	21,77	56,00	1 219,12
354	PC 783 - 001	Nový nátěr záruční syntetický 1x základ, 2x podklad, 1x email	ks	29,00	325,00	9 425,00
		T17: 4+2		6,00		
		T18: 1		1,00		
		T19: 1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: D1.1
Objekt :	SO 01 Bytový dům	Arch. stavebně technické řešení_R02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T20:1		1,00		
		T22:1		1,00		
		T23:1		1,00		
		T24:4		4,00		
		T25:1		1,00		
		T26:1		1,00		
		T27:1+1		2,00		
		T28:3+4		7,00		
		T30:2+1		3,00		
355	PC 783 - 002	Nátěr protiolejeový betonových povrchů	ks	4,64	305,00	1 415,20
		výtah. šachta:2,40*1,60		3,84		
		sokl v=100mm:(2,40+1,60)*2*0,10		0,80		
	Celkem za	783 Nátěry				49 354,20
Díl:	784	Malby				
356	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 937,01	11,00	21 307,06
		strop omítka:307,1250		307,13		
		schodiště strop omítka:10,50		10,50		
		zdívo omítka:1494,8650		1 494,87		
		SDK podhled:112,8950+7,14		120,04		
		SDK obklad sloupu:(0,15+0,15)*2,75*2		1,65		
		omítka sloup:2,83		2,83		
357	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	1 937,01	32,20	62 371,56
	Celkem za	784 Malby				83 678,62
Díl:	786	Čalounické úpravy				
358	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	67,97	484,50	32 929,04
		T1:2,20*1,75		3,85		
		T2:2,30*1,75*2		8,05		
		T5:2,30*2,75		6,33		
		T6:2,30*1,50*2		6,90		
		T7:2,30*2,40		5,52		
		T8:2,00*1,50*2		6,00		
		T9:2,65*2,40		6,36		
		T10:2,65*2,40		6,36		
		T11:2,00*0,75*2		3,00		
		T14:3,60*2,40		8,64		
		T15:1,45*2,40		3,48		
		T16:1,45*2,40		3,48		
359	998786202R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	%	344,58	0,45	155,06
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				33 084,10
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
360	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,76	289,50	798,83
361	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,76	194,50	536,69
362	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km	t	24,83	15,60	387,41
363	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,76	257,00	709,15
364	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 50m	t	22,07	28,60	631,34
365	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	2,76	300,00	827,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 891,22

Stavební rozpočet

Název stavby:	Horní Bečva-bytový dům v centru obce			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Technika prostředí staveb-vytápění			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne:	12.01.2020	Zpracoval:	
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ	
		713	Isolace tepelné			(Kč)	
1		713-2111 PC	izolační potrubní pouzdra min.plst a Alu folii 22/30 mm	m	24,00	90,00	0,00
			výkres č.f-2			0,00	0,00
2		713-2112 PC	generováno počítačem 24x1				
			izolační potrubní pouzdra min.plst a Alu folii 35/30 mm	m	26,00	102,00	0,00
			výkres č.f-2				
3		713-2212 PC	generováno počítačem 26x1				
			izolační potrubní pouzdra min.plst a Alu folii 28/30 mm	m	67,00	96,00	0,00
			výkres č.f-2				
4		713-2214 PC	generováno počítačem 67x1				
			izolační potrubní pouzdra min.plst a Alu folii 42/30 mm	m	22,00	108,00	0,00
			výkres č.f-2				
5		713-2215 PC	generováno počítačem 22x1				
			izolační potrubní pouzdra min.plst a Alu folii 54/30 mm	m	38,00	114,00	0,00
			výkres č.f-2				
6		713-2000 PC	generováno počítačem 36x1				
			Montáž-izolační potrubní pouzdra min.plst	m	177,00	30,00	1 106,25
7		722181214	izolace nálevková tl.stěny 20 mm	m	17,00	28,00	184,44
			vnitřní průměr 15 mm				
			výkres č.f-2,f-3,f-4				
			generováno počítačem 17x1				
8		722181214	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	17,00	38,00	262,32
			izolace nálevková tl.stěny 20 mm				383,68
			vnitřní průměr 18 mm				646,00
			výkres č.f-2,f-3,f-4				0,00
			generováno počítačem 17x1				0,00
9		722181214	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	30,00	43,00	603,67
			izolace nálevková tl.stěny 20 mm				696,33
			vnitřní průměr 28 mm				1 290,00
			výkres č.f-2,f-3,f-4				0,00
			generováno počítačem 30x1				0,00
10		722181214	komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	12,00	47,00	275,99
			izolace nálevková tl.stěny 20 mm				288,01
			vnitřní průměr 35 mm				564,00
			výkres č.f-2,f-3,f-4				0,00
			generováno počítačem 12x1				0,00
			komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.				

	731	Kotelny				209 668,72	68 751,28	278 420,00		
11	731-1005 PC	Montáž regulace kotle	soubor	1,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
12	731-102 PC	Montáž kompletní sestavy kotelny	soub	1,00	70 000,00	2 258,06	67 741,94	70 000,00	0,00	0,00
		Kotel, ohřívací, odleh spalín,								
13	731-5002 PC	Následný kondenzační kotel -24 kW	ks	2,00	41 210,00	82 420,00	0,00	82 420,00	0,00	0,00
		VVMENIK -Al-Si,								
		výkres č.f-2,f-4,f-5								
14	731-5013 PC	Separátor kondenzátu pro kotle NE 0.1	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		2x1								
		výkres č.f-2,f-4,f-5								
15	731-5032 PC	Tlakový ohříváč vody stojatý 400-55 kW	ks	1,00	36 000,00	34 990,65	1 009,35	36 000,00	0,00	0,00
		1x1								
		výkres č.f-2,f-4,f-5								
16	731-5100 PC	Regulace kotle RC 310 s venkovním čidlem	sada	1,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
		1x1								
		výkres č.f-6								
17	731-5104 PC	Přídavný modul MM 100	KS	4,00	4 600,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
		4x1								
		výkres č.f-6								
18	731-5105 PC	Přídavný modul MC400	ks	1,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		1x1								
		výkres č.f-6								
19	731-5201 PC	Odtah spalín základ sada DO-S 80/125	soubor	2,00	2 850,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		2x1								
		výkres č.f-2,f-5								
	732	Strojovny								
20	732-1004 PC	Kombinovaný rozdělovač RS kombi modul 100, včetně izolace a konzol	ks	1,00	6 569,00	82 419,32	10 612,68	93 032,00	0,00	0,03
		1,7 m				4 692,14	1 876,86	6 569,00	0,00	0,00
		výkres č.f-2,f-5								
		1x1								
21	732-1014 PC	Změkčovací armatura Filisof II	ks	1,00	2 350,00	2 246,80	103,20	2 350,00	0,00	0,00
		1x1								
		výkres č.f-2,f-5								
22	732-22 PC	Stabilizátor (anuloid) 4 m3/hod	ks	1,00	5 215,00	4 671,10	543,90	5 215,00	0,00	0,00
		1x1								
		výkres č.f-2,f-5								
23	732-5001 PC	Oběhové čerpadlo elektronické, 230V	ks	2,00	7 560,00	14 698,44	421,56	15 120,00	0,00	0,00
		1x1								
		s autoadapt Q=0,15 m3/hod H=2m								
		výkres č.f-2,f-5								
		2x1								
24	732-5002 PC	Oběhové čerpadlo elektronické, 230V	ks	1,00	8 694,00	8 532,00	162,00	8 694,00	0,00	0,00
		1x1								
		s autoadapt Q=2,9 m3/hod H=2m								
		výkres č.f-2,f-5								
25	732-5006 PC	Oběhové čerpadlo elektronické 230V	ks	1,00	8 694,00	8 573,44	120,56	8 694,00	0,00	0,00
		1x1								
		s autoadapt Q=2,8 m3/hod H=3,2m								
		výkres č.f-2,f-5								
26	732-631 PC	Kompaktní měřící tepla (baterie) Q=0,6m3/hod DN 15	ks	9,00	4 095,00	34 268,68	2 586,32	36 855,00	0,00	0,00
		1x1								

[illegible]

44	734-77 PC	Pohon ventilů směšovačích . 230 V výkres č.f-2,f-5	ks	3,00	2 660,00	7 098,49	881,51	7 980,00	0,00	0,00
45	734-79 PC	Směšovací ventil trojcestný-závít DN 15 Kvs=2,5 výkres č.f-2,f-5	ks	2,00	1 450,00	1 864,29	1 035,71	2 900,00	0,00	0,00
46	734-81 PC	Směšovací ventil trojcestný-závít DN 25 Kvs=6,8 výkres č.f-2,f-5	ks	1,00	1 450,00	1 276,00	174,00	1 450,00	0,00	0,00
47	734-90 PC	Ventili pro tělesa M -typ HM rohový bílý 1x1	ks	4,00	669,00	2 389,03	286,97	2 676,00	0,00	0,00
48	734-92 PC	Vyregulování průtoků na rozdělovači	ks	40,00	40,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
49	734-932 PC	Směrové šipky proudění-samočepky výkres č.f-2,f-4,f-5	ks	14,00	25,00	262,50	87,50	350,00	0,00	0,00
50	734-93 PC	Orientační šlitky s popisem výkres č.f-2,f-5	ks	8,00	65,00	426,67	93,33	520,00	0,00	0,00
51	734-9410 PC	Bezpečnostní uzávěr pro exp.nádoby -3/4" výkres č.f-2,f-5	ks	1,00	850,00	776,65	73,35	850,00	0,00	0,00
52	734172112	Mezikusy z ocel trubek hlad., jednoznačné DN 25 1x1	soubor	8,00	90,00	368,27	351,73	720,00	0,00	0,03
53	734172113	Mezikusy z ocel trubek hlad., jednoznačné DN 40 výkres č.f-2,f-5	soubor	4,00	160,00	337,26	302,74	640,00	0,01	0,02
54	734172114	Mezikusy z ocel trubek hlad., jednoznačné DN 50 výkres č.f-2,f-5	soubor	8,00	250,00	1 079,88	920,12	2 000,00	0,01	0,06
55	734215132	Ventili odvzdušňovací automat DN 10 výkres č.f-2,f-5	kus	8,00	220,00	1 523,63	236,37	1 760,00	0,00	0,00
56	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostát kapalinový výkres č.f-2,f-3,f-4	kus	2,00	335,00	605,69	64,31	670,00	0,00	0,00
57	734235122	Kohout kulový,2xvrtitřní záv. DN 20 výkres č.f-2,f-5	kus	4,00	145,00	413,43	166,57	580,00	0,00	0,00
58	734235123	Kohout kulový,2xvrtitřní záv. DN 25 výkres č.f-2,f-5	kus	8,00	185,00	1 155,15	324,85	1 480,00	0,00	0,00
59	734235125	Kohout kulový,2xvrtitřní záv. DN 40 výkres č.f-2,f-5	kus	4,00	489,00	1 620,36	335,64	1 956,00	0,00	0,00
60	734235126	Kohout kulový,2xvrtitřní záv. DN 50 výkres č.f-2,f-5	kus	6,00	780,00	4 022,24	657,76	4 680,00	0,00	0,01
61	734245422	Klapka zpětná,2xvrtitř závít DN 20,10p výkres č.f-2,f-5	kus	1,00	145,00	108,40	36,60	145,00	0,00	0,00
62	734245423	Klapka zpětná,2xvrtitř závít DN 25,10p 1x1	kus	3,00	190,00	454,46	115,54	570,00	0,00	0,00

63	734245425	výkres č.f-2,f-5 3x1	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00	296,00	243,71	52,29	296,00	0,00	0,00
64	734245426	výkres č.f-2,f-5 1x1	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50	kus	1,00	450,00	379,86	70,14	450,00	0,00	0,00
65	734266436	výkres č.f-2,f-5 1x1	Šroubení uz.jednotl.s vyp.rohrov. Vekolux DN15	kus	2,00	690,00	1 220,69	159,31	1 380,00	0,00	0,00
66	734295212	výkres č.f-2,f-3,f-4 2x1	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	145,00	107,73	37,27	145,00	0,00	0,00
67	734295213	výkres č.f-2,f-5 1x1	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	3,00	220,00	496,65	163,35	660,00	0,00	0,00
68	734295215	výkres č.f-2,f-5 3x1	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,00	450,00	367,92	82,08	450,00	0,00	0,00
69	734295321	výkres č.f-2,f-5 1x1	Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	16,00	95,00	1 252,20	267,80	1 520,00	0,00	0,00
70	734295216	výkres č.f-2,f-5 1x1	Filtr. vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,00	690,00	593,29	96,71	690,00	0,00	0,00
71	734411141	výkres č.f-2,f-5 8x1	Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm	kus	8,00	165,00	844,28	475,72	1 320,00	0,00	0,01
72	735-1009 PC	Otopná tělesa Otopné těleso 33VK/81 9040-Z (pozink)	výkres č.f-3,f-4	ks	2,00	5 641,00	35 572,58	2 552,42	38 125,00	0,15	0,15
73	735157247	generováno počítačem 2x1	Otopná těl.panel, Ventil Kompakt 11 500/1100	kus	2,00	3 133,00	5 779,31	486,69	6 266,00	0,02	0,04
74	735157581	generováno počítačem 2x1	Otopná těl.panel, Ventil Kompakt 21 900/ 500	kus	1,00	3 881,00	3 616,90	264,10	3 881,00	0,02	0,02
75	735157581	generováno počítačem 1x1	Otopná těl.panel, Ventil Kompakt 22 900/ 500	kus	1,00	4 344,00	4 077,63	266,37	4 344,00	0,03	0,03
76	735171374	generováno počítačem 1x1	Těleso trub. Korolux Rondo Classic-M KRCM 1620 600	kus	4,00	3 089,00	10 983,61	1 368,39	12 352,00	0,01	0,06
77	736-1116 PC	Podlahové vytápění Krytka potrubí v rozdělovači	výkres č.f-2,f-3,f-4	ks	40,00	20,00	280 264,72	9 194,28	289 459,00	0,18	0,18
78	736-1118 PC	generováno počítačem 40x1	připojení tělesa poniklovaná CU d15 dl 300	KS	16,00	165,00	2 692,85	267,15	2 960,00	0,00	0,00
79	736-1119 PC	generováno počítačem 16x1	pres spojka GT-M-PK 15x1,5	ks	15,00	125,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00

98	998732201	Přesun hmot pro strojírovny, výšky do 6 m	%	1 617,00	2,00	0,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00
	H733	Rozvod potrubí				0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00
99	998735201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2 419,00	1,00	0,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00
	H734	Armatury				0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
100	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1 017,00	1,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
	H735	Otopná tělesa				0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00
101	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	607,00	2,00	0,00	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00
	H736	Podlahové vytápění				0,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00
102	998736201	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	4 274,00	1,00	0,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00
							Celkem:	971 277,80		
	Poznámka									

Měrné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v CZK

94612	12	DN (i.8-11)
-------	----	-------------

Razitko

[illegible]Razitko

Zařízení	Popis	Dodávka		Montáž		Cena		Váha	
		elementů a potrubí	elementů a potrubí	elementů a potrubí	elementů a potrubí	celkem	celkem	celkem	celkem
1 2 3 4	Zařízení č.1 - Větrání koupelen a WC bytů	37 789,00	8 985,10	46 774,10	129,00				
	Zařízení č.2 - Odtahy od kuchyňských digestoří bytů	13 133,00	5 145,00	18 278,00	121,00				
	Zařízení č.3 - Větrání výtahové šachty	4 941,00	1 466,60	6 407,60	33,00				
	Zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení prodejen	18 437,00	3 707,20	22 144,20	51,00				
	Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00				
Celkem vzduchotechnická zařízení a chlazení		75 308,00	19 303,90	94 611,90	334,00				
Rekapitulace s profesemi									
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ		75 308,00	19 303,90	94 611,90	334				
Celková rekapitulace									
Převod		75 308,00	19 303,90	94 611,90	334				
Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt.			2 259,24	2 259,24					
Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt.			772,16	772,16					
CELKEM:		75 308,00	22 335,30	97 643,30	334				
CELKEM ZAKÁZKA:				97 643,30					

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
Zařízení č.1 - Větrání koupelen a WC bytů									
1.01	Radiální nízkohlučný zapuštěný ventilátor dvouotáčkový do zdi a do podhledu s napojením na odťah boční DN80 pro trvalé snížené větrání a nárazové zvýšené větrání se zpětnou klapkou - Vzduchový výkon V=25/80 m3/h / 100 Pa, NI=18/40W / 230V Motor je vybaven ulíčkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení Akustický tlak 36/47 dB(A) ve vzdálenosti 1m Přechod Spiro Potrubí osový PRO DN100 / DN80 Nastavitelný časový doběh - dohodnout s elektro Radiální nízkohlučný zapuštěný ventilátor jednootáčkový do podhledu, boční napojení na odťah DN80 se zpětnou klapkou Vzduchový výkon V=50 m3/h / 100 Pa, NI=37W / 230V Motor je vybaven ulíčkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení Akustický tlak 38 dB(A) ve vzdálenosti 1m Přechod Spiro Potrubí osový PRO DN100 / DN80 Ohebná hadice hliníková v Hygienickém provedení DN100 vč. Objímek Výfuková hlavice protidešťová DN 100 Střešní prostupka izolovaná DN 100 pro šikmou střechu Výfuková hlavice protidešťová DN 160 Střešní prostupka izolovaná DN 160 pro šikmou střechu Ohebná hadice hliníková tepelně izolovaná v Hygienickém provedení DN100 Tloušťka izolace 50mm	6	ks	2950,00	442,50	17700,00	2655,00	3,00	18,00
1.02		6	ks	425,00	127,50	2550,00	765,00	1,00	6,00
		6	ks	224,00	67,20	1344,00	403,20	1,00	6,00
		1	ks	2252,00	225,20	2252,00	225,20	3,00	3,00
1.03		1	ks	125,00	37,50	125,00	37,50	1,00	1,00
1.04		6	bm	150,00	90,00	900,00	540,00	1,00	6,00
		1	ks	252,00	50,40	252,00	50,40	2,00	2,00
1.05		1	ks	1120,00	224,00	1120,00	224,00	2,00	2,00
		2	ks	452,00	90,40	904,00	180,80	3,00	6,00
1.06		2	ks	1150,00	230,00	2300,00	460,00	3,00	6,00
		16	bm	125,00	50,00	2000,00	800,00	1,00	16,00
1.07	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 100/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	19	bm	125,00	75,00	2375,00	1425,00	1,00	19,00
	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 160/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	7	bm	152,00	91,20	1064,00	638,40	2,00	14,00
1.08	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	7	kg	145,00	29,00	1 015,00	203,00	1,0	7,0
1.09	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 10mm na potrubí - stupačku přes 2.NP proti kondenzaci a hluku	3	m2	165,00	33,00	495,00	99,00	1,0	3,0
1.10	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 32mm na potrubí v podkroví a v průjezdu proti kondenzaci a hluku	7	m2	199,00	39,80	1 393,00	278,60	2,0	14,0
Celkem				37 789,00	8 985,10				129,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Zařízení č.2 - Odtahy od kuchyňských digestoří bytů									
2.01	Samočinná těsná násučná plastová klapka DN 125 se silikonovou membránou a dvoubřítým těsněním pro fixaci v potrubí	6	ks	420,00	84,00	2520,00	504,00	1,00	6,00
2.02	Ohebná hadice hliníková v Hygienickém provedení DN125 vč. Objímek	4	bm	150,00	30,00	600,00	120,00	1,00	4,00
2.03	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 125/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	14	bm	152,00	91,20	2128,00	1276,80	1,00	14,00
	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 160/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	10	bm	185,00	111,00	1850,00	1110,00	2,00	20,00
	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 250/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	4	bm	242,00	145,20	968,00	580,80	3,00	12,00
2.04	Výfuková hlavice protidešťová DN 160	3	ks	115,00	23,00	345,00	69,00	3,00	9,00
2.05	Střešní prostupka izolovaná DN 160 pro šikmou střechu	3	ks	220,00	44,00	660,00	132,00	3,00	9,00
	Výfuková hlavice protidešťová VHS 250	1	ks	1120,00	224,00	1120,00	224,00	7,00	7,00
2.06	Střešní prostupka izolovaná DN 280 pro šikmou střechu	1	ks	242,00	48,40	242,00	48,40	4,00	4,00
	Ohebná hadice hliníková tepelně izolovaná v Hygienickém provedení DN125 Tloušťka izolace 50mm	18	bm	150,00	60,00	2700,00	1080,00	2,00	36,00
2.07	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	6	kg	115,00	23,00	690,00	138,00	1,0	6,0
2.08	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 10mm na potrubí - stupačku přes 2.NP proti kondenzaci a hluku	3	m2	115,00	23,00	345,00	69,00	1,0	3,0
2.09	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 32mm na potrubí v podkroví a v průjezdu proti kondenzaci a hluku	14	m2	125,00	25,00	1 750,00	350,00	2,0	28,0
	Celkem					13 133,00	5 145,00		121,0
Zařízení č.3 - Větrání výtahové šachty									
3.01	Výfuková hlavice protidešťová DN 160	1	ks	1256,00	251,20	1256,00	251,20	3,00	3,00
3.02	Střešní prostupka izolovaná DN 160 pro šikmou střechu	1	ks	352,00	70,40	352,00	70,40	3,00	3,00
	Ohebná hadice hliníková tepelně izolovaná v Hygienickém provedení DN160 Tloušťka izolace 50mm	2	bm	321,00	128,40	642,00	256,80	2,00	4,00
3.03	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 160/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	5	bm	175,00	105,00	875,00	525,00	2,00	10,00
3.04	Krycí mřížka na čelo potrubí DN 160	1	ks	525,00	105,00	525,00	105,00	1,00	1,00
3.05	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	3	kg	110,00	22,00	330,00	66,00	1,0	3,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
3.06	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 10mm na potrubí ve vytahové šachtě proti kondenzaci	1	m2	121,00	24,20	121,00	24,20	1,0	1,0
3.07	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 32mm na potrubí v podkrovi a v průjezdu proti kondenzaci a hluku	4	m2	210,00	42,00	840,00	168,00	2,0	8,0
	Celkem					4 941,00	1 466,60		33,0
Zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení prodejen									
4.01	Radiální nízkořidič zapuštěný ventilátor jednootáčkový do podhledu, boční napojení na odťah DN80 se zpětnou klapkou	5	ks	2520,00	252,00	12600,00	1260,00	3,00	15,00
	Vzduchový výkon V=50 m3/h / 100 Pa, NI=37W / 230V								
	Motor je vybaven ušlechtilými ložisky a tepmopojistkou proti přetížení								
	Akustický tlak 38 dB(A) ve vzdálenosti 1m								
4.02	Přechod Spiro Potrubí osový PRO DN100 / DN80	5	ks	150,00	45,00	750,00	225,00	1,00	5,00
4.03	Ohebná hadice hliníková v Hygienickém provedení DN100 vč. Objímek	6	bm	152,00	91,20	912,00	547,20	1,00	6,00
4.04	Samočinná výfuková zpětná protidešťová Klapka DN 100 plastová	2	ks	325,00	65,00	650,00	130,00	1,00	2,00
	Kruhové Spiro potrubí vodotěsné DN 100/40% Tvarovek - tř. těsnosti "D" (vč. Vodotěsných koncovek, odboček, oblouků, spojek a objímek apod.)	14	bm	150,00	90,00	2100,00	1260,00	1,00	14,00
4.05	Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod.	5	kg	185,00	37,00	925,00	185,00	1,0	5,0
4.06	Tepelná izolace samolepící kaučukovou izolací s Al laminací tl. 19mm na potrubí u fasády proti kondenzaci	4	m2	125,00	25,00	500,00	100,00	1,0	4,0
	Celkem					18 437,00	3 707,20		51,0
4.01	Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLÉ NENADÁLÝMI SITUACEMI A ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI	4	hod	252,00	0,00	1 008,00	0,00	0,0	0,0
	Celkem					1 008,00	0,00		0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Stavební rozpočet - rekapitulace						
Název stavby:	Horní Bečva-bytový dům v centru obce	Objednatel:				
Druh stavby:	Technika prostředí staveb-zdravotní instalace	Projektant:				
Lokalita:		Zhotovitel:				
Zpracoval:		Zpracováno dne:	14.01.2020			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	713	Izolace tepelné	32 871,65	13 557,45	46 429,10	0,02
	721	Vnitřní kanalizace	94 704,90	56 293,10	150 998,00	1,04
	722	Vnitřní vodovod	89 517,09	110 669,81	200 186,90	0,17
	723	Vnitřní plynovod	23 863,31	19 947,49	43 810,80	0,36
	724	Strojní vybavení	8 202,21	542,79	8 745,00	0,00
	725	Zařizovací předměty	126 806,65	16 220,35	143 027,00	0,42
	726	Instalační přebírně	45 582,52	6 565,48	52 148,00	0,09
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	11 643,35	5 612,65	17 256,00	0,00
	783	Nátěhy	555,98	2 045,52	2 601,50	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00
	H713	Izolace tepelné	0,00	1 181,40	1 181,40	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	2 504,70	2 504,70	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	3 649,80	3 649,80	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	1 168,20	1 168,20	0,00
	H724	Strojní vybavení	0,00	237,60	237,60	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	3 274,70	3 274,70	0,00
	H726	Instalační přebírně	0,00	777,70	777,70	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	220,00	220,00	0,00
Celkem:					688 776,40	

Stavební rozpočet

Název stavby:		Horní Bečva-bytový dům v centru obce		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:		Technika prostředí staveb-zdravotní instalace		Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne:		14.01.2020							
				Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem
713 Izolace tepelné													
1		713-2000 PC	Montáž-izolační potrubní pouzdra	m	229,00	44,00	32 871,65	13 557,45	46 429,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2		713-2103 PC	izolační potrubní pouzdra z min.plsti a Alu folii 22/25 mm	m	50,00	99,00	2 099,17	7 976,83	10 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			výkres č.e-3,				4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			generováno počítačem 50x1										
3		713-2104 PC	izolační potrubní pouzdra z min.plsti a Alu folii 28/25 mm	m	38,00	105,60	4 012,80	0,00	4 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			výkres č.e-3,										
			generováno počítačem 38x1										
4		713-2105 PC	izolační potrubní pouzdra z min.plsti a Alu folii 35/25 mm	m	77,00	112,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			výkres č.e-3,										
			generováno počítačem 77x1										
5		713-2110 PC	izolační potrubní pouzdra z min.plsti a Alu folii 50/25 mm	m	6,00	125,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			výkres č.e-3,										
			generováno počítačem 6x1										
6		713-2110 PC	izolační potrubní pouzdra z min.plsti a Alu folii 40/25 mm	m	64,00	118,00	7 552,00	0,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			výkres č.e-3,										
			generováno počítačem 64x1										
7		722181214	izolace nálevková tl.stěny 20 mm	m	32,00	39,60	555,92	711,28	1 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			vnitřní průměr 22 mm										
			výkres č.e-3-e-4-e-8										
			generováno počítačem 32x1										
			komentář:										
8		722181214	izolace nálevková tl.stěny 20 mm	m	152,00	41,80	2 973,24	3 390,36	6 353,60	0,00	0,00	0,01	0,01
			vnitřní průměr 25 mm										
			výkres č.e-3-e-4-e-8										
			generováno počítačem 152x1										
			komentář:										
9		722181214	izolace nálevková tl.stěny 20 mm	m	55,00	51,70	1 354,52	1 488,98	2 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			vnitřní průměr 32 mm										
			výkres č.e-3-e-4-e-8										
			generováno počítačem 55x1										
			komentář:										
			V polože je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
			721 Vnitřní kanalizace				94 704,90	56 293,10	150 998,00	0,00	0,00	1,04	1,04
10		721-1020 PC	Přípojovací kolo WC, DN 100	ks	10,00	170,50	1 316,14	388,86	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	722172344	Vícevrstvá trubka PP-RCT čedičové vlákno, D 50x6,9 mm dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkres č.e-3,e-4,e-8	m	6,00	880,00	2 141,63	3 138,37	5 280,00	0,00	0,00
43	722190401	generováno počítacem 6x1 Vývedení a upevnění výpusť DN 15 výkres č.e-3,e-4,e-8	kus	70,00	60,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
44	722190403	Vývedení a upevnění výpusť DN 25 výkres č.e-3,e-8	kus	1,00	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00
45	722212440	Štítky orientační na zed' výkres č.e-8	soubor	5,00	49,50	154,62	92,88	247,50	0,00	0,00
46	722220111	Násátenka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 výkres č.e-8	kus	70,00	82,00	2 801,17	2 938,83	5 740,00	0,00	0,04
47	722223131	Kohout vod kul vyp, komplet, DN 15 výkres č.e-8	kus	2,00	121,00	199,36	42,64	242,00	0,00	0,00
48	722235521	Filtr vod vnitřní-vnitřní z. DN 15 výkres č.e-8	kus	1,00	154,00	98,08	55,92	154,00	0,00	0,00
49	722235524	Filtr vod vnitřní-vnitřní z. DN 32 výkres č.e-8	kus	1,00	385,00	305,56	79,44	385,00	0,00	0,00
50	722237121	Kohout vod kul, 2xvniř zäv. DN 15 výkres č.e-8	kus	10,00	137,00	915,41	454,59	1 370,00	0,00	0,00
51	722237122	Kohout vod kul, 2xvniř zäv. DN 20 výkres č.e-8	kus	2,00	170,00	242,36	97,64	340,00	0,00	0,00
52	722237123	Kohout vod kul, 2xvniř zäv. DN 25 výkres č.e-8	kus	26,00	242,00	4 910,94	1 381,06	6 292,00	0,00	0,01
53	722237124	Kohout vod kul, 2xvniř zäv. DN 32 výkres č.e-8	kus	4,00	269,00	871,37	204,63	1 076,00	0,00	0,00
54	722237125	Kohout vod kul, 2xvniř zäv. DN 40 výkres č.e-8	kus	1,00	314,00	260,12	53,88	314,00	0,00	0,00
55	722237131	Kohout vod kulový s vypouř., DN 15 výkres č.e-8	kus	1,00	235,00	181,82	53,18	235,00	0,00	0,00
56	722237135	Kohout vod kulový s vypouř., DN 40 výkres č.e-8	kus	2,00	489,00	839,00	139,00	978,00	0,00	0,00
57	722237661	Klapka zpět, 2xvniř zäv DN15, vodov výkres č.e-8	kus	1,00	132,00	97,88	34,12	132,00	0,00	0,00
58	722237664	Klapka zpětná, 2xvniř zäv DN 32, vod 1x1	kus	2,00	343,00	567,61	118,39	686,00	0,00	0,00

73	723150368	Potrubí ocel černé svařované - chráničky D 76/3,2 výkres č.f-2,f-3 1x1	m	1,00	275,00	173,30	101,70	275,00	0,01	0,01
74	723150369	Potrubí ocel černé svařované - chráničky D 89/3,6 výkres č.f-2,f-3 1x1	m	1,00	330,00	209,34	120,66	330,00	0,01	0,01
75	723160204	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochazu G 1 výkres č.f-2,f-3 1x1	soubor	1,00	1 320,00	595,74	724,26	1 320,00	0,00	0,00
76	723160334	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 výkres č.f-2,f-3 1x1	soubor	1,00	132,00	9,04	122,96	132,00	0,00	0,00
77	723190252	Vyvedení a upevnění plynovodních vypustek DN 20 výkres č.f-2,f-3 1x1	kus	2,00	132,00	87,83	176,17	264,00	0,00	0,00
78	723190901	Uzavření nebo otevření plynového potrubí Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí výkres č.f-2,f-3 43x1	kus m	1,00 43,00	55,00 22,00	0,00 0,00	55,00 946,00	55,00 946,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80	723190909	Zkouška tlaková plynového potrubí Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 15 výkres č.f-2,f-3 1x1	kus	1,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
81	723237213	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 15 výkres č.f-2,f-3 1x1	kus	1,00	205,00	144,15	60,85	205,00	0,00	0,00
82	723237214	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20 výkres č.f-2,f-3 2x1	kus	2,00	242,00	355,01	128,99	484,00	0,00	0,00
83	724	Strojní vybavení Cirkulační čerpadlo TUV- UP15-14 BA 80 s funkcí COMFORT AUTOADAPT H=0,6m -Q=0,30m3/hod výkres č.e-8 1x1	ks	1,00	8 745,00	8 202,21	542,79	8 745,00	0,00	0,00
84	725	Zařizovací předměty Přislušenství sprch ruční sprcha držák, hadice 1,5 m výkres č.e-3,e-4,e-8 4x1	sada	4,00	1 210,00	126 806,65	16 220,35	143 027,00	0,00	0,42
85	725-1002 PC	Sprchová vanička litý mramor 80/80+sifon výkres č.e-3,e-4,e-8 4x1	ks	4,00	4 809,00	16 133,42	3 102,58	19 236,00	0,00	0,00
86	725-1044 PC	Sprch, zástěna sklo dveře posuvné 80/80 rohov výkres č.e-3,e-4,e-8 4x1	ks	4,00	6 990,00	27 269,18	690,82	27 960,00	0,00	0,00
87	725-9611 PC	Vana akrylátová Klasik 1700x700 N,vč zép uz výkres č.e-3,e-4,e-8 2x1	ks	2,00	6 800,00	12 604,88	995,12	13 600,00	0,00	0,00
88	725014173	Klozet závěsný Rimless + sedátko, bílý výkres č.e-3,e-4,e-6,e-8 8x1	soubor	8,00	2 321,00	17 335,65	1 232,35	18 568,00	0,02	0,17
komentář: Klozet závěsný s hlubokým splachovacím kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně										

89	725017163	Umývadlo na šrouby , 60 x 49 cm, bílé výkres č.e-3,e-4,e-6,e-8 8x1	soubor	8,00	1 182,00	6 418,96	3 037,04	9 456,00	0,02	0,13
90	725017168	Kryt sifonu umyvadel , bílý výkres č.e-3,e-4,e-6,e-8 8x1	soubor	8,00	1 095,00	7 524,28	1 235,72	8 760,00	0,00	0,04
91	725017351	Umývačko na šrouby 40 x 31 cm, bílé výkres č.e-3,e-4,e-6,e-8 1x1	soubor	1,00	965,00	616,48	348,52	965,00	0,01	0,01
92	725019103	Výlevka závěsná keramika s plastovou mřížkou výkres č.e-3,e-6,e-8 2x1	soubor	2,00	4 821,00	8 492,55	1 149,45	9 642,00	0,01	0,02
93	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě výkres č.e-3,e-4,e-6,e-8 6x1	soubor	6,00	203,00	774,31	443,69	1 218,00	0,00	0,00
94	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 výkres č.e-3,e-4,e-6, 3x1	kus	3,00	132,00	331,32	64,68	396,00	0,00	0,00
95	725823111	Baterie umývadlová stoján, ruční, bez ovlír, odpadu výkres č.e-3,e-4,e-8 9x1	kus	9,00	830,00	6 712,36	757,64	7 470,00	0,00	0,01
96	725823114	Baterie dřezová stojánková ruční, bez ovlír, odpadu výkres č.e-3,e-4,e-8 6x1	kus	6,00	1 232,00	6 582,94	809,06	7 392,00	0,00	0,01
97	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční standardní výkres č.e-3,e-4,e-8 2x1	kus	2,00	1 122,00	2 019,78	224,22	2 244,00	0,00	0,00
98	725835113	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím standardní výkres č.e-3,e-4,e-8 2x1	soubor	2,00	1 752,00	3 087,67	416,33	3 504,00	0,00	0,00
99	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství výkres č.e-3,e-4,e-8 4x1	kus	4,00	1 365,00	4 684,45	775,55	5 460,00	0,00	0,01
100	725860184	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 " 12x1	kus	12,00	138,00	1 599,73	56,27	1 656,00	0,00	0,01
101	725980113	<i>komentář:</i> Západovou uzavěrku lze použít pro pračky a myčky. Dvířka vanová 300 x 300 mm výkres č.e-6 5x1	kus	5,00	132,00	276,77	383,23	660,00	0,00	0,00
102	726211121	726 Instalační přetlačbrkátý Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm výkres č.e-3,e-4,e-6,e-8 8x1	soubor	8,00	4 965,00	45 582,52	6 565,48	52 148,00	0,01	0,09
103	726212367	Modul-PRO WASTE SINK SYSTEM, pro výlevku výkres č.e-3,e-6,e-8 2x1	soubor	2,00	6 214,00	11 018,32	1 409,68	12 428,00	0,01	0,02

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Projektant Quantity to Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč
Specifikace materiálů - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže								
	Kabelový žlab 50/50, vč. příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	10	106,00	55,00	1 060	550	1 610
	Kabelový žlab 150/50, vč. příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	15	210,00	55,00	3 150	825	3 975
	Kabelový žebřík 200/60	m	4	684,00	67,00	2 736	268	3 044
	Kabelová příchytka, 16 kabelů, vč. hmoždinky	ks	65	25,00	15,00	1 625,00	975,00	2 600,00
	Příchytky stahovacího pásu natloukací, vč. stah. pásu	ks	200	3,00	15,00	600,00	3 000,00	3 600,00
	Trubka elektroinstalační prům.20 mm	m	18	7,00	25,00	126,00	450,00	576,00
	Trubka elektroinstalační prům.25 mm	m	25	11,00	26,00	275,00	650,00	925,00
	Příchytka pro elektroinstalační trubky 20	m	60	5,00	15,00	300,00	900,00	1 200,00
	Příchytka pro elektroinstalační trubky 25	m	83	5,00	15,00	416,67	1 250,00	1 666,67
	Trubka ohebná DN 23 volně a pod omítkou	m	225	12,00	25,00	2 700,00	5 625,00	8 325,00
	Lišta vkladací 20x20mm, bílá, vč. přísluř.	m						
	Lišta vkladací 20x40mm, bílá, vč. přísluř.	m						
	Instalační krabice rozbočná, napovrch	ks	14	8,00	63,00	112,00	882,00	994,00
	Krabice přístrojová KPR68	ks	90	7,00	63,00	630,00	5 670,00	6 300,00
	Krabice odbočná KU 68/2	ks	193	7,00	63,00	1 351,00	12 159,00	13 510,00
	Krabice KO125	ks	2	84,00	63,00	168,00	126,00	294,00
	Krabice KT250	ks	1	274,00	63,00	274,00	63,00	337,00
	Svorkovnice EPS2	ks	1	185,00	63,00	185,00	63,00	248,00
Specifikace materiálů - kabely včetně montáže								
	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1260	11,00	23,00	13 860,00	28 980,00	42 840,00
	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	150	11,00	23,00	1 650,00	3 450,00	5 100,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	950	18,00	23,00	17 100,00	21 850,00	38 950,00
	Kabel CYKY-J 3x4	m						
	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	85	23,00	23,00	1 955,00	1 955,00	3 910,00
	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	32	32,00	24,00	1 024,00	768,00	1 792,00
	Kabel CYKY-J 5x4	m	18	49,00	27,00	882,00	486,00	1 368,00
	Kabel CYKY-J 5x6	m	225	64,00	28,00	14 400,00	6 300,00	20 700,00
	Vodič CY 6 mm² ZZ	m	10	12,00	12,00	120,00	120,00	240,00
	Vodič CY 16 mm² ZZ	m	80	35,00	15,00	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	Vodič CY 25 mm² ZZ	m	15	59,00	20,00	885,00	300,00	1 185,00
	Kabel JYTY 4x1 mm²	m	120	12,00	18,00	1 440,00	2 160,00	3 600,00
	Kabel UTP Cat5E, vnitřní	m	405	7,00	12,00	2 835,00	4 860,00	7 695,00
	Venkovní kabel UTP Cat 6	m	10	12,00	12,00	120,00	120,00	240,00
	Koaxiální kabel vnitřní, 75ohm, nízký útlum	m	250	10,00	12,00	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	Koaxiální kabel venkovní, 75ohm, nízký útlum	m	30	13,00	12,00	390,00	360,00	750,00

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to Projektant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price Kč
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
	Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně rámečků a montáže, typ, barva dle architektů							
	Ovladač pod omítku R1/0 – 230V/10A, IP 20, s popisovým polem	ks	6	174,00	72,00	1 044,00	432,00	1 476,00
	Spínač pod omítku R1 – 230V/10A, IP 20	ks	58	168,00	71,00	9 744,00	4 118,00	13 862,00
	Spínač na omítku R1 – 230V/10A, IP 44	ks	3	168,00	71,00	504,00	213,00	717,00
	Spínač pod omítku R2 – 230V/10A, IP 20	ks	4	164,00	71,00	656,00	284,00	940,00
	Spínač pod omítku R5 – 230V/10A, IP 20	ks		175,00	71,00			
	Spínač pod omítku R6 – 230V/10A, IP 20	ks	4	158,00	71,00	632,00	284,00	916,00
	Spínač pod omítku R6 – 230V/10A, IP 44	ks		174,00	71,00			
	Spínač pod omítku R7 – 230V/10A, IP 20	ks	2	186,00	71,00	372,00	142,00	514,00
	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, zapuštěná, pod omítku, IP20	ks	100	124,00	82,00	12 400,00	8 200,00	20 600,00
	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, s natočenou dutinkou, zapuštěná, pod omítku, IP20	ks	69	205,00	82,00	14 214,00	5 658,00	19 872,00
	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, na omítku, IP44	ks	2	85,00	82,00	170,00	164,00	334,00
	Vývodka s upevněním kabelu, připojení varné desky, IP20	ks	6	15,00	352,00	90,00	2 112,00	2 202,00
	Pohybové čidlo, IP20, vestavné do SDK, možnost řízení čidel (Master, Slave)	ks	7	852,00	210,00	5 964,00	1 470,00	7 434,00
	Zásuvka 2x RJ45 pod omítku	ks	10	245,00	85,00	2 450,00	850,00	3 300,00
	Zásuvka TV/R/SAT	ks	6	316,00	82,00	1 896,00	492,00	2 388,00
	Specifikace materiálu - svítidla, včetně montáže a montážního materiálu, typ dle architektů							
	Přisazené LED svítidlo s vestavěným MW pohybovým čidlem, 24W, 4000K, IP20	ks	2,00	1 189,00	255,00	2 378,00	510,00	2 888,00
	Přisazené LED svítidlo s vestavěným MW pohybovým čidlem, 24W, 4000K, IP44	ks	3,00	2 130,00	255,00	6 390,00	765,00	7 155,00
	Přisazené LED svítidlo, 14W, 4000K, IP20	ks	12,00	1 189,00	255,00	14 268,00	3 060,00	17 328,00
	Přisazené LED svítidlo, modul 600x600, 33W, 5000K, s omezením osvětlení	ks	17,00	2 130,00	255,00	36 210,00	4 335,00	40 545,00
	LED svítidlo vestavné do kazetového podhledu, IP20	ks	11,00	1 076,00	255,00	11 836,00	2 805,00	14 641,00
	Přisazené LED svítidlo, průmyslové provedení 53W, 4000K, IP65	ks	10,00	1 245,00	255,00	12 450,00	2 550,00	15 000,00
	Nouzové LED svítidlo, vlastní záložní zdroj, samostatnost 1 hodina, s piktogramem	ks	1,00	845,00	210,00	845,00	210,00	1 055,00
	Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže							
	Autonomní požární hlásič, vlastní baterie	ks	6	647,00	210,00	3 882,00	1 260,00	5 142,00
	Svorka na potrubí BERNARD	ks	5	25,00	41,00	125,00	205,00	330,00
	Připojování technologického zařízení	ks	6		654,00		3 924,00	3 924,00
	Výchozí revize 1. po ukončení montáže	hod	16		300,00		4 800,00	4 800,00
	Závěsný, montážní a ostatní blíže nespecifikovaný pomocný materiál	sb	1	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Lešení případně plošiny pro montáže ve výškách	sb	1	4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Průrazy zdírem včetně utěsnění a zacištění	sb	1		4 500,00		4 500,00	4 500,00

Položka č. Item no	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Projektant Quantity to Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
	Připravení připojování zátěže v rozvaděčích	sb	1					
	Zařízení staveniště	sb	1					
	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	210	44,00	50,00	9 240,00	10 500,00	19 740,00
	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	25	51,00	57,00	1 275,00	1 425,00	2 700,00
	Protipožární tmel HILTI CP 611A	ks	10	514,00	250,00	5 140	2 500	7 640
	Protipožární malta HILTI CP 636	kg	15	214,00	250,00	3 210	3 750	6 960
	Rozvaděče vč. montáže							
	RE - elektroměrový rozvaděč							
	Umístění: v chodbě 1 NP	ks	1	48 521,00	5 241,00	48 521,00	5 241,00	53 762,00
	Popis : Skříňový rozvaděč pro osazení distribučního měření v síti ČEZ Distribuce							
	Skříňový rozvaděč - 1 pole, 9x jednosazbové, distribuční měření, plombovatelný kryt, 10kA, pro připojení v síti ČEZ, dle výkresu 09							
	Velikost :							
	š = 800mm, v = 2150mm, hl. = 400mm							
	Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče							
	RB – rozvaděč byt							
	Umístění: m.č.: chodba	ks	6	15 623,00	2 410,00	93 738,00	14 460,00	108 198,00
	Popis :							
	Vestavný rozvaděč 42 modulů, tři řady, IP30/20, výzbroj dle schéma, 6kA							
	Velikost :							
	š = 350mm, v = 650mm, hl. = 90mm							
	Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče							
	RS – rozvaděč společná spotřeba							
	Umístění: m.č.: kotelná	ks	1	18 542,00	2 410,00	18 542,00	2 410,00	20 952,00
	Popis :							
	Nástěnný rozvaděč 120 modulů, IP30/20, výzbroj dle schéma, 10kA							
	Velikost :							
	š = 350mm, v = 900mm, hl. = 140mm							
	Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče							
	RT – rozvaděč vytápění střešních svodů							
	Umístění: m.č.: půda	ks	1	24 521,00	5 400,00	24 521,00	5 400,00	29 921,00
	Popis :							

Pozice č. Item no	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to Projektant Designer		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
			Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
	Nástěnný rozvaděč 72 modulů, IP30/20, výzbroj dle schéma, 10kA, regulace vytápění, signalizace poruch								
	Velikost :								
	š = 550mm, v = 600mm, hl. = 150mm								
	Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče								
	RK1 – rozvaděč komerce	ks	1	13 564,00	3 450,00		13 564,00	3 450,00	17 014,00
	Umístění: m.č.: sklad 1.09								
	Popis :								
	Vestavný rozvaděč 42 modulů, tři řady, IP30/20, výzbroj dle schéma, 6kA								
	Velikost :								
	š = 350mm, v = 650mm, hl. = 90mm								
	Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče								
	RK1 – rozvaděč komerce	ks	1	6 895,00	2 410,00		6 895,00	2 410,00	9 305,00
	Umístění: m.č.: sklad 1.09								
	Popis :								
	Vestavný rozvaděč 24 modulů, dvě řady, IP30/20, výzbroj dle schéma, 6kA								
	Velikost :								
	š = 350mm, v = 500mm, hl. = 90mm								
	Vypracování výrobní dokumentace, svorkových schémat rozvaděče								
	Rozvody STA, data vč. Montáže								
	Kabeláž, koncové zásuvky součástí rozpočtu elektro. Před realizací měření signálu dostupnosti DVB-T2. Modem pro poskytování služeb SEK dodávkou poskytovatele SEK.								
	Měření signálu DVB-T2	kmpl	1		600,00			500,00	500,00
	Anténa DVB-T2	kmpl	2,00		1 050,00		2 100,00	800,00	2 900,00
	Anténní stožár, úchyty na krov	kmpl	1,00		1 200,00		1 200,00	2 000,00	3 200,00
	Vybavení rozvaděče STA: 4x MUX DVB-T2, 1x FM, XGVS-6, linkový zesilovač, 1x XGVS-6, 6 TV přípojek)	ks	1,00		5 097,00		5 097,00	650,00	5 747,00
	Multimediální rozvodnice na omítku, 36 modulů, plechové dveře, dvouzásuvka 230V, DIN lišta, montážní panel	ks	2		1 581,00		3 162,00	2 000,00	5 162,00
	Modul na DIN lištu RJ45	ks	10		419,00		4 190,00	600,00	4 790,00
	Modul na DIN lištu s konektorem pro koaxiální kabel	ks	9		320,00		2 880,00	450,00	3 330,00
	Držák přístrojů do rozvodnice	ks	4		160,00		640,00	200,00	840,00
	Spojovací materiál, konektory	set	1		1 210,00			600,00	600,00

Polozka č	Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Projektant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
Item no.	Work Description	Unit		Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč
	Elektro vřátný							
	Univerzální dveřní vřátný + 8tl + mont. deska + stříška+ zdroj	ks	1	4 959,00	2 500,00	4 959,00	2 500,00	7 459,00
	El. zámeček 12V	ks	1	980,00	550,00	980,00	500,00	1 480,00
	Domácí telefon	ks	6	644,00	550,00	3 864,00	3 000,00	6 864,00
	Datový kabel UTP Cat.5E	m	150	6,00	10,00	900,00	1 500,00	2 400,00
	Koaxiální kabel BELDEN H121 Cu	m	150	16,30	12,00	2 445,00	1 800,00	4 245,00
	Oživení systému	kmpł	1		3 520,00		1 500,00	1 500,00
	Specifikace materiálů - topné kabely, regulace, včetně montáže							
	Topný kabel vyhřívání okapů, 20W/m, 28m, UV odolný, ochranné opletení	ks	2	2 433,00	730,00	4 866,00	1 480,00	6 326,00
	Topný kabel vyhřívání svodů, 20W/m, 14m, UV odolný, ochranné opletení	ks	6	1 552,00	730,00	9 312,00	4 380,00	13 692,00
	Topný kabel vyhřívání úžlabí, 20W/m, 8m, UV odolný, ochranné opletení	ks	2	1 552,00	730,00	3 104,00	1 480,00	4 584,00
	Distanční úchyty do žlabu 150	ks	93	12,00	24,00	1 120,00	2 240,00	3 360,00
	Nerezové lanko s úchyty	ks	7	521,00	18,00	3 647,00	126,00	3 773,00
	Regulátor vyhřívání svodů, okapů	ks	1	7 018,00	1 820,00	7 018,00	1 820,00	8 838,00
	Teplotní senzor	ks	1	1 029,00	420,00	1 029,00	420,00	1 449,00
	Senzor vlhkosti, vyhřívání	ks	2	2 150,00	420,00	4 300,00	840,00	5 140,00
	Hromosvod a uzemnění							
	Drát AlMgSi pr.8, jímací soustava, svodů	m	131	22,00	84,00	2 882,00	11 004,00	13 886,00
	Drát uzemňovací FeZn pr. 10	m	25	34,00	43,00	850,00	1 075,00	1 925,00
	TZ 1,5 zaváděcí tyč délka 1,5m	ks	5	368,00	410,00	1 840,00	2 050,00	3 890,00
	Pásek uzemňovací FeZn 30x4	m	104	36,00	52,00	3 744,00	5 408,00	9 152,00
	Tyč jímací JP 1,0	ks	1	320,00	233,00	320,00	233,00	553,00
	Svorka SJO1 k jímací tyči	ks	2	54,00	36,00	108,00	72,00	180,00
	Podpěra vedení na střechu	ks	88	32,00	24,00	2 816,00	2 112,00	4 928,00
	Podpěra vedení na okapy	ks	56	50,00	22,00	2 800,00	1 232,00	4 032,00
	Svorka SK	ks						
	Svorka SS	ks	12	9,00	33,00	108,00	396,00	504,00
	Svorka SO	ks	5	62,00	32,00	310,00	160,00	470,00
	Svorka SZ zkušební	ks	5	45,00	33,00	225,00	165,00	390,00
	Svorka SRO3 drát-pásek vč. protikoroziní ochrany	ks	14	24,00	81,00	336,00	1 134,00	1 470,00
	Označení svodů pásek vč. protikoroziní ochrany	ks	12	24,00	81,00	288,00	972,00	1 260,00
	Označení svodů štítky	ks	5	6,00	26,00	30,00	130,00	160,00
	Revize hromosvodu	kmpł	1		3 500,00		3 500,00	3 500,00

Položka č. Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to Projektant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
	HZS							
	Koordinace se stávkou	hod	24		350,00		8 400,00	8 400,00
	Koordinace a zajištění zaplombování na ČEZ	hod	6		350,00		2 100,00	2 100,00
	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace celkem bez DPH							817 089

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **KU1019 BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.** IČO: **28645006**
Na Potůčkách 537/5 DIČ: **CZ28645006**
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 828 425,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 828 425,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 828 425,68 CZK
Základní DPH	21 %	383 969,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 212 395,07 CZK

v 24. 8. 2020

dne

Horký Bečva

Heryán
RECONSTRUCTIONS
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
75701 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Za zhotovitele

OBEC HORNÍ BEČVA
756 52 HORNÍ BEČVA 550

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 01	Příprava území	0,00	522 388,79	109 701,65	632 090,44	29
IO 01	Příprava území r-II-019	0,00	522 388,79	109 701,65	632 090,44	29
IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY	0,00	1 199 096,89	251 810,35	1 450 907,24	66
IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019	0,00	1 199 096,89	251 810,35	1 450 907,24	66
IO 03	Terénní a sadové úpravy	0,00	106 940,00	22 457,40	129 397,40	6
IO 03	Terénní a sadové úpravy r-II-019	0,00	106 940,00	22 457,40	129 397,40	6
Celkem za stavbu		0,00	1 828 425,68	383 969,39	2 212 395,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			457 272,73	25
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			215 210,73	12
5	Komunikace	HSV			594 574,71	33
8	Trubní vedení	HSV			78 690,00	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			151 878,49	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 168,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 441,03	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			265 189,99	15
Cena celkem					1 828 425,68	100

Položkový rozpočet

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 01	Příprava území
R:	IO 01	Příprava území r-II-019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				228 390,80
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu rozebrání zámk. dlažby : 21 očištění, vyřídění, uložení k dalšímu použití : viz situace PU :	m2	21,00000	45,60	957,60
2	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm podklad vybouraných zp. ploch : 570 uložení na deponii na místě, použít do násypů a ke zlepšení pláně : viz situace PU :	m2	570,00000	58,00	33 060,00
3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm podklad vybouraných zp. ploch : 570+21 uložení na deponii na místě, použít do násypů a ke zlepšení pláně : viz situace PU :	m2	591,00000	45,00	26 595,00
4	113108315R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, žlvice tl. 15 cm vybourání ploch s živičným krytem : 570 viz situace PU :	m2	570,00000	142,00	80 940,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vybourání obrub zpev. ploch : 35+2*25+45+15 viz situace PU :	m	145,00000	80,00	11 600,00
6	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek dvojitědek žulové kostky : 2*40 viz situace PU :	m	80,00000	75,00	6 000,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m přebytek sejmutého drnu na skládku : (1180-580)*0,15 viz sejmutí IO01 a rozprostření IO03 :	m3	90,00000	125,00	11 250,00
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek sejmutého drnu na skládku : (1180-580)*0,15 viz sejmutí IO01 a rozprostření IO03 :	m3	90,00000	125,00	11 250,00
9	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým očištění vybourané dlažby, uložení k dalšímu použití : 21 viz situace PU :	m2	21,00000	40,20	844,20
10	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení vyčištěný staveniště od náletů : 20 viz situace, zpráva :	m2	20,00000	64,50	1 290,00
11	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km sejmutí drnu a humórní vrstvy : 1180*0,15 část na deponii k použití při ter. úpravách, přebytek na skládku : viz situace, řez, zpráva :	m3	177,00000	252,00	44 604,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 640,00
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm začezání asf. krytu pro vybourání : 75	m	75,00000	75,20	5 640,00

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01.02.03
O:	IO 01	Příprava území
R:	IO 01	Příprava území r-II-019

Položkový rozpočet

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 96	Bourání konstrukcí				23 168,00
---------	--------------------	--	--	--	-----------

13	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	8,00000	2 654,00
podezdívka oplocení beton-kámen : 10*0,3*1					
viz situace PU :					
vybourání zbytků základů, šachet apod. : 5					
odhad, skutečná výměra bude upřesněna po odkrytí terénu :					
5,00000					

14	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lat. prken, drátěného, plech.	m	16,00000	121,00
plot - oc.rámy , vč.brány : 16					
železo do sběry :					
viz situace PU :					
16,00000					

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				265 189,99
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	643,66500	115,00
16	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 792,98500	5,00
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	643,66500	252,00
162 203,58					
Celkem					
522 388,79					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY
R:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				121 941,93
1	122101402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 doplnění vhodného materiálu do násypů : 280-80-20 viz odkop - násyp :	m3	180,00000 180,00000	42,00	7 560,00
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 výkop pro HTU zpev.ploch : 80 výměra z digit.ter.modelu : výkopy pro budovu jsou v rozpočtu SO01 :	m3	80,00000 80,00000	135,00	10 800,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 viz odkop : 80	m3	80,00000 80,00000	31,00	2 480,00
4	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ vpusti : 2*4 drenáž : 82*0,4*0,5 patky kotvení zábradlí : 10*0,4*0,4*0,8 viz situace, fezy, zpráva :	m3	25,68000 8,00000 16,40000 1,28000	356,00	9 142,08
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz hloubení : 25	m3	25,00000 25,00000	28,00	700,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m doplnění vhodného materiálu do násypů : 280-80-20 nepoužitelný přebytek na skládku : 5,6 viz odkop - násyp :	m3	185,60000 180,00000 5,60000	105,00	19 488,00
7	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy nepoužitelný přebytek odkopku na skládku : 5,6	m3	5,60000 5,60000	144,50	809,20
8	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 102% PS násypy pro HTU zpev.ploch : 280 výměra z digit.modelu terénu : násypy pro budovu jsou v rozpočtu SO01 :	m3	280,00000 280,00000	76,00	21 280,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m doplnění vhodného materiálu do násypů : 280-80-20 odkopek na meziskládku na místě pro použití do násypů a k ter.úpravám : 80+20 viz odkop - násyp : nepoužitelný přebytek na skládku : 4 viz odkopávky :	m3	284,00000 180,00000 100,00000 4,00000	15,50	4 402,00
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím chodníky : (325+21)*1,05 parkoviště : 147*1,05 komunikace : (45+305)*1,05 viz situace, fezy, zpráva :	m2	885,15000 363,30000 154,35000 367,50000	11,00	9 736,65
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 nepoužitelný přebytek na skládku : 5,6 viz odkop - násyp :	m3	5,60000 5,60000	240,00	1 344,00
12	59691019.A	Recyklovaná zemina nákup vhodného materiálu do násypů : (280-80)*1,8 viz odkop - násyp :	t	360,00000 360,00000	95,00	34 200,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				215 210,73

Položkový rozpočet

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY
R:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

13	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	142,17000	142,00	20 188,14
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		84,84000		
		pojižděné plochy : 202*1,05*0,4				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		57,33000		
		plochy : 364*1,05*0,15				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				
14	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop, pro silnice v hor.3	m3	142,17000	32,00	4 549,44
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		84,84000		
		pojižděné plochy : 202*1,05*0,4				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		57,33000		
		plochy : 364*1,05*0,15				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	142,17000	242,00	34 405,14
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		84,84000		
		pojižděné plochy : 202*1,05*0,4				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		57,33000		
		plochy : 364*1,05*0,15				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	142,17000	141,00	20 045,97
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		84,84000		
		pojižděné plochy : 202*1,05*0,4				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		57,33000		
		plochy : 364*1,05*0,15				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

17	171201201R00	Uložení sypání na skl.-sypánína na výšku přes 2m	m3	142,17000	12,00	1 706,04
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		84,84000		
		pojižděné plochy : 202*1,05*0,4				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		57,33000		
		plochy : 364*1,05*0,15				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

18	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	594,30000	10,00	5 943,00
		PARAPLÁN :				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		212,10000		
		pojižděné plochy : 202*1,05				
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		382,20000		
		plochy : 364*1,05				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

19	564851111R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhuňnění tloušťky 15 cm	m2	382,20000	125,00	47 775,00
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm - pěš		382,20000		
		plochy : 364*1,05				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				
		plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :				

20	564861111R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhuňnění tloušťky 20 cm	m2	424,20000	190,00	80 598,00
		VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm -		424,20000		
		pojižděné plochy : 202*1,05*2				
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTĚRKODRTI) :				

Položkový rozpočet

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY
R:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

plocha planimetrací viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 5	Komunikace					594 574,71
---------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	395,33330	125,00	49 416,66
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

komunikace s živičným krytem :

kompletní konstrukce - nové plochy + komplet.výměna stáv. : 146,67000

45+305/3

úpravy stávajících ploch : 305/3 101,67000

parkoviště : 147 147,00000

viz situace, řezy, zpráva :

22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	658,85670	145,00	95 534,22
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

komunikace s živičným krytem :

kompletní konstrukce - nové plochy + komplet.výměna stáv. : 151,07000

(45+305/3)*1,03

chodníky : (325+21)*1,03 356,38000

parkoviště : 147*1,03 151,41000

viz situace, řezy, zpráva :

23	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	397,50000	352,00	139 920,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

komunikace : (45+305)*1,05 367,50000

zapravení podél obrubn : 60*0,5 30,00000

viz situace, řezy, zpráva :

24	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	397,50000	16,00	6 360,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

komunikace : (45+305)*1,05 367,50000

zapravení podél obrubn : 60*0,5 30,00000

viz situace, řezy, zpráva :

25	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	422,50000	12,00	5 070,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

komunikace : (45+305)*1,05 367,50000

zapravení podél obrubn : 60*0,75 45,00000

napojení na stáv. : 20*0,5 10,00000

viz situace, řezy, zpráva :

26	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	422,50000	225,00	95 062,50
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

komunikace : (45+305)*1,05 367,50000

zapravení podél obrubn : 60*0,75 45,00000

napojení na stáv. : 20*0,5 10,00000

viz situace, řezy, zpráva :

27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	346,00000	190,00	65 740,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

chodníky : 325+21 346,00000

viz situace, řezy, zpráva :

28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	147,00000	199,00	29 253,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

parkoviště : 147 147,00000

viz situace, řezy, zpráva :

29	59245110	Dlažba bet.sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	351,30000	185,00	64 990,50
----	----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

chodníky : (325+21)*1,05 363,30000

odpoč.slepecká : -30*0,4 -12,00000

viz situace, řezy, zpráva :

30	592451170	Dlažba bet. 20x10x8 cm přírodní	m2	149,85000	235,00	35 214,75
----	-----------	---------------------------------	----	-----------	--------	-----------

parkoviště : 147*1,05 154,35000

odpoč.červená - dělicí : -9*5*0,1 -4,50000

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY
R:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

31	592451171	Dlažba bet. 20x10x8 cm červená	m2	9,45000	243,50	2 301,08	deficit čarý parkov : 9*5*0,2*1,05 viz situace, zpráva :
32	59245267	Dlažba bet. červená pro nevidomé 20x10x6	m2	13,44000	425,00	5 712,00	varovný pás : 32*0,4*1,05 viz situace, zpráva :

Díl: 8 Trubní vedení							78 690,00
33	212810010RAC	Trávody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm	m	82,00000	425,00	34 850,00	
drenáž - travod : 50+17+15							
viz situace, fezy, zpráva :							
34	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	20,00000	950,00	19 000,00	
přípojky uličních vpustí : 20							
viz situace, fezy, zpráva :							
35	894411010RAF	Vpust uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 lt, hl. 1,67 m	kus	4,00000	6 210,00	24 840,00	
vpustí : 4							
					4,00000		

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		146 238,49
viz situace, fezy, zpráva :				
36	348942112R00	Zábradlí oceli s osazením do bet.bloku, ze 3 trubek	m	14,50000
				920,00
				13 340,00
		ocelové trubkové zábradlí podél šikmého chodníku 8% : 14,5		14,50000

37	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	1,00000	495,00	495,00
v, 1,1m, dvoumadrlové, sloupky a 1,5m, pozink, kotvené do bet.patek ; viz situace, řez, zpráva ;						
38	914001125R00	Osazení svísele dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	186,00	186,00
viz situace, zpráva ;						

39	915712111R00	Vodorovné značení pružků š. 25 cm střík barvou	m	50,00000	45,20	2 260,00	viz situace, zpráva : vodící V4 podél obrubn : 50
40	915721111R00	Vodorovné značení střík barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,00000	324,00	648,00	znak invalidy : 2 viz situace, zpráva :

41	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící pružinky	m	50,00000	4,80	240,00
viz znač : 50						
42	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisu	m2	2,00000	45,10	90,20
viz znač : 2						
43	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	80,00000	164,50	13 160,00
dvojitádekz kostek podél obrubn : 40*2						
				80,00000		

44	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, kůže z C 12/15	m	312,00000	185,00	57 720,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

viz situace, fezy, zpráva :

Položkový rozpočet

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY
R:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodník : 105		105,00000		
		zapust. podél parkov. : 17+14		31,00000		
		sniž. : 28		28,00000		
		přechodový : 8		8,00000		
		komunikace : 140		140,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
45	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné, zalití za tepla	m	80,00000	23,80	1 904,00
		prořezání spáry v napojení, zalití živícnou záhlvkou :				
		zapravení podél obrubn. : 60		60,00000		
		napojení na stáv. : 20		20,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
46	938902203R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	30,00000	356,00	10 680,00
		obnovení a zřízení příkopu za domem podél m.komunikace,		30,00000		
		vyústění do hor.vpustí : 30				
		viz situace, řez, zpráva :				
47	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	1,28000	2 421,00	3 098,88
		šterkopiskový podklad 10 cm				
		kotvení zábradlí : 10*0,4*0,4*0,8		1,28000		
		viz situace, řez, zpráva :				
48	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,01550	18 521,00	287,08
		viz spára řezaná : (60+2)*0,00025		0,02000		
49	40445050.A	Značka dopr. inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00000	825,00	825,00
		značka IP12 + znak invalid : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
50	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00000	652,00	652,00
		značka IP12 : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
51	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	399,00	399,00
		značka IP12 : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
52	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	32,55000	115,00	3 743,25
		zapuštěný podél parkov. : (17+14)*1,05		32,55000		
		viz situace, řez, zpráva :				
53	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	147,00000	135,00	19 845,00
		obrubník chodník-komunikace nebo parkov. : 140*1,05		147,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
54	59217465	Obrubník parkový ABO 100/8/25 II nat	kus	110,25000	101,50	11 190,38
		chodníkový obrubník : 105*1,05		110,25000		
		viz situace, řez, zpráva :				
55	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	29,40000	110,50	3 248,70
		sniž. obrubník : 28*1,05		29,40000		
		viz situace, řez, zpráva :				
56	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,20000	265,00	1 113,00
		přechodový ke sniž. : 4*1,05		4,20000		
		viz situace, řez, zpráva :				
57	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,20000	265,00	1 113,00
		přechodový ke sniž. : 4*1,05		4,20000		

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY
R:	IO 02	KOMUNIKACE A ZPEV.PLOCHY r-II-019

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	42 441,03				
58	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	1	1 414,70103	30,00	42 441,03

Celkem	1 199 096,89
--------	--------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	KU1019	BYTOVÝ DŮM v centru HB - 01,02,03
O:	IO 03	Terénní a sadové úpravy
R:	IO 03	Terénní a sadové úpravy r-II-019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				106 940,00
1	122101402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 doplnění vhodného materiálu do násypů kolem budovy : 60 viz odkop - násyp :	m3	60,00000	42,00	2 520,00
2	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m doplnění vhodného materiálu do násypů : 60 viz odkop - násyp :	m3	60,00000	152,00	9 120,00
3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS terénní úpravy kolem budovy : 60 výměra z digit.modelu terénu : násypy pro budovu jsou v rozpočtu SO01 :	m3	60,00000	35,00	2 100,00
4	181050010RA0	Terénní modelace drobné zemní práce - tvarování a urovnání terénu kolem budovy a zpev.ploch do úrovně pod ohumusování : 580 vč.svahování od budovy a úpravy terénního příkopu směrem k horské vpusti : viz situace, řezy, zpráva :	m2	580,00000	46,00	26 680,00
5	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou ohumusování a osetí vhodnou travní směsí : 580 viz situace, řezy, zpráva :	m2	580,00000	65,00	37 700,00
6	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení odplevelení a příprava pro výsadbu : 580 viz situace, zpráva :	m2	580,00000	32,00	18 560,00
7	59691019.A	Recyklovaná zemina nákup vhodného materiálu do násypů : 60*1,8 viz odkop - násyp :	t	108,00000	95,00	10 260,00
Celkem						106 940,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE

Objekt: TI 01 Přípojka vodovodu

Rozpočet: TI 01 Přípojka vodovodu

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o. IČO: 28645006
Na Potůčkách 537/5 DIČ: CZ28645006
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 323,05
PSV			0,00
MON			176,88
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 499,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 499,93 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

Cena celkem bez DPH **55 500,00 CZK**

v 24. 8. 2020

 IČO: 28645006
 DIČ: CZ28645006
 TEL: 773 633 782-3
 www.heryan.cz
 HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
 Na Potůčkách 537/5
 75701 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Za zhotovitele

dne

Horní Bečva
 OBEC HORNÍ BEČVA
 156 57 HORNÍ BEČVA 550

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 487,07	57
2	Zaklady a zvláštní zakládání	HSV			2 720,20	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 201,27	4
8	Trubní vedení	HSV			16 336,10	29
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 768,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			809,61	1
M21	Elektromontáže	MON			1 76,88	0
Cena celkem					55 499,93	100

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	TI 01	Přípojka vodovodu
R:	TI 01	řípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				31 487,07
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 20	h	20,00000	90,00	1 800,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 3	den	3,00000	1 500,00	4 500,00
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ Potrubí D 40 - spočítáno softwarem : 11,90 Drenáž pod potrubí DN 100 : 13,40*0,15*0,15	m3	12,20150	575,00	7 015,86
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,20150	m3	12,20150	63,00	768,69
5	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m potrubí D 90 : 11,90/1*2	m2	23,80000	219,00	5 212,20
6	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 23,80000	m2	23,80000	71,00	1 689,80
7	151201301R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,20150	m3	12,20150	76,00	927,31
8	151201311R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 12,20150	m3	12,20150	19,00	231,83
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz Uložení potrubí, Podélný profil : šterkopískové lože pod potrubí D 40, š. výkopu= 1,00 m : 13,40*1,00*0,10 obsyp šterkopískem pro potrubí D 40, š. výkopu=1,00 m : 13,40*1,00*0,34 Drenáž DN 100 : 13,40*0,15*0,15	m3	6,19750	261,00	1 617,55
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,19750	m3	6,19750	63,00	390,44
11	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,19750	m3	6,19750	64,00	396,64
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz pol. Hloubení rýh - Vodorovné přemístění : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,20150 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,19750*-1	m3	6,00400	109,00	654,44
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny viz Uložení potrubí, Podélný profil : obsyp šterkopískem pro potrubí D 40 : 13,40*1,00*0,34 Drenáž DN 100 : 13,40*0,15*0,15 - potrubí D 40 : - 3,14*0,020*0,020*13,40 - potrubí drenáže DN 100 : - 3,14*0,05*0,05*13,40	m3	4,73548	485,00	2 296,71
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,19750	m3	6,19750	280,00	1 735,30
15	58337304R	Šterkopísek frakce 0-16 B viz pol. Obsyp potrubí x hmotnost : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,73548*1,8	t	8,52386	264,00	2 250,30

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	Přípojka vodovodu	TI 01
R:	Přípojka vodovodu	TI 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2	16	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	13,40000	203,00	2 720,20
		viz Situace, podélný profil : 13,40				

Díl: 4	17	Lože pod potrubí z kamenná těženého Ø - 4 mm kraj	m3	1,34000	1 121,00	1 502,14
		Utlomovací				
		viz Uložení potrubí, Podélný profil :				
		šterkopiskové lože pod potrubí D 40 , š. výkopu= 1,00 m :				
		13,40*1,00*0,10				

18	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,12500	2 545,00	318,13
		viz Situace : 1*0,5*0,5*0,5				
19	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	1,00000	381,00	381,00
		viz Situace : 1*0,5*0,5*0,5				

Díl: 8	20	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	13,40000	165,00	2 211,00
		viz Technická zpráva, Situace, Podélný profil : 13,40				
21	891173111R00	Montáž ventilu hlavních pro přípojky DN 32	kus	1,00000	275,00	275,00
		viz Technická zpráva, Situace, Podélný profil : 1				
22	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	13,40000	33,00	442,20
		viz Technická zpráva, Technická zpráva : 13,40				
23	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	13,40000	33,00	442,20
		viz Podélný profil, Technická zpráva - D90 : 13,40				
24	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	220,00	220,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000				

25	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	1,00000	258,50	258,50
		Viz. Situace : 1				
26	8997111121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, sířka 22 cm	m	13,40000	5,50	73,70
		Bílé barvy : 13,40				
27	404459501R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm	kus	1,00000	357,50	357,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000				
28	42200750R	HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda	kus	1,00000	814,00	814,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000				
29	42228152R	HAWLE šoupátko 2510 DN 5/4" pro dom příp. - voda	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000				

30	422915501R	Deska nosná šoupátkového poklopu	kus	1,00000	154,00	154,00
		šoupátko : 1				
31	42293255R	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN125 -150, 1,3-1,8m	kus	1,00000	1 848,00	1 848,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000				
32	NC 8-1	Výřez na potrubí s osazením PE T-kus D 40/40 s případ. přechody na jiný mat., vč. dodávky a montáže	komp	1,00000	1 650,00	1 650,00
		viz podélný profil : 1				
33	NC 8-2	PE přechod s vnějším závitěm DN 40 x 5/4", včetně dodávky a montáže		2,00000	1 650,00	3 300,00
		Přechod u šoupátka : 2				

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot	1 768,80
---------	-----------------------------------	----------

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	TI 01	Přípojka vodovodu
R:	TI 01	řipojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	286134702R	Trubka vodovodní PE 100 Gerofit SDR 11 40x3,7 mm PE 100 RC s pláštěm PP, PN 16, modrá	m	13,40000	132,00	1 768,80
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,40000				13,40000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					809,61
35	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	14,72024	55,00	809,61

Díl: M21	Elektromontáže					176,88
36	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm ² uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4	m	13,40000	13,20	176,88
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,40000				13,40000		

Celkem						55 499,93
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE

Objekt: TI 02 Přípojka kanalizace splaškové

Rozpočet: TI 02 Přípojka kanalizace splaškové

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.** IČO: **28645006**
Na Potůčkách 537/5 DIČ: **CZ28645006**
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 475,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			89 475,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	89 475,63 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem bez DPH **89 476,00 CZK**

v 29.8.2020

 IČO: 28645006
 DIČ: CZ28645006
 TEL: 773 833 782-3
 www.heryan.cz
 HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
 Na Potůčkách 537/5
 75701 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Za zhotovitele

dne

Horní Bečva

OBEC HORNÍ BEČVA
 756 57 HORNÍ BEČVA/550

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 103,71	66
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 091,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 597,76	3
8	Trubní vedení	HSV			24 009,83	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 673,33	2
Cena celkem					89 475,63	100

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	TI 02	Přípojka kanalizace splaškové
R:	TI 02	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				59 103,71
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 20	h	20,00000 20,00000	90,00	1 800,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 3	den	3,00000 3,00000	500,00	1 500,00
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ viz. Situace, Podélný profil : přípojka S - spočítáno programem : 32,20 Drenáž pod potrubí DN 100 : 24,60*0,15*0,15	m3	32,75350 32,20000 0,55350	555,00	18 178,19
4	132301219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,75350	m3	32,75350 32,75350	52,00	1 703,18
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m viz. Situace, Podélný profil : přípojka S- spočítáno programem : 32,20/1*2	m2	64,40000 64,40000	105,00	6 762,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 64,40000	m2	64,40000 64,40000	23,00	1 481,20
7	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložně - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,75350	m3	32,75350 32,75350	49,00	1 604,92
8	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložně - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 32,75350	m3	32,75350 32,75350	13,80	452,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m viz. Situace, Podélný profil : obsyp pro potrubí DN 150 : 24,60*1,00*0,45 lože pro potrubí DN 150 : 24,50*1,00*0,10 kanalizační šachta : 3,14*0,20*0,20*(0,94-0,45) Drenáž pod potrubí : 24,60*0,15*0,15	m3	14,13504 11,07000 2,45000 0,06154 0,55350	245,00	3 463,08
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,13504	m3	14,13504 14,13504	152,00	2 148,53
11	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,13504	m3	14,13504 14,13504	64,20	907,47
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz pol. Hloubení rýh - Vodorovné přemístění : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,75350 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,13504*-1	m3	18,61846 32,75350 -14,13504	95,00	1 768,75
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny viz. Situace, Podélný profil : obsyp pro potrubí DN 150 : 24,60*1,00*0,45 Drenáž pod potrubí DN 100 : 24,60*0,15*0,15 - potrubí DN 150 : -3,14*0,075*0,075*24,60 - potrubí DN 100 : -3,14*0,05*0,05*24,60 - šachta DN 400 : -3,14*0,10*0,10*0,94	m3	10,96638 11,07000 0,55350 -0,43450 -0,19311 -0,02952	425,00	4 660,71
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,13504	m3	14,13504 14,13504	265,40	3 751,44
15	58337304R	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	19,73948	452,00	8 922,24

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	TI 02	Přípojka kanalizace splaškové
R:	TI 02	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz pol. Obsyp potrubí x hmotnost :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,96638*1,8		19,73948		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 091,00
16	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	24,60000	85,00	2 091,00
		viz. Situace, Podélný profil :				
		potrubí DN 150 : 24,60		24,60000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 597,76
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,46000	1 056,00	2 597,76
		viz. Situace, Podélný profil :				
		lože pro potrubí DN 150 : 24,60*1,00*0,10		2,46000		
Díl: 8		Trubní vedení				24 009,83
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	24,60000	125,00	3 075,00
		viz Technická zpráva, Situace, Podélný profil : 24,60		24,60000		
19	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	24,60000	42,00	1 033,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 24,60000		24,60000		
20	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	220,00	220,00
		viz Situace, Podélný profil :				
		potrubí DN 150 : 1		1,00000		
21	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	24,60000	150,00	3 690,00
		viz situace :				
		přípojka S : 24,60		24,60000		
22	894431331RBB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	1,00000	8 520,00	8 520,00
		Výška šachty 2,13 m : 1		1,00000		
23	NC 08-1	Trubka hladká PVC DN 150/6000, SN 8 s kompaktní stěnou	kus	4,22300	1 236,00	5 219,63
		viz. Situace, podélný profil : 24,60/6*1,03		4,22300		
24	NC 08-2	Napoj. příp. DN150 na kan. šachtu bet., navrtávka, vč. osazení a dod. univer. kolmého sedla DN 150	kompl	1,00000	2 252,00	2 252,00
		viz Situace, Podélný profil : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 673,33
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,42427	55,00	1 673,33
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Celkem						89 475,63

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE

Objekt: TI 03 Přípojka kanalizace dešťové

Rozpočet: TI 03 Přípojka kanalizace dešťové

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.** IČO: **28645006**
Na Potůčkách 537/5 DIČ: **CZ28645006**
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			360 370,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			360 370,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	360 370,43 CZK
Zaokrouhlení		-0,43 CZK

Cena celkem bez DPH 360370,00 CZK

v 24.8.2020

dne

Horní Bečva

Heryán
RECONSTRUCTIONS
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
75701 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Za zhotovitele

OBEC HORNÍ BEČVA
756 57 HORNÍ BEČVA 550

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			195 082,32	54
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 712,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 656,70	3
8	Trubní vedení	HSV			144 232,46	40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 686,95	1
Cena celkem					360 370,43	100

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	TI 03	Přípojka kanalizace dešťové
R:	TI 03	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				195 082,32
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	20,00000	90,00	1 800,00
		předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 20		20,00000		
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00000	500,00	1 500,00
		předpoklad, fakturovat dle skutečnosti : 3		3,00000		
3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	133,39650	285,00	38 018,00
		viz. Situace, Podélný profil :				
		přípojka D1, D2 - spočítáno programem : 99,50		99,50000		
		Přípojka H : 9,00*1,60*1,00		14,40000		
		Drenáž pod potrubí DN 100 : (48,10+32,90+9,00)*0,15*0,15		2,02500		
		Horská vpust : 2,50*1,90*(1,75-0,30)		6,88750		
		Kanalizační šachta DN 1000 : 2,10*2,10*2,40		10,58400		
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	133,39650	55,00	7 336,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 133,39650		133,39650		
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	249,50000	152,00	37 924,00
		viz. Situace, Podélný profil :				
		přípojka D1, D2 - spočítáno programem : 99,50/1*2		199,00000		
		Přípojka H : 9,00*1,60*2		28,80000		
		Horská vpust : 2*(2,50+1,90)*(1,75-0,30)		12,76000		
		Kanalizační šachta DN 1000 : 3*2,10+(2,10-1,00)*2,40		8,94000		
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	249,50000	85,00	21 207,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 249,50000		249,50000		
7	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	133,39650	53,00	7 070,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 133,39650		133,39650		
8	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	133,39650	13,00	1 734,15
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 133,39650		133,39650		
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	4,30000	171,00	735,30
		viz. Situace, Podélný profil :				
		stoka D1, D2 - spočítáno programem : 4,3		4,30000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,67095	120,00	7 040,51
		viz. Situace, Podélný profil :				
		obsyp pro potrubí DN 250 : 9,00*1,00*0,55		4,95000		
		obsyp pro potrubí DN 200 : 34,70*1,00*0,50		17,35000		
		obsyp pro potrubí DN 150 : 46,30*1,00*0,45		20,83500		
		lože pro potrubí DN 250 : 9,00*1,00*0,10		0,90000		
		lože pro potrubí DN 200 : 34,70*1,00*0,10		3,47000		
		lože pro potrubí DN 150 : 46,30*1,00*0,10		4,63000		
		Drenáž pod potrubí DN 100 : (48,10+32,90+9,00)*0,15*0,15		2,02500		
		Horská vpust : 1,50*0,90*(1,75-0,30)		1,95750		
		Kanalizační šachta D1 (DN 1000) : 3,14*0,6*0,6*(2,40-0,50)		2,14776		
		kanalizační šachta D2-D5 (DN 400) :		0,40569		
		3,14*0,20*0,20*((2,19+1,36+0,70+0,88)-(2*0,50+2*0,45))				

Polozkovy rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE
O:	TI 03 Přípojka kanalizace dešťové
R:	TI 03 Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1.-4 v množství do 100 m3	m3	58,67095	150,00	8 800,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,67095		58,67095		

12	171101103R00	Uložení sypaliny do násypů zhuštěných na 100% PS	m3	58,67095	52,00	3 050,89
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,67095		58,67095		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	74,72555	102,00	7 622,01
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,67095		58,67095		

14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny	m3	42,28870	485,00	20 510,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,67095		58,67095		
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 133,39650		133,39650		
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 58,67095		58,67095		
		viz pol. Hloubení rýh - Vodovodné přemístění :				
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zášypu				

		obsyp pro potrubí DN 250 : 9,00*1,00*0,55		4,95000		
		obsyp pro potrubí DN 200 : 34,70*1,00*0,50		17,35000		
		obsyp pro potrubí DN 150 : 46,30*1,00*0,45		20,83500		
		Drenáž pod potrubí DN 100 : (48,10+32,90+9,00)*0,15*0,15		2,02500		
		Kanalizační šachta D1 (DN 1000) : 2,10*(2,10-1,00)*0,50		1,15500		
		- potrubí DN 250 : -3,14*0,125*9,00		-0,44156		
		- potrubí DN 200 : -3,14*0,100*34,70		-1,08958		
		- potrubí DN 150 : -3,14*0,075*46,30		-0,81777		
		- potrubí DN 100 : -3,14*0,050*90,00		-0,70650		
		- kanalizační šachta D1 (DN 1000) : -3,14*0,60*0,60*0,50		-0,56520		
		- kanalizační šachta D2-D5 (DN 400) : -		-0,40569		
		3,14*0,20*0,20*((2,19+1,36+0,70+0,88)-(2*0,50+2*0,45))				

15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	58,67095	180,00	10 560,77
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,67095		58,67095		
16	58337304R	Stěrkopisek frakce 0-16 B	t	76,11965	265,00	20 171,71
		viz pol. Obsyp potrubí x hmotnost :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,28869*1,8		76,11965		

Díl: 2	17	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	90,00000	96,80	8 712,00
			viz. Situace, Podélný profil :				
			potrubí DN 150 : 9,00+34,70+46,30		90,00000		
			90,00000				

Díl: 4	18	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenná těžebního 0 - 4 mm	m3	9,70600	950,00	9 220,70
			viz. Situace, Podélný profil :				
			lože pro potrubí DN 250 : 9,00*1,00*0,10		0,90000		
			lože pro potrubí DN 200 : 34,70*1,00*0,10		3,47000		
			lože pro potrubí DN 150 : 46,30*1,00*0,10		4,63000		
			Horská vpust : 2,50*1,90*0,10		0,47500		
			Kanalizační šachta DN 1000 : 2,10*(2,10-1,00)*0,10		0,23100		
			1,00000				
			436,00				
			1,00000				
			kus				
			Vyrovňovací prstence z betonu C -17,5 výšky 100 mm				
			viz Výpis vstupních (revizních) šachet : 1				
			1,00000				

19	452386111R00	Vyrovňovací prstence z betonu C -17,5 výšky 100 mm	kus	1,00000	436,00	436,00

Položkový rozpočet

S:	HORNÍ BEČVA – BYTOVÝ DŮM V CENTRU OBCE	
O:	TI 03	Přípojka kanalizace dešťové
R:	TI 03	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz Technická zpráva, Podélný profil, Situace : 2+5		7,00000		
51	NC 08-7	Odstranění stáv. kan. šachty beton DN 1000, vč. rozebrání, naložení, odvozu a poplatku za skládku výška 2,40 m	kompl	1,00000	3 850,00	3 850,00
		viz. situace : 1		1,00000		
52	NC 08-9	Redukce kanalizační PVC SN12 DN 150/125 mm	kus	7,00000	125,00	875,00
		viz Podélný profil : 7		7,00000		
53	NC-08-8	Koleno kanalizační PVC SN12 DN 150/87,5°	kus	7,00000	125,00	875,00
		viz Situace, Podélný profil : 7		7,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 686,95
54	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	122,13424	22,00	2 686,95

Celkem	360 370,43
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. Item no	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to Projectant Designer	Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price Kč
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	
	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže							
	Chránička DN75	m	29	38,50	56,10	1 116,50	1 626,90	2 743,40
	Chránička DN110	m	8	59,40	64,50	475,20	516,00	991,20
	HDPE 40	m	22	46,20	75,30	1 016,40	1 656,60	2 673,00
	Specifikace materiálu - kabely včetně montáže							
	Kabel AVKY-J 3x35+25	m	35	121,00	92,40	4 235,00	3 234,00	7 469,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI							
	Do 34 mm2, vč. zapojení, konc.	ks	8		49,00		392,00	392,00
	HZS							
	Společná práce s provozovatelem DS při zapojení poj. Skříňe	hod	8		220,00		1 760,00	1 760,00
	Zemní práce							
	Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. vedením, konečné úpravy povrchů, dodávka ostěbních IO							
	HLoubení KABELOVÉ RÝHY							
	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	18,00		235		4 230,00	4 230,00
	ZRÚZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							
	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	18,00		45		810,00	810,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
	Do šířky 33cm	m	20,00	7,00	5	140,00	100,00	240,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm, délka výkopů celkem	m	18,00		135		2 430,00	2 430,00
	ÚPRAVA POVRCHU							
	Provozovní úprava terénu v zemině třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m	m2	9,00		521		4 689,00	4 689,00
	Geodetické zaměření trasy	m	20,00		190		3 800,00	3 800,00
	Příloha NN celkem bez DPH							32 228

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vedlejší rozpočtové náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Bytový dům v centru obce - Horní Bečva		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	59 652		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	59 652		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	59 652	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 652	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24.8.2020	Datum : 24.8.2020
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 IČO: 29345006 DIČ: CZ29345006 TEL: 773 833 762-3 www.heryan.cz HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o. Na Pylůvkách 537/5 757 01 VILÁŠSKÉ MEZIRŮČÍ	 OBEC HORNÍ BEČVA -2- 756 57 HORNÍ BEČVA 550
Základ pro DPH	21,0 %		59 652 Kč
DPH	21,0 %		12 527 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			72 179 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet : 1
Objekt :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady stavby	59 652	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	59 652	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005 1	Vedlejší náklady stavby				
1	005111010	Technický dozor investora	kpl	1,00	6 520,00	6 520,00
2	005211050	Koordinátor BOZP	kpl	1,00	2 520,00	2 520,00
3	005211080	Staveniště bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	4 520,00	4 520,00
		komplet zahrnuje: - náklady na zřízení oplocení staveniště v dostatečném rozsahu, náklady na zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště vč. nezbytného osvětlení - náklady na zařízení k zachycování ropných úkapů od motorových vozidel a strojů stojících či parkujících v prostoru staveniště případně na odstavných plochách.				
4	005241020	Geodetické práce - vytýčení IS, vyměření stavby práce probíhající před a během stavby	soubor	1,00	7 120,00	7 120,00
5	005401010	Publicita projektu	soubor	1,00	852,00	852,00
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.				
6	005501010	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00	3 520,00	3 520,00
		Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy. - bankovní záruky - pojištění stavby				
7	005701010	Autorský dozor	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
8	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby předání a převzetí díla	kpl	1,00	6 850,00	6 850,00
		Komplet zahrnuje : - zaměření skutečného provedení stavby - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD				
9	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	soubor	1,00	7 580,00	7 580,00
		Komplet zahrnuje : - zřízení objektů ZS vč. bezpečnost opatření, oplocení atp. - zřízení přípojek médií k objektům ZS - zřízení odběrných míst NN a vody s měřením - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch ZS a společných ploch, příjezdu apod. - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu ZS bude na samostatné ploše do vzdálenosti do 100 m od stavby				
10	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	1 850,00	1 850,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
11	043194000	Zkoušky a revize	soubor	1,00	2 850,00	2 850,00
		Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli				
12	043194001	Provozní zkoušky	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
13	043194002	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,00	3 250,00	3 250,00
14	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00	2 520,00	2 520,00
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.				

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Bytový dům v centru obce - Horní Bečva	Rozpočet: 1	Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt :	VRN Vedlejší rozpočtové náklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za 005 1 Vedlejší náklady stavby					59 652,00

Rekapitulace hlavních efektů a provozních souborů

[illegible]

Pojistná smlouva číslo 0025836099

Pojistná smlouva pro pojištění podnikatelů KOMPLEX III

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00
Zastoupena: Pojišťovacím zprostředkovatelem na základě plné moci nebo zaměstnancem pojistitele. Osoba zastupující pojistitele je identifikována v oddílu Distributor pojištění
IČO: 63998530
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Klientská linka: 957 444 555

Pojistník (shodný s pojištěným): HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Sídlo: Na Potůčkách 537/5, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01
IČO: 28645006
Zápis v OR / ŽR: C 36509 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Telefon/fax: Plátce DPH: Ano
E-mail: Povinná osoba ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv: Ne
Bankovní spojení:
Jednající osoba: Bivoj Heryán

Pojistitel a pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této pojistné smlouvy tvoří nedílný celek.

Ujednání, která nemají písemnou podobu a nejsou obsahem této pojistné smlouvy, jsou neplatná.

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0025725670 která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění). Nespotřebované pojistné bude převedeno na vrub této PS.

Datum sjednání:	30.07.2020	Počátek pojištění:	31.07.2020	Konec pojištění:	30.07.2021
Pojistné období:	roční	Automatická obnova:	Ano	Pojistné:	běžné

Hlavní pojišťovací zprostředkovatel:	Sjednatelské č.: 5011303021	Registrační č. ČNB:
Pojistnou smlouvu vypracoval: Jitka Šimonová	Sjednatelské č.: 5011303021	

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojištění majetku a odpovědnosti je pojištěním škodovým. Členským státem sídla pojistitele je Česká republika.

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou. Pojistným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. V případě sjednání automatické obnovy se pojištění prodlužuje vždy na další pojistné období, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období, že na dalším pojištění nemá zájem.

Pojistník uzavírá tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii živnostenského listu a tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pokud není dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou v místě pojištění na adrese:
Na Potůčkách 537/5, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01.

Pro účely tohoto pojištění se za vozidlo nepovažuje: potahové vozidlo, nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky jdoucí osobou, jízdní kolo nebo koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Provozuschopným stavem se pro účely tohoto pojištění rozumí stav předmětu pojištění, ve kterém je po dokončení přejímacím testu a zkušebním provozu schopen plnit určené funkce a dodržovat hodnoty parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK).

V případě pojištění zásob (vyjma vozidel) nebo zásob vozidel, pokud jsou tyto uloženy na volném prostranství, se ujednává sublimit pojistného plnění ve výši 25 % z limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění pojistného nebezpečí povodeň a záplava. Sublimit plnění je stanoven pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

V případě pojištění zásob (vyjma vozidel) nebo zásob vozidel, pokud jsou tyto uloženy na volném prostranství, se ujednává sublimit pojistného plnění ve výši 25 % z pojistné částky stanovené pro katastrofická nebezpečí. Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného období.

Předmět pojištění	Specifikace předmětu pojištění	Cena	Pojistná hodnota
Soubor vlastních věcí movitých	Hmotný majetek, stroje a nářadí dle účetní evidence	Nová	250 000 Kč
Celková pojistná hodnota			250 000 Kč

Pro předměty pojištění uvedené v odstavci Živelní pojištění této pojistné smlouvy se sjednávají následující pojistná nebezpečí:	Pojistná částka		Spoluúčast	Pojistné
Flexa	PH	250 000 Kč	5 000 Kč	190 Kč
Povodeň a záplava	LP	250 000 Kč	10%, minimálně: 5 000 Kč	325 Kč
Katastrofická nebezpečí	1R	200 000 Kč	3 000 Kč	170 Kč
Ostatní živelní nebezpečí	1R	200 000 Kč	3 000 Kč	190 Kč
Únik kapaliny z technického zařízení	1R	100 000 Kč	1 000 Kč	102 Kč
Celkové pojistné				977 Kč

Výkladová ustanovení:

Flexou se pro účely tohoto pojištění rozumí požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části.

Katastrofickými nebezpečími se rozumí vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy a zemětřesení.

Ostatními živelními pojistnými nebezpečími se rozumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, aerodynamický třesk, kouř, náraz vozidla.

PH se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou, která odpovídá stanovené pojistné hodnotě předmětu pojištění. Pojistná částka je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

1R se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko. Pojistná částka je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena jako limit plnění. Limit plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odcizení věcí DPPOV MP 1/16 (dále jen DPPOV).

Způsob zabezpečení níže uvedených předmětů pojištění je uveden v článku 7 DPPOV není-li dále v této pojistné smlouvě uvedeno jinak.

V případě pojištění stavebních součástí mimo uzavřené místo pojištění nejsou požadovány zvláštní technické způsoby zabezpečení. K odcizení stavebních součástí musí dojít způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící pojištěné stavební součásti před odcizením.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu pojistného plnění uvedeného v článku 7 DPPOV, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události.

Předmět pojištění	Specifikace předmětu pojištění	Cena	Pojistná hodnota
Soubor vlastních věcí movitých	Hmotný majetek, stroje a nářadí dle účetní evidence	Nová	250 000 Kč
Celková pojistná hodnota			250 000 Kč

Pro předměty pojištění uvedené v odstavci Pojištění odcizení této pojistné smlouvy se sjednávají následující pojistná nebezpečí:	Pojistná částka		Spoluúčast	Pojistné
Odcizení (veškerý výše uvedený majetek, vyjma cenností)	1R	50 000 Kč	1 000 Kč	669 Kč
ZSU003OV Rozšíření místa pojištění	LP	10 000 Kč		201 Kč
Celkové pojistné				870 Kč

Výkladová ustanovení:

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou, která odpovídá stanovené pojistné hodnotě předmětu pojištění. Pojistná částka je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

IR se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena pojistnou částkou na první riziko. Pojistná částka je stanovena pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena jako limit plnění. Limit plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění odpovědnosti se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti VPP OD 1/16 (dále jen VPPOD), Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP) a Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV).

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu, vznikla-li mu povinnost k její náhradě v souvislosti s:

- činnostmi uvedenými v příložené kopii výpisu ze živnostenského listu,
- vlastnictvím, držením nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu činnosti uvedené v příložené kopii výpisu ze živnostenského listu,
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání,
- poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou všemi činnostmi uvedenými v kopii dokládající předmět podnikání nebo v souvislosti se vztahy z těchto činností vyplývající, pokud tyto činnosti nejsou vyloučeny VPPOD či DPPOP nebo ustanoveními této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost nahradit čistou finanční újmu, vznikla-li povinnost k její náhradě v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Za dobu trvání pojištění se považuje období nastalé od data účinnosti první pojistné smlouvy, která byla sjednána u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group a je touto pojistnou smlouvou nahrazována, případně byla nahrazována některou z náhrad předcházejících této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodné události nastalé na území České republiky.

Rozsah pojistného krytí		Limit pojistného plnění/sublimit pojistného plnění		Spoluúčast	Pojistné
Rozšířený základní rozsah pojistného krytí odpovědnosti (včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku).		LP	25 000 000 Kč	10 000 Kč	21 021 Kč
ZSU03OD	Újma na převzatých věcech a převzatých věcech přepravovaných (bez vozidel)	SLP	500 000 Kč	3 000 Kč	2 750 Kč
Celkové pojistné:					23 771 Kč

Výkladová ustanovení:

LP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena limitem pojistného plnění. Limit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

SLP se pro účely tohoto pojištění rozumí, že horní hranice pojistného plnění je stanovena sublimitem pojistného plnění, který je stanoven v rámci limitu pojistného plnění. Sublimit pojistného plnění je stanoven pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného období.

Zvláštní ujednání:

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytnutím nesprávné informace nebo škodlivé rady se nevztahuje na újmy způsobené v souvislosti:

- s investováním a obchodováním s cennými papíry, akciemi, komoditami a deriváty, devizami a valutami;
- se schodkem na finančních hodnotách, ježž správou byl pojištěný pověřen;
- s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby;
- s nedodržením lhůt dohodnutých s klientem včetně lhůt stanovených právním předpisem.

Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na újmy způsobené zaměstnancem pojištěného, který byl pojištěným dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, a to na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti uzavřené mezi pojištěným a zaměstnancem (agenturní zaměstnávání).

Článek III. Pojistné plnění

Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě a dalších ujednáních uvedených v této pojistné smlouvě.

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

OLPU MO

P.O. BOX 28, 664 42 Modřice

Telefon: +420 957 444 555, fax: 547 213 468

olpumo@cpg.cz

Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Článek IV. Výše a způsob platby pojistného

	Pojistné
Sjednaná pojistná nebezpečí	977 Kč
Živelní pojištění	870 Kč
Pojištění odcizení	23 771 Kč
Pojištění odpovědnosti	25 618 Kč
Celkové pojistné za sjednané pojistné období	30 %
Sleva	17 933 Kč
Celkové pojistné po slevě	Roční
Frekvence plateb	16 857 Kč
Splátka pojistného	

Pojistné je pojistným běžným a je v plné výši splatné vždy ke dni počátku pojištění. Je-li v pojistné smlouvě ujednána úhrada pojistného ve splátkách, bude pojistné hrazeno dle platební frekvence uvedené v této pojistné smlouvě. V případě sjednání pololetních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí šesti měsíců od předchozí splátky pojistného. V případě sjednání čtvrtletních splátek je první splátka pojistného splatná vždy ke dni počátku pojištění, následující splátky pojistného jsou splatné vždy takový den, který následuje po uplynutí třech měsíců od předchozí splátky pojistného.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. **700135002/0800**, variabilní symbol: **0025836099**.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, a nebo pojišťovacího zprostředkovatele, je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno.

Článek V. Zpracování osobních údajů

1. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace Pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu**, a to pro účely zajištění **řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem (včetně tvorby evidencí), ochrany právních nároků Pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání**.
2. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje Pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
3. Zástupce Pojistníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Pojistníka má v souvislosti se zpracováním právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu. Další informace o zpracování osobních údajů a o možnostech uplatnění jednotlivých práv naleznete na našich webových stránkách www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě, dále pak přehled poplatků za vybrané úkony pojistitele, jejichž aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele.

Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16 článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí článkem V. Zpracování osobních údajů této pojistné smlouvy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 1 vyhotovení obdrží pojistitel, 1 vyhotovení obdrží distributor pojištění a 1 vyhotovení obdrží pojištěný.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Živnostenský list
Záznam z jednání

Distributor pojištění

1.	Jitka Šimonová
2.	Bc. Petra Urbanová MBG Bonusia, a.s.
Místo sjednání	Brno
Datum a čas sjednání	30.07.2020 13:57
Technický kód	41.20

Číslo distributora 5011303021

Číslo distributora 8880661000



Podpis pojistníka

Telefon distributora +420957553034

ČPP
VIENNA INSURANCE GROUP
ČESKÁ POBĚHATELSKÁ POJIŠTOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO
Vlněná 526/1, 602 00 Brno (44)
Podpis distributora

Heryán
RECONSTRUCTIONS
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Na Potůčkách 537/5
757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI ⑦
IČO: 28645006
DIČ: CZ28645006
TEL: 773 833 782-3
www.heryan.cz

Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou, a je schopen to kdykoliv prokázat. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky a přílohy vyznačené na pojistné smlouvě, dále pak přehled poplatků za vybrané úkony pojistitele, jejichž aktuální podoba je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele.

Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

Odchylně od Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16 článek 15 a Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 článek 15 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí článkem V. Zpracování osobních údajů této pojistné smlouvy.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Pojistník bere na vědomí, že pojistná smlouva slouží jako pojistka ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že Vám ke dni sjednání této pojistné smlouvy nejsou známy žádné skutečnosti či okolnosti, které by mohly být příčinou vzniku škodné události, a ani Vám není známa žádná jiná již vzniklá škodná událost.

Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

Je-li pojistníkem ve sjednaném pojištění spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého ze sjednaného pojištění. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) nebo Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).

Pojistná smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, 1 vyhotovení obdrží pojistitel, 1 vyhotovení obdrží distributor pojištění a 1 vyhotovení obdrží pojištěný.

Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, VPP, DPP a ZPP uvedených v této pojistné smlouvě, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: VPP, DPP, ZPP, ZSU dle textu pojistné smlouvy
Živnostenský list
Záznam z jednání

Distributor pojištění

1.	Jitka Šimonová	
2.	Bc. Petra Urbanová MBG Bonusia, a.s.	
	Místo sjednání	Brno
	Datum a čas sjednání	30.07.2020 13:57
	Technický kód	41.20

Číslo distributora 5011303021

Číslo distributora 8880661000



Podpis pojistníka

Telefon distributora +420957553034

ČPP
VIENNA INSURANCE GROUP
ČESKÁ POBANKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO
Vlněná 526/1, 602 00 Brno (44)
Podpis distributora

Heryán IČO: 28645006
RECONSTRUCTIONS DIČ: CZ28645006
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o. TEL: 773 833 782-3
Na Potůčkách 537/5 www.heryan.cz
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

