

SMLOUVA O DÍLO č. 69/2012

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Chýnov

Sídlo : Gabrielovo náměstí čp. 7, 391 55 Chýnov

Zastoupen : starostou Mgr. Pavlem Eybertem

IČ : 00252387

DIČ : CZ00252387 (plátce DPH)

1.2. Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

Sídlo : Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupen: Josefem Ptákem – jednatelem společnosti

Zástupce pro věci technické : Milan Švácha – vedoucí stavební výroby

tel: 777/21 89 40

Zodpovědný stavbyvedoucí : Miloslav Licehamr tel: 774/51 89 57

Bank. spoj.: Komerční banka a.s., Tábor, č.ú. 78-1323180207/0100

IČ : 26071584 DIČ : CZ26071584

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování o splnění podmínek pro uvolnění záloh, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocnění jednat za:

- zhotovitele : stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) : Ing. Karel Valenta

- občasný technický dozor investora : TAREKA s.r.o., Ing. Pavel Strnad

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Předmět díla


2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: Místní komunikace v Chýnově, v rozsahu přiložené projektové dokumentace a výkazu výměr : SO 01 – Obslužná komunikace a chodník (zpracovatel PD : Ing. Jiří Langer), SO 02 - Vášova ulice (zpracovatel PD : Ing. Pavel Douša), SO 03 – Pozemní komunikace Za Oborou, SO 04 - Rekonstrukce místní komunikace Záhostice – Bítov (zpracovatel PD : ENERGO s.r.o.).

2.2. V rámci díla zajistí na své náklady zhotovitel, kromě vlastního zhotovení stavby, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek vč. kamerové prohlídky kanalizace s grafickým záznamem podélného sklonu a revizí vztahujících se k prováděnému dílu, zajištění průkazných hutních zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), odvoz, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a kompletační činnost celé stavby, zajištění a projednání zvláštního užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, fotodokumentaci o průběhu výstavby v digitální formě, dokumentaci

Za objednatele :



Za zhotovitele :



skutečného provedení ve dvou paré, geodetické zaměření dokončené stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí, zpracovaným odborným geodetem apod.

III. Termíny pro provedení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

zahájení prací : 16.07.2012

dokončení : 31.10.2012

IV. Věci určené k předání díla

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- 2 x projektovou dokumentaci
- stavební povolení

V. Cena za dílo

5.1. Dohodnutá smluvní pevná cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2.1. činí:

SO 01 – Obslužná komunikace a chodník (Okružní – Záhostice)	1 902 718,- Kč
SO 02 – Vášova ulice	1 704 934,- Kč
SO 03 – Pozemní komunikace Za Oborou	2 466 372,- Kč
SO 04 - Rekonstrukce místní komunikace Záhostice – Bítov.....	1 382 678,- Kč
cena bez DPH	7 456 702,- Kč

5.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit (snížit popř. zvýšit) dohodnutou cenu v těchto případech:

5.2.1. Bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky stavby, která se odchyluje od projektu, dle kterého byla stanovena cena díla. Tyto práce musí být s objednatelem projednány a potvrzeny písemně.

5.2.2. Dojde-li k pozastavení nebo zastavení stavby z důvodu, který neleží na straně zhotovitele.

5.2.3. Budou-li zjištěny vady či neúplnost věcí určených pro realizaci díla.

5.2.4. Dojde-li ke změně geologických podmínek uvedených v projektu stavby.

5.2.5. Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění.

5.3. V těchto vyjmenovaných případech bude konkrétní změna řešena písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.4. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty a vyúčtuje ji podle platných předpisů.

VI. Financování a placení

6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout úhradu ceny za dílo takto:

Úhrada ceny bude uskutečňována měsíčně na základě skutečně provedených prací a jednotlivých zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur, a to až do výše 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků na základě vystavené konečné faktury. Splatnost faktur činí 60 dnů.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit průběžně cenu provedených prací do 60 dnů od doručení faktury. Provedením úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 4. den po jejím odeslání.

6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, obsahuje chybné cenové údaje.

6.4. V těchto případech objednatel musí fakturu objednateli vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



- 6.5. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

VII. Provedení díla

- 7.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích které provádí stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, zdůvodnění odchylek od projektu). Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Deník je veden v knize vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího.
- 7.2. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.4. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor jejího průběhu, sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
- 7.5. Technický dozor objednatele je oprávněn zasahovat do kvality a způsobu provádění stavby a je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena kvalita zhotovovaného díla, bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 7.6. Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných objednatelem konaných min. 1x týdně, přímo na stavbě. Objednatel o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku, a bude je neprodleně předávat účastníkům výstavby.
- 7.7. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn, souvisejícími vyhláškami, platnými ČSN a související předpisy, technologickými předpisy a postupy výrobců materiálů a zařízení. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití standardních výrobků v I. jakosti. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami.
- 7.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenský list apod.)
- 7.9. Objednatel je majitelem zhotoveného díla (stavby) a zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech .

VIII. Předání staveniště

- 8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla.
- 8.2. Zařízení staveniště – plochy pro zařízení staveniště poskytne objednatel zhotoviteli bezplatně.
- 8.3. Zhotovitel zlikviduje zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do jednoho týdne po předání stavby.
- 8.4. Objednatel se zavazuje zajistit ke dni předání staveniště pro zhotovitele napojovací místa el.energie, vody a kanalizace.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



IX. Předání a převzetí díla


- 9.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele do jeho sídla minimálně 7 dnů předem k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v místě díla v pracovní dobu objednatele. Objednatel může převzít dílo před smluveným termínem dokončení a pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky.
- 9.2. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu a v případě, že se smluvní strany zároveň dohodnou na opatření a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis.
- 9.4. Zhotovitel je povinen připravit k termínu zahájení přejímacího řízení doklady (dokumentace skutečného provedení, atesty a prohlášení o shodě, zápisy o provedených zkouškách, měření a revizích, doklady o likvidaci odpadů, písemná vyjádření správců dotčených inženýrských sítí, fotodokumentaci průběhu provádění, geodetické zaměření stavby, provozní předpisy, návody k obsluze apod.), které jsou uvedené v předmětu plnění této smlouvy o dílo.

X. Odpovědnost za vady a záruka

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
- 10.2. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců** a záruční lhůtu na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 10.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 10.7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
- 10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli následně zhotovitel.
- 10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

XI. Smluvní pokuta

- 11.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

Za objednatele : 

Za zhotovitele : 

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu
 - ve výši 15.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení
 - za nesplnění termínu odstranění vady a nedodělek 1.000,- Kč/den za každou vadu a nedodělek
 - za prodlení objednatele při platbě smluvní ceny sjednává smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na niž je dohodnutá smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení od příslušného správce.
- 12.2. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel, nebude-li dohodnuto jinak, včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy.
- 12.3. Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné.
- 12.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy, v jednoduchém případě zápisem ve stav. deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat ve smlouvě.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se v rámci plnění této smlouvy na základě vyzvání objednatele kolaudačního řízení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tým, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).
- 12.7. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.8. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 12.9. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel.
- 12.10. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku a zajistí na celou dobu výstavby pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla.

Za objednatele :



Za zhotovitele :



- 12.11. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.
- 12.12. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou předkládat obě strany.
- 12.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsané vyhotovení.
- 12.14. Nedílnou přílohou této smlouvy je Oceněný Soupis stavebních prací jednotlivých stavebních objektů

V Chýnově dne 16. 7. 2012

Za objednatele:



Mgr. Pavel Eybert
starosta



V Chýnově dne 9. 7. 2012

Za zhotovitele:




Josef Pták – jednatel společnosti
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

18.  TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov

Za objednatele :



Za zhotovitele :



Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.6.2012

Stavba : dřev020

Místní komunikace CHYNŮV

Objednatel : město Chýnov

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Dřevotvar -řemesla a stavby s.r.o Chýnov
Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO : 26071584

DIČ : CZ26071584

Za zhotovitele :

Za objednatele :

18. **Dřevotvar** TEL.: 381 297 711
-řemesla a stavby FAX: 381 297 463
s.r.o. IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	7 456 702,00
DPH	20 %	1 491 340,00
Cena celkem za stavbu		8 948 042

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01 Obslužná komunikace a chodník (Okružní)	2 283 262	0	1 902 718	380 544	25,5
SO 02 Vášova ulice	2 045 921	0	1 704 934	340 987	22,9
SO 03 Pozemní komunikace Za Oborou	2 959 646	0	2 466 372	493 274	33,1
SO 04 Komunikace Záhostice -Bítov	1 659 214	0	1 382 678	276 536	18,5
Celkem za stavbu	8 948 042	0	7 456 702	1 491 340	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01		2 283 262	0	1 902 718	380 544	25,5
SO 02		2 045 921	0	1 704 934	340 987	22,9
SO 03		2 959 646	0	2 466 372	493 274	33,1
SO 04		1 659 214	0	1 382 678	276 536	18,5
Celkem za stavbu		8 948 042	0	7 456 702	1 491 340	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0,7	52 262	0	0	0	0
1 Zemní práce	7,8	578 917	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1,3	94 129	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,3	19 145	0	0	0	0
47 Stavební práce při elektromontážích	0,0	1 304	0	0	0	0
5 Komunikace	72,3	5 393 495	0	0	0	0
501 Chodníky	2,8	211 017	0	0	0	0

8	Trubní vedení	2,9	216 309	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	3,6	264 904	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	3,4	250 353	0	0	0
912	Přechodné dopravní značení	0,3	20 640	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,0	981	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4,4	328 182	0	0	0
990	Plochy a úpravy území	0,0	2 029	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,2	0	0	0	13 229
M99	Ostatní práce "M"	0,1	0	0	0	9 807
Celkem za stavbu		100,0	7 433 667	0	0	23 036

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Obslužná komunikace a chodník (Okružní)	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
dřev020	Místní komunikace CHÝNOV	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Lágrner	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Chýnov		
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o Chýnov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 902 718	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 902 718	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 902 718	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 902 718	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Josef Pták	Jméno : PEYBERT
Datum :	Datum : 20.6.2012	Datum : 16.7.2012
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH	20,0 %	1 902 718 Kč
DPH	20,0 %	380 544 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 283 262 Kč

Poznámka :

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Obslužná komunikace a chodník (Okružní)	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	30 099	0	0	0	0
1 Zemní práce	52 483	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	46 865	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 374	0	0	0	0
5 Komunikace	1 069 624	0	0	0	0
501 Chodníky	211 017	0	0	0	0
8 Trubní vedení	95 631	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	250 353	0	0	0	0
912 Přechodné dopravní značení	20 640	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	122 633	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 902 718	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 564 443	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 564 443	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 564 443	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 564 443	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 564 443	0
Provoz investora	0	0,0	2 564 443	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 564 443	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 564 443	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obslužná komunikace a chodník (Okružní)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce						
1	01231	Vytýčení stav. inženýrských sítí , geodetické vytýčení,geometrický plán zaměření dok.stavby	kompl.	1,00	13 311,00	13 311,00		
2	023156	Hutnicí průkazné zloušky	kus	5,00	3 357,50	16 787,50		
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				30 098,50		
Díl: 1		Zemní práce						
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	4,30	32,00	137,60		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	4,30	16,90	72,67		
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	16,80	117,80	1 979,04		
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	16,60	117,80	1 955,48		
7	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	33,81	16,90	571,39		
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	16,80	16,90	283,92		
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,50	24,50	526,75		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,50	81,10	1 743,65		
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	43,00	39,60	1 702,80		
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	43,00	57,30	2 463,90		
13	171201201V01	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	43,00	188,60	8 109,80		
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,80	144,20	2 422,56		
15	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,40	30,10	252,84		
16	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	165,60	14,50	2 401,20		
17	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	2 208,00	9,90	21 859,20		
18	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	20,00	300,00	6 000,00	0,00100	0,02
	Celkem za	1 Zemní práce				52 482,80		0,02
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
19	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	33,81	800,00	27 048,00	1,63000	55,11
20	212792311U00	Potrubí dren plast HDPE DN 110	m	276,00	71,80	19 816,80	0,00069	0,19
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				46 864,80		55,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce						
21	451571312R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 15 cm	m2	24,00	140,60	3 374,40	0,31879	7,65
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 374,40		7,65
Díl: 5		Komunikace						

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obslužná komunikace a chodník (Okružní)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
22	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm	m2	1 794,00	67,90	121 812,60	0,33446	600,02
23	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	1 794,00	80,10	143 699,40	0,40714	730,41
24	565141211R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m, tl.6 cm	m2	1 518,00	315,90	479 536,20	0,15826	240,24
25	569531111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm	m2	165,60	35,00	5 796,00		
26	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 518,00	8,20	12 447,60	0,00061	0,93
27	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, nad 3 m, 4 cm	m2	1 518,00	201,80	306 332,40	0,10141	153,94
	Celkem za	5 Komunikace				1 069 624,20		1 725,54
Díl: 501		Chodníky						
28	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	484,80	58,40	28 312,32	0,27994	135,71
29	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	441,60	165,00	72 864,00	0,07390	32,63
30	59245267	Dlažba barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	55,75	554,10	30 891,08	0,13100	7,30
31	59245308	Dlažba přírodní 20x10x6	m2	390,26	202,30	78 949,60	0,13100	51,12
	Celkem za	501 Chodníky				211 016,99		226,78
Díl: 8		Trubní vedení						
32	895665451	Navrtávky do kanal.šachet pro kanalizaci	kus	6,00	450,00	2 700,00		
33	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	24,00	45,00	1 080,00	0,00010	0,00
34	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	24,00	21,00	504,00		
35	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	6,00	8 350,30	50 101,80	2,92917	17,58
36	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	6,00	585,60	3 513,60	0,00936	0,06
37	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,75	2 178,30	1 633,73	2,52500	1,89
38	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	5,00	676,30	3 381,50	0,01081	0,05
39	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou 500 x 500 D400	kus	6,00	5 452,70	32 716,20	0,14400	0,86
	Celkem za	8 Trubní vedení				95 630,83		20,45
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
40	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	7,00	400,70	2 804,90	0,24590	1,72
41	914431111R00	Osazení dopravního zrcadla na sloupek nebo konstr.	kus	1,00	3 074,10	3 074,10	1,06110	1,06
42	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	552,00	175,40	96 820,80	0,21675	119,65
43	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	55,20	2 178,30	120 242,16	2,37855	131,30
44	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,00	61,30	1 409,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Obslužná komunikace a chodník (Okružní)	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
45	40444922.A	Zrcadlo dopravní obdélníkové ATOP 800x1000 mm	kus	2,00	5 091,40	10 182,80	0,00900	0,02
46	40444922.A	Zrcadlo dopravní obdélníkové ATOP 800x1000 mm	kus	1,00	5 091,40	5 091,40	0,00900	0,01
47	40444940.A	Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fóli, HIG10le	kus	2,00	1 512,00	3 024,00	0,00600	0,01
48	40444973.A	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli, HIG 10letá	kus	2,00	990,50	1 981,00	0,00510	0,01
49	40444979.A	Značka uprav přednost P3 500/500 fóli, HIG 10letá	kus	1,00	990,50	990,50	0,00510	0,01
50	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	8,00	591,40	4 731,20	0,01800	0,14
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				250 352,76		253,92
Díl: 912	Přechodné dopravní značení							
51	712	Mont.+demont. Z2	kus	2,00	396,00	792,00		
52	912	Demontáž dopravních značek prov.s úpravou terénu	kus	6,00	141,45	848,70		
53	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	6,00	400,70	2 404,20	0,24590	1,48
54	40444940.A	Značka dopr. výstražná A1- A30 900 mm fóli, HIG10le	kus	4,00	1 512,00	6 048,00	0,00600	0,02
55	40445024.A	Značka dopr. zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	kus	2,00	1 451,30	2 902,60	0,00510	0,01
56	40445024.A	Značka dopr. zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá	kus	2,00	1 451,30	2 902,60	0,00510	0,01
57	40445161.A	Značka dopr. dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	596,60	1 193,20	0,00510	0,01
58	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	6,00	591,40	3 548,40	0,01800	0,11
Celkem za		912 Přechodné dopravní značení				20 639,70		1,64
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
59	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 452,66	50,00	122 633,00		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				122 633,00		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Vášova ulice	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
dřev020	Místní komunikace CHÝNOV	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Lágrner	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Chýnov		
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o Chýnov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 704 934	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 704 934	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 704 934	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 704 934	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Pták	Jméno : PEYBERT
Datum :		Datum : 20.6.2012	Datum : 16.7.2012
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 443 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov	
Základ pro DPH	20,0 %		1 704 934 Kč
DPH	20,0 %		340 987 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 045 921 Kč

Poznámka :

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Vášova ulice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	22 163	0	0	0	0
1 Zemní práce	26 065	0	0	0	0
5 Komunikace	1 456 797	0	0	0	0
8 Trubní vedení	71 173	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	39 551	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	981	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	86 176	0	0	0	0
990 Plochy a úpravy území	2 029	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 704 934	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 301 251	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 301 251	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 301 251	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 301 251	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 301 251	0
Provoz investora	0	0,0	2 301 251	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 301 251	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 301 251	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komnuikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Vášova ulice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce						
1	00001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	kompl.	1,00	1 131,60	1 131,60		
2	00003	Zaměření skutečného provedení stavby pro oblast o výměře 1800 m2	kompl.	1,00	4 243,50	4 243,50		
3	023156	Hutnicí průkazné zloušky	kus	5,00	3 357,50	16 787,50		
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce					22 162,60	
Díl: 1		Zemní práce						
4	175101101R00	Zhutnění obsypu potrubí po vrstvách max 200 mm	m3	2,40	127,30	305,52		
5	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,50	77,30	811,65		
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	10,50	117,80	1 236,90		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,20	57,80	416,16		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,40	144,20	346,08		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 635,00	9,90	16 186,50		
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	110,00	21,60	2 376,00		
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	11,00	330,90	3 639,90	1,67000	18,37
12	583309990001	Kamenivo těžené 0-4 mm	m3	2,40	311,10	746,64	1,67000	4,01
		2,4		2,40				
Celkem za		1 Zemní práce					26 065,35	22,38
Díl: 5		Komunikace						
13	564762112R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 21 cm	m2	1 295,00	82,00	106 190,00	0,50880	658,90
14	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	340,00	27,30	9 282,00	0,09820	33,39
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	340,00	74,90	25 466,00	0,37080	126,07
16	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	1 295,00	80,10	103 729,50	0,40714	527,25
17	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 590,00	8,20	21 238,00	0,00061	1,58
18	577144311U00	Asf beton ABS III tl 50mm do 3m	m2	1 295,00	238,50	308 857,50	0,12966	167,91
19	577156312U00	Asf beton ABVH III tl 70mm do 3m	m2	1 295,00	312,10	404 169,50	0,17946	232,40
20	596211211U00	Klad zámk dl tl80 skA -100m2 chod	m2	340,00	186,70	63 478,00	0,08565	29,12
21	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	594,00	2 376,00	0,42930	1,72
22	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	372,40	744,80	0,31508	0,63
23	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	210,00	99,00	20 790,00	0,10598	22,26
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	436,00	132,00	57 552,00	0,13612	59,35

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHYNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Vášova ulice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	58,30	2 178,30	126 994,89	2,37855	138,67
26	59217504	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	444,72	135,30	60 170,62	0,08600	38,25
27	59217510	Obrubník Best LINEA I přírodní 100x8x25 cm	kus	214,00	101,40	21 699,60	0,03900	8,35
28	59245208	zámková dlažba BEST DUETO tl.80 mm přírodní	m2	341,70	315,00	107 635,50	0,18000	61,51
29	59245264	Dlažba berevná pro nevidomé 20x10x8	m2	25,15	653,00	16 422,95	0,17600	4,43
Celkem za		5 Komunikace				1 456 796,86		2 111,76
Díl: 8	Trubní vedení							
30	800001	Zaústění drenáží do přípojky kanalizace k UV	kus	4,00	490,30	1 961,20		
31	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	211,00	67,20	14 179,20	0,00777	1,64
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,90	696,80	627,12	1,13220	1,02
33	831263195R00	Zaústění kanal. přípojky DN 100 - 300 vyvrtáním otvoru	kus	4,00	560,10	2 240,40	0,07055	0,28
34	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	15,00	18,60	279,00		
35	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300	kus	1,00	381,40	381,40	0,00012	0,00
36	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	1 335,20	6 676,00	0,14494	0,72
37	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	5,00	678,00	3 390,00	0,00936	0,05
38	28614250	Trubka kanaliz. žebrov. ULTRA-RIB 2 150x2000 mm PP	kus	8,00	1 012,90	8 103,20	0,00436	0,03
39	28651698.A	Odbočka kanalizační příp. DN 300/150 45°PVC Wavin	kus	1,00	1 524,60	1 524,60	0,00151	0,00
40	55242310	Mříž stružková s rámem 500x500 mm	kus	5,00	4 746,00	23 730,00	0,11050	0,55
41	55343900	Koš kalový ocel pro siln. vpust' 425 Wavin	kus	5,00	591,40	2 957,00	0,00700	0,04
42	59223819.A	Vpust' uliční betonová TBV-Q spodní	kus	5,00	336,90	1 684,50	0,06400	0,32
43	59223820	Vpust' uliční betonová TBV-Q střední	kus	5,00	456,60	2 283,00	0,08700	0,44
44	59223864	TBV- vyrovnávací prstenec	kus	5,00	231,30	1 156,50	0,02700	0,14
Celkem za		8 Trubní vedení				71 173,12		5,23
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce							
45	900002	Ochranná hrazení po dobu provádění prací ochranná hrazení pro oblast 1800 m2	kompl.	1,00	8 392,70	8 392,70		
46	9000021	Provizorní těžký přejezd pro vozidla do 10 t	kus	1,00	11 316,00	11 316,00		
47	900003	Svislé dopravní značení dočasné 60 dní	kus	4,00	1 414,50	5 658,00		
48	900005	Instalace a údržba svislého dopravního značení dočasného ,vyznačení a údržba dopr.značení	kompl.	1,00	2 829,00	2 829,00		
49	90001	Ochrana stávajících inženýrských sítí po dobu provádění prací	kompl.	1,00	5 658,00	5 658,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHYNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Vášova ulice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost
50	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	400,70	801,40	0,24590	0,49
51	40445000.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie 2, HIG 10letá	kus	2,00	1 373,10	2 746,20	0,00510	0,01
52	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	kus	2,00	442,20	884,40	0,00200	0,00
53	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	565,70	1 131,40	0,00126	0,00
54	40445976.A	Dopravní příslušenství, objímka Al-2c průměr 60	kus	2,00	66,86	133,72	0,00126	0,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						39 550,82		0,51
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
55	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	16,00	61,30	980,80		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						980,80		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
56	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 127,79	40,50	86 175,54		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						86 175,54		
Díl: 990 Plochy a úpravy území								
57	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	110,00	14,50	1 595,00		
58	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,85	112,70	433,90	0,00100	0,00
Celkem za 990 Plochy a úpravy území						2 028,90		0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Pozemní komunikace Za Oborou	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
dřev020	Místní komunikace CHÝNOV	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Lágrner	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Chýnov		
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o Chýnov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 443 335	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	23 036	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	2 466 372	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		2 466 372	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 466 372	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Josef Pták		Jméno : P. EYBERT	
Datum :		Datum : 20.6.2012		Datum : 16.7.2012	
Podpis :		Podpis : 		Podpis : 	
		 Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o. TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slovnicková 455 • 391 55 Chýnov			
Základ pro DPH	20,0 %			2 466 372 Kč	
DPH	20,0 %			493 274 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 959 646 Kč	

Poznámka :

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet :
Objekt :	SO 03 Pozemní komunikace Za Oborou	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	500 369	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	47 264	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 771	0	0	0	0
47 Stavební práce při elektromontážích	1 304	0	0	0	0
5 Komunikace	1 499 911	0	0	0	0
8 Trubní vedení	49 505	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	225 353	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	103 858	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	13 229	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	9 807	0
CELKEM OBJEKT	2 443 335	0	0	23 036	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 180 559	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 180 559	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 180 559	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 180 559	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 204 987	0
Provoz investora	0	0,0	3 204 987	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 204 987	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 204 987	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Pozemní komunikace Za Oborou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	162701106	Vodorovné přemístění vybouraného asfaltu k recyklaci do 20 km	t	118,49	99,00	11 730,02				
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	769,38	29,80	22 927,52			-0,23500	-180,80
3	113151215R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	769,38	78,10	60 088,58			-0,15400	-118,48
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	64,12	21,60	1 384,88				
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	525,74	80,60	42 374,89				
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,50	117,80	530,10				
7	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	47,79	117,80	5 629,66				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	727,42	81,10	58 993,76				
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7 274,00	16,90	122 930,60				
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	22,92	39,60	907,55				
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,50	57,80	260,10				
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	229,17	14,00	3 208,38				
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	1 801,96	4,60	8 289,02				
14	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	229,18	21,60	4 950,20				
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 163,00	94,30	109 670,90				
16	979098155U00	Skládkovné suť +asfalt	t	118,49	377,20	44 692,54				
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	6,00	300,00	1 800,00	0,00100	0,01		
	Celkem za	1 Zemní práce				500 368,70		0,01		-299,29
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
18	21591	Zkouška únosnosti pláně	kpl.	1,00	2 357,50	2 357,50				
19	212752212U00	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	265,00	127,30	33 734,50	0,22657	60,04		
20	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 801,96	6,20	11 172,15				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				47 264,15		60,04		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
21	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	47,79	330,00	15 770,70	1,70340	81,41		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				15 770,70		81,41		
Díl: 47		Stavební práce při elektromontážích								
22	59230	Osazování betonové trouby DN 200 mm dl.1 m	kus	1,00	141,40	141,40				
23	131351000U00	Jámy hloubené strojně v hornině tř3	m3	0,64	145,20	92,93				

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Pozemní komunikace Za Oborou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
24	132311318U00	Rýhy ručně š 35cm, hl 80cm, tř.3	m	5,00	136,70	683,50				
25	174951000U00	Zásyp jam,rýh strojně ve vol terénu	m3	1,89	31,50	59,54				
26	270311300U00	Základová kce beton C12/15-bednění	m3	0,15	2 178,30	326,75	2,25634	0,34		
	Celkem za	47 Stavební práce při elektromontážích				1 304,11		0,34		
Díl: 5	Komunikace									
27	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	304,26	27,30	8 306,30	0,09820	29,88		
28	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 497,70	59,40	88 963,20	0,27994	419,27		
29	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	304,26	74,90	22 789,07	0,37080	112,82		
30	564861112R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 21 cm	m2	1 497,70	59,40	88 963,38	0,38897	582,56		
31	565155121U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm 3m-	m2	1 189,95	286,60	341 038,24	0,18463	219,70		
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 379,90	8,20	19 515,18	0,00061	1,45		
33	577144141U00	Asf bet obr ACO11 I mod tl 50mm 3m-	m2	1 189,95	298,90	355 676,06	0,12966	154,29		
34	577165142U00	Asf bet lož ACL16 mod tl 70mm 3m-	m2	1 189,95	360,20	428 619,99	0,18152	216,00		
35	596211223U00	Klad zámk dl tl80 skB 300m2- chod	m2	304,26	186,70	56 805,34	0,08565	26,06		
36	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	19,00	653,10	12 408,90	0,17600	3,34		
37	59245300	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8	m2	292,00	263,10	76 825,20	0,15200	44,38		
	Celkem za	5 Komunikace				1 499 910,86		1 809,75		
Díl: 8	Trubní vedení									
38	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	7,50	18,60	139,50				
39	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 200	kus	5,00	290,40	1 452,00	0,00007	0,00		
40	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	4,00	1 124,00	4 496,00	0,34090	1,36		
41	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	678,00	2 712,00	0,00936	0,04		
42	28611108	Trubka PVC odpadová nehrdlovaná d 160x3,2x4000 mm	m	7,50	159,30	1 194,75	0,00250	0,02		
43	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 555x555 mm	kus	4,00	3 515,90	14 063,60	0,08800	0,35		
44	55242510	Mříž pro vozovku s nálevkou 560 x 560 mm	kus	4,00	5 452,70	21 810,80	0,14400	0,58		
45	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	4,00	909,10	3 636,40	0,00700	0,03		
	Celkem za	8 Trubní vedení				49 505,05		2,38		
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání									
46	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	35,88	182,90	6 561,54	0,00014	0,01		
47	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5	m	592,25	103,70	61 416,33	0,10080	59,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Pozemní komunikace Za Oborou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
48	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	34,44	2 178,30	75 029,37	2,37855	81,93		
49	59217504	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm	kus	535,00	135,30	72 385,91	0,08600	46,01		
50	59217509	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm	kus	153,00	65,10	9 960,30	0,02400	3,67		
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						225 353,43		191,31		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 077,17	50,00	103 858,35				
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						103 858,35				
Díl: M21		Elektromontáže								
52	m21 odhad	Montážní práce elektro nemí VV	kompl.	1,00	11 316,00	11 316,00				
53	180300000100	Pracovní plošina 0,227 tuny 12,5 m Genie Z-34/22	Sh	4,00	478,30	1 913,20				
Celkem za M21 Elektromontáže						13 229,20				
Díl: M99		Ostatní práce "M"								
54	99910	Vytýčení sítí stávajících	kompl.	1,00	1 414,50	1 414,50				
55	m99	Vytýčení a zaměření stavby	kompl.	1,00	8 392,70	8 392,70				
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						9 807,20				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 04	Komunikace Záhostice -Bítov	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
dřev020	Místní komnuikace CHÝNOV	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Jiří Lágrner	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Chýnov		
Dodavatel	Dřevotvar -řemesla a stavby s.r.o Chýnov	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 382 678	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 382 678	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 382 678	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 382 678	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Pták	Jméno : P. EYBERT
Datum :		Datum : 20.6.2012	Datum : 16.7.2012
Podpis :		Podpis :  1 TEL.: 381 297 711 FAX: 381 297 463 IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584 Slavníkovečů 455 • 391 55 Chýnov	Podpis: 
Základ pro DPH	20,0 %		1 382 678 Kč
DPH	20,0 %		276 536 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 659 214 Kč

Poznámka :

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHYNOV	Rozpočet :
Objekt :	SO 04 Komunikace Záhostice -Bítov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	1 367 163	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 515	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 382 678	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 432 940	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 432 940	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 432 940	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 432 940	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 432 940	0
Provoz investora	0	0,0	1 432 940	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 432 940	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 432 940	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	dřev020 Místní komunikace CHÝNOV	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Komunikace Záhostice -Bítov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 5		Komunikace								
1	573-01	Zametení vozovky	m2	2 360,00	15,00	35 400,00				
2	97909	Poplatek za recyklaci	t	302,08	201,00	60 718,08				
3	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2 360,00	204,10	481 676,00			-0,12800	-302,08
4	572751111R00	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t	t	2,80	3 932,30	11 010,44	1,01450	2,84		
5	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 360,00	8,20	19 352,00	0,00061	1,44		
6	577144111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m	m2	2 360,00	280,00	660 800,00	0,12966	306,00		
7	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	302,08	32,00	9 666,56				
8	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 531,20	16,90	76 577,28				
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	302,08	39,60	11 962,37				
	Celkem za	5 Komunikace				1 367 162,73		310,28		-302,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
10	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	310,30	50,00	15 515,05				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 515,05				