

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

„Obec Lenora – Obnova Mateřské školy“

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:	Obec Lenora
Sídlem:	Lenora 36, 384 42 Lenora
IČ:	002 50 538
Zastoupený:	Antonín Chrapan – starosta obce Lenora
Tel.:	+420 602 677 350
E-mail:	starosta@lenora.cz
1.2 Zhotovitel:	GSI INVEST s. r. o.
Sídlem:	Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Zastoupený:	Zdeněk Kutil - jednatel
Tel.:	+420 602 461 629
E-mail:	gsi@gsiinvest.cz
IČ:	282 60 309
DIČ:	28260309
Bankovní spojení:	ČSOB Vimperk, číslo účtu 229360178/0300

1.3 Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:		
	ve věcech smluvních:	Antonín Chrapan - Tel.: +420 602 677 350
	ve věcech technických:	Josef Kregl – Tel.: +420 602414723
		Josef Chrt – Tel.:+420 775 971 960
	technický dozor investora (TDI):	Jan Toncar – Tel.:+420 724 523 346
Zhotovitele:		
	ve věcech smluvních:	Zdeněk Kutil – tel.: +420 602 461 629
	ve věcech technických:	Zdeněk Kutil – tel.: +420 602 461 629
	ve věcech řízení stavby:	Zdeněk Kutil – tel.: +420 602 461 629

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je obnova Mateřské školy č.p. 64, k.ú. Lenora. Dotčené pozemky: stavební parcela číslo 194 a 293/1. Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace (etapa 1 a 2) a opravu fasády budovy.

2.2 Předmět díla je také přesně specifikován v nabídkovém položkovém rozpočtu ze dne 22. 6. 2020, který je nedílnou součástí této smlouvy – Příloha č. 1 a v projektové dokumentaci.

2.4 Stavba: „Obec Lenora – Obnova Mateřské školy“ nevyžaduje v souladu s § 104 odst. 1) písm. j) stavebního zákona žádné opatření stavebního úřadu.

3. Místo plnění

3.1 Obec Lenora, Mateřská škola č.p. 64, 384 42 Lenora, okres Prachatice. Stavební parcela č. 194 a 293/1 k.ú. Lenora /679950/.

4. Termíny plnění

4.1 Předpokládaný termín zahájení díla: **1. 7. 2020**

4.2 Požadovaný termín dokončení díla: **30. 11. 2020**

5. Cena díla

5.1 Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr - položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

5.2 Celková cena díla

Cena celkem bez DPH:	4.797.777,00 Kč
DPH 21 %:	1.007.533,17 Kč
Cena včetně DPH:	5.805.310,17 Kč

5.3 Změní-li se v průběhu provádění díla výše sazby daně z přidané hodnoty, bude platit výše sazby DPH podle obecně závazných právních předpisů

5.4 Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

6. Platební podmínky

6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Součástí faktury vystavené zhotovitelem musí být soupis provedených prací a dodávek, potvrzený pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

6.2 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

6.3 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla **jedenkrát měsíčně**. Součástí těchto faktur bude

soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktury budou obsahovat všechny zákonné náležitosti a budou bez výhrad odsouhlaseny technickým dozorem investora, provede objednatel jejich úhradu.

6.4 Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

6.5 Vícepráce: Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla. Tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

6.6 Méněpráce: V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

7. Majetkové sankce

7.1 V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu sjednaném v této Smlouvě má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení.

7.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla fakturované Zhotovitelem dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše smluvních pokut, kterou je Objednatel oprávněn nárokovat na Zhotoviteli dle této Smlouvy, je limitována částkou odpovídající 5% (pěti procentům) ceny Díla bez DPH

8. Staveniště

8.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

9.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.3 Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou dokumentaci pro provádění díla;
- b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá k ní připomínky – námitky;
- d) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- e) prověřil místní podmínky na staveništi;
- f) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
- h) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

10.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

10.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

10.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.5 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.7 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

10.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10.9 Zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat.

10.10 Před předáním díla Zhotovitel dodá veškeré revize nutné k chodu provedené stavby.

11. Předání a převzetí díla

11.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

11.3 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis.

11.4 Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo převjírá nebo nepřevjírá
- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

11.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodětky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodětků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodětků

11.6 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

12. Záruka za jakost díla

12.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

12.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

12.3 Za vady, které se projevíly po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodětků po závěrečném předání díla.

13. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

13.1 Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

14. Důvěrné informace

14.1 Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

15. Vyšší moc

15.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

16.3 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

16.4 Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.


16.5 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy.

16.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

16.7 Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Lenoře dne 25. 6. 2020 pod číslem usnesení 4/2020.

V Lenoře dne 26. 6. 2020

Za objednatele:




Antonín Chrapan – starosta obce

V Praze dne 26. 6. 2020

Za zhotovitele:

GSI INVEST s. r. o.
Na Hroudě 3317/22
100 00 Praha 10
IČ: 28260309, DIČ: CZ28260309
GSM: 902 461 629



Zdeněk Kutil - jednatel

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

KRYCÍ LIST Výkazu výměr - CELKOVÝ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Obnova Mateřské školy	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Obec Lenora - Obnova Mateřské školy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Obec Lenora	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	GSI INVEST s. r. o.
Rozpočtové náklady		Kč bez DPH
Příloha č. 2a - Oprava fasády		3 372 588,00 Kč
Příloha č. 2b - Elektro - 1. etapa		1 012 958,00 Kč
Příloha č. 2c - Elektro - 2. etapa		412 231,00 Kč
Celkem bez DPH		4 797 777,00 Kč
DPH 21%		1 007 533,17 Kč
CENA CELKEM s DPH		5 805 310,17 Kč
Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Zdeněk Kutil, jednatel Datum : 22. 6. 2020 IČ: 28260309, DIČ: CZ28260309 GSM: 602 461 629		Jméno : Datum : Podpis :
Podpis:		

VÝKAZ VÝMĚR - Oprava fasády

Příloha č. 2a

Stavba: **2019/014 Obnova Mateřské školy - Oprava fasády**Objednatel: **Obec Lenora**IČO: **00250538****36**DIČ: **CZ00250538****38442****Lenora**Zhotovitel: **GSI INVEST s. r. o.**IČO: **28260309****Na Hroudě 3317/22**DIČ: **CZ28260309****10000****Praha 10**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 560 573,22
PSV			747 014,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			65 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 372 588,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 372 588,00 CZK
Základní DPH	21 %	708 243,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK****Cena celkem s DPH 4 080 831,00 CZK**V **Praze**dne **22.6.2020**

GSI INVEST s. r. o.
Na Hroudě 3317/22
100 00 Praha 10
IČ: 28260309 DIČ: CZ28260309
GSM: 602 463 629

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	65 000	13 650	78 650	2
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	65 000	13 650	78 650	2
01	MŠ Lenora - oprava fasády	0	3 307 588	694 593	4 002 181	98
01	MŠ Lenora - oprava fasády	0	3 307 588	694 593	4 002 181	98
Celkem za stavbu		0	3 372 588	708 243	4 080 831	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			402 829,00	12
46	Zpevněné plochy	HSV			125 792,25	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			28 402,65	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 361 038,46	40
64	Výplně otvorů	HSV			9 000,00	0
8	Trubní vedení	HSV			23 075,89	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			199 002,12	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			258 800,65	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			132 632,20	4
711	Izolace proti vodě	PSV			24 747,98	1
712	Povlakové krytiny	PSV			7 591,50	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			143 678,62	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			558 721,10	17
783	Nátěry	PSV			6 027,00	0
784	Malby	PSV			6 248,58	0
VN	Vedlejší náklady	VN			65 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					3 372 588,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019/014	MŠ Lenora - oprava fasády
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 000,00
1	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
4	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
					25 000,00	
Celkem						65 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019/014	MŠ Lenora - oprava fasády
O:	01	MŠ Lenora - oprava fasády
R:	01	MŠ Lenora - oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				402 829,00
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu - ruční dokopávky	m3	30,00000	832,00	24 960,00
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	179,00000	750,00	134 250,00
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	179,00000	55,00	9 845,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	89,50000	332,00	29 714,00
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	89,50000	440,00	39 380,00
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	89,50000	440,00	39 380,00
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	89,50000	250,00	22 375,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	134,25000	24,00	3 222,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	89,50000	250,00	22 375,00
10	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	161,10000	480,00	77 328,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				125 792,25
11	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 15 cm	m2	134,25000	257,00	34 502,25
12	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	134,25000	680,00	91 290,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				28 402,65
13	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	227,22120	125,00	28 402,65
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 361 038,46
14	602011184RT6	Stěrka na stěnách silikátová barevná , zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	601,39424	1 307,00	786 022,27
15	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	601,39424	135,00	81 188,22
16	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	100,00000	55,00	5 500,00
17	612425931R00	Omítka vápenná ostění - štuková	m2	45,44424	535,00	24 312,67
18	620451121R00	Omítka cementová stěn zatížená dř.hladítkem, hladká	m2	171,00000	273,00	46 683,00
19	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm	m	227,22120	25,00	5 680,53
20	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	112,94000	26,00	2 936,44
21	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	772,39424	25,00	19 309,86
22	622311520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,38000	350,00	19 733,00
23	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	601,39424	65,00	39 090,63
24	622422711R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 %	m2	56,38000	155,00	8 738,90
25	622423522R00	Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy	m2	499,57000	509,00	254 281,13
26	622472192R00	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. II. ručně,stěny	m2	601,39424	35,00	21 048,80
27	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	772,39424	33,00	25 489,01
28	62001	Oprava a nátěr stáv. sloupků terasy	kus	9,00000	911,00	8 199,00
29	62231102	Soklová lišta plast KZS tl. 60 mm	m	85,50000	150,00	12 825,00
Díl: 64		Výplně otvorů				9 000,00
30	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	20,00000	150,00	3 000,00
31	28349064R	Mřížka větrací PS kulatá 180/140 mm se sítkou bílá, RR 140 S	kus	20,00000	300,00	6 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				23 075,89
32	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	28,10300	75,00	2 107,73
33	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	89,50000	66,00	5 907,00
34	721242111RT1	Lapač sřešních splavenin PP HL660 D 110 mm, kolmý odtok	kus	4,00000	890,00	3 560,00

Položkový rozpočet

S:	2019/014	MŠ Lenora - oprava fasády
O:	01	MŠ Lenora - oprava fasády
R:	01	MŠ Lenora - oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	89001	Dopojení drenáže a dešť. kanalizace na stáv. kanalizaci	kus	1,00000	4 856,90	4 856,90
36	286112	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, vč. tvarovek	m	98,45000	55,00	5 414,75
37	69366013R	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300 g/m2	m	35,12875	35,00	1 229,51
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						199 002,12
38	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	684,00000	79,00	54 036,00
39	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 052,00000	33,31	68 352,12
40	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	684,00000	48,00	32 832,00
41	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	100,00000	123,00	12 300,00
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	684,00000	15,00	10 260,00
43	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 052,00000	5,00	10 260,00
44	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	684,00000	8,00	5 472,00
45	944945013R00	Montáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00000	550,00	3 300,00
46	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	18,00000	5,00	90,00
47	944945813R00	Demontáž zachytňné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	6,00000	350,00	2 100,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						20 000,00
48	953761133R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	100,00000	100,00	10 000,00
49	96009	Dmž+zpětná montáž prvků na fasádě(cedule, držáky apod.); vč. nutných úprav	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						258 800,65
50	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	134,25000	55,00	7 383,75
51	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	134,25000	35,00	4 698,75
52	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	7,00000	2 300,00	16 100,00
53	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	100,00000	75,00	7 500,00
54	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	499,57000	25,00	12 489,25
55	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 %	m2	56,38000	55,00	3 100,90
56	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	45,44424	90,00	4 089,98
57	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,00000	115,00	460,00
58	968062	Demontáž dřevěných okenic	m2	60,84000	150,00	9 126,00
59	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	73,82027	1 140,00	84 155,11
60	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	73,82027	16,00	1 181,12
61	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	73,82027	150,00	11 073,04
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	516,74189	55,00	28 420,80
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 476,40540	13,00	19 193,27
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	73,82027	250,00	18 455,07
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	442,92162	50,00	22 146,08
66	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	73,82027	125,00	9 227,53
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						132 632,20
67	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	290,22364	457,00	132 632,20
Díl: 711 Izolace proti vodě						24 747,98
68	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie nopové	m2	171,00000	111,00	18 981,00
69	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty	m	85,50000	55,00	4 702,50
70	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	532,23750	2,00	1 064,48
Díl: 712 Povlakové krytiny						7 591,50

Položkový rozpočet

S:	2019/014	MŠ Lenora - oprava fasády
O:	01	MŠ Lenora - oprava fasády
R:	01	MŠ Lenora - oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	712001	Očištění, kontrola, příp. lokální oprava izolace terasy	m2	72,30000	105,00	7 591,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské						143 678,62
72	764908110RT1	D+M odpadní trouby kruhové, D 120 mm, v barvě hnědé	m	62,00000	750,00	46 500,00
73	764908105RT1	D+M žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm, v barvě hnědé	m	28,60000	550,00	15 730,00
74	764908102RT1	D+M kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm, v barvě hnědé	kus	8,00000	890,00	7 120,00
75	764001	D+M odvětrávací lišty soklové části	m	85,50000	250,00	21 375,00
76	76481261	Oplechování římsy Pz plechu s povrchovou úpravou PE, rš 150 mm	m	85,50000	350,00	29 925,00
77	764908	D+M oplech. římsy z Pz plechu s povrch. úpravou PE, rš 400 mm	m	9,80000	570,00	5 586,00
78	76490830	D+M okapničky z Pz plechu s povrch. úpravou PE, rš 200 mm	m	28,60000	500,00	14 300,00
79	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 571,30950	2,00	3 142,62
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						558 721,10
80	76601	D+M dřevěných okenic vč. nátěru a kování	m2	60,84000	9 063,45	551 420,30
81	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2 433,60000	3,00	7 300,80
Díl: 783 Nátěry						6 027,00
82	783103821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" opálením	m2	29,40000	55,00	1 617,00
83	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x	m2	29,40000	150,00	4 410,00
Díl: 784 Malby						6 248,58
84	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	113,61050	55,00	6 248,58

Celkem					3 307 588,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

VÝKAZ VÝMĚR - Elektro - 1. etapa

Příloha č. 2b

STAVBA: ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU MŠ LENORA – 1. etapa (1.PP + 1.NP)

MÍSTO STAVBY: Lenora 64, k.ú. Lenora, parc. č. st. 194

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora

1 DODÁVKA	238 410,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	31 413,00
2 MONTÁŽ	728 135,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	966 545,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	

7 Ř5+Ř6 966 545,00

8 NÁKLADY 997 958,00

VRN CELKEM 31 413,00

VÝCH. REVIZE 15 000,00

9 CELKEM KČ BEZ DPH

1 012 958,00

10 CELKEM KČ S DPH

1 225 679,00

REKAPITULACE:

STAVBA: ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU MŠ LENORA – 1. etapa (1.PP + 1.NP)

MÍSTO STAVBY: Lenora 64, k.ú. Lenora, parc. č. st. 194

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora

ELEKTROINSTALACE SILNO	297 425,00
ELEKTROINSTALACE SLABO	173 580,00
ELEKTROINSTALACE - celkem	471 005,00
PPV 1%	4 710,00
STAVEBNÍ PRÁCE	250 119,00
DODÁVKY	230 125,00
DOPRAVA 3,6%	8 285,00
PŘESUN 1%	2 301,00

DODÁVKA + MONTÁŽ 238 410,00 728 135,00

VÝCHOZÍ REVIZE 15 000,00

ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY

		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
741 13-2135	ukončení kabelu 4x35mm ²	2	ks	150,00	300,00
741 13-2134	ukončení kabelu 4x25mm ²	2	ks	100,00	200,00
741 13-2132	ukončení kabelu 4x10mm ²	4	ks	50,00	200,00
741 13-2147	ukončení kabelu 5x10mm ²	4	ks	40,00	160,00
741 13-2146	ukončení kabelu 5x6mm ²	4	ks	30,00	120,00
741 13-2145	ukončení kabelu 5x4mm ²	2	ks	25,00	50,00
741 13-2145	ukončení kabelu 5x2,5mm ²	13	ks	15,00	195,00
741 13-2145	ukončení kabelu 5x1,5mm ²	10	ks	15,00	150,00
741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm ²	36	ks	15,00	540,00
741 13-2103	ukončení kabelu 3x1,5mm ²	19	ks	15,00	285,00
741 11-0042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	234	m	35,00	8190,00
741 11-0443	vrapovaná chránička 63/75	6	m	75,00	450,00
741 12-2625	CYKY-J 4x35mm ²	12	m	70,00	840,00
741 12-2624	CYKY-J 4x25mm ²	14	m	60,00	840,00
741 12-2624	CYKY-J 4x10mm ²	34	m	50,00	1700,00
741 12-2033	CYKY-J 5x10mm ²	10	m	40,00	400,00
741 12-2032	CYKY-J 5x6mm ²	26	m	30,00	780,00
741 12-2032	CYKY-J 5x4mm ²	35	m	30,00	1050,00
741 12-2031	CYKY-J 5x2,5mm ²	78	m	25,00	1950,00
741 12-2031	CYKY-J 5x1,5mm ²	146	m	25,00	3650,00
741 12-2041	CYKY-O 7x1,5mm ²	69	m	25,00	1725,00
741 12-2041	CYKY-J 7x1,5mm ²	79	m	25,00	1975,00
741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm ²	694	m	25,00	17350,00
741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm ²	634	m	25,00	15850,00
741 12-2015	CYKY-O 3x1,5mm ²	162	m	25,00	4050,00
741 12-0001	H07V-U 6mm ² zž (CY)	482	m	10,00	4820,00
741 12-0002	H07V-U 16mm ² zž (CY)	69	m	12,00	828,00
741 11-2061	krabice KP67/2	103	ks	45,00	4635,00
741 11-2101	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	10	ks	20,00	200,00
741 11-2104	krabice KO125	3	ks	150,00	450,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepětová ochrana D	4	ks	150,00	600,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	45	ks	80,00	3600,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, IP44	22	ks	80,00	1760,00
741 31-3151	zásuvka 400V/16A, IP44	1	ks	75,00	75,00
741 31-3151	zásuvka 400V/16A, IP44, kombi + 230V/16A	1	ks	150,00	150,00
741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1	4	ks	55,00	220,00
741 31-0201	spínač pod omítku, řazení IP44	11	ks	55,00	605,00
741 31-0271	spínač pod omítku, řazení 3	4	ks	55,00	220,00
741 31-0231	spínač pod omítku, řazení 5	1	ks	75,00	75,00
741 31-0232	spínač pod omítku, řazení 6	15	ks	80,00	1200,00
741 31-0232	spínač pod omítku, řazení 6, IP44	19	ks	80,00	1520,00
741 31-0238	spínač pod omítku, řazení 6+6	6	ks	100,00	600,00
741 31-0239	spínač pod omítku, řazení 7	6	ks	100,00	600,00
741 31-0239	spínač pod omítku, řazení 7, IP44	4	ks	100,00	400,00
741 31-1003	spínač automatický s detektorem pohybu	3	ks	55,00	165,00
741 31-0411	spínač vačkový nástěnný 16A	4	ks	150,00	600,00
741 31-0412	spínač vačkový nástěnný 25A	2	ks	150,00	300,00
741 13-2103	připojení ventilátoru	4	ks	250,00	1000,00
741 13-2103	připojení průtokového ohříváče, aku ohříváče TUV, vzduchotechniky	4	ks	1500,00	6000,00
741 13-2145	připojení gastrozařízení	6	ks	750,00	4500,00
741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	94	ks	350,00	32900,00
741 37-1002	montáž nouzového svítidla	14	ks	150,00	2100,00
741 11-2104	svorkovnice pospojování – MET(MEB)	3	ks	105,00	315,00
741 21-0002	montáž ocep. rozvodnic do 50kg	2	ks	550,00	1100,00
741 21-0001	montáž ocep. rozvodnic do 20kg	2	ks	250,00	500,00
460 69-0031	osazení hmoždinky HM8	432	ks	32,00	13824,00
998 74-1102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	1,5	t	3500,00	5250,00
998 74-1181	příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	1,5	t	150,00	225,00
	demontáž stávající elektroinstalace	40	h	250,00	10000,00
	ekologická likvidace elektroodpadu	1,5	t	1140,00	1710,00
	vypracování DSPS	1	kpl	10000,00	10000,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SILNOPROUDÉ ROZVODY

176047,00

MATERIÁL – SILNOPROUDÉ ROZVODY

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	234	m	18,00	4212,00
vrapovaná chránička 63/75	6	m	150,00	900,00
CYKY-J 4x35mm ²	12	m	180,00	2160,00
CYKY-J 4x25mm ²	14	m	150,00	2100,00
CYKY-J 4x10mm ²	34	m	130,00	4420,00
CYKY-J 5x10mm ²	10	m	100,00	1000,00
CYKY-J 5x6mm ²	26	m	80,00	2080,00
CYKY-J 5x4mm ²	35	m	50,00	1750,00
CYKY-J 5x2,5mm ²	78	m	40,00	3120,00
CYKY-J 5x1,5mm ²	146	m	30,00	4380,00
CYKY-O 7x1,5mm ²	69	m	30,00	2070,00
CYKY-J 7x1,5mm ²	79	m	40,00	3160,00
CYKY-J 3x2,5mm ²	694	m	30,00	20820,00
CYKY-J 3x1,5mm ²	634	m	20,00	12680,00
CYKY-O 3x1,5mm ²	162	m	20,00	3240,00
H07V-U 6mm ² zž (CY)	482	m	8,00	3856,00
H07V-U 16mm ² zž (CY)	69	m	20,00	1380,00

krabice KP67/2	103	ks	20,00	2060,00
krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	10	ks	25,00	250,00
krabice KO125	3	ks	55,00	165,00
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepětová ochrana D	4	ks	1750,00	7000,00
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	45	ks	150,00	6750,00
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, IP44	22	ks	175,00	3850,00
zásuvka 400V/16A, IP44	1	ks	115,00	115,00
zásuvka 400V/16A, IP44, kombi + 230V/16A	1	ks	215,00	215,00
spínač pod omítku, řazení 1	4	ks	90,00	360,00
spínač pod omítku, řazení IP44	11	ks	150,00	1650,00
spínač pod omítku, řazení 5	1	ks	100,00	100,00
spínač pod omítku, řazení 6	15	ks	100,00	1500,00
spínač pod omítku, řazení 6, IP44	19	ks	150,00	2850,00
spínač pod omítku, řazení 6+6	6	ks	120,00	720,00
spínač pod omítku, řazení 7	6	ks	120,00	720,00
spínač pod omítku, řazení 7, IP44	4	ks	150,00	600,00
spínač automatický s detektorem pohybu	3	ks	330,00	990,00
spínač vačkový nástěnný 3/16A IP44	4	ks	315,00	1260,00
spínač vačkový nástěnný 3/25A IP44	2	ks	315,00	630,00
rámeček jednonásobný	76	ks	35,00	2660,00
rámeček dvojnásobný	25	ks	45,00	1125,00
rámeček čtyřnásobný	1	ks	65,00	65,00
rámeček pětínásobný	3	ks	70,00	210,00
hmoždinka HM8	432	ks	15,00	6480,00
svorkovnice pospojování – MET (MEB)	3	ks	10,00	30,00
vrut 3,5x35	432	ks	5,00	2160,00

CELKEM

3% podružný materiál

117843,00

MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY

3535,29

121378,29

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoprúd

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
rozvodnice R1, kompletní	1	ks	26300,00	26300,00
rozvodnice R2, kompletní	1	ks	13300,00	13300,00
rozvodnice RP1, kompletní	1	ks	24125,00	24125,00
rozvodnice RK, kompletní	1	ks	4350,00	4350,00
rozvodnice RE, kompletní	1	ks	14500,00	14500,00
rozvodnice RP, kompletní	1	ks	14500,00	14500,00
světlo A	48	ks	1300,00	62400,00
světlo C	6	ks	1500,00	9000,00
světlo D	6	ks	1750,00	10500,00
světlo F	4	ks	850,00	3400,00
světlo G	5	ks	950,00	4750,00
světlo H	4	ks	1000,00	4000,00
světlo L	12	ks	650,00	7800,00
světlo P	5	ks	1300,00	6500,00
světlo N	14	ks	1050,00	14700,00
světlo V	4	ks	2500,00	10000,00

CELKEM DODÁVKY - silnoprúd

230125,00

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
ocep rozvodnice pod omítku pro minimálně 120 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=80A	1	ks	1500,00	1500,00
svodič bleskového proudu a přepětí, třipólový, TN-C; výkonové jiskřiště + varistor; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)	1	ks	5500,00	5500,00
pojistkový odpojovač 3/80A	1	ks	350,00	350,00
pojistková vložka 80A	3	ks	150,00	450,00
vypínač 80/3 (80A)	1	ks	350,00	350,00
proudový chránič 25/4/003	1	ks	1500,00	1500,00
jistič B32/3 10kA	1	ks	950,00	950,00
jistič B25/3 10kA	2	ks	750,00	1500,00
jistič B20/3 10kA	1	ks	650,00	650,00
jistič C16/3 10kA	1	ks	350,00	350,00
jistič B16/1 10kA	3	ks	250,00	750,00
jistič B2/1 10kA	2	ks	150,00	300,00
instalační relé 230V / 1x20A NO	2	ks	325,00	650,00
oblouková ochrana AFDD 16A	5	ks	150,00	750,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	4	ks	550,00	2200,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	10	ks	650,00	6500,00
propojovací a podružný materiál	1	sada	550,00	550,00
montáž rozvaděče	1	ks	1500,00	1500,00

CELKEM ROZVADĚČ R1

26300,00

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice R1, kompletní

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
ocep rozvodnice pod omítku pro minimálně 42 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=40A,	1	ks	1200,00	1200,00

svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	1	ks	5500,00	5500,00
vypínač 25/3 (25A)	1	ks	350,00	350,00
jistič B20/3 10kA	1	ks	650,00	650,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	3	ks	550,00	1650,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	4	ks	650,00	2600,00
propojovací a podružný materiál	1	sada	350,00	350,00
montáž rozvaděče	1	ks	1000,00	1000,00

CELKEM ROZVADĚČ R2

13300,00

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice R2, kompletní

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP1

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
plastová rozvodnice na omítku pro minimálně 120 TE modulů, plastové dveře, IP54, In=50A	1	ks	1500,00	1500,00
svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	1	ks	5500,00	5500,00
vypínač 40/3 (40A)	1	ks	550,00	550,00
jistič B20/3 10kA	3	ks	650,00	1950,00
jistič B16/3 10kA	2	ks	350,00	700,00
jistič C16/3 10kA	2	ks	250,00	500,00
jistič B16/1 10kA	2	ks	250,00	500,00
jistič B2/1 10kA	1	ks	150,00	150,00
instalační relé 230V / 1x20A NO	1	ks	325,00	325,00
proudový chránič 25/4/003	1	ks	950,00	950,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA	3	ks	550,00	1650,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	12	ks	650,00	7800,00
propojovací a podružný materiál	1	sada	550,00	550,00
montáž rozvaděče	1	ks	1500,00	1500,00

CELKEM ROZVADĚČ RP1

24125,00

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RP1, kompletní

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RK

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
plastová rozvodnice na omítku pro minimálně 24 TE modulů, plastové dveře, IP44, In=40A	1	ks	850,00	850,00
vypínač 25/3 (25A)	1	ks	350,00	350,00
jistič B10/1 10kA	2	ks	150,00	300,00
jistič B16/1 10kA	2	ks	250,00	500,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA	2	ks	550,00	1100,00
propojovací a podružný materiál	1	sada	250,00	250,00
montáž rozvaděče	1	ks	1000,00	1000,00

CELKEM ROZVADĚČ RK

4350,00

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RK, kompletní

ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
742 12-1001	UTP Cat 6 vnitřní	424	m	10,00	4240,00
742 12-1001	koaxiální kabel 75ohm vnitřní	212	m	10,00	2120,00
742 12-1001	UTP Cat5e	44	m	10,00	440,00
742 12-1001	JYTY 2x1mm2	44	m	10,00	440,00
742 12-2001	ukončení kabelu UTP Cat 6 v rozvaděči rack	14	ks	6,00	84,00
742 12-2001	ukončení koax. Kabelu v rozvodnici TV	5	ks	6,00	30,00
742 12-2001	ukončení kabelu UTP Cat5e	2	ks	6,00	12,00
742 12-2001	ukončení kabelu JYTY 2x1mm2	2	ks	6,00	12,00
742 33-0001	montáž racku 19" do 20U	1	ks	251,00	251,00
742 33-0011	switch 19"	1	ks	250,00	250,00
742 33-0024	patch panel 19" CAT6, 24-port RJ45, FTP, kovový - montáž do racku	1	ks	550,00	550,00
742 33-0023	vyvazovací lišta 1U	1	ks	150,00	150,00
742 11-0001	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	397	m	55,00	21835,00
742 33-0042	zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	7	ks	75,00	525,00
742 12-3001	anténníbleskojistka s přepětovou ochranou LAN CAT6	1	ks	55,00	55,00
742 12-3001	jemná přepětová ochrana pro LAN CAT6	1	ks	150,00	150,00
742 12-3001	jemná přepětová ochrana pro ochranu TV vstupů	2	ks	150,00	300,00
742 33-0051	popis portu zásuvky	7	ks	20,00	140,00
742 33-0052	popis portů patch panelu	1	ks	50,00	50,00
744 33-0102	měření matického kabelu s vyhotovením protokolu	7	ks	150,00	1050,00
742 42-0121	zásuvka TV+FM koncová, kryt zásuvky	5	ks	72,00	360,00
742 42-0021	kotvení anténního stožáru	1	ks	550,00	550,00
742 42-0001	anténa DVB-T horizontální polarizace	1	ks	1500,00	1500,00
742 42-0001	anténa DVB-T vertikální polarizace	1	ks	1500,00	1500,00
742 42-0041	zesilovač širokopásmový	1	ks	550,00	550,00
742 42-0061	rozvodnice pro aktivní a pasivní prvky TV	1	ks	350,00	350,00
742 42-0111	konektor F	11	ks	50,00	550,00
742 42-0051	rozbočovač vícenásobný (min. 5 výstupů) – multiswitch	1	ks	150,00	150,00
742 42-0201	nastavení zesilovače dle útlumu na zásuvkách	1	ks	1500,00	1500,00
742 12-3001	anténníbleskojistka TV	2	ks	100,00	200,00
742 31-0006	hovorová jednotka DT	2	ks	1000,00	2000,00
742 31-0002	zvonkové tablo pro 2 účastníky	1	ks	2500,00	2500,00
742 31-0003	klimatický kryt pro tablo	1	ks	150,00	150,00
742 31-0004	krabice pod tablo	1	ks	250,00	250,00
742 32-0032	elektrický zámek/vrátný	1	ks	650,00	650,00
742 32-0033	Lišta nerezová k elektrickému zámku/vrátnému	1	ks	350,00	350,00
742 31-0001	napájecí zdroj DT	1	ks	250,00	250,00
741 11-2061	krabice KP67/2	12	ks	55,00	660,00
460 69-0031	osazení hmoždinky HM8	102	ks	35,00	3570,00
998 74-2103	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m	0,3	t	3500,00	1050,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY

51324,00

MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
	UTP Cat 6 vnitřní	424	m	10,00	4240,00
	koaxiální kabel 75ohm vnitřní	212	m	10,00	2120,00
	UTP Cat5e	44	m	8,00	352,00
	JYTY 2x1mm2	44	m	8,00	352,00
	rack 19" do 20U	1	ks	20000,00	20000,00
	Switch 19", 24 port, Cat6	1	ks	15000,00	15000,00
	patch panel 19" CAT5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku	1	ks	5500,00	5500,00
	vyvazovací lišta 1U	1	ks	250,00	250,00
	trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm	397	m	35,00	13895,00
	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky	7	ks	350,00	2450,00
	anténníbleskojistka s přepětovou ochranou LAN CAT6	1	ks	1500,00	1500,00
	jemná přepětová ochrana pro LAN CAT6	1	ks	1500,00	1500,00
	zásuvka TV+FM koncová, kryt zásuvky	5	ks	350,00	1750,00
	anténní stožár	1	ks	2500,00	2500,00
	anténa DVB-T	2	ks	8500,00	17000,00
	zesilovač širokopásmový	1	ks	3500,00	3500,00
	konektor F	11	ks	250,00	2750,00
	rozbočovač vícenásobný (min. 5 výstupů) – multiswitch	1	ks	3500,00	3500,00
	anténníbleskojistka TV	2	ks	1200,00	2400,00
	jemná přepětová ochrana pro ochranu TV vstupů	2	ks	1500,00	3000,00
	hovorová jednotka DT	2	ks	1500,00	3000,00
	zvonkové tablo pro 2 účastníky	1	ks	3500,00	3500,00
	klimatický kryt pro tablo	1	ks	550,00	550,00
	krabice pod tablo	1	ks	550,00	550,00
	elektrický zámek/vrátný	1	ks	2500,00	2500,00
	Lišta nerezová k elektrickému zámku/vrátnému	1	ks	550,00	550,00
	napájecí zdroj DT	1	ks	2500,00	2500,00
	krabice KP67/2	12	ks	55,00	660,00
	hmoždinka HM8	102	ks	8,00	816,00
	vrut 3,5x35	102	ks	5,00	510,00

CELKEM

3% podružný materiál

118695,00

3560,85

STAVEBNÍ PRÁCE:

		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
460 68-0161	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 15cm	25,00	ks	150,00	3750,00
460 68-0162	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 30cm	5,00	ks	200,00	1000,00
460 68-0163	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 45cm	3,00	ks	250,00	750,00
460 68-0164	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 60cm	10,00	ks	350,00	3500,00
460 68-0152	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU KAMENNÉM DO 0,25m ² – DO 60cm	5,00	ks	550,00	2750,00
460 68-0153	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU KAMENNÉM DO 0,25m ² – DO 75cm	4,00	ks	750,00	3000,00
460 68-0302	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m ² – DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPU 60cm => CENA 3x NAVÝŠENA)	3,00	ks	750,00	2250,00
460 68-0451	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHLENÉM	115,00	ks	75,00	8625,00
460 68-0452	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHLENÉM	10,00	ks	75,00	750,00
460 68-0485	VYSEKÁNÍ KAPES PPŘES 0,25m ² JAKÉKOLIV HLOUBKY – PRO ROZVADĚČE – VE ZDIVU CIHLENÉM	0,30	m ³	2300,00	690,00
460 68-0581	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 3x3cm	206,00	m	35,00	7210,00
460 68-0582	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 3x5cm	364,00	m	45,00	16380,00
460 68-0584	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 3x10cm	98,00	m	55,00	5390,00
460 68-0592	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 5x5cm	65,00	m	40,00	2600,00
460 68-0594	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 5x10cm	34,00	m	60,00	2040,00
460 68-0605	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 7x15cm	19,00	m	70,00	1330,00
460 68-0531	VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm	259,00	m	40,00	10360,00
460 71-0001	VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm	259,00	m	55,00	14245,00
460 71-0031	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm	206,00	m	45,00	9270,00
460 71-0032	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x5 cm	364,00	m	75,00	27300,00
460 71-0034	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x10 cm	98,00	m	100,00	9800,00
460 71-0042	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm	65,00	m	75,00	4875,00
460 71-0044	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x10 cm	34,00	m	100,00	3400,00
460 71-0055	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 7x15 cm	19,00	m	100,00	1900,00
460 71-0102	ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m ² DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPU 60cm => CENA 3x NAVÝŠENA)	3,00	ks	250,00	750,00
460 60-0041	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVNÍ PODLAŽÍ	2,00	t	550,00	1100,00
460 60-0051	SVISLÁ DOPRAVA SUTI – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	2,00	t	150,00	300,00
460 60-0061	ODVOZ SUTI DO 1km	2,00	t	55,00	110,00
460 60-0071	ODVOZ SUTI – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ km – 20km	2,00	t	1500,00	3000,00
	VÝMALBA – VČETNĚ 1x PENETRACE + 2x NÁTĚR	1346,00	m ²	45,00	60570,00
	ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM	654,00	m ²	26,00	17004,00
	SKLÁDKOVNĚ	8,00	t	1140,00	9120,00
	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ	1,00	kpl	15000,00	15000,00

STAVEBNÍ PRÁCE:

250119,00

VÝKAZ VÝMĚR - Elektro - 2. etapa

Příloha č. 2c

STAVBA: ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU MŠ LENORA – 2. etapa (2.NP)
 MÍSTO STAVBY: Lenora 64, k.ú. Lenora, parc. č. st. 194
 ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE
 INVESTOR: Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora

1 DODÁVKA	96 918,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	12 661,00
2 MONTÁŽ	292 652,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	389 570,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6		OBOR. PŘÍRÁŽKA	
7 Ř5+Ř6	389 570,00		
8 NÁKLADY	402 231,00	VRN CELKEM	12 661,00
		VÝCH. REVIZE	10 000,00
9 CELKEM KČ BEZ DPH			412 231,00
10 CELKEM KČ S DPH			498 800,00

ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY

		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
741 13-2132	ukončení kabelu 4x10mm2	2	ks	50,00	100,00
741 13-2147	ukončení kabelu 5x10mm2	1	ks	40,00	40,00
741 13-2146	ukončení kabelu 5x6mm2	2	ks	30,00	60,00
741 13-2145	ukončení kabelu 5x2,5mm2	1	ks	15,00	15,00
741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	11	ks	15,00	165,00
741 13-2103	ukončení kabelu 3x1,5mm2	6	ks	15,00	90,00
741 11-0042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	169	m	35,00	5915,00
741 11-0443	vrapovaná chránička 63/75	3	m	75,00	225,00
741 12-2624	CYKY-J 4x10mm2	16	m	50,00	800,00
741 12-2033	CYKY-J 5x10mm2	8	m	40,00	320,00
741 12-2032	CYKY-J 5x6mm2	8	m	30,00	240,00
741 12-2031	CYKY-J 5x2,5mm2	15	m	30,00	450,00
741 12-2031	CYKY-J 5x1,5mm2	147	m	25,00	3675,00
741 12-2041	CYKY-O 7x1,5mm2	36	m	25,00	900,00
741 12-2041	CYKY-J 7x1,5mm2	68	m	25,00	1700,00
741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	321	m	25,00	8025,00
741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	196	m	25,00	4900,00
741 12-2015	CYKY-O 3x1,5mm2	44	m	25,00	1100,00
741 12-0001	H07V-U 6mm2 zž (CY)	164	m	10,00	1640,00
741 12-0002	H07V-U 16mm2 zž (CY)	46	m	12,00	552,00
741 11-2061	krabice KP67/2	63	ks	45,00	2835,00
741 11-2101	krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	5	ks	20,00	100,00
741 11-2104	krabice KO125	1	ks	150,00	150,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepětová ochrana D	4	ks	150,00	600,00
741 31-3042	zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	33	ks	80,00	2640,00
741 31-0201	spínač pod omítku, řazení 1	8	ks	55,00	440,00
741 31-0231	spínač pod omítku, řazení 5	2	ks	75,00	150,00
741 31-0232	spínač pod omítku, řazení 6	5	ks	80,00	400,00
741 31-0238	spínač pod omítku, řazení 6+6	4	ks	100,00	400,00
741 31-0239	spínač pod omítku, řazení 7	5	ks	100,00	500,00
741 31-0212	spínač pod omítku, řazení 1/0	2	ks	100,00	200,00
741 13-2103	připojení ventilátoru	2	ks	250,00	500,00
741 13-2103	připojení aku ohřivače TUV, vzduchotechniky, racku	4	ks	1500,00	6000,00
741 37-2061	montáž svítidla s LED zdrojem	48	ks	350,00	16800,00
741 37-1002	montáž nouzového svítidla	16	ks	150,00	2400,00
741 11-2104	svorkovnice pospojování – MET(MEB)	1	ks	105,00	105,00
741 21-0001	montáž ocep. rozvodnic do 20kg	1	ks	250,00	250,00
460 69-0031	osazení hmoždinky HM8	256	ks	32,00	8192,00
998 74-1102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	1	t	3500,00	3500,00
998 74-1181	příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	1	t	150,00	150,00
	demontáž stávající elektroinstalace	20	h	250,00	5000,00
	ekologická likvidace elektroodpadu	1	t	1140,00	1140,00
	vypracování DSPS	1	kpl	7500,00	7500,00

ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY

90864,00

MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	169	m	18,00	3042,00
vrapovaná chránička 63/75	3	m	80,00	240,00
CYKY-J 5x6mm2	8	m	40,00	320,00
CYKY-J 5x2,5mm2	15	m	40,00	600,00
CYKY-J 5x1,5mm2	147	m	30,00	4410,00
CYKY-O 7x1,5mm2	36	m	30,00	1080,00
CYKY-J 7x1,5mm2	68	m	30,00	2040,00
CYKY-J 3x2,5mm2	321	m	30,00	9630,00
CYKY-J 3x1,5mm2	196	m	20,00	3920,00
CYKY-O 3x1,5mm2	44	m	20,00	880,00
H07V-U 6mm2 zž (CY)	164	m	8,00	1312,00
H07V-U 16mm2 zž (CY)	46	m	20,00	920,00
krabice KP67/2	63	ks	20,00	1260,00
krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem	5	ks	25,00	125,00
krabice KO125	1	ks	55,00	55,00
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepětová ochrana D	4	ks	1750,00	7000,00
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž	33	ks	150,00	4950,00
spínač pod omítku, řazení 1	8	ks	90,00	720,00
spínač pod omítku, řazení 5	2	ks	100,00	200,00
spínač pod omítku, řazení 6	5	ks	100,00	500,00
spínač pod omítku, řazení 6+6	4	ks	150,00	600,00
spínač pod omítku, řazení 7	5	ks	120,00	600,00
spínač pod omítku, řazení 1/0	2	ks	350,00	700,00
rámeček jednonásobný	36	ks	35,00	1260,00
rámeček dvojnásobný	6	ks	45,00	270,00
rámeček čtyřnásobný	1	ks	65,00	65,00
rámeček pětínásobný	3	ks	70,00	210,00
hmoždinka HM8	256	ks	15,00	3840,00
svorkovnice pospojování – MET (MEB)	1	ks	10,00	10,00
vrut 3,5x35	256	ks	5,00	1280,00

CELKEM

52039,00

3% podružný materiál

1561,17

MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY

53600,17

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
rozvodnice R3, kompletní	1	ks	19450,00	19450,00
svítidlo A	20	ks	1300,00	26000,00
svítidlo C	4	ks	1500,00	6000,00
svítidlo D	2	ks	1750,00	3500,00
svítidlo F	14	ks	850,00	11900,00
svítidlo G	2	ks	950,00	1900,00
svítidlo H	3	ks	1000,00	3000,00
svítidlo N	16	ks	1050,00	16800,00
svítidlo V	2	ks	2500,00	5000,00

CELKEM DODÁVKY - silnoproud**93550,00****SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3**

	množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
ocep rozvodnice pod omítku pro minimálně 42 TE modulů, plechové dveře, IP30, In=40A,	1	ks	1000,00	1000,00
svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+1; In(8/20)=20kA; I _{max} (8/20)=40kA;	1	ks	5500,00	5500,00
vypínač 25/3 (25A) 6kA	1	ks	750,00	750,00
jistič B20/3 6kA	1	ks	650,00	650,00
jistič C16/3 6kA	1	ks	350,00	350,00
jistič B16/1 6kA	3	ks	150,00	450,00
jistič B2/1 6kA	2	ks	150,00	300,00
instalační relé 230V / 1x20A NO	2	ks	325,00	650,00
oblouková ochrana AFDD 16A	3	ks	150,00	450,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 6kA	5	ks	550,00	2750,00
proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 6kA	7	ks	650,00	4550,00
propojovací a podružný materiál	1	sada	550,00	550,00
montáž rozvaděče	1	ks	1500,00	1500,00

CELKEM ROZVADĚČ R3**19450,00**

Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice R3, kompletní

REKAPITULACE:

STAVBA: ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU MŠ LENORA – 2. etapa (2.NP)

MÍSTO STAVBY: Lenora 64, k.ú. Lenora, parc. č. st. 194

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE

INVESTOR: Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora

ELEKTROINSTALACE SILNO	144 464,00
ELEKTROINSTALACE - celkem	144 464,00
PPV 1%	1 445,00
STAVEBNÍ PRÁCE	145 807,00
DODÁVKY	93 550,00
DOPRAVA 3,6%	3 368,00
PŘESUN 1%	936,00
DODÁVKA + MONTÁŽ	96 918,00
292 652,00	
VÝCHOZÍ REVIZE	0,00

STAVEBNÍ PRÁCE:		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
460 68-0161	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 15cm	15,00	ks	150,00	2250,00
460 68-0162	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 30cm	3,00	ks	200,00	600,00
460 68-0163	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 45cm	5,00	ks	250,00	1250,00
460 68-0164	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHLENÉM DO 0,0225m ² – DO 60cm	6,00	ks	350,00	2100,00
460 68-0302	VYBOURÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m ² – DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPŮ 60cm => CENA 3x NAVÝŠENA)	2,00	ks	750,00	1500,00
460 68-0451	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH KRABIC 7x7x5cm VE ZDIVU CIHLENÉM	63,00	ks	75,00	4725,00
460 68-0452	VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ ODBOČNÝCH KRABIC 10x10x8cm VE ZDIVU CIHLENÉM	5,00	ks	75,00	375,00
460 68-0485	VYSEKÁNÍ KAPES PPŘES 0,25m ² JAKÉKOLIV HLOUBKY – PRO ROZVADĚČE – VE ZDIVU CIHLENÉM	0,15	m3	2300,00	345,00
460 68-0581	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 3x3cm	134,00	m	35,00	4690,00
460 68-0582	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 3x5cm	179,00	m	45,00	8055,00
460 68-0584	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 3x10cm	63,00	m	55,00	3465,00
460 68-0592	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 5x5cm	42,00	m	40,00	1680,00
460 68-0594	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 5x10cm	16,00	m	60,00	960,00
460 68-0605	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHLENÉM 7x15cm	13,00	m	70,00	910,00
460 68-0531	VYSEKÁNÍ RÝH VE STROPECH 3x3cm	143,00	m	40,00	5720,00
460 71-0001	VYPLNĚNÍ RÝH VE STROPECH 3x3 cm	143,00	m	55,00	7865,00
460 71-0031	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x3 cm	134,00	m	45,00	6030,00
460 71-0032	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x5 cm	179,00	m	75,00	13425,00
460 71-0034	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 3x10 cm	63,00	m	100,00	6300,00
460 71-0042	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x5 cm	42,00	m	75,00	3150,00
460 71-0044	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 5x10 cm	16,00	m	100,00	1600,00
460 71-0055	VYPLNĚNÍ RÝH VE STĚNÁCH 7x15 cm	13,00	m	100,00	1300,00
460 71-0102	ZABETONOVÁNÍ OTVORŮ VE STROPECH DO 0,09m ² DO 20cm (TLOUŠŤKA STROPŮ 60cm => CENA 3x NAVÝŠENA)	2,00	ks	250,00	500,00
460 60-0041	SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVNÍ PODLAŽÍ	1,00	t	550,00	550,00
460 60-0051	SVISLÁ DOPRAVA SUTI – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ	1,00	t	150,00	150,00
460 60-0061	ODVOZ SUTI DO 1km	1,00	t	55,00	55,00
460 60-0071	ODVOZ SUTI – PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ km – 20km	1,00	t	1500,00	1500,00
	VÝMALBA – VČETNĚ 1x PENETRACE + 2x NÁTĚR	863,00	m2	45,00	38835,00
	ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM A ZNEČIŠTĚNÍM	437,00	m2	26,00	11362,00
	SKLÁDKOVNÉ	4,00	t	1140,00	4560,00
	LEŠENÍ – POJÍZDNÉ INTERIÉROVÉ	1,00	kpl	10000,00	10000,00

STAVEBNÍ PRÁCE:

145807,00