



## **Smlouva o dílo**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

### **SMLUVNÍ STRANY**

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel                                          | Město Hlinsko                                                            |
| adresa:                                             | Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko                                    |
| zastoupený:                                         | PhDr. Magdou Křivanovou - starostkou města                               |
| Zástupci oprávnění<br>jednat ve věcech technických: | Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM<br>tel. 602 324 500                   |
| Kontaktní osoba:                                    | Milan Kembický - OIMM<br>tel. 606 635 719                                |
| IČ:                                                 | 00270059                                                                 |
| DIČ:                                                | CZ00270059                                                               |
| daňový režim:                                       | plátce DPH                                                               |
| bankovní spojení:                                   | Komerční banka, a.s.                                                     |
| č. účtu:                                            | 33628531/0100                                                            |
| (dále jen Objednatel)                               |                                                                          |
| a                                                   |                                                                          |
| Zhotovitel                                          | INSTAV Hlinsko a.s.                                                      |
| adresa:                                             | Tyršova 833, 539 01 Hlinsko                                              |
| zapsaný v obchodním rejstříku                       | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631                      |
| zastoupený:                                         | Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou<br>představenstva a ředitelem a.s. |
| Zástupce oprávněný<br>jednat ve věcech technických: | Ing. Vladislav Kropáček, Luboš Mužík                                     |
| Kontaktní osoba:                                    | Ing. Vladislav Kropáček, Luboš Mužík                                     |
| IČ:                                                 | 25284959                                                                 |
| DIČ:                                                | CZ25284959                                                               |
| daňový režim:                                       | plátce DPH                                                               |
| bankovní spojení:                                   | Komerční banka a.s.                                                      |
| č. účtu:                                            | 78-8137880287/0100                                                       |
| (dále jen Zhotovitel)                               |                                                                          |

## Článek I. Předmět smlouvy

### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

---

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace dodávky:

#### **„Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova“**

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, 53002 Mikulovice, IČ 288 10 180, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla

1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky

1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě

1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body
- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
- atestů materiálů použitých k realizaci díla
- písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu)
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 S. – prohlášení o shodě)
- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
- doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

1.4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
- položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu, oceněného Zhotovitelem;

- nabídky Zhotovitele ze dne 4.6.2014 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.5. Zhotovitel podpisem smlouvy řádně zkontroloval předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace ceny.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:
  - vlastní text této smlouvy o dílo;
  - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
  - PROJEKT;
  - zadávací dokumentace;
  - NABÍDKA;

## 1.9. ZMĚNY DÍLA

- 1.9.1. Objednatel je oprávněn vyžadovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě.

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud potřeba změny bude vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou.

- 1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

## Článek II.

## 2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

---

### 2.1. Doba plnění

**Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:**

- 2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění : **2.července 2014**
- 2.1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání), **do 26.zář 2014**
- 2.1.3. Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních stran.

### 2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.
- 2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Milan Kembický jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

## Článek III.

## 3. Místo plnění

---

Místem plnění je ulice Rokycanova, (parc. č. 210/1, k.ú. Hlinsko v Čechách) viz. Projektová dokumentace

## Článek IV.

### 4. Cena díla

---

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

|                                                                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4.1. <b>Cena díla</b> uvedeného v článku I. této smlouvy činí                                       | 3 967 679,-Kč bez DPH           |
| 4.2. Rozpočtová rezerva ve výši                                                                     | 300 000,-Kč bez DPH             |
| 4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.2.                                       | 4 267 679,-Kč bez DPH           |
| 4.4. <b>Daň z přidané hodnoty</b> v základní sazbě 21 %<br>činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku | 896 213,-Kč                     |
| 4.5. <b>Celková cena díla</b><br>včetně rozpočtové rezervy a DPH                                    | <b>5 163 892,-Kč včetně DPH</b> |

4.6. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů včetně likvidace azbestu, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- při změně rozsahu díla dle 1.9.

## Článek V.

### 5. Platební podmínky

---

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
  - číslo faktury
  - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
  - označení díla
  - identifikaci Zhotovitele podle OR
  - počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele
  - soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
  - jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH
  - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko.

## Článek VI.

### 6. Staveniště

---

#### 6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

#### 6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.

6.2.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na **min. 5 mil. Kč**. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

#### 6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

#### 6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

#### 6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla staveniště zcela vyklidit.

#### 6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.6.1.1. Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
- 6.6.1.2. Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

## Článek VII.

### 7. Stavební deník

---

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.
- 7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například

teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny (týkají-li se této dodávky).

- 7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 kalendářní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
  - vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
  - soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
  - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

## Článek VIII.

### 8. Provádění díla

---

- 8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či

vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.

- 8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou přílohou této smlouvy.
- 8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :
  - 8.6.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
  - 8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
  - 8.6.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

- 8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.11. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

## **Článek IX.**

### **9. Práva a povinnosti Objednatele**

---

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) touto osobu: Milan Kembický
- 9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI

- 9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.
- 9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM.
- 9.6.4.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.6.5.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.6.6.1.jdou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
  - 9.6.6.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;
  - 9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.
- 9.6.7.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.
- 9.6.8.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.6.9.TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.6.10.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 9.7.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## Článek X.

### 10. Povinnosti zhotovitele

---

- 10.1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.4. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel se zavazuje, **že prostřednictvím subdodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla a těmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce.** Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- 10.7. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho vyžádání.
- 10.8. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva.
- 10.9. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.
- 10.10. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou

vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

## **Článek XI.**

### **11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

---

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

## **Článek XII.**

### **12. Předání a převzetí díla**

---

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
  - doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
  - geodetické zaměření díla,
  - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
  - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
  - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
  - dokumentaci skutečného provedení díla;
  - fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
  - doklady o individuálním vyzkoušení;
- Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.
- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

## Článek XIII.

### 13. Odpovědnost za vady

---

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržováním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

## Článek XIV.

### 14. Smluvní pokuty

---

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % z částky, která je fakturována.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2. je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.5) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
- 14.6. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## **Článek XV.**

### **15. Odstoupení od smlouvy**

---

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
- prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
- prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
- porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

## **Článek XVI.**

### **16. Ochrana informací**

---

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).

#### **16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**


Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## Článek XVII.

### 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má tato změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všemi její strany.
- 17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha číslo I - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 17.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 11. června 2014 pod č. Usnesení 72/2014/7.

V Hlinsku dne 19.6.2014

  
Za Objednatele  
PhDr. Magda Krivanová  
Starostka města



V Hlinsku dne 19.6.2014

  
Za Zhotovitele  
Ing. Vladislav Kropáček  
předseda představenstva a ředitel a.s.



# PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

---

### Časový harmonogram realizace díla

**Veřejná zakázka:**

**Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova**

**Objednatel:**

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

**Zhotovitel:**

Instav Hlinsko a.s.

**Termíny:**

zahájení stavebních prací:

**02.07.2014**

dokončení stavebních prací:

**26.09.2014**

| Stavební práce (po objektech) | červen |    |    |    | červenec |    |    |    |    |    | srpen |    |    |    | září |    |    |    | říjen |    |    |    |  |  |
|-------------------------------|--------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|--|--|
| rok<br>týden                  | 2014   |    |    |    |          |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |
|                               | 23     | 24 | 25 | 26 | 27       | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33    | 34 | 35 | 36 | 37   | 38 | 39 | 40 | 41    | 42 | 43 | 44 |  |  |
| Předání staveniště            |        |    |    |    |          |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |
| Vedlejší a ostatní náklady    |        |    |    |    |          |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |
| Stavební část                 |        |    |    |    |          |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |
| Převzetí staveniště           |        |    |    |    |          |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |  |  |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 500a

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

JKSO:

Místo: Hlinsko v Čechách

CC-CZ:

Datum: 06.04.2014

Objednavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Paddubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Cápvá

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

3 967 678,86

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**3 967 678,86**

DPH základní

21,00%

ze

3 967 678,86

833 212,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**4 800 891,46**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 500a

**Stavba:** Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

Místo: Hlinsko v Čechách

Datum: 06.04.2014

Objednavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Paddubice

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Cápová

| Kód                                           | Objekt           | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                  | <b>3 967 678,86</b> | <b>4 800 891,46</b> |
| SO - 01                                       | Stavební část    | 3 946 678,86        | 4 775 481,46        |
| SO - 02                                       | Vedlejší náklady | 21 000,00           | 25 410,00           |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ostatní náklady                               |                  | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                  | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                  | 0,00                | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                  | <b>3 967 678,86</b> | <b>4 800 891,46</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

**Objekt:** SO - 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: Hlinsko v Čechách

CC-CZ:

Datum: 06.04.2014

Objednavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Paddubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Cápvová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 931 678,86

Ostatní náklady

15 000,00

**Cena bez DPH**

**3 946 678,86**

DPH základní

21,00%

ze

3 946 678,86

828 802,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 775 481,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

**Objekt:** SO - 01 - Stavební část

Místo: Hlinsko v Čechách

Datum: 06.04.2014

Objednavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Paddubice

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Cápová

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

**1) Náklady z rozpočtu** **3 931 678,86**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV              | 3 931 678,86 |
| 1 - Zemní práce                        | 356 020,03   |
| 2 - Zakládání                          | 187 549,51   |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 312 090,57   |
| 5 - Komunikace                         | 2 259 161,04 |
| 8 - Trubní vedení                      | 134 491,20   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 682 366,51   |
| 99 - Přesuny hmot a sutí               | 252 633,23   |
| VP - Vícepráce                         | 0,00         |

**2) Ostatní náklady** **15 000,00**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Zařízení staveniště | 10 000,00 |
| Projektové práce    | 5 000,00  |
| Územní vlivy        | 0,00      |
| Provozní vlivy      | 0,00      |
| Jiné VRN            | 0,00      |
| Kompletační činnost | 0,00      |

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **3 946 678,86**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

**Objekt:** SO - 01 - Stavební část

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 06.04.2014  
Objednavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Projektant: ILB-prostav s.r.o. Paddubice  
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel: Cápová

| pČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**3 931 678,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**3 931 678,86**

#### 1 - Zemní práce

**356 020,03**

|   |   |           |                                                                                    |    |                  |       |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------|-----------|
| 1 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho - štetová cesta              | m2 | 626,933          | 40,00 | 25 077,32 |
|   |   |           | "cesta"                                                                            |    |                  |       |           |
|   |   |           | (21,825+30,0*9)*7,0                                                                |    | 2 042,775        |       |           |
|   |   |           | 4,0*1,5*0,5*2                                                                      |    | 6,000            |       |           |
|   |   |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50                                                                |    | 25,375           |       |           |
|   |   |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5                                                                 |    | 15,625           |       |           |
|   |   |           | <b>Mezisoučet</b>                                                                  |    | <b>2 089,775</b> |       |           |
| 2 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                   | m2 | 3 482,890        | 16,00 | 55 726,24 |
| 3 | K | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 2 632,890        | 10,00 | 26 328,90 |
|   |   |           | "cesta"                                                                            |    |                  |       |           |
|   |   |           | (21,825+30,0*9)*7,0                                                                |    | 2 042,775        |       |           |
|   |   |           | 4,0*1,5*0,5*2                                                                      |    | 6,000            |       |           |
|   |   |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50                                                                |    | 25,375           |       |           |
|   |   |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5                                                                 |    | 15,625           |       |           |
|   |   |           | <b>Mezisoučet</b>                                                                  |    | <b>2 089,775</b> |       |           |
|   |   |           | "chodníky"                                                                         |    |                  |       |           |
|   |   |           | (2,77+2,25)*0,5*(36,485+19,195+10,745)                                             |    | 166,727          |       |           |
|   |   |           | 3,0*2,20                                                                           |    | 6,600            |       |           |
|   |   |           | 3,50*2,250                                                                         |    | 7,875            |       |           |
|   |   |           |                                                                                    |    | 0,000            |       |           |
|   |   |           | (2,82+2,665)*0,5*(36,510+34,005)                                                   |    | 193,387          |       |           |
|   |   |           | 3,0*1,80                                                                           |    | 5,400            |       |           |
|   |   |           |                                                                                    |    | 0,000            |       |           |
|   |   |           | (2,060+2,295+2,120)/3*(21,825+30,0*3)                                              |    | 241,356          |       |           |
|   |   |           | (2,120+1,975)*0,5*30,0                                                             |    | 61,425           |       |           |
|   |   |           | 2,50*3,0                                                                           |    | 7,500            |       |           |
|   |   |           | -5,0*1,975                                                                         |    | -9,875           |       |           |
|   |   |           |                                                                                    |    | 0,000            |       |           |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                          | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|
|    |     |           | (2,585+2,455)*0,5*64,420                                       |    | 162,338          |              |                   |
|    |     |           | 2,455*21,045                                                   |    | 51,665           |              |                   |
|    |     |           | 2,045*27,665                                                   |    | 56,575           |              |                   |
|    |     |           | 2,20*(27,695+0,915)                                            |    | 62,942           |              |                   |
|    |     |           |                                                                |    | 0,000            |              |                   |
|    |     |           | 30,0*2,165                                                     |    | 64,950           |              |                   |
|    |     |           | 30,0*(2,165+2,405)*0,5                                         |    | 68,550           |              |                   |
|    |     |           | 30,0*2,405                                                     |    | 72,150           |              |                   |
|    |     |           | 30,0*2*(2,565+2,52)*0,5                                        |    | 152,550          |              |                   |
|    |     |           | (10,0*3,0)*1,4*0,5                                             |    | 21,000           |              |                   |
|    |     |           | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>1 393,115</b> |              |                   |
|    |     |           | -850,0                                                         |    | -850,000         |              |                   |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                  |    | <b>2 632,890</b> |              |                   |
| 4  | K   | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                           | m  | 587,705          | 40,00        | 23 508,20         |
|    |     |           | 5,0+36,485+19,195+10,745+4,0                                   |    | 75,425           |              |                   |
|    |     |           | 4,0+36,51+34,005                                               |    | 74,515           |              |                   |
|    |     |           | 3,0+3,20-2,0+21,825+30,0*4                                     |    | 146,025          |              |                   |
|    |     |           | 30,0*5                                                         |    | 150,000          |              |                   |
|    |     |           | 64,420+21,045+27,665+27,695+0,915                              |    | 141,740          |              |                   |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                  |    | <b>587,705</b>   |              |                   |
| 5  | K   | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3<br>objemu do 1000 m3 | m3 | 846,837          | 106,00       | 89 764,72         |
|    |     |           | "cesta"                                                        |    |                  |              |                   |
|    |     |           | (21,825+30,0*9)*7,0*0,28                                       |    | 571,977          |              |                   |
|    |     |           | 4,0*1,5*0,5*2*0,28                                             |    | 1,680            |              |                   |
|    |     |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50*0,28                                       |    | 7,105            |              |                   |
|    |     |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5*0,25                                        |    | 3,906            |              |                   |
|    |     |           | <b>Mezisoučet</b>                                              |    | <b>584,668</b>   |              |                   |
|    |     |           | "chodníky"                                                     |    |                  |              |                   |
|    |     |           | (2,77+2,25)*0,5*(36,485+19,195+10,745)*0,15                    |    | 25,009           |              |                   |
|    |     |           | 3,0*2,20*0,15                                                  |    | 0,990            |              |                   |
|    |     |           | 3,50*2,250*0,15                                                |    | 1,181            |              |                   |
|    |     |           |                                                                |    | 0,000            |              |                   |
|    |     |           | (2,82+2,665)*0,5*(36,510+34,005)*0,15                          |    | 29,008           |              |                   |
|    |     |           | 3,0*1,80*0,15                                                  |    | 0,810            |              |                   |
|    |     |           |                                                                |    | 0,000            |              |                   |
|    |     |           | (2,060+2,295+2,120)/3*(21,825+30,0*3)*0,15                     |    | 36,203           |              |                   |
|    |     |           | (2,120+1,975)*0,5*30,0*0,15                                    |    | 9,214            |              |                   |
|    |     |           | 2,50*3,0*0,15                                                  |    | 1,125            |              |                   |
|    |     |           | -5,0*1,975*0,15                                                |    | -1,481           |              |                   |
|    |     |           | (2,585+2,455)*0,5*64,420*0,15                                  |    | 24,351           |              |                   |
|    |     |           | 2,455*21,045*0,15                                              |    | 7,750            |              |                   |
|    |     |           | 2,045*27,665*0,15                                              |    | 8,486            |              |                   |
|    |     |           | 2,20*(27,695+0,915)*0,15                                       |    | 9,441            |              |                   |
|    |     |           |                                                                |    | 0,000            |              |                   |
|    |     |           | 30,0*2,165*0,15                                                |    | 9,743            |              |                   |
|    |     |           | 30,0*(2,165+2,405)*0,5*0,15                                    |    | 10,283           |              |                   |
|    |     |           | 30,0*2,405*0,15                                                |    | 10,823           |              |                   |
|    |     |           | 30,0*2*(2,565+2,52)*0,5*0,15                                   |    | 22,883           |              |                   |

| PČ                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství       | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|-------------------|
|                                 |     |           | (10,0*3,0)*1,4*0,5*0,15                                                                    |    | 3,150          |              |                   |
|                                 |     |           | "vsakovací dren"                                                                           |    |                |              |                   |
|                                 |     |           | 5,0*1,0*1,0*2                                                                              |    | 10,000         |              |                   |
|                                 |     |           | "uliční vpust"                                                                             |    |                |              |                   |
|                                 |     |           | 1,20*1,20*1,50*20                                                                          |    | 43,200         |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                              |    | <b>846,837</b> |              |                   |
| 6                               | K   | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                          | m3 | 846,837        | 20,00        | 16 936,74         |
| 7                               | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                      | m3 | 803,637        | 110,00       | 88 400,07         |
|                                 |     |           | 846,837                                                                                    |    | 846,837        |              |                   |
|                                 |     |           | -43,20                                                                                     |    | -43,200        |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                              |    | <b>803,637</b> |              |                   |
| 8                               | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                | m3 | 803,637        | 10,00        | 8 036,37          |
| 9                               | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                             | t  | 1 446,547      | 10,00        | 14 465,47         |
|                                 |     |           | 803,637*1,8                                                                                |    | 1 446,547      |              |                   |
| 10                              | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                            | m3 | 43,200         | 180,00       | 7 776,00          |
|                                 |     |           | "kalový koš"                                                                               |    |                |              |                   |
|                                 |     |           | 1,20*4*0,30*1,5*20                                                                         |    | 43,200         |              |                   |
| <b>2 - Zakládání</b>            |     |           |                                                                                            |    |                |              | <b>187 549,51</b> |
| 11                              | K   | 212752311 | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop        | m  | 590,650        | 85,00        | 50 205,25         |
|                                 |     |           | (21,825+30,0*9)*2                                                                          |    | 583,650        |              |                   |
|                                 |     |           | (1,50+2,0)*2                                                                               |    | 7,000          |              |                   |
|                                 |     |           | <b>Součet</b>                                                                              |    | <b>590,650</b> |              |                   |
| 12                              | K   | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                       | m2 | 1 943,863      | 15,00        | 29 157,95         |
| 13                              | M   | 693111140 | textilie netkaná vpichovaná GETEX š 155 cm 300 g/m2                                        | m  | 2 234,958      | 17,00        | 37 994,29         |
|                                 |     |           | 1943,442                                                                                   |    | 1 943,442      |              |                   |
| 14                              | K   | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8       | m2 | 3 482,890      | 18,00        | 62 692,02         |
| 15                              | K   | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm         | m3 | 10,000         | 750,00       | 7 500,00          |
|                                 |     |           | "vsakovací dren"                                                                           |    |                |              |                   |
|                                 |     |           | 5,0*1,0*1,0*2                                                                              |    | 10,000         |              |                   |
| <b>4 - Vodorovné konstrukce</b> |     |           |                                                                                            |    |                |              | <b>312 090,57</b> |
| 16                              | K   | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm | m2 | 1 393,115      | 72,00        | 100 304,28        |
| 17                              | K   | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm | m2 | 146,926        | 65,00        | 9 550,19          |
|                                 |     |           | "přídlažba"                                                                                |    |                |              |                   |
|                                 |     |           | 587,705*0,25                                                                               |    | 146,926        |              |                   |
| 18                              | K   | 451579777 | Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého      | m2 | 27 862,300     | 7,00         | 195 036,10        |
|                                 |     |           | 1393,115                                                                                   |    | 1 393,115      |              |                   |
| 19                              | K   | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                               | m3 | 2,880          | 2 500,00     | 7 200,00          |

| PČ             | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|
|                |     |           | "pod ulič. vpustí"                                                                             |    |                  |              |                   |
|                |     |           | 1,20*1,20*0,10*20                                                                              |    | 2,880            |              |                   |
| 5 - Komunikace |     |           |                                                                                                |    |                  |              | 2 259 161,04      |
| 20             | K   | 561021122 | Zřízení podkladu upravené cementovým mlékem tl do 200 mm plochy do 5000m2 - prolévat štěrk     | m2 | 4 179,550        | 85,00        | 355 261,75        |
|                |     |           | "cesta"                                                                                        |    |                  |              |                   |
|                |     |           | (21,825+30,0*9)*7,0                                                                            |    | 2 042,775        |              |                   |
|                |     |           | 4,0*1,5*0,5*2                                                                                  |    | 6,000            |              |                   |
|                |     |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50                                                                            |    | 25,375           |              |                   |
|                |     |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5                                                                             |    | 15,625           |              |                   |
|                |     |           | <b>Součet</b>                                                                                  |    | <b>2 089,775</b> |              |                   |
| 21             | K   | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                    | m2 | 2 089,775        | 61,00        | 127 476,28        |
|                |     |           | "cesta"                                                                                        |    |                  |              |                   |
|                |     |           | (21,825+30,0*9)*7,0                                                                            |    | 2 042,775        |              |                   |
|                |     |           | 4,0*1,5*0,5*2                                                                                  |    | 6,000            |              |                   |
|                |     |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50                                                                            |    | 25,375           |              |                   |
|                |     |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5                                                                             |    | 15,625           |              |                   |
|                |     |           | <b>Součet</b>                                                                                  |    | <b>2 089,775</b> |              |                   |
| 22             | K   | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm                                    | m2 | 4 179,550        | 90,00        | 376 159,50        |
|                |     |           | 2089,775*2                                                                                     |    | 4 179,550        |              |                   |
| 23             | K   | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm - výsyvka                                                    | m2 | 2 089,775        | 28,00        | 58 513,70         |
| 24             | K   | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m             | m2 | 1 943,863        | 277,00       | 538 450,05        |
|                |     |           | "cesta"                                                                                        |    |                  |              |                   |
|                |     |           | (21,825+30,0*9)*6,5                                                                            |    | 1 896,863        |              |                   |
|                |     |           | 4,0*1,5*0,5*2                                                                                  |    | 6,000            |              |                   |
|                |     |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50                                                                            |    | 25,375           |              |                   |
|                |     |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5                                                                             |    | 15,625           |              |                   |
|                |     |           | <b>Součet</b>                                                                                  |    | <b>1 943,863</b> |              |                   |
| 25             | K   | 573231111 | Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2                           | m2 | 1 943,863        | 13,00        | 25 270,22         |
| 26             | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 943,863        | 201,00       | 390 716,46        |
|                |     |           | "cesta"                                                                                        |    |                  |              |                   |
|                |     |           | (21,825+30,0*9)*(7,0-0,5)                                                                      |    | 1 896,863        |              |                   |
|                |     |           | 4,0*1,5*0,5*2                                                                                  |    | 6,000            |              |                   |
|                |     |           | (5,50+9,0)*0,5*3,50                                                                            |    | 25,375           |              |                   |
|                |     |           | (5,0+7,50)*0,5*2,5                                                                             |    | 15,625           |              |                   |
|                |     |           | <b>Součet</b>                                                                                  |    | <b>1 943,863</b> |              |                   |
| 27             | K   | 596211130 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2                      | m2 | 1 393,115        | 160,00       | 222 898,40        |
|                |     |           | "chodníky"                                                                                     |    |                  |              |                   |
|                |     |           | (2,77+2,25)*0,5*(36,485+19,195+10,745)                                                         |    | 166,727          |              |                   |
|                |     |           | 3,0*2,20                                                                                       |    | 6,600            |              |                   |
|                |     |           | 3,50*2,250                                                                                     |    | 7,875            |              |                   |
|                |     |           |                                                                                                |    | 0,000            |              |                   |
|                |     |           | (2,82+2,665)*0,5*(36,510+34,005)                                                               |    | 193,387          |              |                   |

| PČ                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ  | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|-------------------|
|                          |     |           | 3,0*1,80                                                                                    |     | 5,400            |              |                   |
|                          |     |           |                                                                                             |     | 0,000            |              |                   |
|                          |     |           | (2,060+2,295+2,120)/3*(21,825+30,0*3)                                                       |     | 241,356          |              |                   |
|                          |     |           | (2,120+1,975)*0,5*30,0                                                                      |     | 61,425           |              |                   |
|                          |     |           | 2,50*3,0                                                                                    |     | 7,500            |              |                   |
|                          |     |           | -5,0*1,975                                                                                  |     | -9,875           |              |                   |
|                          |     |           |                                                                                             |     | 0,000            |              |                   |
|                          |     |           | (2,585+2,455)*0,5*64,420                                                                    |     | 162,338          |              |                   |
|                          |     |           | 2,455*21,045                                                                                |     | 51,665           |              |                   |
|                          |     |           | 2,045*27,665                                                                                |     | 56,575           |              |                   |
|                          |     |           | 2,20*(27,695+0,915)                                                                         |     | 62,942           |              |                   |
|                          |     |           |                                                                                             |     | 0,000            |              |                   |
|                          |     |           | 30,0*2,165                                                                                  |     | 64,950           |              |                   |
|                          |     |           | 30,0*(2,165+2,405)*0,5                                                                      |     | 68,550           |              |                   |
|                          |     |           | 30,0*2,405                                                                                  |     | 72,150           |              |                   |
|                          |     |           | 30,0*2*(2,565+2,52)*0,5                                                                     |     | 152,550          |              |                   |
|                          |     |           | (10,0*3,0)*1,4*0,5                                                                          |     | 21,000           |              |                   |
|                          |     |           | <b>Součet</b>                                                                               |     | <b>1 393,115</b> |              |                   |
| 28                       | M   | 592452670 | <i>dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná</i>                              | m2  | 69,760           | 365,00       | 25 462,40         |
|                          |     |           | 4,0*0,40*(3+3+2+5)                                                                          |     | 20,800           |              |                   |
|                          |     |           | 6,0*0,40*3                                                                                  |     | 7,200            |              |                   |
|                          |     |           | 5,0*0,40*7                                                                                  |     | 14,000           |              |                   |
|                          |     |           | 7,0*0,40*2                                                                                  |     | 5,600            |              |                   |
|                          |     |           |                                                                                             |     | 0,000            |              |                   |
|                          |     |           | 2*3,14*2,0*0,25*4                                                                           |     | 12,560           |              |                   |
|                          |     |           | 2,50*0,80*4                                                                                 |     | 8,000            |              |                   |
|                          |     |           | 0,80*0,5*4                                                                                  |     | 1,600            |              |                   |
|                          |     |           | <b>Součet</b>                                                                               |     | <b>69,760</b>    |              |                   |
| 29                       | M   | 592453080 | <i>dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>                                          | m2  | 1 323,355        | 105,00       | 138 952,28        |
|                          |     |           | 1393,115                                                                                    |     | 1 393,115        |              |                   |
|                          |     |           | -69,76                                                                                      |     | -69,760          |              |                   |
|                          |     |           | <b>Součet</b>                                                                               |     | <b>1 323,355</b> |              |                   |
| <b>8 - Trubní vedení</b> |     |           |                                                                                             |     |                  |              | <b>134 491,20</b> |
| 30                       | K   | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                     | kus | 20,000           | 2 550,00     | 51 000,00         |
| 31                       | M   | 592238520 | <i>dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm</i>               | kus | 20,000           | 250,00       | 5 000,00          |
| 32                       | M   | 592238580 | <i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm</i>                  | kus | 20,000           | 420,00       | 8 400,00          |
| 33                       | M   | 592238541 | <i>skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3a, 45x35x5 cm</i> | kus | 20,000           | 490,00       | 9 800,00          |
| 34                       | M   | 592238570 | <i>skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm</i>                  | kus | 20,000           | 215,00       | 4 300,00          |
| 35                       | M   | 592238640 | <i>prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm</i>          | kus | 20,000           | 130,00       | 2 600,00          |
| 36                       | M   | 283188291 | <i>těsnění pryžové</i>                                                                      | m   | 113,040          | 30,00        | 3 391,20          |
|                          |     |           | 2*3,14*0,45*2*20                                                                            |     | 113,040          |              |                   |
| 37                       | K   | 899201111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                     | kus | 20,000           | 200,00       | 4 000,00          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 38 | M   | 286619381 | mříž litinová 500/500/40T, 420X620 D400 | kus | 20,000   | 1 850,00     | 37 000,00         |
| 39 | M   | 286618160 | koš kalový pro silniční vpust' 315 mm   | kus | 20,000   | 450,00       | 9 000,00          |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

682 366,51

|               |   |           |                                                                                              |      |           |           |            |
|---------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| 40            | K | 900000001 | Dopravní značení                                                                             | soub | 1,000     | 12 000,00 | 12 000,00  |
| 41            | K | 900000002 | Přeložka plynu                                                                               | kus  | 9,000     | 10 000,00 | 90 000,00  |
| 42            | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m    | 587,705   | 195,00    | 114 602,48 |
| 43            | M | 592185840 | přídlažba 50x25x8 cm                                                                         | kus  | 1 175,410 | 45,00     | 52 893,45  |
| 587,705*2     |   |           |                                                                                              |      | 1 175,410 |           |            |
| 44            | K | 916241112 | Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého               | m    | 587,705   | 270,00    | 158 680,35 |
| 45            | M | 583803130 | obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20 - dodá investor                                      | m    | 0,000     | 0,00      | 0,00       |
| 46            | K | 919735112 | Rezaní stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                              | m    | 51,900    | 30,00     | 1 557,00   |
| 15,0+3,0+2,0  |   |           |                                                                                              |      | 20,000    |           |            |
| 5,50+1,80*2   |   |           |                                                                                              |      | 9,100     |           |            |
| 2,0           |   |           |                                                                                              |      | 2,000     |           |            |
| 1,5+1,80+5,50 |   |           |                                                                                              |      | 8,800     |           |            |
| 2,20+2,80+7,0 |   |           |                                                                                              |      | 12,000    |           |            |
| Součet        |   |           |                                                                                              |      | 51,900    |           |            |

#### 99 - Přesuny hmot a sutí

252 633,23

|                                |   |           |                                                                                                          |   |            |       |            |
|--------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| 47                             | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením                 | t | 1 928,599  | 55,00 | 106 072,95 |
| 48                             | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                 | t | 17 357,391 | 1,00  | 17 357,39  |
| 1928,599                       |   |           |                                                                                                          |   | 1 928,599  |       |            |
| 49                             | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - uloží se na skládce investora | t | 891,620    | 10,00 | 8 916,20   |
| 50                             | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                            | t | 1 149,307  | 70,00 | 80 451,49  |
| 300,928                        |   |           |                                                                                                          |   | 300,928    |       |            |
| 818,479                        |   |           |                                                                                                          |   | 818,479    |       |            |
| 135,172                        |   |           |                                                                                                          |   | 135,172    |       |            |
| "obruba"-(587,705-130,0)*0,230 |   |           |                                                                                                          |   | -105,272   |       |            |
| Součet                         |   |           |                                                                                                          |   | 1 149,307  |       |            |
| 51                             | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným               | t | 663,920    | 60,00 | 39 835,20  |

#### VP - Vícepráce

0,00

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

**Objekt:** SO - 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo: Hlinsko v Čechách

CC-CZ:

Datum: 06.04.2014

Objednavatel:

Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

ILB-prostav s.r.o. Paddubice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Cápvová

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 000,00

Ostatní náklady

12 000,00

**Cena bez DPH**

**21 000,00**

DPH základní 21,00% ze 21 000,00

4 410,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 410,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

**Objekt:** SO - 02 - Vedlejší náklady

Místo: Hlinsko v Čechách

Datum: 06.04.2014

Objednavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko

Projektant: ILB-prostav s.r.o. Paddubice

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Cápová

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

**1) Náklady z rozpočtu** **9 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

VP - Vícepráce 0,00

**2) Ostatní náklady** **12 000,00**

Zařízení staveniště 10 000,00

Projektové práce 2 000,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **21 000,00**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace v ulici Rokycanova

**Objekt:** SO - 02 - Vedlejší náklady

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 06.04.2014  
Objednavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko Projektant: ILB-prostav s.r.o. Paddubice  
Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s. Zpracovatel: Cápová

| pč | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **9 000,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **9 000,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce** **5 000,00**

|   |   |           |                                  |    |       |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 012002001 | Chráničky                        | Kč | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2 | K | 012103000 | Geodetické práce - vytýčení sítí | Kč | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

**VRN3 - Zařízení staveniště** **3 000,00**

|   |   |           |                                 |    |       |          |          |
|---|---|-----------|---------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 | K | 034203000 | Oplocení staveniště             | Kč | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

**VRN6 - Územní vlivy** **1 000,00**

|   |   |           |                           |    |       |          |          |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|----------|----------|
| 5 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | Kč | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|----------|----------|

**VP - Vícepráce** **0,00**

|  |   |  |  |  |  |  |      |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,00 |