

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Obnova rybníka Radouch na parcc. č. 3294 v k.ú. Strmilov
Objekt: Obnova
Rozpočet: Obnova rybníka Radouch na parcc. č. 3294 v k.ú. Strmilov

Objednatel: Město Strmilov IČO: 00247511
 Náměstí 60 DIČ: CZ00247511
 37853 Strmilov

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. IČO: 26035782
 Hvězdova 1716/2b DIČ: CZ26035782
 14000 Praha-Nusle

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 941 878,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 941 878,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 941 878,00 CZK
Základní DPH	21 %	407 794,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 349 672,00 CZK

v e Strmilově


 PAS NATURA
 Hvězdova 1716/2b
 140 00 Praha 4
 IČ: 260 35 782
 DIČ: CZ26035782
 Tel: 284 406 006

Za zhotovitele

dne

22. 12. 2016


 MĚSTO STRMILOV
 Jindřichův Hradec
 PSČ: 378 53
 IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
B001	ODBAHNĚNÍ	HSV			586 896,20	30
B002	OPRAVA HRÁZE	HSV			603 161,27	31
B003	OPRAVA VÝPUST	HSV			305 247,81	16
B004	OPRAVA BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	HSV			222 644,08	11
B009	OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			223 928,64	12
Cena celkem					1 941 878,00	100

Položkový rozpočet

S:	Obnova rybníka Radouch na parcc. č. 3294 v k.ú. Strmilov
O:	Obnova
R:	Obnova rybníka Radouch na prarc. č. 3294 v k.ú. Strmilov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: B001		ODBAHNĚNÍ				586 896,20
1	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	2 340,00000	66,61	155 867,40
2	162253101	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	2 340,00000	33,30	77 922,00
3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2 340,00000	41,63	97 414,20
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2 340,00000	59,34	138 855,60
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 340,00000	33,30	77 922,00
6	181101101	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3 650,00000	6,10	22 265,00
7	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 340,00000	7,12	16 650,00
Díl: B002		OPRAVA HRÁZE				603 161,27
8	122301102	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	252,30000	114,18	28 807,61
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	252,30000	40,29	10 165,17
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	252,30000	38,06	9 602,54
11	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	550,00000	91,47	50 308,50
12	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	550,00000	76,12	41 866,00
13	171103202	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	550,00000	97,13	53 421,50
14	182201101	Svahování násypů	m2	528,09000	31,72	16 751,01
15	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	212,28000	39,54	8 393,55
16	457571111	Filtr.vrstvy z nezhut. štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	40,45500	724,42	29 306,41
17	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	129,41250	1 418,22	183 535,39
18	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	34,80000	278,84	9 703,63
19	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	34,80000	76,12	2 648,98
20	461211711	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár	m3	34,80000	1 130,23	39 332,00
21	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	156,60000	38,06	5 960,20
22	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	972,80000	36,77	35 769,86
23	182301131	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	328,25000	36,79	12 076,32
24	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	264,95000	10,52	2 787,27
25	180401212	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	328,25000	10,52	3 453,19
26	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	8,89800	105,00	934,29
27	112201101	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	9,00000	47,58	428,22
28	112201102	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00000	76,12	152,24
29	112211111	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	9,00000	210,33	1 892,97
30	112211112	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	2,00000	420,65	841,30
31	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	398,92058	137,93	55 023,12
Díl: B003		OPRAVA VÝPUST				270 036,19
32	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	80,32000	116,19	9 332,38
33	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	80,32000	1,42	114,05
34	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,13248	232,37	1 192,63
35	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,13248	1,90	9,75
36	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	165,77248	19,03	3 154,65
37	172103102	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	85,45248	310,85	26 562,90
38	275321611	Železobeton základových patek C 30/37	m3	2,20448	4 557,21	10 046,28
39	275361921	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,01820	39 989,01	727,80
40	274323611	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37	m3	3,19600	4 557,21	14 564,84
41	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05460	39 988,83	2 183,39

Položkový rozpočet

S:	Obnova rybníka Radouch na parcc. č. 3294 v k.ú. Strmilov
O:	Obnova
R:	Obnova rybníka Radouch na prarc. č. 3294 v k.ú. Strmilov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr z ŽB do 5 t	kus	1,00000	11 351,35	11 351,35
43	59346760	Kbel bet. 40x50cm - uzavřený	m	3,24000	6 568,50	21 281,94
44	934956114	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 5 cm	m2	1,01250	2 133,48	2 160,15
45	33401	D+M uzamykatelný poklop	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
46	33402	D+M vtokový objekt, ocelové česle 1,30x0,90 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
47	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	14,76000	366,98	5 416,62
48	28614376A	Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 400 SN8 L=6m	kus	2,80000	4 230,00	11 844,00
49	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	25,97760	1 143,00	29 692,40
50	899643119R	Odbednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro vodní nádrže bez pronájmu bednění, dřevěné, bednění	m2	25,97760	233,70	6 070,97
51	899623181	Obetonování potrubí betonem C30/37	m3	7,65309	3 856,64	29 515,21
52	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	10,47000	1 101,79	11 535,74
53	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	10,47000	615,63	6 445,65
54	321321115	Konstrukce přehrad z želez. betonu C 30/37 XA3	m3	1,19964	4 937,67	5 923,43
55	321213345	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	0,60232	6 509,13	3 920,58
56	430321414	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	2,10150	4 557,21	9 576,98
57	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,02730	39 989,01	1 091,70
58	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,70000	1 332,11	3 596,70
59	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,00000	3 408,45	3 408,45
60	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,70000	252,39	681,45
61	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	3,00000	1 332,11	3 996,33
62	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	3,00000	252,39	757,17
63	564231111	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	2,52300	232,37	586,27
64	45131182	Podklad pod dlažbu z železobetonu C 30/37 do 15 cm	m2	2,52300	417,23	1 052,67
65	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,00910	39 989,01	363,90
66	465513327	Dlažba z kamene na MC, s vyspár. MCs, tl. do 30 cm	m2	2,52300	1 734,56	4 376,29
67	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	4,76700	1 159,43	5 526,98
68	4620001	D+M hradící stěna kádíště vyskládaná z dřevěných kuláčů prům 15 cm	soubor	1,00000	14 974,59	14 974,59
Díl: B009		OSTATNÍ NÁKLADY				223 928,64
69	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
70	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 450,00	9 450,00
71	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	500,00	500,00
72	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	37 465,34	37 465,34
73	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 727,05	42 727,05
74	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	26 104,20	26 104,20
75	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 727,05	42 727,05
76	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 397,00	1 397,00
77	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	14 208,00	14 208,00
78	00523R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
79	005231040R	Provozní řády-havarijní a povodňový plán stavby	Soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00
80	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 750,00	15 750,00
81	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 375,00	18 375,00
Díl: B003		OPRAVA VÝPUST				35 211,62
82	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	60,28354	584,10	35 211,62

Položkový rozpočet

S:	Obnova rybníka Radouch na parcc. č. 3294 v k.ú. Strmilov
O:	Obnova
R:	Obnova rybníka Radouch na prarc. č. 3294 v k.ú. Strmilov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	B004	OPRAVA BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV				222 644,08
83	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,10000	116,19	244,00
84	181301101	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	21,00000	36,77	772,17
85	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	21,00000	10,52	220,92
86	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	0,31500	93,49	29,45
87	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	76,45600	116,19	8 883,42
88	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	76,45600	1,42	108,57
89	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	18,90000	118,02	2 230,58
90	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,60000	1 006,17	603,70
91	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	77,05600	38,06	2 932,75
92	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	77,05600	67,82	5 225,94
93	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	77,05600	38,06	2 932,75
94	181301111	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	770,56000	36,77	28 333,49
95	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	24,38000	1 207,24	29 432,51
96	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	24,38000	615,63	15 009,06
97	274323611	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37	m3	3,45000	4 557,21	15 722,37
98	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05460	39 988,83	2 183,39
99	464511122	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	64,33638	1 372,38	88 293,96
100	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	140,39232	138,79	19 485,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Obnova rybníka Nový na parc.č.62 v k.ú. Leština**

Objekt: **Obnova**

Rozpočet: **Obnova**

Objednatel: **Město Strmilov**

IČO: 00247511

Náměstí 60

DIČ: CZ00247511

37853 Strmilov

Zhotovitel: **PAS Natura s.r.o.**

IČO: 26035782

Hvězdova 1716/2b

DIČ: CZ26035782

14000 Praha-Nusle

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 059 371,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 059 371,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 059 371,39 CZK
Základní DPH	21 %	432 468,00 CZK

Zaokrouhlení -0,39 CZK

Cena celkem s DPH

2 491 839,00 CZK

v

e Strmilov

PAS NATURA
 PAS Natura s.r.o.
 Hvězdova 1716/2b
 140 00 Praha 4
 IČ: 26035782
 DIČ: CZ26035782

Za zhotovitele

dne

22.12.2016



**MĚSTO
STRMILOV**
 Okres Jindřichův Hradec
 IČ: 00247511, DIČ: CZ00247511

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
B001	ODBAHNĚNÍ	HSV			579 439,42	28
B002	OPRAVA HRÁZE	HSV			760 833,92	37
B003	OPRAVA VÝPUST	HSV			248 559,67	12
B004	OPRAVA BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	HSV			393 111,39	19
B009	OSTATNÍ NÁKLADY	HSV			77 426,99	4
Cena celkem					2 059 371,39	100

Položkový rozpočet

S:	Obnova rybníka Nový na parc.č.62 v k.ú. Leština
O:	Obnova
R:	Obnova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: B002		OPRAVA HRÁZE				15 542,01
1	112201101	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	41,00000	47,58	1 950,78
2	112201102	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	10,00000	76,12	761,20
3	112211111	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	41,00000	210,33	8 623,53
4	112211112	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	10,00000	420,65	4 206,50
Díl: B001		ODBAHNĚNÍ				579 439,42
5	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	3 956,50000	47,27	187 040,88
19	162253101	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	1 890,00000	2,38	4 495,50
20	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3 956,50000	38,06	150 584,39
21	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3 956,50000	35,10	138 855,60
22	181101101	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	9 850,00000	6,10	60 085,00
23	181006111	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	39 565,00000	0,97	38 378,05
Díl: B002		OPRAVA HRÁZE				745 291,91
24	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	206,40000	67,97	14 029,01
25	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	550,00000	91,47	50 308,50
26	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	550,00000	76,12	41 866,00
27	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	550,00000	94,70	52 085,00
28	182201101	Svahování násypů	m2	997,42800	31,72	31 638,42
29	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	235,81200	118,02	27 830,53
30	457571111	Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-32, bez úpravy	m3	75,16400	724,42	54 450,30
31	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	241,66000	1 392,35	336 474,72
32	167103101	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	206,40000	38,06	7 855,58
33	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 552,57000	36,77	57 088,00
34	182301131	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	511,43000	36,79	18 815,51
35	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	562,45000	10,52	5 916,97
36	180401212	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	511,43000	10,52	5 380,24
37	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFÍ	kg	16,10820	105,00	1 691,36
38	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	578,40641	68,92	39 861,77
Díl: B003		OPRAVA VÝPUST				248 559,67
39	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	72,66000	116,19	8 442,37
40	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	72,66000	1,42	103,18
41	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	5,13248	232,37	1 192,63
42	132201219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,13248	1,90	9,75
43	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	150,45248	19,03	2 863,11
44	171101101	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	77,79248	94,70	7 366,95
45	275321611	Železobeton základových patek C 30/37	m3	2,20448	4 557,21	10 046,28
46	275361921	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,01820	39 989,01	727,80
47	274323611	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37	m3	3,19600	4 557,21	14 564,84
48	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05460	39 988,83	2 183,39
49	334121111	Osazení prefabrikovaných opěr z ŽB do 5 t	kus	1,00000	11 351,35	11 351,35
50	59346760	Kbel bet. 40x50cm - uzavřený	m	2,92000	6 568,50	19 180,02
51	934956114	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 5 cm	m2	0,84150	2 133,48	1 795,32
52	33401	D+M uzamykatelný poklop	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
53	33402	D+M vtokový objekt, ocelové česle 1,30x0,90 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
54	936501111	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,00000	3 408,45	3 408,45

Položkový rozpočet

S:	Obnova rybníka Nový na parc.č.62 v k.ú. Leština
O:	Obnova
R:	Obnova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	871393121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	13,64000	357,81	4 880,53
56	28614376.A	Trubka RAUVIA PE korugovaná DN 400 SN8 L=6m	kus	2,60000	4 230,00	10 998,00
57	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	21,27840	1 143,00	24 321,21
58	899643119R	Odbednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro vodní nádrže bez pronájmu bednění, dřevěné, bednění	m2	21,27840	233,70	4 972,76
59	899623181	Obetonování potrubí betonem C30/37	m3	8,70494	3 856,64	33 571,82
60	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	2,52000	1 101,79	2 776,51
61	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	2,52000	615,63	1 551,39
62	321321115	Konstrukce přehrad z želez.betonu C 30/37 XA3	m3	1,10364	4 937,67	5 449,41
63	321213345	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	0,53581	6 509,14	3 487,66
64	430321414	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,59030	4 557,21	7 247,33
65	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,01820	39 989,01	727,80
66	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	2,34000	1 332,11	3 117,14
67	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	2,34000	252,39	590,59
68	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	2,52000	1 332,11	3 356,92
69	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	2,52000	252,39	636,02
70	462511161	Záhaz z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	1,61200	1 197,07	1 929,68
71	464511122	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	10,69035	1 372,38	14 671,22
72	463212111	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	3,17800	2 676,33	8 505,38
73	4620001	D+M hradící stěna kádíště vyskládaná z dřevěných kuláčů prům 15 cm	soubor	1,00000	14 974,59	14 974,59
74	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	78,51182	134,48	10 558,27
Díl: B004		OPRAVA BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV				393 111,39
75	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	23,90000	116,19	2 776,94
76	181301101	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	239,00000	36,77	8 788,03
77	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	239,00000	10,52	2 514,28
78	00572472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	kg	3,58500	105,00	376,43
79	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	162,40925	111,33	18 081,02
80	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	162,40925	1,42	230,62
81	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	172,62500	118,02	20 373,20
82	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,60000	1 006,17	603,70
83	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	163,00925	38,06	6 204,13
84	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	163,00925	59,34	9 672,97
85	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	163,00925	33,30	5 428,21
86	321351010	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	24,38000	1 101,79	26 861,64
87	321352010	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	24,38000	615,63	15 009,06
88	274323611	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37	m3	3,45000	4 557,21	15 722,37
89	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05460	39 988,83	2 183,39
90	464511122	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	170,69362	1 372,38	234 256,51
91	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	357,36436	67,24	24 028,89
Díl: B009		OSTATNÍ NÁKLADY				77 426,99
92	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	6 300,00	6 300,00
93	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 450,00	9 450,00
94	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	500,00	500,00
95	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	525,00	525,00

Položkový rozpočet

S:	Obnova rybníka Nový na parc.č.62 v k.ú. Leština
O:	Obnova
R:	Obnova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
96	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 758,39	17 758,39
97	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 725,80	12 725,80
98	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 966,80	7 966,80
99	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 397,00	1 397,00
100	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 104,00	6 104,00
101	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
102	005231040R	Provozní řády-havarijní a povodňový plán stavby	Soubor	1,00000	262,50	262,50
103	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00
104	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 187,50	9 187,50