

SMLOUVA O DÍLO Č. S16-035-0003

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č.513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele:

u zhotovitele: **S16-035-0003**

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Kateřinice**
Obecní úřad Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 pošta Ratiboř
Zastoupený: Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta obce
IČO : 00303917
Bankovní spojení: ČNB – Česká národní banka
číslo účtu: 94-912851/0710
Telefon: 571 40 955
Email.: starosta@obeckaterinice.cz

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,Jahodová 60,620 00 Brno
Provozovna a doruč. adresa: **oblast Zlín**,Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským,vedoucím odštěpného závodu
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212269343 / 0300
Telefon, fax: 571 752 031 / 571 752 060
Mobil.: 602 365 532
E-mail : t.zapletal@swietelsky.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Petr Hradil,ředitel oblasti ; Ing.Tomáš Zapletal,vedoucí od.přípr.a kalkulací,ve věcech stavby : Lukáš Možíš

Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je prohlídka místa plnění VZ.
- 2.2 Název stavby: „**Oprava komunikací po živelní pohromě v 05/2014, Kateřinice**“
- 2.3 Místo stavby: Obec Kateřinice, k.ú. Kateřinice
- 2.4 Základní ustanovení:

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále

zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3 Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení v článku 2 této smlouvy zavazuje provést:
Zhotovení stavby v rozsahu položkového rozpočtu a předložené zjednodušené PD.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující §47 stavebního zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č.103/1990 Sb., č.262/1992 Sb. a č.43/1994 Sb. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4 Podmínky provádění díla

- 4.1 Objednatel zajistí u uživatele zhotoviteli napojení na napětí 230 V / 3.6 kW a vodu na omytí nářadí a oplach stavebních konstrukcí.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných subdodavatelů.
- 4.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č.99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č.13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5 Doba plnění

- 5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:
Zahájení: 04/2015
Dokončení: 06/2015
- 5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.
- 5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

Článek 6 Cena

- 6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č.2) a je stanovena ve výši :

Celková cena bez DPH: 3 983 649,-Kč

DPH 21 %: 836 566,-Kč

Celková cena včetně 21%DPH: 4 820 215,-Kč

- 6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je

stanovena jako nejvýše přípustná včetně DPH 21%. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.

- 6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, nebo kvality provádění díla.
- 6.4 Veškeré možné změny v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

Článek 7 Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat měsíčně dle rozsahu provedených prací.
- 7.2 Splatnost faktur je stanovena na min. **45** dní.
- 7.3 Jednotlivé platební doklady budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - číslo smlouvy, kterou je poskytována dotace
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňové doklady k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
Obec Kateřinice, Kateřinice 242, 756 21 pošta Ratiboř, Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. – starosta
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 5 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele. Z dokladu bude zřejmá celková cena, odpočet již provedené měsíční fakturace a částka zbývající k proplacení.

Článek 8 Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu min 36 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů dodavatele.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran, vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 125/97 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru.
- 10.3 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.

Článek 11

Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbavuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.
- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané

Článek 12 Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13 Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel povede vlastní stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14 Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o odevzdání a převzetí. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o odevzdání a převzetí.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:
- doklady a atesty o použitém materiálu
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15 Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím z předmětu díla, vůči konečnému termínu sjednanému v této smlouvě o dílo.
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a bránily mu ve splnění závazku.
- 16.3 V případě opoždění objednatele s placením, má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši dle obchodního zákoníku v platném znění a to ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek 17

Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18

Odstoupení od smlouvy

- 18.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 18.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- bezdůvodné neplnění sjednaných termínů;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 18.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 18.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 18.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 18.7 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními dle §345 a násl. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 18.8 **Pokud obec Kateřinice neobdrží na výše uvedenou stavbu dotaci a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.**

- 18.9 Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu obce Kateřinice a na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

Článek 19 Ostatní ujednání

- 19.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.
- 19.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3 Dodavatel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, dodavatele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.

Článek 20 Závěrečná ujednání


- 20.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 20.2 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti (v souladu s §269 a následných ustanovení obchodního zákoníku) dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 20.3 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 20.4 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního a občanského zákoníku České republiky.
- 20.5 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.6 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 20.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Ve Valašském Meziříčí, dne: 4.3.2015


V Kateřinicích dne: 4.3.2015

Zhotovitel:

Objednatel:



Petr Hradil, ředitel oblasti
Ing. Tomáš Zapletal, vedoucí od.přípr.a kalkulací



Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D., starosta obce

Investor: Obec Kateřinice

Zakázka: Oprava místních komunikací, mostu a sesuvu

REKAPITULACE:

Objekt	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH
1	Místní komunikace Nad Blahoty	609 310 Kč	127 955 Kč	737 266 Kč
2	Místní komunikace Koryca	1 537 863 Kč	322 951 Kč	1 860 815 Kč
3	Sanace sesuvu na fotbalovém hřišti	778 286 Kč	163 440 Kč	941 726 Kč
4	Místní komunikace K Vodárně	770 666 Kč	161 840 Kč	932 506 Kč
5	Most na MK Poborov	287 523 Kč	60 380 Kč	347 903 Kč
CELKEM CENA STAVBY		3 983 649 Kč	836 566 Kč	4 820 215 Kč



SWIETELSKÝ[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní služby MORAVA

ČP: 620 00 Brno, Javorova 60

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Vojtěch ZUBÍČEK, Ph.D.
starosta obce



ROZPOČET PRACÍ

Stavba:

KATEŘINICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTU A SESUVU

1 Místní komunikace Nad Blahoty					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
A1 Vozovka					
1	181951102 Srovnání pláně se zhutněním	519,00	M2	21,60	11 210,40
2	564751114 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	519,00	M2	147,78	76 697,82
3	573312411 Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	1 038,00	M2	98,64	102 388,32
4	571905111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2	519,00	M2	16,03	8 319,57
5	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 20 mm	519,00	M2	116,14	60 276,66
6	577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	519,00	M2	277,74	144 147,06
7	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	5,00	KUS	1 804,08	9 020,40
Vozovka Celkem :					412 060,23
A2 Příkopy					
8	938902205 Obnovení příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,20 m3/m	110,00	M	170,00	18 700,00
9	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	22,00	M3	137,07	3 015,54
10	162701101 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	22,00	M3	247,90	5 453,80
11	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	572,00	M3	15,97	9 134,84
12	171201201 Uložení sypaniny na skládky	22,00	M3	13,94	306,68
13	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	37,40	T	188,18	7 037,93
14	122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	0,60	M3	254,25	152,55
15	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	0,60	M3	137,07	82,24
16	162701101 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	0,60	M3	247,92	148,75
17	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	15,60	M3	15,97	249,13
18	171201201 Uložení sypaniny na skládky	0,60	M3	13,95	8,37
19	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1,02	T	188,18	191,94
20	465511313 Dlažba z lomového kamene na suchu se zalitím spár maltou cementovou plocha do 20 m2 tl 300 mm	1,80	M2	1 198,64	2 157,55
Příkopy Celkem :					46 639,33

A3 Krajnice					
21	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	120,00 M2	18,52	2 222,40
22	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	12,00 M3	137,07	1 644,84
23	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	12,00 M3	247,90	2 974,80
24	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	312,00 M3	15,97	4 982,64
25	171201201	Uložení sypaniny na skládky	12,00 M3	13,94	167,28
26	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	20,40 T	188,18	3 838,87
A4 Propustek DN 400		27	Krajnice Celkem :		
					15 830,83
28	R-pol.4	Obnovení průtoku propustku DN 400	10,00 m	313,63	3 136,30
B Trubní propustek DN 800			Propustek DN 400 Celkem :		
					3 136,30
29	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	17,00 M	61,11	1 038,87
30	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,72 T	125,66	341,80
31	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	15,00 M2	142,06	2 130,90
32	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,72 T	38,20	103,90
33	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	35,30 T	9,52	336,06
34	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	2,72 T	470,44	1 279,60
35	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	22,50 M3	254,25	5 720,63
36	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	22,50 M3	25,27	568,58
37	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	7,50 M3	137,07	1 028,03
38	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	7,50 M3	247,90	1 859,25
39	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	195,00 M3	15,97	3 114,15
40	171201201	Uložení sypaniny na skládky	7,50 M3	13,94	104,55
41	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	12,75 T	188,18	2 399,30
42	R-pol.5	Demontáž betonové roury DN 600	6,00 m	590,04	3 540,24
43	961041211	Bourání prostupu v čele propustku z betonu prostého	0,80 M3	2 091,91	1 673,53
44	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	6,00 M	1 899,97	11 399,82
45	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	0,48 M3	2 609,02	1 252,33
46	592231300	trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 80/250 D 80 x 250 cm	3,00 KUS	10 971,05	32 913,15
47	919535555	Utěsnění prostupu v čele betonem prostým	0,80 M3	3 398,16	2 718,53
48	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	15,00 M3	71,44	1 071,60

49	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	15,00 M2	42,40	636,00
50	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	15,00 M2	167,59	2 513,85
51	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	15,00 M2	272,73	4 090,95
52	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	15,00 M2	14,00	210,00
53	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifik.asf.-ruční pokládka	15,00 M2	360,88	5 413,20
54	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodif.asf.-ruční pokládka	15,00 M2	340,92	5 113,80
55	PC	Pružná zálivka vč.řezání	17,00 m	144,75	2 460,75
56	R-pol.1	Vyčištění vtoku ručně	1,00 kpl	8 685,17	8 685,17
E	Přesun hmot		Trubní propustek DN 800 Celkem :		103 718,51
57	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	360,60 T	52,47	18 920,68
F	Vedlejší náklady		Přesun hmot Celkem :		18 920,68
58	VRN	Zařízení staveniště	1,50 %	6 003,06	9 004,59
	Celkem		Vedlejší náklady Celkem :		9 004,59
			Odbytová cena bez DPH:		609 310,47

ROZPOČET PRACÍ

Stavba:

KATEŘINICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTU A SESUVU

2 Místní komunikace Koryca						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
A Vozovka						
1	PC Odstranění poškozeného ocelového roštu	1,00	kpl	1 025,33	1 025,33	
2	PC Dodávka a montáž ocelového roštu	300,00	kg	118,21	35 463,00	
3	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	966,00	M2	4,83	4 665,78	
4	573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	966,00	M2	14,00	13 524,00	
5	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 20 mm	966,00	M2	112,27	108 452,82	
6	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	966,00	M2	327,74	316 596,84	
7	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním	20,00	M2	18,96	379,20	
8	564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	20,00	M2	71,93	1 438,60	
9	564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	20,00	M2	125,31	2 506,20	
10	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	20,00	M2	327,74	6 554,80	
11	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	381,50	M2	4,83	1 842,65	
12	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 10 mm	381,50	M2	65,27	24 900,51	
13	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	381,50	M2	327,74	125 032,81	
14	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	161,00	M2	4,83	777,63	
15	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 30 mm	161,00	M2	188,58	30 361,38	
16	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	161,00	M2	327,74	52 766,14	
17	938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	525,00	M2	4,83	2 535,75	
18	572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl 10 mm	525,00	M2	65,27	34 266,75	
19	577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	525,00	M2	327,74	172 063,50	
				Vozovka Celkem :		935 153,68
B Příkopy, obnovení průtoku						
20	938902205 Obnovení příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,20 m3/m	454,00	M	170,00	77 180,00	
21	167101101 Nakládání výkopy z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	90,80	M3	137,07	12 445,96	

22	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	90,80 M3	247,90	22 509,32
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 360,80 M3	15,97	37 701,98
24	171201201	Uložení sypaniny na skládky	90,80 M3	13,94	1 265,75
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	154,36 T	188,18	29 047,46
26	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	16,50 M3	1 084,98	17 902,17
27	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	16,50 M3	137,07	2 261,66
28	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	16,50 M3	247,90	4 090,35
29	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	429,00 M3	15,97	6 851,13
30	171201201	Uložení sypaniny na skládky	16,50 M3	13,94	230,01
31	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	28,05 T	188,18	5 278,45
32	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	16,50 M3	71,44	1 178,76
33	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	33,00 T	398,07	13 136,31
C Krajnice				Příkopy, obnovení průtoku Celkem :	
34	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	814,00 M2	18,52	15 075,28
35	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	102,56 M3	137,07	14 057,90
36	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	102,56 M3	247,90	25 424,62
37	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 666,56 M3	15,97	42 584,96
38	171201201	Uložení sypaniny na skládky	102,56 M3	13,94	1 429,69
39	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	174,35 T	188,18	32 809,18
D Propustky				Krajnice Celkem :	
40	R-pol.3	Obnovení průtoku propustku DN 300	14,00 m	301,57	4 221,98
41	R-pol.4	Obnovení průtoku propustku DN 400	10,00 m	313,63	3 136,30
42	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	7,00 M	61,11	427,77
43	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	19,20 M3	254,25	4 881,60
44	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	19,20 M3	25,27	485,18
45	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	19,20 M3	137,07	2 631,74
46	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	19,20 M3	247,90	4 759,68
47	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	499,20 M3	15,97	7 972,22
48	171201201	Uložení sypaniny na skládky	19,20 M3	13,94	267,65
49	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	32,64 T	188,18	6 142,20

50	R-pol.5	Demontáž betonové roury DN 600	8,50 m	677,54	5 759,09
51	961041211	Bourání prostupu v čele propustky z betonu prostého	0,80 M3	2 091,91	1 673,53
52	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	0,90 M3	2 609,01	2 348,11
53	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	8,50 M	1 899,96	16 149,66
54	592231300	trouba betonová vibrolisovaná s gumovým těsněním TBH-Q 80/250 D 80 x 250 cm	4,00 KUS	10 971,05	43 884,20
55	919535555	Utěsnění prostupu v čele betonem prostým	0,80 M3	3 398,16	2 718,53
56	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	12,70 M3	71,44	907,29
57	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	12,80 M2	71,93	920,70
58	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm	12,80 M2	147,78	1 891,58
59	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	12,80 M2	272,73	3 490,94
60	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	12,80 M2	14,00	179,20
61	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	12,80 M2	294,96	3 775,49
62	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	2,30 M3	254,25	584,78
63	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	2,30 M3	25,27	58,12
64	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	2,30 M3	137,07	315,26
65	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	2,30 M3	247,90	570,17
66	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	59,80 M3	15,97	955,01
67	171201201	Uložení sypaniny na skládky	2,30 M3	13,94	32,06
68	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	3,91 T	188,18	735,78
69	919443111	Vtokový objekt z lomového kamene propustku z trub do DN 800	1,00 KUS	25 829,42	25 829,42
70	R-pol.6	Zábradlí 2 madlové vč.nátěru	11,00 m	2 533,17	27 864,87
71	PC	Pružná zálivka vč.řezání	7,00 m	144,75	1 013,25
72	R-pol.7	Zřízení příčného dřevěného žlabu se šterkovou výplní	1,00 kpl	7 840,77	7 840,77
E Přesun hmot				Propustky Celkem :	184 424,14
73	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	630,79 T	52,47	33 097,55
F Vedlejší náklady				Přesun hmot Celkem :	33 097,55
74	VRN	Zařízení staveniště	1,50 %	15 151,36	22 727,04
Celkem				Vedlejší náklady Celkem :	22 727,04
				Odbytová cena bez DPH:	1 537 863,35

ROZPOČET PRACÍ

Stavba:

KATEŘINICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTU A SESUVU

3 Sanace sesuvu na fotbalovém hřišti

Sanace sesuvu na fotbalovém hřišti

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	27,20	M3	1 084,98	29 511,46
2	132202509 Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí strojně v hornině tř. 3 za lepidlost	27,20	M3	107,54	2 925,09
3	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	34,00	M3	120,74	4 105,16
4	181151332 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve svalu do 1:2	47,50	M2	39,81	1 890,98
5	122201109 Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	34,00	M3	24,09	819,06
6	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	61,20	M3	137,07	8 388,68
7	162701101 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	61,20	M3	247,90	15 171,48
8	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 591,20	M3	15,97	25 411,46
9	171201201 Uložení sypaniny na skládky	61,20	M3	13,94	853,13
10	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	104,04	T	188,18	19 578,25
2	Základy			Zemní práce Celkem :	108 654,74
11	213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	2,43	M3	1 339,42	3 254,79
1	Zemní práce			Základy Celkem :	3 254,79
12	181951102 Srovnání pláně se zhutněním	16,20	M2	21,60	349,92
3	Svislé konstrukce			Zemní práce Celkem :	349,92
13	326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	28,10	M3	6 019,41	169 145,42
2	Základy			Svislé konstrukce Celkem :	169 145,42
14	213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m	29,70	M2	26,28	780,52
				Základy Celkem :	780,52

6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
15	6936604800 GEOTEX GEOFILTEX 73/ 25 250G/M2	34,16 M2	27,02	922,87	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Celkem :
2	Základy				
16	212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	45,00 M	168,71	7 591,95	Základy Celkem :
4	Vodorovné konstrukce				
17	462511111 Zához prostoru z lomového kamene	25,20 M3	2 175,34	54 818,57	Vodorovné konstrukce Celkem :
1	Zemní práce				
18	175101201 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	13,50 M3	583,61	7 878,74	Zemní práce Celkem :
2	Základy				
19	274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25	12,54 M3	3 047,58	38 216,65	
20	274361412 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	0,48 T	41 742,29	19 998,73	Základy Celkem :
3	Svislé konstrukce				
21	311113224 Nosná zeď tl 300 mm z tvárnice ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu	26,50 M2	2 459,04	65 164,56	
22	311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	0,04 T	44 059,77	1 555,31	
23	348262421 Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní	66,00 KUS	474,87	31 341,42	Svislé konstrukce Celkem :
1	Zemní práce				
24	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	33,00 M3	88,94	2 935,02	Zemní práce Celkem :
5	Komunikace				
25	5834422900 šterkodrť frakce 0-125	61,05 T	342,58	20 914,51	Komunikace Celkem :
1	Zemní práce				
26	181301101 Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	211,00 M2	32,50	6 857,50	
27	181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	211,00 M2	23,24	4 903,64	Zemní práce Celkem :
7	Přidružená stavební výroba				
				11 761,14	

28	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	26,50 M2	23,90	633,35
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		Přidružená stavební výroba Celkem :		633,35
29	6254320200	lepenka SikaTop® Seal-107	26,50 M2	227,99	6 041,74
0	Všeobecné konstrukce a práce		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Celkem :		6 041,74
30	0057241000	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	21,10 KG	114,60	2 418,06
9	Ostatní konstrukce a práce		Všeobecné konstrukce a práce Celkem :		2 418,06
31	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	0,12 T	603,76	70,64
3	Svislé konstrukce		Ostatní konstrukce a práce Celkem :		70,64
32	348942131	Zábradlí ocelové osazené do bloků z betonu ze dvou vodorovných trubek	31,50 M	2 343,45	73 818,68
9	Ostatní konstrukce a práce		Svislé konstrukce Celkem :		73 818,68
33	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových řezáním	42,50 KUS	233,87	9 939,48
5	Komunikace		Ostatní konstrukce a práce Celkem :		9 939,48
34	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	68,30 M2	44,07	3 009,98
35	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	68,30 M2	102,28	6 985,72
1	Zemní práce		Komunikace Celkem :		9 995,71
36	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovňáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3	68,25 M3	14,40	982,80
5	Komunikace		Zemní práce Celkem :		982,80
37	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	68,25 M2	234,31	15 991,66
28	5924503800	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	69,62 M2	253,32	17 634,87
9	Ostatní konstrukce a práce		Komunikace Celkem :		33 626,53
39	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	45,50 M	323,27	14 708,79
5	Komunikace		Ostatní konstrukce a práce Celkem :		14 708,79

40	5921746000	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	46,00 KUS	174,91	8 045,86
9	Ostatní konstrukce a práce		Komunikace Celkem :		8 045,86
41	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické	305,72 T	200,24	61 217,37
F	Vedlejší náklady		Ostatní konstrukce a práce Celkem :		61 217,37
42	VRN	Zařízení staveniště	1,50 %	7 667,84	11 501,76
Celkem		Vedlejší náklady Celkem :		11 501,76	
		Odbytová cena bez DPH:		778 285,60	

ROZPOČET PRACÍ

Stavba:

KATEŘINICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTU A SESUVU

4 Oprava komunikace K Vodárně

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
A Vozovka					
1	721300922 Vyčištění příčného ocelového roštu	8,00 M		266,15	2 129,20
2	132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	7,50 M3		1 084,98	8 137,35
3	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	7,50 M3		137,07	1 028,03
4	162701101 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	7,50 M3		247,90	1 859,25
5	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	195,00 M3		15,97	3 114,15
6	171201201 Uložení sypaniny na skládky	7,50 M3		13,94	104,55
7	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	12,75 T		188,18	2 399,30
8	211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopiskem třídným	5,40 M3		1 044,84	5 642,14
9	212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	44,00 M		152,64	6 716,16
10	935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	13,50 M		461,81	6 234,44
11	5922757200 Žlab odvodňovací ocelový Reverdo 125 dl.4,5m s pozink roštem	3,00 KUS		11 318,46	33 955,38
12	795931101 Osazení roštu litinového nebo ocelového	13,50 M		102,69	1 386,32
13	34695113_1 D+M příčného roštu z ocelových štetovnic Larsen s ocel mříží do betonu C20/25	4,50 M		11 001,32	49 505,94
14	574381111 Penetrační makadam hrubý PMH tl 80 mm	163,00 M2		210,22	34 265,86
15	573312411 Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	163,00 M2		98,64	16 078,32
16	571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	163,00 M2		12,76	2 079,88
17	574381113 Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	778,60 M2		271,30	211 234,18
18	573312411 Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	778,60 M2		98,64	76 801,10
19	571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	778,60 M2		12,76	9 934,94
20	573411115 Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	942,00 M2		51,75	48 748,50
21	573411116 Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 2,0 kg/m2	942,00 M2		56,77	53 477,34
				Vozovka Celkem :	
				574 832,31	

B Příkopy, obnovení průtoku

22	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m ³ /m	212,00 M	104,10	22 069,20
23	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	53,00 M3	137,07	7 264,71
24	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	53,00 M3	247,90	13 138,70
25	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 378,00 M3	15,97	22 006,66
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	53,00 M3	13,94	738,82
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	90,10 T	188,18	16 955,02
C Krajnice		Příkopy, obnovení průtoku	Celkem :		82 173,11
28	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	260,00 M2	44,11	11 468,60
29	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	65,52 M3	137,07	8 980,83
30	162701101	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	65,52 M3	247,90	16 242,41
31	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 703,52 M3	15,97	27 205,21
32	171201201	Uložení sypaniny na skládky	65,52 M3	13,94	913,35
33	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	111,38 T	188,18	20 959,49
D Přesun hmot		Krajnice Celkem :			85 769,89
34	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	314,50 T	52,47	16 501,82
F Vedlejší náklady		Přesun hmot Celkem :			16 501,82
35	VRN	Zařízení staveniště	1,50 %	7 592,77	11 389,16
Celkem		Vedlejší náklady Celkem :			11 389,16
		Odbytová cena bez DPH:			770 666,27

ROZPOČET PRACÍ

Stavba:

KATEŘINICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MOSTU A SESUVU

5 Oprava mostu na MK Poborov

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4	6,00 M3		164,99	989,94
2	115001105 Převedení vody potrubím DN do 600	7,00 M		809,92	5 669,44
3	115201414 Demontáž potrubí do DN 600	7,00 M		225,01	1 575,07
4	122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	8,30 M3		254,25	2 110,28
5	122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	8,30 M3		25,27	209,74
				Zemní práce Celkem :	10 554,47

9 Ostatní konstrukce a práce

6	938111111 Čištění zdíva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	8,50 M2		341,22	2 900,37
				Ostatní konstrukce a práce Celkem :	2 900,37

1 Zemní práce

7	129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	9,40 M3		476,67	4 480,70
8	129203109 Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	9,40 M3		73,64	692,22
9	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	17,70 M3		137,07	2 426,14
10	162701101 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	17,70 M3		247,90	4 387,83
11	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	460,20 M3		15,97	7 349,39
12	171201201 Uložení sypaniny na skládky	17,70 M3		13,94	246,74
13	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	30,09 T		188,18	5 662,34
				Zemní práce Celkem :	25 245,35

2 Základy

14	212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	12,50 M		77,67	970,88
15	271532211 Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	1,70 M3		1 265,01	2 150,52
				Základy Celkem :	3 121,39

3 Svislé konstrukce

16	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	0,85 M3	4 449,05	3 781,69
17	317361116	Výztuž mostních řím a křídel z betonářské oceli 10 505	0,22 T	45 178,03	9 889,47
18	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	7,70 M2	940,64	7 242,93
19	317353121	Bednění mostních řím všech tvarů - zřízení	5,40 M2	1 581,03	8 537,56
20	317353221	Bednění mostních řím všech tvarů - odstranění	5,40 M2	129,01	696,65
21	334352111	Bednění mostních křídel systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	4,25 M2	900,28	3 826,19
22	334352211	Bednění mostních křídel ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	4,25 M2	65,79	279,61
23	334333117	Mostní opěry a úložné prahy z betonu C 25/30	7,60 M3	3 663,43	27 842,07
24	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	7,70 M2	65,79	506,58
25	334361412	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	0,23 T	30 154,45	7 016,94
4	Vodorovné konstrukce		Svislé konstrukce Celkem :		
26	423321121	Betonáž příčníků dílců z betonu C 25/30	1,30 M3	4 061,36	5 279,77
27	458501112	Výplňové klíny za opěr z kameniva dreného hutněného po vrstvách	2,80 M3	1 097,44	3 072,83
28	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	3,60 M3	1 888,24	6 797,66
29	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	2,40 M3	2 039,59	4 895,02
30	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	12,00 M2	1 258,31	15 099,72
9	Ostatní konstrukce a práce		Vodorovné konstrukce Celkem :		
31	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	21,73 M	1 266,25	27 509,28
7	Přidružená stavební výroba		Ostatní konstrukce a práce Celkem :		
32	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí navráním	13,50 M	764,43	10 319,81
3	Svislé konstrukce		Přidružená stavební výroba Celkem :		
33	34817_112	Dodávka 3 madlového ocel mostního zábradlí včetně nátětu	13,50 m	2 895,06	39 083,31
9	Ostatní konstrukce a práce		Svislé konstrukce Celkem :		
34	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	1,00 KUS	1 551,24	1 551,24
35	966071722	Bourání sloupků zábradlí ocelových odřezáním	10,00 KUS	125,01	1 250,10
36	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,00 KUS	306,09	306,09
37	913312111	Dopr.značka-Zákaz vjezdu vozidla,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez	1,00 KUS	1 707,26	1 707,26

6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	Ostatní konstrukce a práce	Celkem :	4 814,69
38	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním pískem betonového povrchu	29,50 M2	166,69
39	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B	10,80 M2	368,09
40	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	59,00 M2	293,18
P	Všeobecné konstrukce a práce	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	Celkem :	26 190,35
41	PC	Dočasné dopravní značení - mobilní dopravní značky - nájem na 21 dnů	1,00 kpl	7 237,64
42	PC	Statický výpočet zatížení	1,00 kpl	6 151,99
9	Ostatní konstrukce a práce	Všeobecné konstrukce a práce	Celkem :	13 389,63
43	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	55,88 T	275,25
F	Vedlejší náklady	Ostatní konstrukce a práce	Celkem :	15 380,97
44	VRN	Zařízení staveniště	1,50 %	2 832,74
	Celkem	Vedlejší náklady	Celkem :	4 249,11
		Odbytová cena bez DPH:		287 523,42