

Obchodní a platební podmínky

SMLOUVA O DÍLO

o zhotovení díla ve smyslu § 586 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Bankovní spojení: ČS, pobočka Tábor, č.ú. 701497339/0800
zastoupený : starostou Mgr. Vladimírem Maškem
Výkonu technického dozoru objednatele je oprávněna:
Obchodní firma : Tareka s.r.o. se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor
zastoupená : Ing. Pavlem Strnadem, jednatelem společnosti

2. Zhotovitel: STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.

se sídlem: Ke Škole 23, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 280 669 87 DIČ: CZ 280 669 87
Bankovní spojení: WSPK a.s., pob. J. Hradec, č.ú.: 1000015338/7940
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15269
zastoupený : Ing. Tomáš Blábolil, jednatel společnosti
Vedením stavby je pověřen: - Ing. Radek Dvořák, výrobní ředitel
- Věroslav Růžička, stavbyvedoucí

, který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou VSP – projekt s.r.o., se sídlem Údolní 2188, 390 02 Tábor, zak. č. 11 12 13 2 z 07/2011 (dále jen „projektová dokumentace“), podmínek uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínek sjednaných v této smlouvě.
Název stavby : **Stavební úpravy pro technické zázemí obce - Revitalizace bývalého areálu kasáren (2.etapa)**

Název stavebních objektů :
SO 02 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, DÍLNY
SO 03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, GARÁŽE
SO 05 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ,
SO 07 ROZVODY NN

Místo stavby : Jistebnice

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, provedení vytyčení stavby oprávněným geodetem, zajištění vytyčení, předání, převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně rozboru pitné vody, kamerové prohlídky kanalizace, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajištění provizorního dopravního značení, odvoz, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a kompletační činnost celé stavby, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, fotodokumentaci o průběhu výstavby v digitální formě, dokumentaci skutečného provedení v digitální formě a v tištěné formě ve dvou paré, geodetické zaměření dokončené stavby, geometrický plán pro vklad dokončené stavby do katastru nemovitostí zpracovaným odborným geodetem apod.

za objednatele:



STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka - a -
377 01, Jindřichův Hradec
za zhotovitele: 377 01, Jindřichův Hradec
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 21.08.2012

Termín dokončení : 30.11.2012

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy :

SO 02 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, DÍLNY.....	2 469 636,-Kč
SO 03 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, GARÁŽE.....	2 965 048,-Kč
SO 05 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ.....	2 641 442,-Kč
SO 07 ROZVODY NN	312 580,-Kč
CENA CELKEM bez DPH	8 388 706,- Kč

2. Tato cena je stanovena jako pevná na základě předchozí nabídky zhotovitele, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem, a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Cena zahrnuje rovněž veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a to formou písemného dodatku smlouvy. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
- 6.2. Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 6.3. Méněpráce budou oceněny takto
- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 6.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatелеm.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatелеm ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly

za objednatele:



provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny objednatele. Splátnost daňového dokladu bude do **60 dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka a bude uvolněna po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových nepoužitých zařízení a výrobků v I. jakosti.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
8. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu se projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatelem vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním představením. Zhotovitel je povinen

za objednatele:



zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatel a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněného zástupce objednatel na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým resp. stavebním dozorem objednatel a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitel nebudou možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatel nebo technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotovitel tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
15. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatel od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitel oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob do max. 30% z ceny díla. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jakoby je prováděl on sám. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
18. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitel a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.)

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno dne 17.08.2012, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny díla.
3. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitel určit odběrná místa energií, vody potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě měření nebo na základě dohody s objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **200.000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitel. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

za objednatele:



2. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.
3. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, že dílo je řádně dokončeno (bez vad a nedodělků) a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného dokončení díla.
3. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
4. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis zjevných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
5. Součástí řádného dokončení díla je též úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání o rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) speciální stavební úřad.
6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, v tom případě se smluvní strany musí dohodnout na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují-li to klimatické podmínky. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání, např. povolení předčasněho užívání příslušným speciálním stavebním úřadem, převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd., v souladu s ustanoveními této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla, jako celku bez vad a nedodělků, záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí a nemá vliv na počátek běhu záruční doby.

za objednatele:



5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednatel.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním vady.

XI. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Projektová dokumentace
 - Stavební povolení včetně vyjádření dotčených osob
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo originál oceněného soupisu prací, shodný s cenovou nabídkou zhotovitele pro ocenění díla uvedeného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a tím, vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb).

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu, v tomto případě smluvní strany

za objednatele:



provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na smluvní pokutu.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. V případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

XIV. Vlastnické právo, nebezpečí škody a pojištění

1. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel nejpozději do ke dni zahájení prací předloží objednateli ověřenou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši **min. ceny díla**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
5. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

XV. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu §262 odst. 1) obchodního zákoníku výslovně ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.

za objednatele:



3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb.(o svobodném přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) s zpřístupněním a s zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
5. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný Soupis stavebních prací jednotlivých stavebních objektů

V Jistebnici dne 21.8.2012


V Jindřichově Hradci dne 21.8.2012

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Vladimír Mašek
starosta




Ing. Tomáš Blábolil
jednatel společnosti

STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka -a-
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 265
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

za objednatele:



STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka -a-
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 265
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

Slepý rozpočet stavby

Datum: 21.8.2012

Stavba : VSP024

STAVEBNÍ UPRAVY GARAZI PRO TECHN.ZAZEMI OBCE

Objednatel : město Jistebnice
náměstí č.p.1
39133 Jistebnice

IČO : 00252425
DIČ : CZ00252425

Zhotovitel : ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - výkaz výměr

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.
Ke Škole 23, Radouňka -8-
377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 265
IČ: 28066987 DIČ: CZ28066987

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %		0,00
DPH	14 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		8 388 706,00
DPH	20 %		1 677 741,00
Cena celkem za stavbu			10 066 447

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 02 Technické zázemí,dílňy	2 963 563	0	2 469 636	493 927	29,4
SO 03 Technické zázemí,garáže	3 558 058	0	2 965 048	593 010	35,3
SO 05 Sociální zázemí	3 169 730	0	2 641 442	528 288	31,5
SO 07 Rozvody NN,areálové osvětlení	375 096	0	312 580	62 516	3,7
Celkem za stavbu	10 066 447	0	8 388 706	1 677 741	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 02	R	0	0	0	0	0,0
SO 03	R	0	0	0	0	0,0
SO 05	R	0	0	0	0	0,0
SO 07		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
712	Živičné krytiny		0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění		0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
763	Dřevostavby		0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé		0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady		0	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové		0	0	0	0	0
781	Obklady keramické		0	0	0	0	0
783	Nátěry		0	0	0	0	0
784	Malby		0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách		0	0	0	0	0
96	Bourání		0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 02	Technické zázemí,dílny	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VSP024	STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEMÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant	VSP projekt v.o.s. Tábor	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Jistebnice		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KONTROLNÍ ROZPOČET	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 263 244	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	878 235	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	256 226	Přesun stavebních kapacit		23 977
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		47 954
ZRN	celkem	2 397 705	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		2 397 705	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 469 636	Ostatní náklady celkem		71 931
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %					2 469 636 Kč
DPH 20,0 %					493 927 Kč
Základ pro DPH 0,0 %					0 Kč
DPH 0,0 %					0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					2 963 563 Kč

Poznámka :

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽI PRO TECHN.ZÁZEN	Rozpočet :
Objekt :	SO 02 Technické zázemí,dílny	R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	8 632	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	105 983	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	184 078	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	62 765	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	218 626	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	427 079	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	75 700	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	23 602	0	0	0	0
96 Bourání	72 586	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 853	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	77 339	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	472 378	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	217 421	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	51 338	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	68 991	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 660	0	0	0
783 Nátěry	0	98	0	0	0
784 Malby	0	66 349	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	256 226	0
CELKEM OBJEKT	1 263 244	878 235	0	256 226	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	2 397 705	23 977
Mimostaveništní doprava		2,0	2 397 705	47 954
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				71 931

Slepý rozpočet

Stavba :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA										Rozpočet:		R	
Objekt :		SO 02 Technické zázemí,dílny													
P.č.	Číslo položky	Název položky					MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání													
1	222113111U00	Vrtání otvorů v ŽB střeš.pláště pro nerez komín					kus	2,00	4 316,00	8 632,00	0,00026	0,00			
	Celkem za									8 632,00		0,00			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce													
2	3109989562	Kotvení přízdívky v každé třetí spáře V 6 do stáv. žb sloupů na chemickou maltu					kus	176,00	283,00	49 808,00					
		16*11						176,00							
3	31235	Montáž a dodávka třívrstvé komínové sestavy z nerez plechu DN160					m	7,00	4 522,00	31 654,00					
4	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC					m3	5,39	4 255,00	22 925,94	1,95224	10,52			
		přízdívka u sloupů:0,45*4,6*0,15*16						4,97							
		zazdívka mezi garážemi 6 a 7:0,7*2*0,3						0,42							
5	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I					t	0,04	31 830,00	1 336,86	1,09000	0,05			
		0,042						0,04							
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm					m2	0,40	646,00	258,40	0,18324	0,07			
		0,4						0,40							
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce								105 983,20		10,64			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce													
7	411121125R00	Osaz stíropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm					kus	20,00	651,00	13 020,00	0,15486	3,10			
8	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)					m3	10,34	3 173,50	32 798,12	2,37855	24,58			
		obnovení 689*0,15 *0,1						10,34							
		spádového betonu:													

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA SO 02 Technické zázemí,dílny					Rozpočet:			R
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
9	59340413	Panel stropní keramický	kus	20,00	6 913,00	138 260,00	1,92000	38,40		
	Celkem za	4 Vodovodné konstrukce				184 078,12		66,08		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
10	611421231R00	Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	604,98	96,20	58 199,08	0,00645	3,90		
		604,98		604,98						
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	13,84	269,50	3 729,88	0,04766	0,66		
		zazdívká mezi garážemi 6 a 7:0,7*2*2		2,80						
		přízdívka u sloupů 0,15*4,6*16		11,04						
12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,75	478,00	836,50	0,05729	0,10		
		nové dveře 90/197,5*0,35		1,75						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				62 765,46		4,66		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2	440,22	132,50	58 329,15	0,00002	0,01		
		36,9*5,15*2		380,07						
		-1,2*1,8*16		-34,56						
		(1,2+1,2+1,8+1,8)*0,15*16		14,40						
		-3,65*4,2*8		-122,64						
		18,45*5,5*2		202,95						
14	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	44,16	363,50	16 052,16	0,05258	2,32		
		(0,45+0,15)*4,6*16		44,16						
15	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	440,22	96,60	42 525,25	0,02143	9,43		
		36,9*5,15*2		380,07						
		-1,2*1,8*16		-34,56						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 02 Technické zázemí,dílny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(1,2+1,2+1,8+1,8)*0,15*16		14,40						
		-3,65*4,2*8		-122,64						
		18,45*5,5*2		202,95						
16	622471317RP1	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 silikonový 2x	m2	484,38	130,00	62 969,40	0,00055	0,27		
		zazdívká:(0,45+0,15)*4,6*16		44,16						
		36,9*5,15*2		380,07						
		-1,2*1,8*16		-34,56						
		(1,2+1,2+1,8+1,8)*0,15*16		14,40						
		-3,65*4,2*8		-122,64						
		18,45*5,5*2		202,95						
17	632411904R00	Penetrační probarvený nátěr	m2	484,38	80,00	38 750,40	0,00028	0,14		
		zazdívky:(0,45+0,15)*4,6*16		44,16						
		36,9*5,15*2		380,07						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARAŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 02 Technické zázemí,dílnoy		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		-1,2*1,8*16		-34,56						
		(1,2+1,2+1,8+1,8)*0,15*16		14,40						
		-3,65*4,2*8		-122,64						
		18,45*5,5*2		202,95						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				218 626,36		12,17		
Díl: 18	64	Výplně otvorů								
		Montáž a dodávka průmyslových sekčních vrat s integrovanými dveřmi a prahem 3650x4200 mm	kus	8,00	53 230,00	425 840,00				
		zateplené tl. 42 mm lamel ocel, vč. ocel.kotev rámu: 8		8,00						
		pohon elektro+ruční ovládání:								
19	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 239,00	1 239,00	0,03105	0,03		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				427 079,00		0,03		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
20	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	625,62	45,00	28 152,90	0,01838	11,50		
		38,9*5,15*2		400,67						
		20,45*5,5*2		224,95						
21	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	625,62	41,00	25 650,42	0,00085	0,53		
		38,9*5,15*2		400,67						
		20,45*5,5*2		224,95						
22	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	625,62	35,00	21 896,70				
		38,9*5,15*2		400,67						
		20,45*5,5*2		224,95						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				75 700,02		12,03		
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA SO 02 Technické zázemí,dílnoy					Rozpočet:		R	
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)			
23	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů		m2	680,81	32,10	21 853,84			
		36,9*18,45			680,81					
24	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus		kus	2,00	158,00	316,00			
25	42953050 A	Žaluzie protidešť DN 150		kus	2,00	716,00	1 432,00			
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách					23 601,84			
Díl: 96	Bourání									
26	141721115U00	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-160		m	0,90	1 420,00	1 278,00			
		0,45*2			0,90					
27	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní		m3	20,67	2 705,00	55 912,35			
		689*0,2*0,15			20,67					
28	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat nad 4 m2		kus	16,00	100,50	1 608,00			
		16			16,00					
29	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2		m2	141,12	97,70	13 787,42			
		4,2*4,2*8			141,12					
	Celkem za	96 Bourání					72 585,77			
Díl: 97	Prorážení otvorů									
30	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC		m3	0,69	825,00	571,73			
		dvře:1,1*2,1*0,3			0,69					
31	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm		m	2,80	155,00	434,00			
		1,4*2			2,80					
32	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %		m2	604,98	6,50	3 932,37			
		604,98			604,98					
33	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 10 %		m2	440,22	4,35	1 914,96			
		36,9*5,15*2			380,07					
		-1,2*1,8*16			-34,56					
		(1,2+1,2+1,8+1,8)*0,15*16			14,40					
		-3,65*4,2*8			-122,64					
		18,45*5,5*2			202,95					

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 02 Technické zázemí,dilny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 853,05		0,00		-5,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	105,80	731,00	77 338,96				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				77 338,96				
Díl: 712		Živičné krytiny								
35	7129	Montáž a dodávka separačního sklovláknitého vliesu 120 g/m2	m2	689,00	87,00	59 943,00				
		689		689,00						
36	711801003RT5	Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie včetně dodávky fólie Sikaplan 15 G tl. 1,5 mm	m2	689,00	584,00	402 376,00	0,00291	2,00		
		689		689,00						
37	712400832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé	m2	693,72	14,50	10 058,94			-0,01000	-6,94
		36,9*9,4*2		693,72						
38	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%		3,30					
	Celkem za	712 Živičné krytiny				472 377,94		2,00		-6,94
Díl: 713		Izolace tepelné								
39	711111001RZ1	Vodor. nátěr penetrační za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	689,00	16,90	11 644,10	0,00020	0,14		
40	713141125R00	Izolace tepelná sítěch, desky , na lepidlo	m2	689,00	112,00	77 168,00	0,00031	0,21		
41	28375872	Deska polystyren 100 S Stabil tl. 120 mm	m2	702,78	183,00	128 608,74	0,00240	1,69		
		689*1,02		702,78						
42	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%		1,90					
	Celkem za	713 Izolace tepelné				217 420,84		2,04		
Díl: 730		Ústřední vytápění								
43	730	Vytápění	kompl.	1,00	51 338,00	51 338,00				
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				51 338,00				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
44	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rs 330 mm, do 30°	m	73,80	21,30	1 571,94			-0,00336	-0,25
		36,9*2		73,80						
45	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	4,00	28,40	113,60			-0,00115	0,00
46	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	20,00	21,30	426,00			-0,00285	-0,06
		5*4		20,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 02 Technické zázemí,dílny		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
47	764908102R00	Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel žlabu 150 mm	kus	6,00	706,00	4 236,00	0,00041	0,00		
		6		6,00						
48	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	73,80	578,70	42 708,06	0,00226	0,17		
		36,9*2		73,80						
49	764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	30,00	664,50	19 935,00	0,00346	0,10		
		5*6		30,00						
50	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%		1,90					
						68 990,60		0,27		-0,31
Celkem za 764 Konstrukce klempířské										
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
51	766861112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř do 0,8 m	kus	1,00	396,50	396,50				
52	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	1,00	244,50	244,50				
53	5491364	Kování vrchní - klíka a štíty dveřní	sada	1,00	251,75	251,75	0,00042	0,00		
54	61160104	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00	767,55	767,55	0,01700	0,02		
55	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		1,00					
						1 660,30		0,02		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské										
Díl: 783 Natěry										
56	783222100R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobny	m2	0,98	100,00	98,00	0,00024	0,00		
		ocel.zárubeň:4,9*0,2		0,98						
						98,00		0,00		
		783 Natěry								
		Celkem za 783 Natěry				98,00		0,00		
Díl: 784 Malby										
57	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2 073,42	13,00	26 954,46	0,00007	0,15		
		strop:604,98		604,98						
		stěny:(4,5+4,5+17,7+17,7+0,15*6)*4,6*2		416,76						
		(4,2+4,2+17,7+17,7)*4,6*6		1 208,88						
		-1,2*1,8*16		-34,56						

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA SO 02 Technické zázemí,dílny				Rozpočet: R	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
58	784195112R00	-3,65*4,2*8		-122,64		39 394,98	
		Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	2 073,42	19,00		
		strop:604,98		604,98			
		stěny:(4,5+4,5+17,7+17,7+0,15*6)*4,6*2		416,76			
		(4,2+4,2+17,7+17,7)*4,6*6		1 208,88			
		-1,2*1,8*16		-34,56			
		-3,65*4,2*8		-122,64			
	Celkem za	784 Malby				66 349,44	
Díl:	M21	Elektromontáže					
59	m21	Elektroinstalace	kompl.	1,00	256 225,60	256 225,60	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				256 225,60	

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.		53 429,600
1	210010351	krab rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč zapoj.	30,00	ks	35,500	1 065,000
2	210010352	krab rozvodka typ 6455-26 do 6mm2 vč zapoj.	8,00	ks	42,200	337,600
3	210100001	ukonč vod v rozv. vč zap. a konc. do 2.5mm2	90,00	ks	5,200	468,000
4	210100002	ukonč vod v rozv. vč zap. a konc. do 6mm2	60,00	ks	7,400	444,000
5	210140432	T6 - ovladač pom. obvodu v AL skřini 2-tlačítkový	8,00	ks	190,000	1 520,000
6	210190051	mont. rozvád. R. 02 - IP54 venkovní prostředí	1,00	ks	950,000	950,000
7	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	700,00	m	13,500	9 450,000
8	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	5,00	m	21,000	105,000
9	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	500,00	m	16,500	8 250,000
10	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	500,00	m	17,000	8 500,000
11	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU)	600,00	m	17,500	10 500,000
12	21391011	připojení el. vrat	8,00	ks	250,000	2 000,000
13	216190001	montáž zásuvkové skříně HENSEL Mi 78237 zásuvková 2x 230V/16A, 2x 400V/16A	8,00	ks	350,000	2 800,000
14	216201032	svítidlo zářivkové průmyslové - VYRTYCH a s. VIPET-I-258 Průmyslově zářivkové, zavřené, IP66, el. předřadník	32,00	ks	220,000	7 040,000

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.		9 500,000
1	320410003	Celk. prohl. el. zar. a vyhot. rev. zpr. do 500 tis. mont.	1,00	objem	9 500,000	9 500,000

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	154 936,000	
1 00506	vývodka P 13,5 Al slitina	8,00 ks	7,800	62,400
2 00944	ovládač T6S2 A 30 IP54	8,00 ks	576,000	4 608,000
3 10 024 118	Trubice 58W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	64,00 KS	57,400	3 673,600
4 10 031 797	svítidlo - zářivkové průmyslové - VYRTYCH a s. VIPET-I-258 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el.předřadník	32,00 KS	672,000	21 504,000
5 10 036 200	Startér 4-80W ST11150ER OSRAM	64,00 KS	7,500	480,000
6 10 048 218	CYKY 4J10 (4Bx10)	5,00 M	87,600	438,000
7 10 048 243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	500,00 M	17,800	8 900,000
8 10 048 403	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	500,00 M	28,900	14 450,000
9 10 049 643	CYKY 5J6 (5Cx6)	600,00 M	64,500	38 700,000
10 10 051 448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	700,00 M	10,500	7 350,000
11 10 052 954	Skříň HENSEL Mi 78237 zásuvková 2x 230V/16A, 2x 400V/16A	8,00 KS	6 279,000	50 232,000
12 10 077 028	Krabice 6455-26 acidur 21	8,00 KS	131,500	1 052,000
13 10 077 132	Krabice 6455-11 acidur 16 + zemn. svorka	30,00 KS	116,200	3 486,000
			Základ DPH 20%	217 865,600
Základ DPH Základ 20% Základ 14% Základ 0% Prořez (5,00%): 3924,61 Kč 3924,61 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč				

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	18 360,000	
O 1 001	Rozvaděč R 02 - odhad ceny	1,00 kus	18 360,000	18 360,000
			Základ DPH 20%	18 360,000

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	20 000,000	
1 001	Demontáže a práce na stávající el. instalaci	100,00 hod.	200,000	20 000,000
			Základ DPH 20%	20 000,000
			Celkem	256 225,600

Vytápění

Úvod : Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 40/ 2004 Sb o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud projekt obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo na obchodní názvy firem nebo označení původu, bude to uchazeč chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, řešení pokud bude kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry !

1. So 02 Technické zázemí**Dílňa č.7**

Krbová kamna BERGAMO 3,9-12,1 kW
(Alter. kamna ARKTIC 3,4-12,0 kW)
Kouřovod 160 mm vč. koleno 45°C

		Or.cena vč. montáže bez DPH	
		Kč/ks	Kč celk.
1	ks	23 289	23 289
2	m	1 190	2 380

Dílňa č.8

Krbová kamna BERGAMO 3,9-12,1 kW
(Alter. kamna ARKTIC 3,4-12,0 kW)
Kouřovod 160 mm vč. koleno 45°C

1	ks	23 289	23 289
2	m	1 190	2 380

Celkem Kč**51 338****Poznámka :**

Třívrstvé komíny ø 160 mm, Hu = 5,5 m - dodávka stavby

Tábor 18.12.2011

Vypracoval : Mir. Lipert

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 03	Technické zázemí,garáže	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VSP024	STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEMÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant	VSP projekt v.o.s. Tábor	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Jistebnice		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KONTROLNÍ ROZPOČET	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 544 260	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 028 102	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	306 325	Přesun stavebních kapacit	28 787
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	57 574
ZRN celkem	2 878 687	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 878 687	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 965 048	Ostatní náklady celkem	86 361
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		2 965 048 Kč
DPH	20,0 %		593 010 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 558 058 Kč

Poznámka :

Stavba : VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEN		Rozpočet :
Objekt : SO 03 Technické zázemí,garáže		R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	67 559	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	247 772	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	83 886	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	204 313	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	557 370	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	81 911	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	24 629	0	0	0	0
96 Bourání	189 001	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 940	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	81 879	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	562 203	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	290 831	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	76 615	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	23 021	0	0	0
784 Malby	0	75 433	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	306 325	0
CELKEM OBJEKT	1 544 260	1 028 102	0	306 325	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	2 878 687	28 787
Mimostaveništní doprava		2,0	2 878 687	57 574
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				86 361

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozpočet: R								
VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA		SO 03 Technické zázemí,garáže								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	3109989562	Kotvení přízdívky v každé třetí spáře V 6 do stáv. žb.sloupů na chemickou maltu	kus	162,00	283,00	45 846,00				
		g*18		162,00						
2	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	5,10	4 255,00	21 713,27	1,95224	9,96		
		0,45*0,15*4,2*18		5,10						
		3 Svislé a kompletní konstrukce				67 559,27		9,96		
Celkem za										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
3	411121125R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm	kus	21,00	651,00	13 671,00	0,15486	3,25		
4	411354242R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 92 mm tl. 1,0 mm TR92/275 trapez	m2	96,12	562,00	54 019,44	0,01563	1,50		
		17,8*5,4		96,12						
5	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	11,00	3 173,50	34 908,50	2,37855	26,16		
		oprava spádového betonu:11		11,00						
6	59340413	Panel stropní keramický	kus	21,00	6 913,00	145 173,00	1,92000	40,32		
		4 Vodorovné konstrukce				247 771,94		71,24		
Celkem za										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
7	611421231R00	Oprava váp omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	614,84	96,20	59 147,61	0,00645	3,97		
		strop:88,71+74,34+74,65+74,65+74,34+74,34+74,34+79,47		614,84						
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	11,34	269,50	3 056,13	0,04766	0,54		
		(0,15)*4,2*18		11,34						
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	45,36	478,00	21 682,08	0,05729	2,60		
		(0,45+0,15)*4,2*18		45,36						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 03 Technické zázemí,garáže		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				83 885,82		7,10		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
10	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	465,30	132,50	61 652,25	0,00002	0,01		
		(43,2+43,2)*5+(18,45+18,45)*5,5		634,95						
		-1,2*1,8*22		-47,52						
		-3,65*4,2*9		-137,97						
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*22		15,84						
11	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	465,30	96,60	44 947,98	0,02143	9,97		
		(43,2+43,2)*5+(18,45+18,45)*5,5		634,95						
		-1,2*1,8*22		-47,52						
		-3,65*4,2*9		-137,97						
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*22		15,84						
12	622471317RP1	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2 silikonový 2x	m2	465,30	130,00	60 489,00	0,00055	0,26		
		(43,2+43,2)*5+(18,45+18,45)*5,5		634,95						
		-1,2*1,8*22		-47,52						
		-3,65*4,2*9		-137,97						
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*22		15,84						
13	632411904R00	Penetrační probarvený nátěr	m2	465,30	80,00	37 224,00	0,00028	0,13		

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 03 Technické zázemí,garáže		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(43,2+43,2)*5*(18,45+18,45)*5,5		634,95						
		-1,2*1,8*22		-47,52						
		-3,65*4,2*9		-137,97						
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*22		15,84						
		62 Úpravy povrchů vnější				204 313,23		10,37		
		Výplně otvorů								
Díl: 14	64	Montáž a dodávka průmyslových sekčních vrat s integrovanými dveřmi a prahem 3650x4200 mm	kus	9,00	61 930,00	557 370,00				
		vč.nového ocelového kotevního rámu(sloupky+paždík):9		9,00						
		kotveného do podlahy a žebet.sloupů:								
		64 Výplně otvorů				557 370,00				
Díl: 15	94	Lešení a stavební výtahy								
	941941031R00	Montáž lešení leh řad s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	676,95	45,00	30 462,75	0,01838	12,44		
		(45,2+45,2)*5		452,00						
		20,45*5,5*2		224,95						
	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	676,95	41,00	27 754,95	0,00085	0,58		
		(45,2+45,2)*5		452,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 03 Technické zázemí,garáže		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
17	941941831R00	20,45*5,5*2		224,95						
		Demontáž lešení leh řad s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	676,95	35,00	23 693,25				
		(45,2+45,2)*5		452,00						
		20,45*5,5*2		224,95						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				81 910,95		13,02		
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
18	952901411R00	Výčištění ostatních objektů	m2	712,79	32,10	22 880,56				
		712,79		712,79						
19	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	2,00	158,00	316,00	0,02340	0,05		
20	42953050.A	Žaluzie protidešť. DN 150	kus	2,00	716,00	1 432,00	0,00430	0,01		
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				24 628,56		0,06		
Díl: 96		Bourání								
21	141721115U00	Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-160	m	0,90	1 420,00	1 278,00				
		0,45*2		0,90						
22	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	45,00	604,00	27 182,72	0,00128	0,06	-1,80000	-81,01
		(17,85+17,85+6,1+6,1)*0,3*2,4		34,49						
		18,45*1,9/2*0,3*2		10,52						
23	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	44,27	2 705,00	119 750,35	0,00266	0,12	-1,70000	-75,26
		míst č.1-6,1*9,5*2*0,2		23,18						
		nižší část:37*9,5*2*0,2*0,15		21,09						
24	965042141R00	Bourání spádových betonů na střeše , nad 4 m2	m3	11,59	2 025,00	23 469,75			-2,20000	-25,50
		6,1*9,5*2*0,1		11,59						
25	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	18,00	100,50	1 809,00				
		18		18,00						

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozpočet:										R	
		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA										SO 03 Technické zázemí,garáže	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.			
26	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	158,76	97,70	15 510,85	0,00056	0,09	-0,06600	-10,48			
		4,2*4,2*9		158,76									
	Celkem za	96 Bourání				189 000,67		0,26		-192,24			
Díl: 97		Prorážení otvorů											
27	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	614,84	6,50	3 996,46			-0,00400	-2,46			
28	978015221R00	strop:88,71+74,34+74,65+74,34+74,34+74,34+79,47		614,84									
		Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	446,85	4,35	1 943,80			-0,00500	-2,23			
		(43,2+43,2+18,45+18,45)*5		616,50									
		-1,2*1,8*22		-47,52									
		-3,65*4,2*9		-137,97									
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*22		15,84									
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 940,26				-4,69			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot											
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	112,01	731,00	81 879,24							
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				81 879,24							
Díl: 712		Živičné krytiny											
30	7129	Montáž a dodávka separačního sklovláknitého vliesu 120 g/m2	m2	820,14	87,00	71 351,75							
		43,165*9,5*2		820,14									
31	711801003RT5	Hydroizolace pro zelené střechy, ochran. textilie včetně dodávky fólie Sikaplan 15 G tl. 1,5 mm	m2	820,14	584,00	478 958,84	0,00291	2,39					
		43,165*9,5*2		820,14									

Slepý rozpočet

VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁ										Rozpočet:	
Stavba :		SO 03 Technické zázemí,garáže								R	
Objekt :											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.	
32	712400832R00	Odstranění živíčné krytiny střech do 30° 2vrstvé	m2	820,14	14,50	11 891,96			-0,01000	-8,20	
		43,165*9,5*2		820,14							
33	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%		3,30						
	Celkem za	712 Živíčné krytiny				562 202,54		2,39		-8,20	
Díl: 713		Izolace tepelné									
34	711111001RZ1	Vodor. nátěr penetrační za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	820,14	16,90	13 860,28	0,00020	0,16			
		43,165*9,5*2		820,14							
35	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo	m2	918,04	112,00	102 819,92	0,00031	0,28			
		polystyrén:43,165*9,5*2		820,14							
36	713191100V09	orsil:17,8*5,5		97,90	55,00	5 286,60					
		Položení izolační fólie vč.parotěsné fólie	m2	96,12							
		17,8*5,4		96,12							
37	28375872	Deska polystyren 100 S Stabil tl. 120 mm	m2	836,54	183,00	153 086,40	0,00240	2,01			
		43,165*9,5*2*1,02		836,54							
38	63151498	Deska z minerální písti ISOVER S 2000x1200x 60 mm hydrofobizovaná MW ORSIL S	m2	199,72	79,00	15 777,56	0,01050	2,10			
		orsil:17,8*5,5*2*1,02		199,72							
39	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%		1,90						
	Celkem za	713 Izolace tepelné				290 830,76		4,55			
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
40	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	86,33	21,30	1 838,83			-0,00336	-0,29	
		43,165*2		86,33							
41	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	4,00	28,40	113,60			-0,00115	0,00	
		4		4,00							
42	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	25,00	21,30	532,50			-0,00285	-0,07	

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ UPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 03 Technické zázemí,garáže		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		5*2		10,00						
		7,5*2		15,00						
43	764908102R00	Lindab kotlík žlabový konický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	6,00	706,00	4 236,00	0,00041	0,00		
44	764908105R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	86,33	578,70	49 959,17	0,00226	0,20		
		43,165*2		86,33						
45	764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	30,00	664,50	19 935,00	0,00346	0,10		
		6*5		30,00						
46	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%		1,90					
						76 615,10		0,30		-0,37
Díl: 767	Celkem za 767	Konstrukce klempířské								
47	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg	kg	470,91	24,10	11 348,86	0,00005	0,02		
		L80/80/8:(18,45+18,45+6+6)*9,63		470,91						
48	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 80x 80x 8 mm	T	0,51	22 950,00	11 672,37	1,00000	0,51		
		L80/80/8:(18,45+18,45+6+6)*9,63*0,001*1,08		0,51						
49	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		1,70					
						23 021,23		0,53		
Díl: 784	Celkem za 784	Konstrukce zámečnické								
		Malby								
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2 357,27	13,00	30 644,51	0,00007	0,17		
		strop:88,71+74,34+74,65+74,65+74,34+74,34+74,34+79,47		614,84						
		stěny (17,8*18+5,4*2+5*2+4,2*12+4,5*2)*4,7		1 882,82						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 03 Technické zázemí,garáže		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,15*4,7*12		8,46						
		(0,5+0,5+0,3+0,3)*4,7*2		15,04						
		-1,2*1,8*18		-38,88						
		-3,65*4,2*9		-137,97						
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*18		12,96						
51	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	2 357,27	19,00	44 788,13	0,00014	0,33		
		strop:88,71+74,34+74,65+74,65+74,34+74,34+74,34+79,47		614,84						
		stěny:(17,8*18+5,4*2+5*2+4,2*12+4,5*2)*4,7		1 882,82						
		0,15*4,7*12		8,46						
		(0,5+0,5+0,3+0,3)*4,7*2		15,04						
		-1,2*1,8*18		-38,88						
		-3,65*4,2*9		-137,97						
		(1,2+1,8+1,8)*0,15*18		12,96						
	Celkem za	784 Malby				75 432,64		0,50		
	Díl: M21	Elektromontáže								
52	m21	Elektroinstalace	kompl.	1,00	306 325,10	306 325,10				
		1		1,00						
	Celkem za	M21 Elektromontáže				306 325,10				

C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	69 933,800	
1 210010351	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč zapoj	30,00 ks	35,500	1 065,000
2 210010352	krab.rozvodka typ 6455-26 do 6mm2 vč zapoj	9,00 ks	42,200	379,800
3 210100001	ukonč.vod.v rozv vč zap a konc do 2 5mm2	90,00 ks	5,200	468,000
4 210100002	ukonč.vod.v rozv vč zap a konc do 6mm2	60,00 ks	7,400	444,000
5 210110004	střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké	2,00 ks	65,000	130,000
6 210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	3,00 ks	69,000	207,000
7 210140432	T6 - ovladač pom. obvodu v AL skříní 2-tlačítkový	9,00 ks	190,000	1 710,000
8 210190051	mont.rozvád R.03 - IP54 venkovní prostředí	1,00 ks	950,000	950,000
9 210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	1100,00 m	13,500	14 850,000
10 210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	30,00 m	13,500	405,000
11 210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	200,00 m	14,500	2 900,000
12 210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	5,00 m	21,000	105,000
13 210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	600,00 m	16,500	9 900,000
14 210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	600,00 m	17,000	10 200,000
15 210810057	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU)	600,00 m	17,500	10 500,000
16 21391011	připojení el. vrat	9,00 ks	250,000	2 250,000
17 216190001	montáž zásuvkové skříně HENSEL Mi 78237 zásuvková 2x 230V/16A, 2x 400V/16A	9,00 ks	350,000	3 150,000
18 216201015	svítidlo - zářivkové průmyslové - VYR TYCH a.s. VIPET-I-136 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el.předřadník	6,00 ks	220,000	1 320,000
19 216201032	svítidlo - zářivkové průmyslové - VYR TYCH a.s. VIPET-I-258 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el.předřadník	36,00 ks	250,000	9 000,000

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	10 000,000	
1 320410003	Celk.prohl.el.zar a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	1,00 objem	9 750,000	9 750,000
2 320410004	Celk.prohl.za kazdych 250 tis.mont.nad 500.tis.	1,00 objem	250,000	250,000

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	181 791,300	
1	00506	vývodka P 13,5 Al slitina	9,00 ks	7,800	70,200
2	00944	ovládač T6S2 A 30 IP54	9,00 ks	576,000	5 184,000
3	10.024.117	Trubice 36W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	6,00 KS	49,200	295,200
4	10.024.118	Trubice 58W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	72,00 KS	57,400	4 132,800
5	10.031.797	svítidlo - zářivkové průmyslové - VYRTYCH a.s. VIPET-I-258 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el.předřadník	36,00 KS	672,000	24 192,000
6	10.031.797	svítidlo - zářivkové průmyslové - VYRTYCH a.s. VIPET-I-136 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el.předřadník	6,00 KS	540,000	3 240,000
7	10.036.200	Startér 4-80W ST11150ER OSRAM	72,00 KS	7,500	540,000
8	10.036.200	Startér 4-80W ST11150ER OSRAM	6,00 KS	7,500	45,000
9	10.048.186	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	30,00 M	13,500	405,000
10	10.048.218	CYKY 4J10 (4Bx10)	5,00 M	87,600	438,000
11	10.048.243	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	600,00 M	17,800	10 680,000
12	10.048.403	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	600,00 M	28,900	17 340,000
13	10.048.482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	200,00 M	17,100	3 420,000
14	10.049.643	CYKY 5J6 (5Cx6)	600,00 M	64,500	38 700,000
15	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	1100,00 M	10,500	11 550,000
16	10.052.954	Skříň HENSEL Mi 78237 zásuvková 2x 230V/16A, 2x 400V/16A	9,00 KS	6 279,000	56 511,000
17	10.069.961	Spínač PRAKTIK 3553-06929 B	2,00 KS	70,200	140,400
18	10.077.028	Krabice 6455-26 acidur 21	9,00 KS	131,500	1 183,500
19	10.077.132	Krabice 6455-11 acidur 16 + zemn. svorka	30,00 KS	116,200	3 486,000
20	10.081.326	Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B	3,00 KS	79,400	238,200
			Základ DPH 20%	261 725,100	
Základ DPH Základ 20% Základ 14% Základ 0%					
Prořez (5,00%): 4624,15 Kč 4624,15 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč					

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	19 600,000	
O 1 001	Rozvaděč R 03 - odhad ceny	1,00 kus	19 600,000	19 600,000
Základ DPH 20%			19 600,000	

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.	25 000,000	
1 001	Demontáže a práce na stávající el. instalaci	125,00 hod.	200,000	25 000,000
Základ DPH 20%			25 000,000	
Celkem			306 325,100	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	R	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 05	Sociální zázemí	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VSP024	STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEMÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant	VSP projekt v.o.s. Tábor	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Jistebnice		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KONTROLNÍ ROZPOČET	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	902 751	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 485 426	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	176 330	Přesun stavebních kapacit	25 645
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	51 290
ZRN celkem		2 564 507	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		2 564 507	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 641 442	Ostatní náklady celkem	76 935
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			2 641 442 Kč	
DPH 20,0 %			528 288 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 169 730 Kč

Poznámka :

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEN	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí	R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 833	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	165 480	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	14 225	0	0	0	0
5 Komunikace	3 571	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	95 001	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	224 538	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	37 327	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	204 480	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	35 035	0	0	0	0
95 Dokončovací práce na pozemních stavbách	12 547	0	0	0	0
96 Bourání	13 535	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	28 124	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 056	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	51 089	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	52 628	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	413 544	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	278 991	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	103 175	0	0	0
763 Dřevostavby	0	90 614	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	41 858	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	116 945	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	31 301	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	77 399	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	82 659	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 823	0	0	0
781 Obklady keramické	0	114 349	0	0	0
783 Nátěry	0	8 675	0	0	0
784 Malby	0	17 376	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	159 170	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	17 160	0
CELKEM OBJEKT	902 751	1 485 426	0	176 330	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	2 564 507	25 645
Mimostaveništní doprava		2,0	2 564 507	51 290
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				76 935

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	27,90	36,90	1 029,51			-0,13800	-3,85
2	139601101R00	(21,6+21,6+6,3+6,3)*0,5 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	27,90 40,18	542,00	21 775,39				
3	174101102R00	(21,6+21,6+6,3+6,3)*1,2*0,6 Zásyp ruční se zhuťněním	m3	40,18 40,18	274,50	11 028,31				
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*1,2*0,6		40,18						
	Celkem za	1 Zemní práce				33 833,21				-3,85
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
4	31235	Montáž a dodávka třívrstvé kominové sestavy z nerez plechu DN160	m	6,10	4 522,00	27 584,20				
5	310239211R00	6,1 Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,38 0,54	4 255,00	5 884,67		1,95224	2,70	
		0,9*2*0,3		0,23						
		0,97*0,78*0,3		0,22						
		0,9*2*0,12		0,40						
		1*2*0,2								
6	311231294R00	Zdivo nosné cihelné P15 na MVC 2,5	m3	0,15	3 755,00	563,25		1,58665	0,24	
		0,25*0,2*3		0,15						
7	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, novová fólie	m2	66,96	802,00	53 701,92		0,00732	0,49	
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*1,2		66,96						
8	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00	279,00	1 953,00		0,02288	0,16	
9	317168122R00	Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm	kus	8,00	296,50	2 372,00		0,02575	0,21	

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA SO 05 Sociální zázemí			Rozpočet: R	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I 0,042	t	0,04 0,04	31 830,00	1 336,86
11	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I 0,075	t	0,08 0,08	31 830,00	2 387,25
12	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 1,35*3 1*3 0,4*3 0,6*3 1,35*3	m2	14,10 4,05 3,00 1,20 1,80 4,05	556,00	7 839,60
13	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm 1,2*3	m2	3,60 3,60	602,00	2 167,20
14	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	98,52	543,00	53 496,36
15	346244381R00	10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1,2	m2	98,52 1,20 1,20	646,00	775,20
16	713191100V09	Položení izolační fólie vč.parotěsné fólie 10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3	m2	98,52 98,52	55,00	5 418,60

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				165 480,11		8,51		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
17	766	Montáž a dodávka podhledu POLEPS-F CLIMA 120 mm + SiSi omítka	m2	11,56	1 230,50	14 224,58				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 224,58				
Díl: 5		Komunikace								
18	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	27,90	128,00	3 571,20	0,07200	2,01		
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*0,5		27,90						
	Celkem za	5 Komunikace				3 571,20		2,01		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
19	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, šuková	m2	352,51	269,50	95 001,23	0,04766	16,80		
		(6,5+6,5+3,89+3,89+2,05+2,05+1,61+1,61+3,1+3,1+3,2+3,2+6+3,1+3,1+0,9+0,9+4)*3		176,10						
		(5,7+5,7+2,4+2,4+2,4+4,2+2,05+2,05+4,2+3,35+3,35+2,4+4,5+4,5+4,2)*3		160,20						
		-0,8*1,97*2		-3,15						
		-0,9*0,6*7		-3,78						
		-1,2*1,5*4		-7,20						
		-0,7*1,97*2		-2,76						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1,5*3,3		4,95						
21	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrná	m2	16,74	556,00	9 307,44	0,00618	0,10		
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*0,3		16,74						
22	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	55,80	71,50	3 989,70	0,02120	1,18		
		věmec vyrovnání:21,6+21,6+6,3+6,3		55,80						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				224 538,10		3,77		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
23	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	0,29	32 400,00	9 464,04	1,06625	0,31		
		(53,27+29,26+10,5)*0,00314		0,29						
24	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 52 mm + pásek po obvodě	m2	93,03	244,50	22 745,94	0,12310	11,45		
		53,27+29,26+10,5		93,03						
25	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	93,03	55,00	5 116,65	0,00001	0,00		
		53,27+29,26+10,5		93,03						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				37 326,53		11,76		
Díl: 64		Výplně otvorů								
26	64	Montáž a dodávka plast.dveří 800x1970 vč. rámu	kus	4,00	23 502,00	94 008,00				
27	64	Montáž a dodávka plast.oken	m2	18,18	4 981,00	90 554,58				
		1,2*1,5*8		14,40						
		0,9*0,6*7		3,78						
28	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 203,00	2 406,00	0,03021	0,06		
		2		2,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
29	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 216,00	2 432,00	0,03049	0,06		
		2		2,00						
30	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	8,00	1 229,00	9 832,00	0,03077	0,25		
		8		8,00						
31	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm	m	15,90	330,00	5 247,00	0,01253	0,20		
		1,2*8		9,60						
		0,9*7		6,30						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				204 479,58		0,57		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
32	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	226,44	45,00	10 189,80	0,01838	4,16		
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*3,8		212,04						
		6,3*1,5/2*2		9,45						
		1,5*3,3		4,95						
33	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	226,44	41,00	9 284,04	0,00085	0,19		
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*3,8		212,04						
		6,3*1,5/2*2		9,45						
		1,5*3,3		4,95						
34	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	226,44	35,00	7 925,40				
		(21,6+21,6+6,3+6,3)*3,8		212,04						
		6,3*1,5/2*2		9,45						
		1,5*3,3		4,95						
35	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	98,52	77,50	7 635,30	0,00121	0,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3		98,52						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				35 034,54		4,47		
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách								
36	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	136,08	92,20	12 546,58	0,00004	0,01		
		6,3*21,6		136,08						
	Celkem za	95 Dokončovací práce na pozemních stavbách				12 546,58		0,01		
Díl: 96		Bourání								
37	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	13,25	82,00	1 086,30	0,00067	0,01	-0,13100	-1,74
		2,05*2,95		6,05						
		2,4*3		7,20						
38	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,16	2 360,00	2 742,32			-2,20000	-2,56
		3,7*0,7*0,2		0,52						
		1,7*0,7*0,2		0,24						
		0,5*0,7*0,2		0,07						
		2,3*0,6*0,2		0,28						
		0,6*0,5*0,2		0,06						
39	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	22,11	42,90	948,52			-0,02000	-0,44
		12,36+5,73+4,02		22,11						
40	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	28,00	6,50	182,00				
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	18,00	10,80	194,40				
42	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	18,40	104,00	1 913,25	0,00100	0,02	-0,03100	-0,57
		1,2*1,5*8		14,40						
		0,9*0,6*6		3,24						
		0,97*0,78		0,76						
43	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	25,22	256,50	6 467,90	0,00117	0,03	-0,07600	-1,92

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽI PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		0,8*1,97*13		20,49						
		0,6*1,97*4		4,73						
	Celkem za	96 Bourání				13 534,68		0,06		-7,22
Díl: 97		Prorážení otvorů								
44	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl 4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,38	825,00	311,85	0,00182	0,00	-1,80000	-0,68
		0,9*2,1*0,2		0,38						
45	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	7,60	155,00	1 178,00			-0,04200	-0,32
		1,4*2		2,80						
		1,2*4		4,80						
46	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	110,80	71,60	7 933,28			-0,05000	-5,54
		8,48+3,3+7,97+5,73+2,71+4,02+7,03+2,52+10,92+2,52+4,3		59,50						
		12,36+10,5+14+5,49+8,95		51,30						
47	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	303,65	56,40	17 125,63			-0,04600	-13,97
		(6,5+6,5+3,89+3,89+2,05+2,05+1,61+1,61+3,1+3,1+3,2+3,2+6+3,1+3,1+0,9+0,9+4)*3		176,10						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(5,7+5,7+2,4+2,4+4,2+2,05+2,05+4,2+3,35+3,35+2,4+4,5+4,5+4,2)*3		160,20						
		-0,8*1,97*2		-3,15						
		-0,9*0,6*7		-3,78						
		-1,2*1,5*4		-7,20						
		-0,7*1,97*2		-2,76						
		-0,8*1,97*11		-17,34						
		-0,6*1,97*4		-4,73						
		2,1*0,2*7		2,94						
		4,2*0,2*4		3,36						
48	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,44	73,50	1 575,69			-0,06800	-1,46
		(3,21+2,4+3,15+3,15)*1,8		21,44						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				28 124,46		0,00		-21,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	47,96	731,00	35 056,03				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 056,03				
Díl: 711		Izolace proti vodě								
50	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	98,52	16,90	1 664,99		0,00020		
		P3:10,5		10,50						
		P1:14+3,3+17,14+2,55+4,02+12,26		53,27						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
51	711141559VAA	P2:8,48+5,81+8,15+2,52+4,3	m2	29,26	263,10	25 920,61	0,00673	0,66		
		P4:5,49		5,49						
		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstvou - včetně dodávky Foalbit		98,52						
		P3:10,5		10,50						
52	711212002R00	P1:14+3,3+17,14+2,55+4,02+12,26	m2	53,27	538,00	23 369,38	0,00400	0,17		
		P2:8,48+5,81+8,15+2,52+4,3		29,26						
		P4:5,49		5,49						
		Stěrka hydroizolační těsnící hmotou		43,44						
53	998711101R00	(8,15+8,48+5,81+2,52+4,3+5,49)*1,25	t	43,44	156,00	133,61		0,86		
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		0,86						
		711 Izolace proti vodě								
		Izolace tepelné								
Díl: 713	712300831R00	Odstanění lepenky A500H	m2	137,59	12,60	1 733,66			-0,00600	-0,83
		21,84*6,3		137,59						
		Odstanění vrstvy vláknitého materiálu		137,59						
		21,84*6,3		137,59						
55	713100831U00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	98,52	147,50	14 531,70	0,00083	0,08		
56	71311121RT2		m2							
Celkem za						51 088,59				

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA SO 05 Sociální zázemí				Rozpočet: R	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3		98,52			
57	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	93,03	23,80	2 214,11	
		53,27+29,26+10,5		93,03			
58	63151375 A	Deska z minerální plsti hydrof tl. 1200x600x120 mm	m2	200,98	119,00	23 916,72	
		(10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3)*2*1,02		200,98			
59	63151435 A	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm	m2	94,89	94,20	8 938,69	
		(53,27+29,26+10,5)*1,02		94,89			
	Celkem za	713 Izolace tepelné				52 628,25	
Díl: 720		Zdravotechnická instalace					
60	720	Zdravotnětechnická instalace	kompl.	1,00	413 543,53	413 543,53	
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				413 543,53	
Díl: 730		Ústřední vytápění					
61	730	Vytápění	kompl.	1,00	278 991,00	278 991,00	
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				278 991,00	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
62	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	43,20	159,00	6 868,80	

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
63	762335811R00	pozednice 16/10:21,6*2 Demontáž krokvi po vlašku do 120 cm2 2,38*10	m	43,20 23,80 23,80	22,20	528,36			-0,00600	-0,14
64	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	163,60 163,60	314,00	51 369,71	0,01452	2,38		
65	762342203RT4	22,38*3,655*2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	163,60 163,60	124,40	20 351,57	0,00403	0,66		
66	762342204RT4	22,38*3,655*2 Montáž laťování střech, svíslé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	163,60 163,60	53,60	8 768,84	0,00145	0,24		
67	762841821R00	22,38*3,655*2 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotří. 21,84*6,3	m2	163,60 137,59 137,59	43,30	5 957,73	0,00016	0,02	-0,04500	-6,19
68	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm	m3	0,76	6 300,00	4 789,89	0,55000	0,42		
69	998762102R00	pozednice 16/10:21,6*2*0,16*0,1*1,1 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,76 3,75	1 209,00	4 539,68				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				103 174,58		3,75		-6,33
Díl: 763		Dřevostavby								
70	763100001RAA	Montáž a výroba sblížených vazníků příhradový vazník 6,3*26	m	163,80 163,80	553,20	90 614,16	0,03213	5,26		
	Celkem za	763 Dřevostavby				90 614,16		5,26		
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
71	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, řs 330 mm, do 30° 22,38*2	m	44,76 44,76	21,30	953,39			-0,00336	-0,15

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

Strana 13

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
87	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	8,21	740,00	6 073,61				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				116 944,70		8,21		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
88	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	31,33	165,50	5 185,45	0,00030	0,01		
		22,38*0,7*2		31,33						
89	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	12,00	396,50	4 758,00				
		12		12,00						
90	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	12,00	244,50	2 934,00				
91	5491364	Kování vrchní - klika a šlitý dveřní	sada	12,00	251,75	3 021,00	0,00042	0,01		
92	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	2,00	737,80	1 475,60	0,01300	0,03		
93	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	2,00	737,80	1 475,60	0,01450	0,03		
94	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	8,00	767,55	6 140,40	0,01600	0,13		
95	61191674	Palubka obkladová SM tloušťka 18 šíře 118 mm	m2	31,96	189,00	6 040,18	0,00882	0,28		
		22,38*0,7*2*1,02		31,96						
96	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,48	565,00	270,81				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				31 301,03		0,48		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
97	767	Demontáž girlandového vazníku ocel. l.6,3 m vč.odvozu do kovošrotu	kus	12,00	5 320,00	63 840,00				
98	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	143,23	74,40	10 656,46			-0,00700	-1,00
		22,38*3,2*2		143,23						
99	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	21,04	138,00	2 902,83			-0,00500	-0,11
		3,35*2,1		7,04						
		14		14,00						
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				77 399,29				-1,11
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
100	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	93,03	15,60	1 451,27				
		53,27+29,26+10,5		93,03						
101	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel,10x10 cm	m	62,37	61,20	3 817,04	0,00028	0,02		

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN. ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		2,2+2,2+0,4+2,4+1,1+0,45		8,75						
		8+2,7+2,7		13,40						
		1,3+1,3+0,9+0,9		4,40						
		4,47+1,9+1,3+2,3+0,8+6,6+2,05		19,42						
		1,9+0,6+0,5+2+0,5		5,50						
102	771575109R00	4,5+2,4+3,7+0,15+0,15		10,90						
		Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	99,58	331,50	33 010,77	0,00475	0,47		
103	59764030	11,56+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3		99,58						
		Dlažba keramická mrazuvzdorná SOKL vnější	m2	2,71	846,00	2 296,21	0,02200	0,06		
104	59764046	(2,2+2,2+0,4+2,4+1,1+0,45)*0,3*1,034		2,71						
		Sokl keramický v 8 cm (dl.20 cm)	m	55,23	136,70	7 549,67	0,01900	1,05		
		8+2,7+2,7		13,40						
		1,3+1,3+0,9+0,9		4,40						
		4,47+1,9+1,3+2,3+0,8+6,6+2,05		19,42						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		1,9+0,6+0,5+2+0,5		5,50						
		4,5+2,4+3,7+0,15+0,15		10,90						
		prořez:0,536*3		1,61						
105	59764210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	101,57	340,00	34 534,34	0,01920	1,95		
		(11,56+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3)*1,02		101,57						
106	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%		5,90					
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				82 659,31		3,55		
Díl: 776		Podlahy povlakové								
107	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	12,20	23,50	286,70	0,00059	0,01		
		6+3,5+2,7		12,20						
108	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novofloor extra, tl. 2,0 mm	m2	10,50	432,00	4 536,00	0,00357	0,04		
109	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%		0,80					
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				4 822,70		0,04		
Díl: 781		Obklady keramické								
110	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin ,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	145,63	418,00	60 871,25	0,00455	0,66		
		(2,68+2,68+2,05+1,3)*1,5		13,07						

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(1,6+1+3,15+1,5+0,5+0,1+0,45+1,8+0,2+1+0,9*4+0,9*2+0,6)*2		34,60						
		(2+1,6+1,6)*2		10,40						
		(3,15+1,6+0,8+0,8+0,92+0,92+0,92+1,35+1,35+1,35+1,35)*2		30,86						
		(4,5+2,9+4,2+0,9*3+0,4)*2		29,40						
		(2,1+2,1+1,2+0,5)*2		11,80						
		(2,05+1,3+4,4)*2		15,50						
111	597813669	Obkládačka keramická vnitřní	m2	148,55	360,00	53 478,00	0,01260	1,87		
		(2,68+2,68+2,05+1,3)*1,5		13,07						
		(1,6+1+3,15+1,5+0,5+0,1+0,45+1,8+0,2+1+0,9*4+0,9*2+0,6)*2		34,60						
		(2+1,6+1,6)*2		10,40						

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA SO 05 Sociální zázemí				Rozpočet: R	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
		(3,15+1,6+0,8+0,8+0,92+0,92+0,92+0,92+1,35+1,35+1,35)*2		30,86			
		(4,5+2,9+4,2+0,9*3+0,4)*2		29,40			
		(2,1+2,1+1,2+0,5)*2		11,80			
		(2,05+1,3+4,4)*2		15,50			
		prořez:1,4625*2		2,93			
112	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%		3,30		
Celkem za		781 Obklady keramické				114 349,25	
Díl: 783	Nátěry						
113	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	11,40	100,00	1 140,00	
		4,6*0,2*2		1,84			
		4,7*0,2*2		1,88			
		4,8*0,2*8		7,68			
114	783624300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 2x tmel	m2	31,33	240,50	7 535,35	
		22,38*0,7*2		31,33			
Celkem za		783 Nátěry				8 675,35	
Díl: 784	Malby						
115	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	98,52	11,00	1 083,72	

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
116	784165811R00	10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3 Malba tekutá HET Hetline, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	98,52	21,00	2 068,92	0,00025	0,02		
117	784191101R00	10,5+14+5,49+8,48+3,3+17,14+2,55+5,81+4,02+8,15+12,26+2,52+4,3 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	444,49	13,00	5 778,36	0,00007	0,03		
		(6,5+6,5+3,89+3,89+2,05+2,05+1,61+1,61+3,1+3,1+3,2+3,2+6+3,1+3,1+0,9+0,9+4)*3		176,10						
		(5,7+5,7+2,4+2,4+2,4+2,4+2,05+2,05+4,2+3,35+3,35+2,4+4,5+4,5+4,2)*3		160,20						
		-0,8*1,97*2		-3,15						
		-0,9*0,6*7		-3,78						
		-1,2*1,5*4		-7,20						

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA	Rozpočet:	R
Objekt :	SO 05 Sociální zázemí		

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :		VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZA							Rozpočet:		R	
Objekt :		SO 05 Sociální zázemí										
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(7,1+7,1+7+2,68+2,68+4,1)*3				91,98						
	Celkem za	784 Malby						17 376,29		0,13		
Díl: M21		Elektromontáže										
119 m21				Elektroinstalace	kompl.	1,00	159 169,60	159 169,60				
	Celkem za	M21 Elektromontáže						159 169,60				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení										
120 M24		Demontáž ventilátorů VZT			kus	11,00	1 560,00	17 160,00				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						17 160,00				

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		38 187,400
1	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	51,00 ks	35,000	1 785,000
2	210010321	krab.odboč s víčkem.svor (1903;KR 68) kruh vč zap	20,00 ks	65,200	1 304,000
3	210010322	krab.odbočná s víčkem.svor (KR 97) kruh vč zapoj	5,00 ks	75,000	375,000
4	210100001	ukonč.vod v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	60,00 ks	5,200	312,000
5	210100002	ukonč.vod v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	6,00 ks	7,400	44,400
6	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1	11,00 ks	55,000	605,000
7	210110004	střídavý přep. řazení 6.nást. prost.vlhké	1,00 ks	65,000	65,000
8	210111022	zás.v.krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	5,00 ks	69,000	345,000
9	210111062	zás.nástěnná vč.zap. 16A 380V 3P+N+Z	1,00 ks	250,000	250,000
10	210190001	mont. oceloplech rozvodnic do 20kg - R.05	1,00 ks	1 100,000	1 100,000
11	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	20,00 m	55,000	1 100,000
12	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	1,00 ks	35,000	35,000
13	210220451	ochran.pospoj. v koupelně - 2,5 mm2 (vu+po)	50,00 m	28,500	1 425,000
14	210220562	ekvipotenciální svork. EPS 2 + skříň KO 125 E	1,00 ks	190,000	190,000
15	210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	30,00 m	11,000	330,000
16	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1 5 mm2 750V (PU)	100,00 m	13,500	1 350,000
17	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (PU)	350,00 m	13,500	4 725,000
18	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2 5 mm2 750V (PU)	600,00 m	14,500	8 700,000
19	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2 5 mm2 750V (PU)	150,00 m	17,000	2 550,000
20	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	15,00 m	17,000	255,000
21	21391010	připojení napaječů a splachování WC	1,00 ks	450,000	450,000
22	21391011	připojení topidel, boilerů apod.	10,00 ks	250,000	2 500,000
23	216110001	spín. 1-pólový - řazení 1 TANGO	4,00 ks	55,000	220,000
24	216110003	spín. 1-pólový - řazení 6 TANGO	17,00 ks	60,000	1 020,000
25	216110004	spín. 1-pólový - řazení 7 TANGO	1,00 ks	65,000	65,000
26	216111221	montáž zásuvky jednod. TANGO	13,00 ks	69,000	897,000
27	216201002	svít. zářivkové přisazené 18W - VYRTYCH a.s. FOX-118 Interiérové - přisazené	1,00 ks	250,000	250,000
28	216201030	svít. zářivkové přisazené - VYRTYCH a.s. FOX-218 Interiérové - přisazené nebo závěsné	8,00 ks	250,000	2 000,000
29	216201030	svít. zářivkové průmyslové - VYRTYCH a.s. VIPET-I-218 Průmyslové zářivkové, zavěšené, IP66, el. předřadník	2,00 ks	220,000	440,000
30	216201031	svít. zářivkové přisazené VYRTYCH a.s. FOX-236 Interiérové - přisazené nebo závěsné	11,00 ks	250,000	2 750,000
31	216201031	svít. zářivkové průmyslové - VYRTYCH a.s. VIPET-I-236 Průmyslové zářivkové, zavěšené, IP66, el. předřadník	3,00 ks	250,000	750,000

C801-3 - Stavební práce - bourání, výseky, kapsy,

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		34 962,000
1	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	15,00 kus	34,700	520,500
2	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	5,00 kus	52,700	263,500
3	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 100x100x50 mm	60,00 kus	35,200	2 112,000
4	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	250,00 m	50,600	12 650,000
5	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	150,00 m	57,500	8 625,000
6	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	150,00 m	62,100	9 315,000
7	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	3,00 t	239,000	717,000
8	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	3,00 t	253,000	759,000

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		8 500,000
1	320410003	Celk. prohl. el. zar. a vyhot. rev. zpr. do 500 tis. mont.	1,00 objem	8 500,000	8 500,000

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.		48 100,200
1	10 019 069	svít. zářivkové přisazené 18W - VYRTYCH a s. FOX-118 Interiérové - přisazené	1,00 KS	504,000	504,000
2	10 024 116	Trubice 18W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	1,00 KS	54,000	54,000
3	10 024 116	Trubice 18W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	16,00 KS	54,000	864,000
4	10 024 116	Trubice 18W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	4,00 KS	54,000	216,000
5	10 024 117	Trubice 36W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	22,00 KS	49,200	1 082,400
6	10 024 117	Trubice 36W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM	6,00 KS	49,200	295,200
7	10 031 797	svít. zářivkové přisazené VYRTYCH a s. FOX-236 Interiérové - přisazené nebo závěsné	11,00 KS	708,000	7 788,000
8	10 031 797	svít. zářivkové průmyslové - VYRTYCH a s. VIPET-I-236 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el. předřadník	3,00 KS	652,000	1 956,000
9	10 036 200	Startér 4-80W ST11150ER OSRAM	22,00 KS	7,500	165,000
10	10 036 200	Startér 4-80W ST11150ER OSRAM	6,00 KS	7,500	45,000
11	10 036 211	Startér 4-22W ST151 OSRAM	1,00 KS	8,200	8,200
12	10 036 211	Startér 4-22W ST151 OSRAM	16,00 KS	8,200	131,200
13	10 036 211	Startér 4-22W ST151 OSRAM	4,00 KS	8,200	32,800
14	10 039 561	Krabice KO 125/1L	1,00 KS	92,400	92,400
15	10 039 600	svít. zářivkové přisazené - VYRTYCH a s. FOX-218 Interiérové - přisazené nebo závěsné	8,00 KS	624,000	4 992,000
16	10 039 600	svít. zářivkové průmyslové - VYRTYCH a s. VIPET-I-218 Průmyslové zářivkové, zavřené, IP66, el. předřadník	2,00 KS	600,000	1 200,000
17	10 041 431	Zásuvka VARIANT 5518N-C02542 S	5,00 KS	119,000	595,000
18	10 048 186	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	100,00 M	10,500	1 050,000
19	10 048 403	CYKY 5J 2,5 (5Cx 2,5)	150,00 M	28,400	4 260,000
20	10 048 482	CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5)	600,00 M	17,100	10 260,000
21	10 048 546	H07V-U 6 zž (CY)	30,00 M	16,500	495,000
22	10 048 984	CYKY 5J4 (5Cx4)	15,00 M	43,900	658,500
23	10 049 596	H07V-K 2,5 zž (CYA)	50,00 M	11,400	570,000
24	10 051 448	CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5)	350,00 M	10,500	3 675,000
25	10 067 555	Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální	1,00 KS	155,000	155,000
26	10 069 833	Tělo TANGO 3558-A06340 spínače č 6	17,00 KS	25,000	425,000
27	10 069 961	Spínač PRAKTIK 3553-06929 B	1,00 KS	22,000	22,000
28	10 071 422	Tělo TANGO 3558-A01340 spínače č 1	4,00 KS	18,000	72,000
29	10 071 428	Tělo TANGO 3558-A07340 spínače č 7	1,00 KS	29,000	29,000
30	10 071 430	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	1,00 KS	95,000	95,000
31	10 071 430	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	17,00 KS	65,000	1 105,000
32	10 071 430	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	4,00 KS	59,000	236,000
33	10 071 439	Rámeček TANGO 3901A-B10B	1,00 KS	16,000	16,000
34	10 071 439	Rámeček TANGO 3901A-B10B	17,00 KS	16,000	272,000
35	10 071 439	Rámeček TANGO 3901A-B10B	4,00 KS	16,000	64,000
36	10 073 243	Rámeček TANGO 3901A-B10M2	13,00 KS	16,000	208,000
37	10 074 580	Pásek pozink. FeZn 30x4	16,60 KG	29,000	481,400
38	10 074 803	Krabice KU 68 - 1903	20,00 KS	5,300	106,000
39	10 075 295	Krabice KR 97/5	5,00 KS	25,400	127,000

40 10 075 962	Svorka OBO 927/1 zemnicí s páskem	1,00 KS	45,200	45,200
41 10 079 351	Krabice KU 68/1	51,00 KS	4,900	249,900
42 10 079 558	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B	13,00 KS	115,200	1 497,600
43 10 081 291	Zásuvka D19 609 33 16A/415V 5-pól IP44	1,00 KS	415,000	415,000
44 10 083 849	Spínač VARIANT 3558N-C91512 S	11,00 KS	135,400	1 489,400
Základ DPH 20%			129 749,600	

Základ DPH Základ 20% Základ 14% Základ 0%
Prořez (5,00%): 1018,69 Kč 1018,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	17 420,000
O 1	01	Rozvodnice podružná R.05 - pod omítku pro venkovní prostředí min IP44 - odhad ceny	1,00	kus	17 420,000
Základ DPH 20%					17 420,000

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	12 000,000
1	001	Demontáže a práce na stávající elektroinstalaci	60,00	hod	12 000,000
Základ DPH 20%					12 000,000
Celkem					159 169,600

Ústřední vytápění

Úvod : Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou podle zákona .
 č. 40/ 2004 Sb o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního
 standardu. Pokud projekt obsahuje požadavky na určité obchodní názvy materiálů
 a výrobků nebo na obchodní názvy firem nebo označení původu, bude to uchazeč chápat
 jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně
 a technicky obdobných, řešení pokud bude kvalitativní standard dodržen nebo bude
 mít lepší parametry !

SO 05 Sociální zázemí**Inf. ceny vč. mont. bez DPH**

Kč/ks

Kč celk.

KOTELNA

Kotel litinový VIADRUS-Herkules, 4.čl.

1

ks

28 648

28 648

Kouřovod 160 mm + 2 kolena.

2

m

1 090

2 180

Elektrokotel DUKO 1; 3 kW, bez čerp.a exp.

1

ks

16 551

16 551

Čerpadlo WILO Stratos ECO, p-v,

1

ks

7 380

7 380

H=2,5 m v.s., 1,0 m³/h, 230 V, max.40 W

Expanze membr.EXPANZOMAT, pl.př.50 kPa

1

ks

2 095

2 095

Přímočinný regulátor Honeywell TS 130

1

ks

1 890

1 890

DN 20, otevírá při 95°C

Pojistný ventil DN 20, otev.př. 180 kPa

1

ks

520

520

TĚLESA litinová článková "KALOR" (bez žebírek)

500 / 110

89

čl

448

39 872

500 / 160

15

čl

497

7 455

500 / 220

31

čl

570

17 670

900 / 70

38

čl

528

20 064

900 / 160

22

čl

740

16 280

Konzoly radiátorové

41

ks

40

1 640

Držáky radiátorové

33

ks

40

1 320

VENTILY

Ventil HEIMEIER V-exakt roh.DN 10

16

ks

405

6 480

Šroubení rohové REGUTEC DN 10

16

ks

289

4 624

Termost. hlavice HEIMEIER pro těl. VK

33

ks

420

13 860

Termost. hlavice HEIMEIER pro Koralux

2

ks

112

224

Kulový kohout DN 20

1

ks

162

162

" " DN 25

4

ks

225

900

Zpětná klapka DN 25

1

ks

236

236

Filtr závitový DN 25

1

ks

230

230

Ruční regulační ventil DN 15

1

ks

495

495

Ventil automatický odvzd.- do potr.

2

ks

211

422

Kohout vypouštěcí do potrubí DN 15

3

ks

152

456

Kohout vypouštěcí do těles Kalor

16

ks

113

1 808

Teploměry do potrubí do 120°C	6	ks	338	2 028
Manometr do potrubí 0-300 kPa	1	ks	1 392	1 392

POTRUBÍ

Potrubí ocel bežešvé černé

DN 10	96	m	238	22 848
DN 15	42	m	260	10 920
DN 20	12	m	285	3 420
DN 25	33	m	343	11 319

Závěsy potrubí, třmeny atd

v ceně montáže potrubí

Zatmelení prostupů trubek požárně odolným tmelem

14	ks	294	4 116
----	----	-----	-------

IZOLACE

Tepelná izolace ISOVER s Al fólií
tl.30 mm pro ocel. potr.DN 20 a 25

40	m	116	4 640
----	---	-----	-------

Nátěry potrubí do DN 50 syntetické

základní (pod izolací)

180	m	33	5 940
-----	---	----	-------

dvojnásobné s 1x emailováním

40	m	51	2 040
----	---	----	-------

Nátěry ocel. konstr.základní syntetické

3	m2	102	306
---	----	-----	-----

Vyregulování systému a ventilů dle projektu

8	hod	240	1 920
---	-----	-----	-------

Tlaková a topná zkouška

36	hod	240	8 640
----	-----	-----	-------

Stavební přípomoci

2	%	3 000	6 000
---	---	-------	-------

Celkem Kč vč. montáže bez DPH

278 991

Tábor 18.12.2011

Vypracoval : Mir. Lipert

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY GARAŽÍ PRO TECHIN ZÁZEMÍ OBCE

Objekt:

Část:

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Měnitel	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Sit	Sur celkem
Celkový součet												
1							399 814,53	13 729,00	413 543,53	58,050		5,268
Zemní práce												
1	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreného tl 200 mm	m2	12,500	246,50						
2	221	113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	8,500	469,00						
3	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčinyých tl 100 mm	m2	4,000	146,50					0,23500	5,268
4	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	70,70					0,18900	2,538
5	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	52,30					0,18100	0,724
6	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	359,50						
7	001	131301202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	70,000	573,00						
8	001	131301209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	70,000	49,40						
9	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	70,000	464,50						
10	001	132301209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	70,000	48,90						
11	001	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	110,000	73,70						
12	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	42,000	141,50						
13	001	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	42,000	58,70						
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	42,000	15,10						
15	001	171201206	Poplatek za skládku - vlastní skládka	t	42,000	300,00						
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	68,000	61,30						
17	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,000	339,00						
18	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	10,400	518,00						
19	MAT	583413420	kamenivo drcené drobně frakce 0-4 třída B - 24 4m3 x 1 6t	t	39,000	236,00	9 204,00	9 204,00	1 000000	39,000		
Vodorovné konstrukce												
4							8 956,75	8 956,75		7,642		
20	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m3	4,000	828,00						
21	271	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,400	2 840,00			1,89077	7,563		
22	271	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216	t	0,075	22 250,00		1 668,75	1,05051	0,079		
Komunikace												
5							6 928,80	6 928,80		9,452		
23	221	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžším nebo štrkopieskem	m3	3,120	515,00						
24	221	566905111	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB	m3	1,600	2 555,00						
25	221	572952112	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 70 mm	m2	4,000	308,50						
Trubní vedení - potrubí viz PSV												
8							7 765,00	1 338,00	9 103,00	0,612		
26	271	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	2,000	559,00				0,00273		
27	271	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	3,000	371,00				0,06313		
28	271	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	1,000	664,00				0,00449		
29	MAT	592254600	skruž betonová studňová kruhová TBH 80/50 D80x50x8 cm - venkovní očista	kus	1,000	858,00	858,00			0,26400		
30	MAT	592270200	rošt mřížkový ACO N100 - pozink ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř zajiř. A15 - venkovní očista	kus	1,000	480,00	480,00			0,00215		
31	271	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý lok	kus	1,000	990,00	990,00			0,06876		

Zakázka

32	271	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	410,00	410,00	410,00	0,02120	0,021
33	271	894812245	Revizní a čistící šachta z PP redukce šachtové roury 425/315	kus	1,000	380,00	380,00	380,00	0,02020	0,020
34	271	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,03636	0,036
35	221	919735112	Ostatní konstrukce a práce-bourání							
36	221	979084216	Rezáni stávajícího živiniého krytu hl do 100 mm	m	8,000	105,00	840,00	7 805,35	0,00126	0,032
37	211	979087113	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	5,268	616,00	3 245,09	840,00	0,00177	0,074
38	006	979093111	Nekládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,268	396,50	2 088,76	5 695,00	0,00277	0,047
39	006	979093119	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhuštění	t	5,268	9,70	51,10	840,00	0,00958	0,029
			Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot - skládka Jistebnice	t	5,268	300,00	1 580,40	4 242,00	0,01115	0,156
								2 736,00	0,00082	0,010
								1 645,00	0,00100	0,007
								900,00	0,00133	0,005
40	721	721173401	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							
41	721	721173402	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	25,000	256,00	6 400,00	70 019,89	0,00126	0,032
42	721	721173403	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m	42,000	270,00	11 340,00	11 340,00	0,00177	0,074
43	721	721174024	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	17,000	335,00	5 695,00	5 695,00	0,00277	0,047
44	721	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní HT (N) DN 70	m	3,000	280,00	840,00	840,00	0,00958	0,029
45	721	721174042	Potrubi kanalizační z PP odpadní HT (N) DN 100	m	14,000	303,00	4 242,00	4 242,00	0,01115	0,156
46	721	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací HT (N) DN 40	m	12,000	228,00	2 736,00	2 736,00	0,00082	0,010
47	721	721174049	Potrubi kanalizační z PP přípojovací HT (N) DN 50	m	7,000	235,00	1 645,00	1 645,00	0,00100	0,007
48	721	721194104	Potrubi PPR DN 15 - 20, přepady pojistných ventilů, odvodnění VZT apd.	m	4,000	225,00	900,00	900,00	0,00133	0,005
49	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 40	kus	5,000	90,00	450,00	450,00	0,00126	0,032
50	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	6,000	136,00	816,00	816,00	0,00177	0,074
51	721	721211410	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	4,000	91,00	364,00	364,00	0,00277	0,047
52	721	721211913	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 HL 80,1 + izolační límec HL 63 pro připojení vodorovné izolace	kus	5,000	4 120,00	20 600,00	20 600,00	0,00152	0,008
53	MAT	551618120	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	433,00	433,00	433,00	0,00056	0,001
			uzávěrka zápachová sklepní HL71G DN100 mřížka litina	kus	1,000	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00150	0,002
54	721	721242115	Lapač sítěšných splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	1 341,00	5 364,00	5 364,00	0,00143	0,006
55	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	992,00	1 984,00	1 984,00	0,00085	0,002
56	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	120,000	13,00	1 560,00	1 560,00	0,00050	0,004
57	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 5 m	t	0,377	3 883,00	1 463,89	1 463,89	0,00348	0,202
58	721	722120113	Zdravotecnika - vnitřní vodovod							
59	721	722174002	Potrubi vodovodní tlakové LDPE 32/3,0	m	8,000	120,00	960,00	27 889,70	0,00050	0,413
60	721	722174003	Potrubi vodovodní tlakové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (1/2")	m	58,000	165,00	9 570,00	960,00	0,00050	0,004
61	721	722174004	Potrubi vodovodní tlakové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm (3/4")	m	18,000	207,00	3 726,00	9 570,00	0,00348	0,202
62	721	722181113	Potrubi vodovodní tlakové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm (1")	m	18,000	215,00	3 870,00	3 726,00	0,00570	0,103
63	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	73,000	32,00	2 336,00	3 870,00	0,00367	0,066
64	721	722221134	PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	21,000	34,00	714,00	2 336,00	0,00016	0,012
65	721	722231072	Ventil závitový výtokový Ke 3T G 1/2 s jedním závitem	soubor	2,000	325,00	650,00	714,00	0,00012	0,003
66	721	722232043	Ventil závitový zpětný R 60 G 1/2	kus	1,000	302,00	302,00	650,00	0,00057	0,001
			Kohout kulový přímý s páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2"	kus	3,000	225,00	675,00	302,00	0,00013	0,000
			červený voda	kus	3,000	225,00	675,00	675,00	0,00021	0,001
67	721	722232044	Kohout kulový přímý s páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4"	kus	3,000	280,00	840,00	840,00	0,00034	0,001
			červený voda	kus	3,000	280,00	840,00	840,00	0,00034	0,001
68	721	722232045	Kohout kulový přímý s páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1" červený	kus	2,000	360,00	720,00	720,00	0,00050	0,001
69	721	722290226	Zkouška těsnosti potrubí závitového či PPR do DN 50	m	102,000	11,00	1 122,00	720,00	0,00019	0,019
70	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	102,000	18,00	1 836,00	1 122,00	0,00001	0,001

71	721	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,413	1 377,00	568,70	568,70				
		724	Zdravotechnika - strojní vybavení									
72	721	724211238	Domovní vodárna s šerpadlem ponorným H 80m, Q 0,6 l/s, tlak. nádoba 50l, s příslušenstvím	soubor	1,000	25 990,00	26 649,69	26 649,69	0,01664	0,017		
73	721	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,017	38 805,00	659,69	659,69		0,017		
		725	Zdravotechnika - zařízení předměty									
74	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	4 110,00	110 279,40	110 279,40	0,02951	0,536		
75	721	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	1,000	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,01656	0,017		
76	721	725121525	Pisoárový záchoдек automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem	soubor	2,000	11 850,00	23 700,00	23 700,00	0,01899	0,038		
77	721	725211628	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě s polosloupem 550 mm	soubor	4,000	2 850,00	11 400,00	11 400,00	0,02946	0,118		
78	721	725211701	Umyvátko keramické slénové 400 mm	soubor	1,000	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00752	0,008		
79	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,01719	0,017		
80	721	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,05575	0,056		
81	721	725532215	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 120 l / 2 kW	soubor	1,000	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,07875	0,079		
82	721	725532220	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000	10 938,00	10 938,00	10 938,00	0,12875	0,129		
83	721	725813115	Ventil rohový s přípojovací trubičkou opletanou G 1/2 a filtračním sítkem 3xWC, 2xUV	soubor	5,000	210,00	1 050,00	1 050,00	0,00030	0,002		
84	721	725821312	Balení dřezové nástěnné pákové s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,000	2 310,00	4 620,00	4 620,00	0,00184	0,004		
85	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otláčivého ústí	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00184	0,002		
86	721	725822718	Baterie umyvadlové nástěnné pákové s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm, rozteč 150 mm	kus	4,000	2 440,00	9 760,00	9 760,00	0,00004	0,000		
87	721	725841314	Balení sprchové nástěnné pákové s pohyblivou hlavici a posuvným držákem	soubor	3,000	2 890,00	8 670,00	8 670,00	0,00184	0,006		
88	721	725860109	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty umyvadlové DN 40	kus	5,000	90,00	450,00	450,00	0,00049	0,002		
89	721	725862124	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty dřezové bez přepádu pro jednoduchý dřez DN 50	kus	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00073	0,001		
90	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	118,00	236,00	236,00	0,00016	0,000		
91	721	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,480	5 980,00	2 870,40	2 870,40				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO 07	Rozvody NN,areálové osvětlení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
VSP024	STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEMÍ	Náklady na m.j.	0
Projektant	VSP projekt v.o.s. Tábor	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	město Jistebnice		
Dodavatel	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KONTROLNÍ ROZPOČET	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	303 476	Přesun stavebních kapacit	3 035
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	6 070
	ZRN celkem	303 476	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	303 476	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	312 580	Ostatní náklady celkem	9 104

ZRN+ost naklady+HVS		312 580	Ostatni naklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %			312 580 Kč
DPH	20,0 %			62 516 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				375 096 Kč

Poznámka:

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁZEN	Rozpočet :
Objekt :	SO 07 Rozvody NN,areálové osvětlení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	303 476	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	303 476	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	303 476	3 035
Mimostaveništní doprava		2,0	303 476	6 070
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				9 104

Slepý rozpočet

Stavba :	VSP024 STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽÍ PRO TECHN.ZÁ	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Rozvody NN,areálové osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	M21	Elektromontáže								
1	m21	Elektroinstalace	kompl.	1,00	303 476,10	303 476,10				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				303 476,10				

C21M - Elektromontáže

pof.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	43 636,000	
1	210010351	krab. rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč. zapoj.	10,00 ks	35,500	355,000
2	210100252	ukonč. kab. do 4x25 mm2	11,00 ks	65,000	715,000
3	210191541	mont. kompak. pilife SS100/NKE1P-C (E.ON)	4,00 ks	2 500,000	10 000,000
4	210204101	výložník ocel. 1-rám. JZP 1 - 1000 - na zeď	8,00 ks	350,000	2 800,000
5	210802308	CYSY 3Cx1,5 mm2 (VU)	16,00 m	13,500	216,000
6	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (VU)	100,00 m	14,500	1 450,000
7	210810007	CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU)	300,00 m	16,500	4 950,000
8	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm2 750V (PU)	250,00 m	14,500	3 625,000
9	210810047	CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU)	130,00 m	16,500	2 145,000
10	210901041	AYKYz 4Bx2,5 mm2 750V (PU)	240,00 m	17,000	4 080,000
11	210901070	AYKY 4Bx25 mm2 1kV (VU)	100,00 m	29,500	2 950,000
12	216010052	trubka inst. KOPOFLEX 50	80,00 m	35,000	2 800,000
13	216010055	trubka inst. KOPOFLEX 90	100,00 m	39,500	3 950,000
14	P210201052	svít. VYRTYCH a.s. VV DINGO - 1VV50S-PMMA, 1x50W, jistěné	8,00 ks	450,000	3 600,000

C46M - Zemní práce

pof.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	145 136,500	
1	460010024	vytyč. tratí kab. vedení v zastavěném prostoru	0,10 km	1 840,000	184,000
2	460030162	bourání betonových povrchů přes 15 do 30 cm	50,00 m2	744,000	37 200,000
3	460030173	bourání živičných povrchů od 10 do 15 cm	20,00 m2	225,000	4 500,000
4	460030183	řezání spáry v betonu přes 15 cm do 20 cm	100,00 m	282,000	28 200,000
5	460030193	řezání spáry v asfaltu přes 10 cm do 15 cm	40,00 m	106,000	4 240,000
6	460202284	kabel. rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem. tř. 4 - strojně	150,00 m	113,000	16 950,000
7	460420001	kabel. lože z pros. zem. v rýze 65cm tl. 5cm	150,00 m	16,900	2 535,000
8	460560284	ruč. zához kab. rýhy 50cm šíř. 100cm hl. zem. tř. 4 - včetně hutnění	150,00 m	58,700	8 805,000
9	460600001	odvoz zeminy do 1km	17,50 m3	197,000	3 447,500
10	460600002	odvoz zeminy za další km	525,00 m3/km	18,200	9 555,000
11	460600003	skládování - beton, asfalt	30,00 t	480,000	14 400,000
12	46721020	definitivní zádlažba - vozovka betonová	70,00 m2	216,000	15 120,000

Výchozí revize elektro

pof.č.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	7 500,000	
1	320410003	Celk. prohl. el. zar. a vyhot. rev. zpr. do 500 tis. mont.	1,00 objem	7 500,000	7 500,000

Materiály

pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.		68 603,600
1 01089	vyložník ocelový 1 ramenný na zed' JZP 1 - 1000 mmm	8,00 ks	223,200	1 785,600
2 10 024 126	Výb 70W sod E27 trub čirá NAV E 50/E	8,00 KS	157,200	1 257,600
3 10 048 482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	250,00 M	17,100	4 275,000
4 10 048 482	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	100,00 M	17,100	1 710,000
5 10 048 593	AYKYz 4J25(4Bx25)	240,00 M	77,900	18 696,000
6 10 048 751	AYKY 4J25(4Bx25)	100,00 M	48,500	4 850,000
7 10 049 725	H05VV-F 3G1,5S,B (CYSY 3Cx1,5)	16,00 M	14,400	230,400
8 10 051 375	CYKY 3J4 (3Cx 4)	130,00 M	27,900	3 627,000
9 10 051 375	CYKY 3J4 (3Cx 4)	220,00 M	27,900	6 138,000
10 10 074 671	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	80,00 M	29,400	2 352,000
11 10 076 185	Trubka KOPOFLEX 90 rudá	100,00 M	52,400	5 240,000
12 10 077 132	Krabice 6455-11 acidur 16 + zemn. svorka	10,00 KS	116,200	1 162,000
13 42754	svít. VYRTYCH a.s. VV DINGO - 1VV50S-PMMA, 1x50W, jistěné	8,00 ks	2 160,000	17 280,000
		Základ DPH 20%		264 876,100

Základ DPH Základ 20% Základ 14% Základ 0%

Prořez (5,00%): 2569,18 Kč 2569,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.		30 600,000
1 00963	kompaktní pilř SS100/NKE1P-C (E.ON)	4,00 ks	7 650,000	30 600,000
		Základ DPH 20%		30 600,000

Práce v HZS

pof.č. číslo pol.	popis položky	množství jedn.		8 000,000
1 001	demontáže a práce na stávající el. instalaci	40,00 hod	200,000	8 000,000
		Základ DPH 20%		8 000,000
		Celkem		303 476,100