

Smlouva o dílo

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Miroslav

Adresa: nám. Svoboda 1, 67172 Miroslav

Zastoupené: Ing. Augustin Forman, starosta města

IČ: 00293164

DIČ: CZ 00293164

Bankovní spojení: KB Znojmo, číslo čtu: 3927-741/0100

Telefon: 515333201-2

Fax: 515266468

2. Zhotovitel: Alfréd Krček, pokrývačství – tesařství

Adresa: nám. Svobody 12/12, 67172 Miroslav

IČ: 72374365

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, číslo účtu: 191169334/0300

Telefon: 604993770

II. Předmět díla

Předmětem díla je provedení „Oprava části střechy budovy II ZŠ Miroslav“ dle předložené nabídky ze dne 25.05.2016.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: od 1.7.2016 do 31.7.2016.

IV. Cena za dílo

Celková cena díla činí: 589 736,-Kč

Slovy: Pětsetosmdesátdevěttisícsešsmsettřicetšestkorun českých

Jedná se o konečnou cenu, která v sobě obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

V. Financování a platební podmínky

Po ukončení a předání hotového díla, bez vad a nedodělků, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž splatnost je 15 dní ode dne vystavení.

VI. Odevzdání a převzetí

K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele minimálně 1 den před odevzdáním díla. O odevzdání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel zápis, který bude podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele v den předání díla.

VII. Záruky a jakosti

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla, které je předmětem této smlouvy, v délce 36 měsíců od data předání díla. Vznikne-li po dobu záruky za jakost jakákoliv závada, s výjimkou závad vzniklých z tzv. vyšší moci, provede zhotovitel její odstranění v průběhu 48 hodin na vlastní náklady.

VIII. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží svou vinou termín plnění sjednaný v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty díla za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury za cenu díla, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty díla za každý den prodlení.

IX. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva může být doplněna nebo změněna pouze očíslovanými písemnými dodatky, které budou odsouhlaseny a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží 1 výtisk smlouvy, 1 výtisk pak obdrží objednatel.


Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Miroslavi dne 20.06.2016





Za objednatele:
Ing. Augustin Forman
Starosta města






Za zhotovitele:
Alfréd Krček

Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava části střechy budovy II ZŠ Miroslav		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Budova II	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava části střechy budovy II ZŠ Miroslav	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	589 736,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	15 950,00	
	PSV celkem	573 786,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		589 736,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		589 736,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Krček Datum: 18.5.2016 Podpis:  POKRÝVAČSTVÍ - TESAŘSTVÍ Krček Alfred nám. Svobody 12, 671 72 Miroslav IČ: 723 74 365 • tel.: 604 993 770	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	589 736,40 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		589 736,00 Kč

Stavba:	Oprava části střechy budovy II ZŠ Miroslav	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Budova II	Datum tisku: 18.5.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96	Bourání konstrukcí	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	146 817,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	97 403,00	0,00	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	0,00	329 566,00	0,00	0,00	0,00
Kč		15 950,00	573 786,00	0,00	0,00	0,00

Stavba:	Oprava části střechy budovy II ZŠ Miroslav	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Budova II	Datum tisku: 18.5.2016	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	96	Bourání konstrukcí				
1	962 30-0013.RA0	Bourání komínů z cihel se třemi průduchy	m3	11,0000	1 450,00	15 950,00
	96	Bourání konstrukcí				15 950,00
	762	Konstrukce tesařské				
2	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	412,0000	15,00	6 180,00
3	762 33-2931.RT2	Oprava a vyrovnaní krovu prkny tloušťky 35 mm	ks	1,0000	39 250,00	39 250,00
4	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	65,0000	20,00	1 300,00
5	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	65,0000	45,00	2 925,00
6	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	412,0000	40,00	16 480,00
7	1	Konstrukční řezivo (prkna,latě,trám)	m3	8,6000	7 734,00	66 512,40
8	2	Spojovací materiál	ks	1,0000	6 350,00	6 350,00
9	3	Ošetření stávajícího krovu nástřikem Bochemit plus	ks	1,0000	7 820,00	7 820,00
	762	Konstrukce tesařské				146 817,40
	764	Konstrukce klempířské				
10	764 35-3842.R00	Demontáž žlabů nadřims.v hácích,rš 600 mm, nad 45°	m	71,0000	55,00	3 905,00
11	764 32-1230.R00	Oplechování říms PZ lakovaný plech pod nadřims. žlabem rš.660 mm	m	79,0000	495,00	39 105,00
12	764 35-2291.R00	Montáž nadstřešních žlabů Pz lakovaný plech rš 660 mm	m	71,0000	647,00	45 937,00
13	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz lakovaného plechu, rš 660 mm	m	17,0000	388,00	6 596,00
14	4	Spojovací materiál pro konstrukce klempířské	ks	1,0000	1 860,00	1 860,00
	764	Konstrukce klempířské				97 403,00
	765	Krytiny tvrdé				
15	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	412,0000	45,00	18 540,00
16	765 90-1103.R00	Fólie podstřešní paropropust.Jutadach 135 g včetně montáže	m2	485,0000	48,00	23 280,00
17	765 31-9212.R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2	m2	412,0000	85,00	35 020,00
18	765 31-9912.R00	Přířezání a uchycení jednostranně bobrovek, šikmé	m	18,0000	185,00	3 330,00
19	765 31-9922.R00	Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,šikmé	m	84,0000	140,00	11 760,00
20	765 31-9411.R00	Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou	m	68,0000	95,00	6 460,00
21	5	Tondach Brněnka červená engoba včetně doplňků	ks	1,0000	216 356,00	216 356,00
22	7	Držák hromosvodu	ks	45,0000	36,00	1 620,00
23	6	Odvoz suti kontejner 4 t	ks	11,0000	1 200,00	13 200,00
	765	Krytiny tvrdé				329 566,00