

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Cyklostezka centrem obce“



Smlouva o dílo
č.s. vedoucího společnosti : S22-035-0090
č.s.společníka: SMLP-2021-902-000023
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Horní Bečva
Se sídlem: 756 57 Horní Bečva 550
IČO: 00303771
DIČ: CZ00303771
Zastoupený: Bc. Rudolf Bernátem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1772311399/0800

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitelé:
1) Vedoucí společník SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno/Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské
Meziříčí
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice
Číslo účtu: 212269343/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal, vedoucí
odd. přípravy a kalkul. na základě plné moci

2) Společník CROSS Zlín a.s.
Sídlo: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 607 15 286
DIČ: CZ60715286
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5014504632/5500
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

Osoba pověřená dozorem Zhotovitelů je:

- **Pan Martin Kopal ve funkci hlavní stavbyvedoucí autorizovaná osoba v oboru**
dopravní stavby nebo dopravní stavby specializace nekolejová doprava
- **pan Lukáš Možíš ve funkci stavbyvedoucí autorizovaná osoba v oboru dopravní**
stavby nebo dopravní stavby specializace nekolejová doprava

- **pan Bc. Lubomír Kašpárek odpovědného za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele**

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení zhotoviteli ceny díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.10.2021 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané užším podlimitním řízením v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Místo stavby: k.ú. Horní Bečva, parc.č. dle projektové dokumentace

Technický dozor stavebníka (bude doplněno před podpisem smlouvy o dílo)

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Koordinátor BOZP objednatele: (bude doplněno před podpisem smlouvy o dílo)

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Bc. Rudolf Bernát

I. Předmět díla

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

Cyklostezka centrem obce

Předmět veřejné zakázky je členěn u **cyklostezky** ze stavebních objektů:



SO 001 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI SILNICE I/35
SO 101 CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
SO 102 ÚPRAVY NA SILNICI I/35
SO 103 PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH
SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Předmět veřejné zakázky je členěn u **světelně signalizačního zařízení** z provozních souborů:

PS 01 Technologie SSZ a přisvětlení přechodu
PS 02 Přípojka NN

Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracovatel: Ing. arch. Jaroslavem Kunetkem, 2673 ČKA, technické podmínky světelně signalizačního zařízení jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované společností CROSS Zlín a.s., 763 02 Zlín, Hasičská 397.

1.2 Předmět díla obsahuje též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené stavby, je oprávněn do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. .

1.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :

Před zahájením realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

- 2.1 Označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zák.č. 183/2006 Sb, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby s dotčenými údaji, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby
- 2.2 Vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a

převzetí staveniště, zhotovitel je povinen pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat

- 2.3 Dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli
- 2.4 Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- 2.5 Vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným
- 2.6 Zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních dílů – výstavby (dále jen „HMG“)
- 2.7 Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP
- 2.8 Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu
- 2.9 Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. Nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku
- 2.10 Předložení a předání objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to :
 - a) Protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží
 - b) Protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby
 - c) Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG
 - d) Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP
 - e) Kontrolní a zkušební plán (KZP)

V průběhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

- 2.11 zřízení napojení na odběrná místa vody a el.energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku
- 2.12 zřízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
- 2.13 zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- 2.14 zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště včetně bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy
- 2.15 pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
- 2.16 zajištění schůdnosti a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby
- 2.17 zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uložení, v souladu s ustanovením zák.č. 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších změn, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, příp. předá doklad o předání a

- převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace
- 2.18 zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci sítí a zařídí zápis do stavebního deníku, provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení
- 2.19 kontrole dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 2.20 Průběžnému řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověření ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru
- 2.21 průběžné koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů
- 2.22 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, příp. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky
- 2.23 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
- 2.24 zajištění a údržbu provizorního dopravního značení a jeho odstranění po dokončení Díla
- 2.25 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li to potřebné
- 2.26 udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě
- 2.27 zajištění funkce odpovědného geometra po dobu realizace stavby

Při převzetí stavby (předání díla):

Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli k převzetí řízení dokončené stavby následující:

- 2.28 seznam všech předaných dokladů
- 2.29 atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby v českém jazyce
- 2.30 protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- 2.31 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:
- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem “změna” s odkazem na konkrétní změnový list, ze

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko

- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby
- e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“ včetně geodetického zaměření Díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.32 Fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.33 Prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků, a realizovaných dodávek;

2.34 Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

2.35 a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny

2.36 Odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada odběru médií.

2.37 Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.38 Uvedení všech povrchů dotčených zhotovením Díla do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.)

3.1 Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutým způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje objednatel, aby následující stavební objekty byly realizovány výlučně zhotovitelem bez součinnosti poddodavatele:

- Realizace SO 101 Cyklostezka, vysazené zálivy, napojení a sjezdy



- **PS 01 Technologie SSZ a přisvětlení přechodu**

- 3.2 Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 3.4 V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako dodavatele (vyjma stavebních dílů výše uvedených), zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně na částku odpovídající smluvní ceně díla na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou zárukou řádně provedeného díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín zahájení realizace plnění: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby objednateli (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 11-ti měsíců od zahájení realizace stavebních prací. Termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací nejpozději však do 31.10.2022.

3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatel. Do prodlení se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle čl. III. odst. 8. až 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatel nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn posunout termín zahájení na dobu jinou. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran, vždy však se zohledněním klimatických a technologických podmínek.

6. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitel, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod.

7. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deník

8. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

9. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

10. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

11. Změna zahájení doby plnění nebo termín provedení díla a harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 18 941 968,10 Kč

21% DPH 3 977 813,30 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 22 919 781,40 Kč

Slovy: Dvacetdvamiliónůdevětsetdevatenácttisícsetosmdesátjedna korun českých a čtyřicet haléřů včetně DPH

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

3. Zhotovitel je cenou díla vázán po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 300,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.



Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
 - c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
1. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne prokazatelného předložení návrhu Zhotovitelem.
 2. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě
 3. Ze strany zhotovitele **nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti** na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného díla.

V. Platební podmínky

1.Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2.Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, se kterou souhlasí. Na zbývající část ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dlepožadavků objednatele. Výdaje budou vefaktuře specifikovány tak, aby byl doložen důvodfakturovaných částek a aby byly přesněvymezeny jednotlivé výdaje .Objednatel požaduje vystavovat finanční a daňové doklady zvlášť na způsobilé a zvlášť na nezpůsobilé výdaje a dále zvlášť faktury na realizaci cyklostezky a zvlášť na realizaci světelně signalizačního zařízení.

5.Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

7. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle položkového ROZPOČTU, který je přílohou č. 1 této smlouvy);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s položkovým ROZPOČTEM, který tvoří přílohu č. I. této smlouvy.

8. Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

10. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ



- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- i) přílohu – zjišťovací protokol a soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) a to minimálně po dobu 8 let od finančního ukončení projektu.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 8 let od finančního ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací (ve smyslu jednotlivých částí díla) před neoprávněným zásahem třetích osob a nahodilou zkázou po celou dobu jejich provádění a dále ve stejném rozsahu za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, dotčeným vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny a příkazy BOZP na staveništi. Objednatel dává zhotoviteli stavby na vědomí, že na základě zákona č. 309/2006 Sb., určil koordinátora BOZP. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP a je povinen mu poskytnout potřebnou součinnost při plnění jeho funkce. Dále mu umožňuje vstup na stavbu a staveniště.

16. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodávky elektrické energie v souvislosti s prováděním díla, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

17. Za uskladněný materiál na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

18. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatel, zástupců objednatel, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

19. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech



zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

20. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

21. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně, včetně dokladu o příp. zaplacení záboru.

22. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích (poddodavatelích). Zhotovitel zohledňuje právo SFDI na výkon kontroly.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jako „záruka za jakost“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá vada, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady díla výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravujícími odpovědnost za vady díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí dokončeného díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem



kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX.Staveniště

1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X.Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení .

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10-ti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetí Díla nebo nepřevzetí Díla) se nepočítá do lhůty plnění čl. III

Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis předávacího protokolu objednatelem.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- Označení díla
- Označení objednatele a zhotovitele díla
- Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. Čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- Zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
- Soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- Prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- Datum a místo sepsání zápisu,
- Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- Seznam předané dokumentace,
- Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- Termín vyklizení staveniště,
- Datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Nároky z odpovědnosti za škodu a postup při jejich uplatňování, rovněž jako nároky při dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.



3. O předání a převzetí díla sepišou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

4. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků (vad a nedodělků), pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepišou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm.zákona č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.

6. Pro případ porušení předpisů zhotovitele v oblasti dodržování BOZP , je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu za tato porušení: při nepoužívání ochranné přilby 5 000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10 000 ,-Kč/den , nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod.10 000,-Kč za každé porušení/den.

7.Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů

V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.

8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých použitých materiálů při realizaci díla, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

9. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Bankovní garance

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout ke dni předání a převzetí staveniště bankovní záruku za řádné provedení díla, a to zejména za kvalitu plnění. Tato bankovní záruka je platná po celou dobu realizace díla a Objednatel ji uvolní až po předání díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka je ve výši 5% nabídkové ceny díla tj. v částce 948 000,-Kč bez DPH je sjednána ve prospěch objednatele.

2. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením Staveniště Objednatelem namísto Zhotovitele apod.), vzniklé Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele.

4. Nepředá-li Zhotovitel záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za řádné provedení Díla podle této Smlouvy nejpozději do dne předání a převzetí staveniště nebo předá záruční listinu (Bankovní záruku) odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost považována za Podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruk, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.



6. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 5% nabídkové ceny díla tj. v částce 948 000,-Kč bez DPH platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částkách smlouvy se považuje:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 5kalendářních dnů
- b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neučiní
- c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému doзору objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- d) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm

- e) pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele jako dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006. Sb., insolvenčního zákona v platném znění.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy jsou následující důvody:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně ujednaného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmetné smlouvě dohodnutého platebního režimu

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, zanikají závazky z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmetné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XVI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.



Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady/Zastupitelstva obce Horní Bečva, usnesením 58/01 konané dne 10.11.2021.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/01

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

JKSO:
Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ: 21129
Datum: 26.10.2021

Objednatel:
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397, 763 02 Zlín

IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Zpracovatel:
Ing. Marek Urban

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	1 874 110,52
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 874 110,52
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 874 110,52	393 563,21
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 267 673,73
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550

20.12.2021

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

20.12.2021

Datum a podpis: Razítko

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	2018/01		
Stavba:	Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ		
Místo:	Horní Bečva-u obecního úřadu	Datum:	##
Objednatel:	Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57	Projektant:	CROSS Zlín, a.s., Hasičská 39
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby MORAVA	Zpracovatel:	Ing. Marek Urban

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 874 110,52	2 267 673,73
SO00	Bourací práce - uznatelné náklady	110 204,82	133 347,83
SO02	Rozšíření chodníku - uznatelné náklady	296 198,45	358 400,12
PS01	Technologie SSZ a přisvětlení přechodu - uznatelné náklady	1 145 626,55	1 386 208,13
PS02	Přípojka NN - uznatelné náklady	31 646,73	38 292,54
PS03	Dopravní řešení - uznatelné náklady	76 326,35	92 354,88
PS04	Odvodňovací žlab	24 280,28	29 379,14
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady	189 827,34	229 691,08
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 874 110,52	2 267 673,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: SO00 - Bourací práce - uзнatelné náklady

JKSO:
Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ:
Datum: 26.10.2021

Objednatel:
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Zpracovatel:
Ing. Marek Urban

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	110 204,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	110 204,82
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	110 204,82	23 143,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	133 347,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: SO00 - Bourací práce - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Marek Urban

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 110 204,82

HSV - Práce a dodávky HSV 110 204,82

1 - Zemní práce 79 293,65

99 - Staveništní přesun hmot 2 134,90

997 - Přesun sutě 28 776,27

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 110 204,82

ROZPOČET

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: S000 - Bourací práce - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu Datum: 26.10.2021
Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 204,82

HSV - Práce a dodávky HSV

110 204,82

1 - Zemní práce

79 293,65

1	K	919735111R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm	m	67,468	62,42	4 211,35
"zařezání spáry v napojení, zalití živ.zálivkou - směr Rožnov pl Radhoštěm: " - podél+prořez : " (12,9+0,4)+(7,47+0,4) 21,170 " - napříč+prořez: " (((12,9-7,47)^2+3,7^2)^0,5+0,4)+(3,7+0,2) 10,871 Mezisoučet 32,041 "zařezání spáry v napojení, zalití živ.zálivkou - směr Makov: " - podél+prořez : " (14,63+0,4)+(7,27+0,4) 22,700 " - napříč+prořez: " (((14,63-7,27)^2+3,83^2)^0,5+0,4)+(3,83+0,2) 12,727 Mezisoučet 35,427 Součet 67,468							
2	K	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	67,468	81,15	5 475,03
"zařezání spáry v napojení, zalití živ.zálivkou - směr Rožnov pl Radhoštěm: " - podél+prořez : " (12,9+0,4)+(7,47+0,4) 21,170 " - napříč+prořez: " (((12,9-7,47)^2+3,7^2)^0,5+0,4)+(3,7+0,2) 10,871 Mezisoučet 32,041 "zařezání spáry v napojení, zalití živ.zálivkou - směr Makov: " - podél+prořez : " (14,63+0,4)+(7,27+0,4) 22,700 " - napříč+prořez: " (((14,63-7,27)^2+3,83^2)^0,5+0,4)+(3,83+0,2) 12,727 Mezisoučet 35,427 Součet 67,468							
3	K	113154113	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	78,900	200,72	15 836,81
"fréz. podél nových obrubníků- směr Rožnov pl Radhoštěm:"36,3 36,300 "fréz. podél nových obrubníků- směr Makov:"42,6 42,600 Součet 78,900							
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živíčných tl 100 mm	m2	78,900	200,72	15 836,81
"ostrůvek- směr Rožnov pl Radhoštěm:"36,3 36,300 "ostrůvek- směr Makov:"42,6 42,600 Součet 78,900							
5	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	78,900	412,46	32 543,09
"ostrůvek- směr Rožnov pl Radhoštěm:"36,3 36,300 "ostrůvek- směr Makov:"42,6 42,600 Součet 78,900							
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,000	153,82	4 306,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			*stávajících obrubníků- směr Rožnov p\		13,000		
			Radhoštěm:"13				
			*stávajících obrubníků- směr Makov:"15		15,000		
			Součet		28,000		
7	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	28,000	38,70	1 083,60

99 - Staveništní přesun hmot2 134,90

8	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,197	64,31	2 134,90
---	---	--------------	---	---	--------	-------	----------

997 - Přesun sutě28 776,27

9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	33,197	558,46	18 539,20
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	33,197	15,51	514,89
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,740	499,38	2 866,44
12	K	R997221815-2	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,457	249,69	6 855,74

VP - Vícepráce0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: SO02 - Rozšíření chodníku - uзнatelné náklady

JKSO:
Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ:
Datum: 26.10.2021

Objednatel:
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Zpracovatel:
Ing. Marek Urban

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				296 198,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				296 198,45
DPH základní snížená	21,00%	ze	296 198,45	62 201,67
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				358 400,12

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Handwritten signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: SO02 - Rozšíření chodníku - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Ing. Marek Urban

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	296 198,45
1 - Zemní práce	13 679,11
HSV - Práce a dodávky HSV	282 519,34
5 - Komunikace	252 793,84
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	172 328,59
91 - Doplnující práce na komunikaci	17 271,39
997 - Přesun sutě	12 454,11
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	296 198,45

ROZPOČET

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: SO02 - Rozšíření chodníku - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu Datum: 26.10.2021
Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

296 198,45

1 - Zemní práce

13 679,11

1	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	6,000	200,72	1 204,32
			"fréz.podél nových obrubníků pravá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci: " (8)*0,75		6,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	153,82	922,92
			"vytrhání silniční obrub - pravá strana zastávkového ostrůvku - mimo hlavní komunikaci"6		6,000		
3	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	6,000	416,14	2 496,84
			"podklad vybourané části komunikace za novým obrubníkem- pravá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci:"8*0,75*1		6,000		
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	12,600	200,72	2 529,07
			"chodník s živичným povrchem ostrůvku - pravá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci:" 2*2,1*3		12,600		
5	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	51,000	127,96	6 525,96
			"vysprávka stávající chodníkové plochy"				
			"směr Makov"28		28,000		
			"Směr Rožnov pl Radhoštěm"23		23,000		
			Součet		51,000		

HSV - Práce a dodávky HSV

282 519,34

5 - Komunikace

252 793,84

6	K	564861113R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	30,000	279,11	8 373,30
			pruh plné skladby vozovky (podél nových obrubníků)				
			"směr Makov" (17)*0,75		12,750		
			"druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75		6,000		
			"smě Rožnov pl Radhoštěm " (15)*0,75		11,250		
			Součet		30,000		
7	M	583441720	šterkodrt' frakce 0-32 třída C	t	11,550	524,34	6 056,13
8	K	565131111R00	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	30,000	554,92	16 647,60
			pruh plné skladby vozovky (podél nových obrubníků)				
			"směr Makov" (17)*0,75		12,750		
			"druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75		6,000		
			"smě Rožnov pl Radhoštěm " (15)*0,75		11,250		
			Součet		30,000		
9	M	589431150	směs pro asfaltový beton podkladní ACP 16 S pojivo 50/70 do 16 mm (OKS) tř. 1	t	2,775	1 997,50	5 543,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	567122112R00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm pruh plně skladby vozovky (podél nových obrubníků) "směr Makov" (17)*0,75 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (15)*0,75 Součet	m2	30,000	591,15	17 734,50
11	M	589351500	vrstva podkladní kamenivo zpevněné cementem PC KSC I	m3	7,230	996,25	7 202,89
12	K	573111113R00	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 pruh plně skladby vozovky (podél nových obrubníků) "směr Makov" (17)*0,75 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (15)*0,75 Součet	m2	30,000	31,21	936,30
13	M	111625500	postřík asfaltový spojovací Haftkleber (bal. 1000 l)	kg	45,000	62,42	2 808,90
14	K	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 pruh plně skladby vozovky (podél nových obrubníků) "směr Makov" (17)*0,75*2 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75*2 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (15)*0,75*2 Součet	m2	60,000	18,73	1 123,80
15	M	111625500	postřík asfaltový spojovací Haftkleber (bal. 1000 l)	kg	39,000	62,42	2 434,38
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zátlvkou pruh plně skladby vozovky (podél nových obrubníků)-podélné spáry "směr Makov" (17)*2 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*2 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (15)*2 pruh plně skladby vozovky (podél nových obrubníků)-příčné "směr Makov" (0,75)*2 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"0,75*2 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (0,75)*2 Součet	m	84,500	62,42	5 274,49
21	M	111636810	páska opravná živичná polymerová STRATOS ARS 2 šířka 30 mm, tloušťka 4 mm	m	84,500	74,91	6 329,90
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné							172 328,59
22	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm "ostrůvky zámk.dlažby-nové: "směr Makov"25 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"31 "slepecká zámková dlažba - varovný pás š.0,4m a signální pás š" .0,8 "m: "směr Makov"8 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"6 "výjezd"1 Součet	m2	71,000	159,56	11 328,76
23	M	583441720	štěrkodrt' frakce 0-32 třída C	t	27,335	524,34	14 332,83
24	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm "ostrůvky zámk.dlažby-nové: "směr Makov"25 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"31	m2	71,000	397,65	28 233,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"slepecká zámková dlažba - varovný pás š.0,4m a signální pás š" .0,8 "m: "směr Makov"8 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"6 "výjezd"1 Součet		8,000 6,000 1,000 71,000		
25	M	589351600	vrstva podkladní kameniva zpevněné cementem PC KSCII	m3	10,863	943,82	10 252,72
26	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	71,000	118,30	8 399,30
			"ostrůvky zámk.dlažby-nové: "směr Makov"25 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"31 "slepecká zámková dlažba - varovný pás š.0,4m a signální pás š" .0,8 "m: "směr Makov"8 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"6 "výjezd"1 Součet		25,000 31,000 8,000 6,000 1,000 71,000		
27	M	583313510	kameniva těžená drobná (Tovačov) frakce 0-4	t	14,200	499,38	7 091,20
28	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	71,000	14,71	1 044,41
			"ostrůvky zámk.dlažby-nové: "směr Makov"25 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"31 "slepecká zámková dlažba - varovný pás š.0,4m a signální pás š" .0,8 "m: "směr Makov"8 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"6 "výjezd"1 Součet		25,000 31,000 8,000 6,000 1,000 71,000		
16	K	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	30,000	587,85	17 635,50
			pruh plné skladby vozovky (podél nových obrubníků) "směr Makov" (17)*0,75 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (15)*0,75 Součet		12,750 6,000 11,250 30,000		
17	M	589425030	směs pro asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16S PMB 25/55-60 do 11 mm	t	3,546	2 372,03	8 411,22
18	K	577151123R00	Beton asphalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	30,000	566,38	16 991,40
			pruh plné skladby vozovky (podél nových obrubníků) "směr Makov" (17)*0,75 "druhá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci"8*0,75 "smě Rožnov p\ Radhoštěm " (15)*0,75 Součet		12,750 6,000 11,250 30,000		
19	M	589425040	směs pro asfaltový beton ložní ACL 16 S PMB 25/55-60 do 16 mm	t	4,225	2 247,19	9 494,38
45	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	66,000	249,69	16 479,54
			"vysprávka stávající chodníkové plochy" "směr Makov"28 "Směr Rožnov p\ Radhoštěm"23 "slepecká zámková dlažba - varovný pás š.0,4m a signální pás š" .0,8 "m: "směr Makov"8 "směr Rožnov p\ Radhoštěm"6 "výjezd"1 Součet		28,000 23,000 8,000 6,000 1,000 66,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	31,000	349,56	10 836,36
			"ostrůvky zámk.dlažby-nové:				
			"směr Makov"25		25,000		
			"směr Rožnov p\ Radhoštěm"31		31,000		
31	M	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	15,000	549,31	8 239,65
			"slepecká zámková dlažba - varovný pás š.0,4m				
			a signální pás š" .0,8 "m:				
			"směr Makov"8		8,000		
			"směr Rožnov p\ Radhoštěm"6		6,000		
			"výjezd"1		1,000		
			Součet		15,000		
33	K	919723211R00	spáry řez.,zalití za studena	m	25,500	74,91	1 910,21
			"zařezání spáry v napojení, zalití živ.zálivkou -				
			pravá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci:				
			" - podél : " 8*3		24,000		
			" - napříč:" 1*2*0,75		1,500		
			Součet		25,500		
37	M	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/ 150/ 150 šedý	kus	12,000	137,33	1 647,96
			"délky odměřením v situaci viz situace -sniženy		12,000		
			obrubník : "4*3				
91 - Doplnující práce na komunikaci							17 271,39
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční	m	29,000	378,70	10 982,30
			opěrou do lože z betonu prostého				
			silniční obrubník přímý nesnížený				
			"směr Makov"5+5		10,000		
			"směr Rožnov p\ Radhoštěm"4+3		7,000		
			silniční obrubník přímý oblý R 0,5 / délka 0,82				
			"směr Makov 0,82+0,82"1+1		2,000		
			"směr Rožnov p\ Radhoštěm 0,82+1"1+1		2,000		
			silniční obrubník přímý snížený				
			"směr Makov"4		4,000		
			"směr Rožnov p\ Radhoštěm"4		4,000		
			Součet		29,000		
34	K	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,500	62,42	592,99
			"zařezání spáry v napojení, zalití živ.zálivkou				
			pravá strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci:				
			" - podél : " 1*8		8,000		
			" - napříč:" 1*2*0,75		1,500		
			Součet		9,500		
35	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,500	81,15	365,18
			"řezání živice při bourání a frézování pravá				
			strana ostrůvku mimo hlavní komunikaci:				
			" - podél : " 1*3		3,000		
			" - napříč:" 1*2*0,75		1,500		
			Součet		4,500		
36	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	17,000	162,30	2 759,10
			"směr Makov"5+5		10,000		
			"směr Rožnov p\ Radhoštěm"4+3		7,000		
			Součet		17,000		
38	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5	kus	4,000	362,05	1 448,20
			Standard 78x15x25 cm				
			"vysutá plocha 2xL + 2xP a "2+2		4,000		
39	M	592175150	obrubník betonový silniční přechodový ABO 2-	kus	6,000	187,27	1 123,62
			15 PL (PP) 100x15x15/25 cm				
			"vysutá plocha 3xL + 3xP a "2+2+2		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	21,030	558,46	11 744,41
41	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	21,030	15,51	326,18
43	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,768	499,38	383,52

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS01 - Technologie SSZ a přisvětlení přechodu - uznatelné náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu Datum: 26.10.2021

Objednatel: IČ: 00303771
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57 DIČ: CZ00303771

Zhotovitel: IČ:
dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 60715286
CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín DIČ: CZ60715286

Zpracovatel: IČ:
Ing. Marek Urban DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	1 145 626,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 145 626,55
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 145 626,55	240 581,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 386 208,13
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS01 - Technologie SSZ a přisvětlení přechodu - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zpracovatel: Ing. Marek Urban

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 145 626,55

HSV - Práce a dodávky HSV

141 700,55

469 - Stavební práce při elektromontážích

131 275,65

99 - Přesun hmot

10 424,90

PSV - Práce a dodávky PSV

37 355,82

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

13 121,46

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

24 234,36

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

3 180,44

M - Práce a dodávky M

966 570,18

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

966 570,18

33-M - Montáže dopr.zařiz - přisvětlení přechodu

63 683,40

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

11 077,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 145 626,55

ROZPOČET

Stavba:	Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ		
Objekt:	PS01 - Technologie SSZ a přisvětlení přechodu - uznatelné náklady		
Místo:	Horní Bečva-u obecního úřadu	Datum:	26.10.2021
Objednatel:	Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57	Projektant:	CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 145 626,55

HSV - Práce a dodávky HSV141 700,55

469 - Stavební práce při elektromontážích131 275,65

1	K	110002400	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního podél silnice	km	0,015	62 422,00	936,33
			délky odměřeny v digitálním výkresu				
		REZ_NEZP	"nezpevněné řez 1"5,9		5,900		
		REZ_ZPEV	"zpevněné řez 2"4,4+4,4		8,800		
			Součet / 1000		14,700		
2	K	131333102	Hloubení jam do 10 m3 ručně v nesoudržných horninách tř. 4 při překozech inženýrských sítí	m3	27,876	1 685,39	46 981,93
			"jáma pro výložníkový stožár - 2x"				
			1,2*1,2*1,7*2		4,896		
			Jamý pro protlak				
			1,5*1,5*1,5*5+1,5*1,5*2,5		22,500		
			Základ řadiče				
			1*0,8*0,6		0,480		
			Součet		27,876		
3	K	131333109	Příplatek za lepivost, hloubení jam do 10 m3 ručně v horninách tř. 4 při překozech inženýrskýchsítí	m3	27,876	200,65	5 593,32
			"jáma pro výložníkový stožár - 2x"				
			1,2*1,2*1,7*2		4,896		
			Jamý pro protlak				
			1,5*1,5*1,5*5+1,5*1,5*2,5		22,500		
			Základ řadiče				
			1*0,8*0,6		0,480		
			Součet		27,876		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,707	541,00	2 005,49
			délky odměřeny v digitálním modelu				
			"nezpevněné řez 1"0,35*0,9*REZ_NEZP		1,859		
			"zpevněné řez 2"0,35*0,6*(REZ_ZPEV)		1,848		
			Součet		3,707		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,707	168,71	625,41
			"řez 1"0,35*0,9*REZ_NEZP		1,859		
			"řez 3"0,35*0,6*REZ_ZPEV		1,848		
			Součet		3,707		
6	K	141721114	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m	17,000	1 872,66	31 835,22
			"zhotovení prostupu pod komunikacíPS01 - vrtaný prostup"17		17,000		
7	M	286111180	trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 110 x 3,0 x 5000 mm	kus	4,000	1 498,13	5 992,52
8	K	460400071	Pažení příložené plně výkopů jam hloubky do 4 m	m2	37,320	99,88	3 727,52
			stožár s vyložení-2x				
			1,2*1,7*4*2		16,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Jamý pro protlak startovací 2,5x1,5x1,5/cilová 1,5x1,5x1,5 (1,5*1,5*4)+((1,5*2,5*2)+(1,5*1,5*2)) Součet		21,000 37,320		
9	K	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam - rozeprání stožár s vyložení-2x 1,2*1,2*1,7*2 Jamý pro protlak startovací 2,5x1,5x1,5/cilová 1,5x1,5x1,5 (1,5*1,5*1,5*2)+(1,5*1,5*2,5*2) Součet	m3	22,896 4,896 18,000 22,896	54,28	1 242,79
10	K	460400171	Odstranění pažení příložného výkopu jam hloubky do 4 m stožár s vyložení-2x 1,2*1,7*4*2 Jamý pro protlak startovací 2,5x1,5x1,5/cilová 1,5x1,5x1,5 (1,5*1,5*4)+((1,5*2,5*2)+(1,5*1,5*2)) Součet	m2	37,320 16,320 21,000 37,320	25,31	944,57
11	K	460400191	Odstranění rozeprání stěn rýh nebo jam stožár s vyložení-2x 1,2*1,2*1,7*2 Jamý pro protlak startovací 2,5x1,5x1,5/cilová 1,5x1,5x1,5 (1,5*1,5*1,5*4)+(1,5*1,5*2)+(1,5*2,5*2) Součet	m3	30,396 4,896 25,500 30,396	12,58	382,38
12	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 součet hloubených jam a rýh 27,876+3,707	m3	31,583 31,583	39,01	1 232,05
13	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS Jamý pro protlak (1 * koncová) + (1 * startovací) 1,5*1,5*1,5+1,5*1,5*2,5	m3	9,000 12,707	180,32	1 622,88
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Jamý pro protlak 1,5*1,5*1,5+1,5*1,5*2,5 kabelová rýha od ER řez 1*0,35*0,9*REZ_NEZP řez 2*0,35*0,6*REZ_ZPEV Součet	m3	9,000 1,859 1,848 12,707	176,84	2 247,11
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m nezpevněné řez 1*0,35*0,1*REZ_NEZP zpevněné řez 2*0,35*0,10*REZ_ZPEV Součet	m3	0,515 0,207 0,308 0,515	454,52	234,08
16	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m nezpevněné řez 1*0,35*0,1*REZ_NEZP zpevněné řez 2*0,35*0,10*REZ_ZPEV Součet	m3	0,515 0,207 0,308 0,515	303,01	156,05
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Jamý pro protlaky - starovací (d*š) + koncová (d*š) 1,5*1,5+1,5*2,5 nezpevněné řez 1*1*REZ_NEZP	m2	20,700 6,000 5,900	31,21	646,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			zpevněné				
			řez 2*1*REZ_ZPEV		8,800		
			Součet		20,700		
18	K	460080034	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,616	2 226,01	8 049,25
			Základ pro stožár výložníkový				
			1,0*1,0*1,5*2		3,000		
			Základ pro řadič SSZ				
			1,1*0,8*0,7		0,616		
			Součet		3,616		
19	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2	m3	3,616	2 996,25	10 834,44
			kamenivo do 8 mm				
20	K	388791210	Osazení trubních kabelových prostupů	m	40,700	60,90	2 478,63
			plastových do rýhy obsyp pískem průměru do 10 cm				
			délka trasy dle řezů + rezerva pro zataže či				
			vyvedení k zařízení				
			rez_nezp+3		8,900		
			rez_zpev+3		11,800		
			protlak+3		20,000		
			Součet		40,700		
21	M	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex,	m	40,700	74,91	3 048,84
			HDPE+LDPE KF 09075				
22	K	451591520	Lože kabelů z prohoz výkopku tl 5 cm zakryté	m	14,700	31,21	458,79
			plastovou folii šířky do 50 cm				
			součet délek kabelových tras z řezu				
			rez_nezp+rez_zpev		14,700		

99 - Přesun hmot10 424,90

23	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s	t	11,827	286,10	3 383,70
			krytem z kameniva, betonu, živice na				
			vzdálenost do 50 m				
			řáma pro výložníkový stožár - 2x				
			1,2*1,2*1,7*2		4,896		
			Základ řadiče				
			1*0,8*0,6		0,480		
			Mezisoučet		5,376		
			přepočet na hmotnost				
			5,376*2,2		11,827		
24	K	979089100	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1	t	11,827	153,66	1 817,34
			km				
85	K	R997221815-2	Poplatek za uložení betonového odpadu na	t	11,827	249,69	2 953,08
			skládce (skládkovné)				
25	K	979089210	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	177,405	12,80	2 270,78
			příplatek k ceně za každý další 1 km				
			Odvoz sutí na skládku do 15km				
			11,827		11,827		

PSV - Práce a dodávky PSV37 355,82

743 - Elektromontáže - hrubá montáž13 121,46

26	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do	m	82,600	67,51	5 576,33
			10 mm v městské zástavbě				
			délky řezů a protlaku + rezervy pro výškové				
			tažení v protlakových jamách / základech				
			stožárů				
			rez_nezp		5,900		
			rez_zpev		8,800		
			protlak		17,000		
			výškové tažení v jámě protlaku 2*1		2,000		
			výškové tažení do stožáru 2*1		2,000		
			výškové tažení do řadiče 1*0,6		0,600		
			pracovní rezervy k propojování 5		5,000		
			Součet		41,300		
27	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	64,428	53,77	3 464,29
			délka drátu *0,78(přepočet hmotnosti)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			82,6*0,78		64,428		
28	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,000	28,77	57,54
			1*2		2,000		
29	K	743992300	Měření zemnicí síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	4 023,30	4 023,30

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

			24 234,36				
30	K	210810053	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	m	6,000	25,81	154,86
			"montáž kabelu rozvaděč RE-> řadič-odměřeno z digitálního výkresu"2+4		6,000		
31	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	6,000	166,32	997,92
32	K	210810026	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 24x1,5mm2 uložených volně	m	44,500	34,80	1 548,60
			"montáž kabelu NYY-J 19x1,5mm2 -řadič-> stožár č.1-odměřeno z digitálního výkresu"9,5+4		13,500		
			"montáž kabelu NYY-J 19x1,5mm2 -řadič-> stožár č.2-odměřeno z digitálního výkresu"25+6		31,000		
			Součet		44,500		
33	M	R111980	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 70 mm2	m	44,500	220,22	9 799,79
34	K	744331111	Montáž šňůra Cu lehká sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložena volně	m	40,000	22,26	890,40
35	M	341433060	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2	m	30,000	50,67	1 520,10

"montáž kabeláže stožáru SSZ - pro návěstidla"

"vozidlová návěstidla na výložníku"10*2

"vozidlová návěstidla na stožáru"5*2

36	M	341432740	šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 3x1,50 mm2	m	10,000	30,95	309,50
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

"montáž kabeláže stožáru SSZ - pro návěstidla"

"chodecká návěstidla na stožáru"5*2

Součet

37	K	744732311	Montáž kabel Cu sdělovací sk.13 párový 1-7x2x1 mm volně	m	77,000	25,08	1 931,16
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

kabely řadič - radar1+2 zemní kabel typu FTP

32+45

Součet

38	M	341235630	kabel sdělovací TCEKFY-D 4P 1,0 mm č.výrobku 1631104	m	77,000	50,67	3 901,59
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

			3 180,44				
39	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	8,000	38,77	310,16
			2*4		8,000		
40	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	134,000	21,42	2 870,28
			Ukončení kabelů řadič- stožáry - stožáry				
			2*24*2		96,000		
			5*6		30,000		
			4*2		8,000		
			Součet		134,000		

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

			966 570,18				
41	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	2,000	12 958,00	25 916,00
			"montáž stožáru výložníkového s vytožením 3,5m č. 1, 2 - " 2		2,000		
42	M	STOŽ D194 - 1	Stožár+výložník T40 CO	ks	2,000	56 268,00	112 536,00
43	K	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	3 166,40	6 332,80
			2*1		2,000		

966 570,18

966 570,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	220960022	Smontování stožárové svorkovnice	kus	4,000	180,79	723,16
			"SSZ"2*1		2,000		
			"přisvětlení přechodu"2*1		2,000		
45	M	OST_zář SSZ 25	Stožárová svorkovnice	ks	2,000	2 703,80	5 407,60
			2*1		2,000		
46	M	OST_zář VO 25	Stožárová svorkovnice	ks	2,000	1 070,30	2 140,60
			2*1		2,000		
47	K	220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	4,000	339,63	1 358,52
			"SSZ"2*1		2,000		
			"přisvětlení přechodu"2*1		2,000		
48	K	220960096	Smontování návěstidla dvoukomorového pro montáž na stožár	kus	4,000	1 494,40	5 977,60
			2*2		4,000		
49	M	R99002023	návěstidlo LED 42V 2x200	kus	4,000	9 372,40	37 489,60
			2*2		4,000		
50	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	2,000	1 996,00	3 992,00
			2		2,000		
51	K	220960101	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na stožár	kus	2,000	2 090,00	4 180,00
			smontování vozidlového návěstidla				
			2*1		2,000		
52	K	220960102	Smontování návěstidla tříkomorového pro montáž na výložník	kus	2,000	2 090,00	4 180,00
			2*1		2,000		
53	M	R99002025a	návěstidlo LED 42V 3x200	kus	4,000	12 888,00	51 552,00
			4*1		4,000		
54	K	220960051	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 200 mm na stožár	kus	2,000	2 121,40	4 242,80
			smontování vozidlového návěstidla VA a VC				
			2*1		2,000		
55	K	220960052	Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 200 mm na výložník	kus	2,000	3 563,50	7 127,00
			smontování vozidlového návěstidla VA" a VC"				
			2*1		2,000		
56	M	OST_zář SSZ 24	Nosič návěstidla na výložník	ks	2,000	7 777,40	15 554,80
			nosiče návěstidla na výložníky				
			2*1		2,000		
57	K	220960113	Montáž signalizačního zařízení pro nevidomé na návěstidlo	kus	2,000	798,10	1 596,20
			2*1		2,000		
58	M	OST_zář SSZ 23	SZN-1	ks	2,000	2 995,50	5 991,00
			2*1		2,000		
59	K	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár	kus	2,000	638,50	1 277,00
			"montáž chodeckého tlačítka "2*1		2,000		
60	M	OST_zář SSZ 26	Tlačítko pro chodce	ks	2,000	5 478,00	10 956,00
			"materiál - tlačítko pro chodce"2*1		2,000		
61	K	220960182	Montáž řadiče přes šest světelných skupin	kus	1,000	31 455,00	31 455,00
			1		1,000		
62	K	R220960118	Montáž radarového detektoru na výložník RA a RC	kus	2,000	10 137,00	20 274,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
63	M	Pol13	Radarový detektor	ks	2,000	38 650,00	77 300,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
64	M	R99002030	Mikroprocesorový řadič	kus	1,000	217 800,00	217 800,00
			1		1,000		
65	M	R99002031	Základový rám pro řadič SSZ	kus	1,000	10 058,60	10 058,60
			1		1,000		
66	K	220960191	Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	47 966,00	47 966,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1					1,000		
67	K	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	1,000	7 137,40	7 137,40
"regulace a aktivace signální skupiny dalších"1					1,000		
68	K	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny	kus	1,000	3 605,30	3 605,30
1*1					1,000		
69	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin	kus	1,000	90 811,00	90 811,00
70	K	220960301	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za první signální skupinu	kus	1,000	40 442,00	40 442,00
71	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR řadičem za každou další signální skupinu	kus	2,000	14 317,00	28 634,00
72	K	220960421	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR	kus	1,000	1 097,30	1 097,30
73	K	220960422	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus	1,000	6 698,50	6 698,50
33-M - Montáže dopr.zařiz - přisvětlení přechodu							63 683,40
74	K	220960005.1	Montáž výložníku ze stožár	kus	1,000	2 236,00	2 236,00
montáž výložníku na stožár 1							
1					1,000		
75	M	354304421101	D1-1500 výložník jednoduchý, ul. žárově zinkovaný +montáž	kus	2,000	4 913,00	9 826,00
"výložní přisvětlení přecodu na stožár SSZ"2					2,000		
76	M	354304421500	Svítilidlo pro osvětl. přechodů fy Schreder MC2 Zebra, 150W,+ výbojka, EP, kompletní včetně objímky+montáž	kus	2,000	16 604,00	33 208,00
77	M	341110360	kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	75,000	36,50	2 737,50
délka kabelové trasy z VO - řadič SSZ-> do stožárové svorkovnice pro svítidla OP1-> OP2							
9+25+41					75,000		
78	K	R210100252	Ukončení vodičů na svorkovnici do 16 mm2	kus	18,000	229,90	4 138,20
ukončení 4 x 3							
6*3					18,000		
79	K	002	Napojení na stávající zařízení	hod	4,000	537,65	2 150,60
80	K	003	Zabezpečení pracoviště	hod	4,000	537,65	2 150,60
81	K	005	Montáž	hod	6,000	537,65	3 225,90
82	K	0012	Úprava stávajícího zařízení	hod	4,000	537,65	2 150,60
83	M	016	Podružný materiál	ks	1,000	1 860,00	1 860,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							11 077,00
84	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	11 077,00	11 077,00
1					1,000		

VP - Vícepráce

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS02 - Přípojka NN - uznatelné náklady

JKSO:
Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ:
Datum: 26.10.2021

Objednatel:
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
CROSS Zlin, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Zpracovatel:
Ing. Marek Urban

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	31 646,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	31 646,73
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	31 646,73	6 645,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 292,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS02 - Přípojka NN - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zpracovatel: Ing. Marek Urban

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

31 646,73

HSV - Práce a dodávky HSV

11 453,73

469 - Stavební práce při elektromontážích

10 763,06

99 - Přesun hmot

690,67

PSV - Práce a dodávky PSV

13 667,74

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

5 961,79

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

7 705,95

M - Práce a dodávky M

6 525,26

R0000 - Dovybavení přípojkové skříně

537,36

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

5 987,90

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

31 646,73

ROZPOČET

Stavba:	Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ		
Objekt:	PS02 - Přípojka NN - uznatelné náklady		
Místo:	Horní Bečva-u obecního úřadu	Datum:	26.10.2021
Objednatel:	Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57	Projektant:	CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu31 646,73

HSV - Práce a dodávky HSV11 453,73

469 - Stavební práce při elektromontážích10 763,06

1	K	110002400	Vytyčení tratí kabelového vedení podzemního podél silnice součet délek všech řezů kabelových tras (27)/1000	km	0,027	62 421,85	1 685,39
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 nezpevněné řez 1*0,35*0,95*33	m3	10,973	541,00	5 936,39
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 součet hloubených rýh	m3	10,973	39,01	428,06
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním nezpevněné řez 1*0,35*0,9*33	m3	10,395	176,84	1 838,25
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m nezpevněné řez 1*0,35*0,1*33	m3	1,155	454,53	524,98
6	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m nezpevněné řez 1*0,35*0,1*33	m3	1,155	303,02	349,99

99 - Přesun hmot690,67

7	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m uložena trubka-10,973*0,1*2,2	t	2,414	286,11	690,67
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV13 667,74

743 - Elektromontáže - hrubá montáž5 961,79

8	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi FeZn pásek přiložen k přípojce včetně vzájemného připojení k pospojovanému zemnění SSZ22	m	22,000	38,77	852,94
9	M	354411200	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm 22*0,78	kg	17,160	30,97	531,45
10	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm 8*2	kus	16,000	23,55	376,80
11	K	743992300	Měření zemnicí sítí délky pásku do 500 m	kus	1,000	4 200,60	4 200,60

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných7 705,95

12	K	744241110	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 pevně	m	35,000	29,57	1 034,95
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"Montáž kabelu SP100->rozvaděč RE"35					35,000		
13	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	35,000	137,98	4 829,30
14	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	30,000	21,95	658,50
"Montáž kabelu SP100->rozvaděč RE"30					30,000		
15	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	30,000	39,44	1 183,20

M - Práce a dodávky M

6 525,26

R0000 - Dovybavení přípojkové skříně

							537,36
16	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	1,000	7,06	7,06
17	M	358252260	pojistka nízkoztrátová PHNA000 25A provedení normální, charakteristika gG	kus	1,000	127,77	127,77
18	K	210120485	Montáž jističů deionových vestavných s elektrickou spouští do 100 A	kus	1,000	275,88	275,88
19	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,000	126,65	126,65

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

							5 987,90
20	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 987,90	5 987,90

VP - Vícepráce

							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS03 - Dopravní řešení - uзнatelné náklady

JKSO:
Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ:
Datum: 26.10.2021

Objednatel:
Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Zpracovatel:
Ing. Marek Urban

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	76 326,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	76 326,35
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	76 326,35	16 028,53
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 354,88
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS03 - Dopravní řešení - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zpracovatel: Ing. Marek Urban

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

76 326,35

HSV - Práce a dodávky HSV

76 326,35

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

64 211,45

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení + Demontáže

12 114,90

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 326,35

ROZPOČET

Stavba:	Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ		
Objekt:	PS03 - Dopravní řešení - uznatelné náklady		
Místo:	Horní Bečva-u obecního úřadu	Datum:	26.10.2021
Objednatel:	Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57	Projektant:	CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu76 326,35

HSV - Práce a dodávky HSV76 326,35

1 - Zemní práce0,00

18	K	131112502	Hloubení jam pro sloupky u železnic ručně do 0,5 m3 v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	0,000	628,62	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání64 211,45

1	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	2,000	39,95	79,90
					2,000		

2	K	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	5,000	78,65	393,25
					5,000		

3	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	73,640	312,11	22 983,78
					3,500		
					17,320		
					16,000		
					36,820		
					73,640		

4	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	2,000	37,46	74,92
					2,000		

5	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	5,000	99,88	499,40
					5,000		

6	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	36,820	374,53	13 790,19
					3,500		
					17,320		
					16,000		

7	M	404453600	stříkané plasty na VDZ Limburger KSP 120 bílá bal. soudek 40 kg	kg	44,625	124,84	5 570,99
					44,625		

8	M	404453690	balotina reaktivní B G200 bal. pytel 25 kg	kg	4,800	149,81	719,09
					4,800		

19	K	R914911611	Odrázová fólie na kmeni stromu	m	23,000	873,91	20 099,93
					13,000		
					10,000		
					23,000		

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení + Demontáže12 114,90

9	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	187,27	561,81
					3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol "SDZ - demontáž pro montáž na sloup SSZ-P2+E2a"2	kus	2,000	187,27	374,54
11	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup "Montáž SDZ nové - IP6,A10"4 "Montáž SDZ stávající - přesun - P2,E2a"4 "Montáž SDZ stávající - přesun - 4xIS24"1 Součet	kus	9,000	312,11	2 808,99
12	M	404454750	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník) "A10"2	kus	2,000	986,27	1 972,54
13	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	749,07	1 498,14
14	M	404454770	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm "IP6 - na sloup"2	kus	2,000	998,75	1 997,50
15	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	936,33	936,33
16	M	404452600	páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) 1,5*4	m	6,000	112,36	674,16
17	M	404452610	spona upínací Bandimex 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	0,188	6 866,44	1 290,89

VP - Vícepráce

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS04 - Odvodňovací žlab

JKSO:
 Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ:
 Datum: 26.10.2021

Objednatel:
 Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
 DIČ: CZ00303771

Zhotovitel:
 dle výběrového řízení

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

IČ: 60715286
 DIČ: CZ60715286

Zpracovatel:
 Ing. Marek Urban

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu	24 280,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 280,28
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	24 280,28	5 098,86
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 379,14
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: PS04 - Odvodňovací žlab

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zpracovatel: Ing. Marek Urban

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

24 280,28

HSV - Práce a dodávky HSV

24 280,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 959,06

997 - Přesun sutě

321,22

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 280,28

ROZPOČET

Stavba:	Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ		
Objekt:	PS04 - Odvodňovací žlab		
Místo:	Horní Bečva-u obecního úřadu	Datum:	26.10.2021
Objednatel:	Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57	Projektant:	CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu24 280,28

HSV - Práce a dodávky HSV24 280,28

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání23 959,06

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	1,500	62,15	93,23
"rozebrání chodnikové plochy - pro žlab"					1,500		
2	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	1,500	416,15	624,23
"rozebrání chodnikové plochy - pro žlab"					1,500		
3	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	7,500	499,38	3 745,35
"zařezání obrub pro osazení žlabu"0,25*4					1,000		
"zařezání žlabu pro šikmé uložení"0,25*2					0,500		
"zařezání dlažby pro zpětné uložení žlabu"2*3					6,000		
Součet					7,500		
4	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	3,000	1 277,35	3 832,05
5	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	3,000	227,64	682,92
"žlab do lože"3					3,000		
6	M	592272410	Žlab odvodňovací tř. F 900 FASERFIX KS 150, typ 10 100x21x26,5-27 cm, se spádem dna 0,5%	kus	3,000	4 993,76	14 981,28

997 - Přesun sutě321,22

8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,390	558,46	217,80
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,390	15,49	6,04
10	K	R997221815-2	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,390	249,69	97,38

VP - Vícepráce0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

JKSO: Horní Bečva-u obecního úřadu

CC-CZ: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57

IČ: 00303771
DIČ: CZ00303771

Zhotovitel: dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,763 02 Zlín

IČ: 60715286
DIČ: CZ60715286

Zpracovatel: Ing. Marek Urban

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				189 827,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				189 827,34
DPH základní	21,00%	ze	189 827,34	39 863,74
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		229 691,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ		
Objekt:	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady		
Místo:	Horní Bečva-u obecního úřadu	Datum:	26.10.2021
Objednatel:	Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57	Projektant:	CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zhotovitel:	dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Ing. Marek Urban

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	189 827,34
OST - Ostatní	128 119,51
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	61 707,83
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	189 827,34

ROZPOČET

Stavba: Horní Bečva - Bezpečný přechod včetně SSZ

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady

Místo: Horní Bečva-u obecního úřadu

Datum: 26.10.2021

Objednatel: Obec Horní Bečva, Horní Bečva 550, 756 57
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,7
Zpracovatel: Ing. Marek Urban

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

189 827,34

OST - Ostatní

128 119,51

1	K	K001	Zaměření skutečného stavu	ks	1,000	12 484,39	12 484,39
2	K	R01000001	Upravení dokumentace dle skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
3	K	R0001	Přechodné dopravní značení v průběhu výstavby	ks	4,000	24 968,78	99 875,12
			4		4,000		
4	K	R01000022	Práce plošinou	hod	12,000	980,00	11 760,00
			12		12,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 707,83

5	K	DR01	Tvorba dopravního řešení včetně projednání	kpl	1,000	38 950,00	38 950,00
			1		1,000		
6	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	624,22	624,22
7	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	624,22	624,22
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	...	1,000	12 484,39	12 484,39
9	K	DR03	Úprava dopravního řešení po uvedení do provozu + 1 měsíc (po vyhodnocení zátěží)	kpl	1,000	9 025,00	9 025,00

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

F. Urban

Rozpočet SO401 Veřejné osvětlení

Akce: CHODNÍK PODÉL SILNICE I/35 V OBCI PROSTŘEDNÍ BEČVA

Projekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Investor: Obec Prostřední Bečva

Zpracovatel: Robert Kovář

Základní náklady

Dodávka	474 656,73	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	17 087,64	4 746,57
Montáž - materiál, práce		113 434,89

Mezisoučet 1 491 744,37 118 181,46

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 7 090,89

Mezisoučet 2 491 744,37 125 272,34

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 1 879,09

Základní náklady celkem 618 895,80

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 4 071,35

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 1 252,72

Vedlejší náklady celkem 5 324,07

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 624 219,88

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 677 110 211, DIČ: CZ60715286

OBEC HORNÍ BEČVA
756 57 HORNÍ BEČVA 550

HORNÍ BEČVA - CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	Osvětlovací zařízení								
	STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP66								
	Asymetrické svítidlo pro osvětlení přechodů, LED modul 118 W, 14000 lm, 5700K, předřadník pro stmívání dle řídicího systému obce, přepětová ochrana 2+3 ve svídle, 230V, IP66, konkrétní typ dle výpočtu osvětlení	ks	6,00	23 274,57	139 647,42	561,60	3 369,60	23 836,17	143 017,02
	STOŽÁR SILNIČNÍ BEZPATICOVÝ								
	Stožár silniční tristrupový pro osvětlení přechodů, zesílený, bezpatcový, žárově zinkovaný, pro výložník max.4m, výška 6,0 m nad vjetnutím do země	ks	6,00	13 977,60	83 865,60	1 497,60	8 985,60	15 475,20	92 851,20
	Výložník rovný jednoramenný pro přisvícení přechodů, žárově pozinkovaný, délka výložení 1,0 m	ks	6,00	1 622,40	9 734,40	561,60	3 369,60	2 184,00	13 104,00
	Ochranná manžata plastová	ks	6,00	1 218,05	7 308,30		0,00	1 218,05	7 308,30
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
	Stožárová svorkovnice, svorky pro 2x Al/Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	6,00	904,80	5 428,80	218,40	1 310,40	1 123,20	6 739,20
	Stožárová svorkovnice, svorky pro 3x Al/Cu kabely, referenční typ EKM 207x, 1x pojistka E14 - 1ks / stožár	ks	3,00	1 035,84	3 107,52	218,40	655,20	1 254,24	3 762,72
	pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár	ks	9,00	12,50	112,50		0,00	12,50	112,50
	pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár	ks	9,00	12,50	112,50		0,00	12,50	112,50
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU								
	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	78,00	38,96	3 038,88	33,70	2 628,60	72,66	5 667,48
	Osvětlovací zařízení - celkem								272 674,92
	Zřízení přípojovacího místa								
	Zatážení slávajících kabelů do stožáru, zapojení	kmpl	3,00	436,80	1 310,40	1 872,00	5 616,00	2 308,80	6 926,40
	Podružný materiál	kmpl	1,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00
	Zřízení přípojovacího místa - celkem								13 166,40
	Spojovací vedení								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
	AYKY-J 4x16 mm2	m	142,00	69,92	9 928,64	33,69	4 783,98	103,61	14 712,62
	Kabelová koncovka do 1kV 6-25 mm2, rozdělovací	ks	12,00	102,40	1 228,80	124,80	1 497,60	227,20	2 726,40
	Trubka, chránička DN63	m	110,00	36,19	3 981,12	46,18	5 079,80	82,37	9 060,92
	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI								
	Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení	ks	72,00		0,00	48,67	3 504,24	48,67	3 504,24
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
	Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	80,00	82,37	6 589,60	48,67	3 893,60	131,04	10 483,20
	Vodň FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár	m	24,00	57,41	1 377,84	68,64	1 647,36	126,05	3 025,20
	Zemnicí tyč, T profil, ZT1,5	ks	6,00	287,04	1 722,24	998,50	5 991,00	1 285,54	7 713,24
	trubice smřšť. P8F 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	6,00	37,44	224,64	68,64	411,84	106,08	636,48

HORNÍ BEČVA - CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Pripojovací svorka								
	SP1, 1x svorka na stožár	ks	6,00	31,20	187,20	93,60	561,60	124,80	748,80
	Svorka								
	SR02 odbočná a spojovací pásek - 2ks pro spoj v zemi	ks	6,00	31,20	187,20	93,60	561,60	124,80	748,80
	SR03 odbočná a spojovací pásek vodě - 2ks pro spoj v zemi	ks	12,00	31,20	374,40	93,60	1 123,20	124,80	1 497,60
	posilní ochranná uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	18,00	37,44	673,92	68,64	1 235,52	106,08	1 909,44
	PODROUŽNÝ MATERIÁL								
	Podružný materiál	kmpl	1,00	4 972,90	4 972,90		0,00	4 972,90	4 972,90
	Spojovací vedení - celkem								
	HZS								61 739,84
	Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár								
	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	6,00		0,00	500,00	3 000,00	500,00	3 000,00
	Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	12,00		0,00	998,40	11 980,80	998,40	11 980,80
	Napojení na stávající zařízení	hod	6,00		0,00	500,00	3 000,00	500,00	3 000,00
	Zabezpečení pracoviště	hod	18,00		0,00	500,00	9 000,00	500,00	9 000,00
	HZS - celkem				0,00	500,00	9 000,00	500,00	9 000,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								35 980,80
	DLE ČSN 331500								
	Celk.prohl.ed.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	3,00						
	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm ² - 1x / stožár	kabel	6,00		0,00	1 550,25	4 650,75	1 550,25	4 650,75
	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	6,00		0,00	312,00	1 872,00	312,00	1 872,00
	Měř.zemn.odporu pro zem.sň do 100m pásku	měření	3,00		0,00	312,00	936,00	312,00	936,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - celkem								9 330,75
	MĚŘENÍ UMĚLEHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201								
	Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací								
	Měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru	úsek	4,00		0,00	1 424,00	5 696,00	1 424,00	5 696,00
	MĚŘENÍ UMĚLEHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 - celkem	úsek	4,00		0,00	1 550,25	6 201,00	1 550,25	6 201,00
	Elektromontáže - celkem								11 897,00
	Zemní práce								404 789,71
	Nejsou zahrnuty demontáže stávajících povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních IO, SO								

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

HORNÍ BEČVA - CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY
SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ A MÍST A PRO PŘECHÁZENÍ

Číslo	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ								
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
	Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	6,60	1 550,21	10 231,39			1 550,21	10 231,39
	ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU								
	Do rostlé zeminy bez bednění	ks	6,00	2 214,17	13 285,02			2 214,17	13 285,02
	POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ.VENK.								
	OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU								
	D 350x1500 mm	ks	6,00	1 625,27	9 751,62			1 625,27	9 751,62
	Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár	m3	1,80	574,10	1 033,38			574,10	1 033,38
	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU								
	Protlak pod komunikací pro ochraničku DN90mm vč. chráničky	ks	3,00						
	Startovací jáma protlaku	m	27,00	2 479,76	66 953,52			2 479,76	66 953,52
	Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	13,50	715,98	9 665,73			715,98	9 665,73
	Okrová jáma protlaku	m3	8,10	466,75	3 780,68			466,75	3 780,68
	Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	21,60	249,60	5 391,36			249,60	5 391,36
	Záhroz jam, hluštění								
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm	m	62,00	406,85	25 224,70			406,85	25 224,70
	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm	m	12,00	723,84	8 686,08			723,84	8 686,08
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
	Pískové lože, obsyp, šíře do 45cm,houšťka 10cm, délka výkopů celkem	m	74,00	102,25	7 566,50			102,25	7 566,50
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
	Do šířky 33cm	m	74,00	25,30	1 872,20			25,30	1 872,20
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
	Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm, délka výkopů celkem	m	62,00	84,88	5 267,56			84,88	5 267,56
	Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm, délka výkopů celkem	m	12,00	162,24	1 946,88			162,24	1 946,88
	ÚPRAVA POVRCHU								
	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m	m2	31,00	105,82	3 280,42			105,82	3 280,42
	GEODETICKÉ PRÁCE								
	Geodetické zaměření trasy, pozice stožárů	m	74,00	126,62	9 369,88			126,62	9 369,88
	Zemní práce - celkem								183 301,91
	Cena celkem (bez DHP)				474 656,73		113 434,89		588 091,62

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KU0221** **CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby** IČO: **48035599**
MORAVA, Husova 1514 DIČ: **CZ48035599**
757 01 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 581 264,70
PSV			0,00
MON			624 219,88
Vedlejší náklady			399 202,12
Ostatní náklady			463 170,88
Celkem			17 067 857,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 067 857,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 17067857,58 CZK

v  stavební s.r.o. dne 20.12.2021
OZ Dopravní stavby MORAVA
ČR - 602 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za zhotovitele

Za objednatele

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	862 373,00		862 373,00	5
VNON N	Vedlejší a Ostatní náklady NEuznatelné	0,00	431 186,50		431 186,50	3
VNON U	Vedlejší a Ostatní náklady Uznatelné	0,00	431 186,50		431 186,50	3
Stavební objekt						
SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	624 219,88		624 219,88	4
401 N	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Neuznatelné	0,00	624 219,88		624 219,88	4
Inženýrský objekt						
SO 001	Odstranění, příprava území	0,00	3 403 550,34		3 403 550,34	20
SO 001 N	Odstranění, příprava území Neuznat	0,00	845 942,92		845 942,92	5
SO 001 U	Odstranění, příprava území Uznat	0,00	2 557 607,42		2 557 607,42	15
SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	0,00	8 053 958,24		8 053 958,24	47
SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	0,00	2 541 173,16		2 541 173,16	15
SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	0,00	5 512 785,08		5 512 785,08	32
SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35	0,00	3 844 820,23		3 844 820,23	23
SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné	0,00	1 798 499,10		1 798 499,10	11
SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné	0,00	2 046 321,13		2 046 321,13	12
SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH	0,00	278 935,89		278 935,89	2
SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn	0,00	278 935,89		278 935,89	2
Celkem za stavbu					17 067 857,58	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 471 273,48	14
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			1 427 390,30	8
5	Komunikace	HSV			4 896 956,77	29
8	Trubní vedení	HSV			1 139 107,23	7

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 794 260,93	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			119 678,74	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			699 419,54	4
M21	Elektromontáže	MON			624 219,88	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 033 177,71	12
VN	Vedlejší náklady	VN			399 202,12	2
ON	Ostatní náklady	ON			463 170,88	3
Cena celkem					17 067 857,58	100

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R: VNON N	Vedlejší a Ostatní náklady NEuзнatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady							
1	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00000	93 632,93	93 632,93		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						199 601,06		
Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	31 561,16	31 561,16		Vlastní
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel / pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	53 058,66	53 058,66		Vlastní
Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	12 484,39	12 484,39		Vlastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	8 863,92	8 863,92		Vlastní
Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchyčení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnující v předchozích položkách.								
Díl: ON	Ostatní náklady					231 585,44		
6	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace, jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00000	21 847,68	21 847,68		Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: VNON	Vedlejší a Ostatní náklady
R: VNON U	Vedlejší a Ostatní náklady Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00000	93 632,93	199 601,06	93 632,93	Vlastní
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
		Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.						

2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	31 561,16	31 561,16		Vlastní
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev. ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.						

3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	53 058,66	53 058,66		Vlastní
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.						

4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	12 484,39	12 484,39		Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						

5	0054500R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	8 863,92	8 863,92		Vlastní
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, práci a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.						

Díl: ON		Ostatní náklady						
6	005201010R	Vyhotovení realizační dodavatelské dokumentace, jednotlivých částí stavby, projednání	soubor	1,00000	21 847,68	231 585,44	21 847,68	Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA							
O: VNON	Vedlejší a Ostatní náklady							
R: VNON U	Vedlejší a Ostatní náklady Uznatelné							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení podrobné dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelům i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu								
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	106 117,32	106 117,32		Vlastní
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně péšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
8	005231010R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000	24 968,78	24 968,78		Vlastní
Náklady na provedení veškerých predepisovaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	soubor	1,00000	16 229,71	16 229,71		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejích dílčích částí do provozu a užívání.								
10	005401010R	Informování o projektu	soubor	1,00000	21 847,68	21 847,68		Vlastní
Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.								
11	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	40 574,27	40 574,27		Vlastní
Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.								
Celkem						431 186,50		

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek	
S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R: 401 N	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže						
1	2101E	SO 401 Veřejné osvětlení	kpl	1,00000	624 219,88	624 219,88		
		SO401 - Veřejné osvětlení - komplet : 1						
		jednotlivé položky viz samostatná příloha Dodatek SO 401						
				1,00000	624 219,88			Vlastní

Celkem

624 219,88

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA									
O: SO 001	Odstranění, příprava území									
R: SO 001 N	Odstranění, příprava území Neuznat									

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce									
	1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníky a plochy ze zámk. dlažby : 130 viz situace PU, zpráva :	m2	130,00000	50,36	6 546,80	822-1	RTS 21/ II
					130,00000		335 330,49		
	2	113107315R00	Odstranění podkladu nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm podklad bouraných zp.ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 130,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 660,00000	m2	790,00000	86,15	68 058,50	822-1	RTS 21/ II
	3	113107515R00	Odstranění podkladu nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm podklad bouraných zp.ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 130,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 660,00000 šterková plocha : 2 viz situace PU, zpráva :	m2	792,00000	122,96	97 384,32	822-1	RTS 21/ II
	4	113108315R00	Odstranění podkladu nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm kryt vedlejších komcí a ploch : 225 kryt sil I/35 : 435 viz situace PU, zpráva :	m2	660,00000	145,49	96 023,40	822-1	RTS 21/ II
	5	11315113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	310,00000	127,84	39 630,40	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 001	Odstranění, příprava území
R: SO 001 N	Odstranění, příprava území Neužnat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živého koryta, frézování pruh podél nového, v napojení na stávající : 310 viz situace, řez, zpráva : 310,00000								
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek silniční obrubník : 100 podél chodníku : 9 viz situace PU, zpráva :	m	109,00000	154,52	16 842,68	822-1	RTS 21/ II
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek rádek z dlažebních kostek : 30 viz situace PU, zpráva :	m	30,00000	84,89	2 546,70	822-1	RTS 21/ II
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, hrubé zemní práce pro zem pláň zp.ploch : 12*0,3 viz situace, řez, zpráva :	m3	3,60000	198,06	713,02	800-1	RTS 21/ II
9	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepiwoť horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3 60000	m3	3,60000	35,56	128,02	800-1	RTS 21/ II
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	3,60000	321,58	1 157,69	800-1	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA				
O:	SO 001	Odstranění, příprava území				
R:	SO 001 N	Odstranění, příprava území Neuznat				

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
odkopek na deponii, nepoužitý na skládku :									
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,60000					3,60000				
11	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,60000	13,21	47,56	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,60000					3,60000				
12	199000002R00		Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,60000	296,51	1 067,44	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,60000					3,60000				
13	121100001RAB		Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m	m3	10,50000	493,71	5 183,96	AP-HSV	RTS 21/ II
popř. lesní pudy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním. 10,50000									
sejmutí drnu ze zelených ploch dotčených stavbou : 70*0,15									
uložení na mezideponii - ke znovurozproštění :									
výměra ze situace, viz vzor.fezy, tech.zpráva :									

Díl: 91									
Doplňující práce na komunikaci									
14	919735113R00		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	80,00000	99,63	7 970,40	822-1	RTS 21/ II
včetně spotřeby vody					80,00000				
pracovní žezání krytů při odstraňování, zařezání konců : 80									
Díl: 96									
Bourání konstrukcí									
15	966006132R00		Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	3,00000	336,12	1 008,36	822-1	RTS 21/ II
s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním									
ODSTRANĚNÍ ZNAČKY :									
IP6 : 1					1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 001	Odstranění, příprava území
R: SO 001 N	Odstranění, příprava území Neužnat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		demontáž - přesun :					
		A12 : 1		1,00000			
		A11 : 1		1,00000			
		viz situace, zpráva :					

16	96687	OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	4,00000	4 927,44	19 709,76	RTS 21/ II
			zrušení uliční vpusti : 4					
			komplet vybourání a zhutnění zásyp :					
			viz situace PU, zpráva :		4,00000			

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						481 923,91	
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	829,51600	153,66	127 463,43	801-3	RTS 21/ II
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7 465,64400	12,80	95 560,24	801-3	RTS 21/ II
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	829,51600	312,11	258 900,24	801-3	RTS 20/ I

Celkem							845 942,92	
JKSO:	822,28	cyklostezky						
	2934 m2	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením						

822,28

cyklostezky

2934 m2

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 001	Odstranění, příprava území
R: SO 001 U	Odstranění, příprava území Uznat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				972 528,21		
1	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	5,00000	374,53	1 872,65	822-1	RTS 21/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
bour chodník kam.dlažby : 5
viz situace PU, zpráva :

5,00000

2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	450,00000	50,36	22 662,00	822-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodníky a plochy ze zámk.dlažby : 450
viz situace PU, zpráva :

450,00000

3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téženého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2 314,00000	86,15	199 351,10	822-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	-------------	-------	------------	-------	------------

podklad bouraných zp.ploch :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 450,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1850,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,00000

5,00000
450,00000
1 850,00000
9,00000

4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2 315,00000	122,96	284 652,40	822-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	-------------	--------	------------	-------	------------

podklad bouraných zp.ploch :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 450,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1850,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,00000
šterková plocha : 1

5,00000
450,00000
1 850,00000
9,00000
1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 001	Odstranění, příprava území
R: SO 001 U	Odstranění, příprava území Uznat

P.č.	Číslo položky	Název položky viz situace PU, zpráva :	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---	----	----------	-----------	--------	--------------------------------

5	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm kryt vedlejších komcí a ploch podél cyklo : 425 kryt sil I/35 podél cyklo : 1425 viz situace PU, zpráva :	m2	1 850,00000 425,00000 1 425,00000	145,49	269 156,50	822-1 RTS 21/ II
---	--------------	---	----	---	--------	------------	---------------------

6	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm kryt bet.ploch : 9 viz situace PU, zpráva :	m2	9,00000 9,00000	471,62	4 244,58	822-1 RTS 21/ II
---	--------------	---	----	--------------------	--------	----------	---------------------

7	11315113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nulné ruční odstranění (vybourání) živého krytu kolem překážek, frézování pruh podél nového, v napojení na stávající : 445 viz situace, řez, zpráva :	m2	445,00000 445,00000	127,84	56 888,80	822-1 RTS 21/ II
---	-------------	---	----	------------------------	--------	-----------	---------------------

8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obručnicku stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek silniční obručník : 460 podél chodníku : 100 viz situace PU, zpráva :	m	560,00000 460,00000 100,00000	154,52	86 531,20	822-1 RTS 21/ II
---	--------------	---	---	-------------------------------------	--------	-----------	---------------------

9	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek řádek z dlažebních kostek : 220	m	220,00000 220,00000	84,89	18 675,80	822-1 RTS 21/ II
---	--------------	--	---	------------------------	-------	-----------	---------------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA									
O:	SO 001	Odstranění, příprava území									
R:	SO 001 U	Odstranění, příprava území Uznat									
	P.č.	Číslo položky	Název položky viz situace PU, zpráva :	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník		Cen. soustava / platnost	
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. hrubé zemní práce pro zem pláň zp.ploch : 67°0,3 viz situace, řez, zpráva :	m3	20,10000	198,07	3 981,21	800-1			RTS 21/ II	
11	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,10000	m3	20,10000	35,56	714,76	800-1			RTS 21/ II	
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odkopek na deponii, nepoužitý na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 20,10000	m3	20,10000	321,57	6 463,56	800-1			RTS 21/ II	
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,10000	m3	20,10000	13,21	265,52	800-1			RTS 21/ II	
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,10000	m3	20,10000	296,50	5 959,65	800-1			RTS 21/ II	
15	121100001RAB	Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 5 000 m popř. lesní pudy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. sejmutí drnu ze zelených ploch dotčených stavbou : 150°0,15	m3	22,50000	493,71	11 108,48	AP-HSV			RTS 21/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 001	Odstranění, příprava území
R: SO 001 U	Odstranění, příprava území Uznat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		uložení na meziděponii - ke znovurozproštění : výměra ze situace, viz vzor. řez, tech. zpráva :						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
16	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	420,00000	99,63	41 844,60	41 844,60	822-1 RTS 21/ II
		včetně spotřeby vody						
		pracovní žezání krytu při odstraňování, zařezání konců : 420		420,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
17	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	10,00000	5 617,99	56 179,90	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		vybourání skrytých bet. základů zbylých po odstraňování objektů (zastávky, šachty apod.) : 10		10,00000				

18	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	10,00000	336,12	3 361,20	822-1	RTS 21/ II
		s uložení hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuťněním						
		ODSTRANĚNÍ ZNAČKY :						

- C9b : 1
B28 : 2
IP6 +dodatek 3x : 1
IJ4b : 1
demontáž - přesun :
A12 : 1
A11 : 1
označník zastávky : 1
cedule : 2
- 1,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
2,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 001	Odstranění, příprava území
R: SO 001 U	Odstranění, příprava území Uznat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz situace, zpráva :

19	96687	OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	8,00000	4 927,44	39 419,52	RTS 21/ II
----	-------	-----	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	------------

zrušení uliční vpusti : 8

komplet vydbourání a zhutněný zásyp :

viz situace PU, zpráva :

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot							1 444 273,99		
20197908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km							381 994,15	801-3	RTS 21/II
				t	2 485,97000	153,66				

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22 373,73000	12,80	286 383,74	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	--------------	-------	------------	-------	------------

22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2 485,97000	312,11	775 896,10	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	-------------	--------	------------	-------	-----------

Celkem		2 557 607,42
--------	--	--------------

JKSO:

822.28 cyklostezky

2934 m2

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce							
1	11315113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční frézování (vybourání) živичného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 80*0,75 výměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva :	m2	60,00000	127,84	7 670,40	822-1	RTS 21/ II
						290 769,19		

2	11315115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 80*0,5 výměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva :	m2	40,00000	140,32	5 612,80	822-1	RTS 21/ II
						40,00000		

3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, úprava pláně pro chodník původně na zp.ploše : 160*0,1 viz situace, řez, zpráva :	m3	16,00000	198,07	3 169,12	800-1	RTS 21/ II
						16,00000		

4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepirost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,00000	m3	16,00000	35,56	568,96	800-1	RTS 21/ II
						16,00000		

5	122101401R00	Vykopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	87,50000	128,13	11 211,38	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9 171101101R00	Uložení sypaniny do násypu zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ☐ na 95 % PS	m3	148,00000	132,52	19 612,96	800-1	RTS 21/ II
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, nové zelené plochy na místě pův.zpevněných : 370*0,4 viz situace, řez, zpráva :			148,00000				

10 171101104R00	Uložení sypaniny do násypu zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ☐ přes 100 do 102 % PS	m3	16,00000	155,27	2 484,32	800-1	RTS 21/ II
s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, úprava pláňe pro chodník původně na zp.ploše : 160*0,1 viz situace, řez, zpráva :			16,00000				

11 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	132,50000	13,21	1 750,33	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 132,50000			132,50000				

12 181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	890,35000	17,68	15 741,39	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 412,10000			412,10000				
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 31,50000			31,50000				
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 446,75000			446,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuštění. uliční vpusti : Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,00000 přípolky ul.vpusti : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 15,00000*0,45 viz situace, řez, zpráva :	m3	8,75000	589,20	5 155,50	AP-HSV	RTS 21/ II

14	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. úprava a příprava terénu před ohumusováním a zatravněním (vč. chem.odplevelení) : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 370,00000	m2	370,00000	119,65	44 270,50	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

15	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení trávniku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. ohumusování a zatravnění : použita sejmutá zemina z meziskládky, doplněná nákupem z externích zdrojů : 370 výměra ze situace, viz vzor.řezu, tech.zpráva :	m2	370,00000	133,11	49 250,70	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup ornice pro ohumusování a zatravnění : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 370,00000*0,15 sejmutá zemina z mezideponie : -70*0,15	m3	45,00000	561,80	25 281,00	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
viz situace PU, zpráva :							
17	59691018.AR	zemina stabilizační	t	175,00000	132,50	23 187,50	SPCM RTS 21/ II
zemina ze zemniku pro ter. úpravy :							
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,00000*-1							
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 69,25000*-1							
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 148,00000							
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,00000							
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,75000							
Koefficient : 1							
				-16,00000			
				-69,25000			
				148,00000			
				16,00000			
				8,75000			
				87,50000			

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spár

18	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	223,37500	198,06	44 241,65	800-1 RTS 21/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm :							
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 446,75000*0,5							
				223,37500			
19	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	223,37500	35,56	7 943,22	800-1 RTS 21/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223,37500							
				223,37500			
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	223,37500	321,57	71 830,70	800-1 RTS 21/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223,37500							
				223,37500			
21	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	223,37500	13,21	2 950,78	800-1 RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223.37500		223,37500				

22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. paraplán :	m2	446,75000	17,68	7 898,54	800-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223.37500*2 446,75000

23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	223,37500	296,50	66 230,69	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223.37500		223,37500				

24	564571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuťnění 250 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním	m2	446,75000	93,35	41 704,11	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25*25 :
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223.37500*2 446,75000
použitý štěrky (příp i zahliněné) vytěžené z podkladu bouraných zpev.ploch :

25	564871111R00	Podklad ze štěrkodrtí s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	446,75000	342,41	152 971,67	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25*25 :
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223.37500*2 446,75000

Díl: 5		Komunikace		1 182 833,21				
26	561471115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	363,00000	93,63	33 987,69	822-1	RTS 21/ II

bez přidání vylepšovaciho materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím zlepšvní vlastností zeminy v aktivní zóně :
- chodníků a pěších ploch :
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 300,00000 300,00000
- poježděných dlaždových (přejezd přes chodník) 2x25=50cm :

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 31.50000*2 viz řez, technická zpráva :		63,00000				

27	56483111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	302,00000	159,56	48 187,12	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2.00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 300,00000		300,00000				

28	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	412,10000	219,45	90 435,35	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 25,00000		25,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2.00000*1,05		2,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 300,00000*1,05		315,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 30,00000		30,00000				
		zapravení podél napojení a pod přídlažbu : 80*0,5		40,00000				
		výměra ze situace, viz vzor řezu, tech. zpráva :						

29	56485111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	375,00000	219,45	82 293,75	822-1	RTS 21/ II
		sjezdy a napojení a vedlejší plochy MK : 375						
		viz situace, řez, zpráva :		375,00000				

30	56486111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	31,50000	259,19	8 164,49	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 30,00000*1,05		31,50000				

31	56487111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 250 mm	m2	446,75000	342,41	152 971,67	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 375,00000		375,00000				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 25,00000*1,05		26,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000*1,1		5,50000				
		zapravení podél napojení a pod přídlažbu : 80*0,5		40,00000				
		výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :						
32	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ , v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	395,00000	363,01	143 388,95	822-1	RTS 21/ II
		s rozproštěním a zhuštěním						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 375,00000		375,00000				
		zapravení krytu s přeplátováním :						
		podél napojení : 80*0,25		20,00000				
		výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :						
33	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+ , v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm	m2	25,00000	976,79	24 419,75	822-1	RTS 21/ II
		s rozproštěním a zhuštěním						
		málo zatížené asf.plochy : 25		25,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						
34	567132112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 170 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	5,00000	502,50	2 512,50	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000		5,00000				
35	573111112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	20,00000	28,71	574,20	822-1	RTS 21/ II
		zapravení krytu s přeplátováním :						
		podél napojení : 80*0,25		20,00000				
		výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	57321111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 zpravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 80°(0,75+0,5) výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	100,00000	14,96	1 498,00	822-1	RTS 21/ II

100,00000

37	57713111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 375,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 25,00000 zpravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 80°0,75 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	460,00000	315,52	145 139,20	822-1	RTS 21/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

38	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 375,00000 zpravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 80°0,5 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	415,00000	410,69	170 436,35	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	------------

39	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici přijizdná vysazená nároží z žul.kostky : 5 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	5,00000	574,28	2 871,40	822-1	RTS 21/ II
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	
R:	SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné	

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm zapravení kam.chodníku - napojení na cyklostezku : 2 viz situace, řez, zpráva :	m2	2,00000	2 571,79	5 143,58	822-1	RTS 21/ II
40	59441111RT2							
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník : 160 zapravení chodníku : 140 vyměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	300,00000	252,68	75 804,00	822-1	RTS 21/ II
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, S dodáním hmot pro lože a výplň spár. přejezdy přes chodník : 30 viz situace, řez, zpráva :	m2	30,00000	262,17	7 865,10	822-1	RTS 21/ II
43	58380129R	kosika dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000*0,27	t	1,35000	4 868,91	6 573,03	SPCM	RTS 21/ II
44	59245110R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 300,00000*1,05	m2	315,00000	436,95	137 639,25	SPCM	RTS 21/ II
45	592451170R	dlažba betonová dvourvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 30,00000*1,05	m2	31,50000	461,92	14 550,48	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	59248057R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélníká; povrch reliéfní, červená; l = 200 mm, š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	51,66000	549,31	28 377,35	SPCM	RTS 21/ II
		varovný pás slepecké dlažby : 0,4*(3+4+7+5+6+2*2+6+3+3+6+8+4+6+3+5)*1,05		30,66000				
		signální pás : 0,8*(4,5+2+3+4+7+4,5)*1,05		21,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

Díl: 8	Trubní vedení							
47	27152111R00	Polštáře zhmtněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm	m ³	15,00000	1 161,05	17 415,75	800-2	RTS 21/ II
		výplň zasakovacích kapes : 6*2,5		15,00000				
		pro vyústění drenáže v zeleném pozemku :						
		viz situace, řez, zpráva :						

48	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m ²	m ²	84,00000	69,85	5 867,40	800-2	RTS 21/ II
		ochranný filtrační obal zasakovací kapsy : 6*14		84,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

49	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	5,00000	2 528,09	12 640,45	822-1	RTS 21/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdžení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř.						
		oprava a výšková úprava mříží a poklopu šachet v komunikaci : 5		5,00000				
		viz situace, řez, zpráva :						

50	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	195,00000	437,58	85 328,10	AP-HSV	RTS 21/ II
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
		komplet drenáž v úrovni pod zemní plání :						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

podél vysaz.obrubniku zálivů z opačné strany, napojená do ul.vpustí nebo zasak.kapes v zelen. :
30+20+30+35+25+15+10+30
viz situace, řez, zpráva :

195,00000

51	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	15,00000	1 247,81	18 717,15	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	------------

přípojky jednotlivých uličních vpustí : 15

komplet vč.napojení na kanalizaci nebo šachtu :

viz situace, řez, zpráva :

15,00000

52	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpustí uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	2,00000	10 183,52	20 367,04	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--------	------------

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -f7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámů.

KOMPLETNÍ ULIČNÍ VPUST : 2

viz situace, řez, zpráva :

2,00000

53	55243345.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,50000	3 745,32	9 363,30	SPCM	RTS 21/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 5,00000*0,5

konkrétní typ poklopu/mříže upřesnit podle skutečnosti na místě :

2,50000

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

54	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	8,00000	6 242,20	49 937,60	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	------------

303 968,49

osazení nové značky :

IP12 +znak invalid : 1

IJ4b : 2

B2 : 2

IP4b : 2

B24a : 1

1,00000

2,00000

2,00000

2,00000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č./Číslo položky	Název položky viz situace, zpráva :	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
--------------------	--	----	----------	-----------	--------	--------------------------------

55/91623111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou přídlažba dvojřádek žulové kostky : 2*20 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m	40,00000	409,78	16 391,20	822-1 RTS 21/ II
----------------	---	---	----------	--------	-----------	------------------

56/917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 52,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 241,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 95,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 10,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 10,50000	m	410,55000	378,70	155 475,29	822-1 RTS 21/ II
-----------------	--	---	-----------	--------	------------	------------------

57/919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalíti spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, zapravení krytu s přeplátováním : 80 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m	80,00000	81,15	6 492,00	822-1 RTS 21/ II
-----------------	--	---	----------	-------	----------	------------------

58/11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě, hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 80,00000*0,0025	t	0,20000	43 695,35	8 739,07	SPCM RTS 21/ II
--------------	---	---	---------	-----------	----------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY		
R:	SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné		

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	52,50000	118,60	6 226,50	SPCM	RTS 21/ II
chodníkový obrubník : 50*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
60	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	241,50000	162,30	39 195,45	SPCM	RTS 21/ II
obrubník 15/25 - vysaz.obrubn, chodník a cyklostezk : 230*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
61	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	95,55000	137,33	13 121,88	SPCM	RTS 21/ II
přejížd.obrubník - přejížděná dlažba nároží : 6*1,05								
snížený obrubník : 85*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
62	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	10,50000	399,50	4 194,75	SPCM	RTS 21/ II
přechodový ke sníženému obrbn : 10*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
63	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	10,50000	399,50	4 194,75	SPCM	RTS 21/ II
přechodový ke sníženému obrbn : 10*1,05								
viz situace, řez, zpráva :								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
64	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	1 538,18947	124,82	191 996,68	822-1	RTS 21/ II
vodorovně do 200 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
65	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10.56000	153,66	6 135,04	1 622,65	801-3 RTS 21/II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
66	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95.04000	12,80	1 216,51	801-3	RTS 21/II
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10.56000	312,11	3 295,88	801-3	RTS 20/I

Celkem						2 541 173,16		
JKSO:	822.28	cyklostezky						
	3927 m2	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							
1 113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	315,00000	127,84	40 269,60	822-1	RTS 21/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 420*0,75 vyměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva : 315,00000							
2 113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	m2	210,00000	140,32	29 467,20	822-1	RTS 21/ II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 420*0,5 vyměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva : 210,00000							
3 122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	133,85000	198,06	26 510,33	800-1	RTS 21/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. pro zem pláň cyklostezky na pův.zeleném pozemku : 67*0,35 pro kačírek těsně podél cyklo : 12*0,3 úprava pláně pro cyklo původně na zp.ploše : 1068*0,1 viz situace, řez, zpráva : 23,45000 3,60000 106,80000							
4 122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	133,85000	35,56	4 759,71	800-1	RTS 21/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 133,85000 133,85000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	122101401R00	Výkopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	43,95000	128,13	5 631,31	800-1	RTS 21/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 87,90000*0,5						
			43,95000					

6	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapravených i nezapravených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	182,50000	445,87	81 371,28	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

pro drenáž :

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 620,00000*0,2

pro zasak.kapsy :

uliční vpusti :

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,00000*2

přípojky ul.vpusti :

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 30,00000*0,75

pro palisádu : 14*2

viz situace, řez, zpráva :

124,00000

8,00000

22,50000

28,00000

7	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapravených i nezapravených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	182,50000	33,47	6 108,28	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 182,50000						

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla ze zemníku do násypu :	m3	104,70000	321,57	33 668,38	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 87.90000*0,5 z deponie pro ohumsování :		43,95000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 60.75000		60,75000				

9	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ☐ na 95 % PS	m3	222,00000	132,52	29 419,44	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, nové zelené plochy na místě pův zpevněných : 555*0,4 viz situace, fez, zpráva :

222,00000

10	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ☐ přes 100 do 102 % PS	m3	106,80000	155,27	16 582,84	800-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, úprava pláně pro cyklo původně na zp.ploše : 1068*0,1 viz situace, fez, zpráva :

106,80000

11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	104,70000	13,21	1 383,09	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 104.70000		104,70000				

12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	2 142,00000	17,68	37 870,56	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1436.90000		1 436,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 33.60000		33.60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 659.50000		659.50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 12.00000		12.00000				

13	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění. uliční vpusti :	m3	31,50000	589,20	18 559,80	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4.00000
přípolky ul.vpusti : 4,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 30,00000*0,45
hutněný zásyp palisády : 14*1
viz situace, řez, zpráva :

14	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm Sejmutí ornice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v náspech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. úprava a příprava terénu před ohumsováním a zatravněním (vč.chem.odplevelení) :	m2	555,00000	119,65	66 405,75	AP-HSV	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 555,00000		555,00000				

15	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávniku osetím a dodávky travního semene.	m2	555,00000	133,11	73 876,05	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--------	------------

Včetně přesunu hmot.
ohumsování a zatravnění :
použita sejmutá zemina z meziskládky, doplněná nákupem z externích zdrojů : 555
výměra ze situace, viz vzor řezu, tech zpráva :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA							
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY							
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné							
	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy nákup ornice pro ohumusování a zatravnění : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 555,00000*0,15 sejmutá zemina z mezideponie : -150*0,15 viz situace PU, zpráva :	m3	60,75000	561,80	34 129,35	SPCM	RTS 21/ II
	17	59691018.AR	zemina stabilizační zemina ze zemniku pro ter.úpravy : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 133,85000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 182,50000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 222,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 106,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 31,50000 Koeficient : 1	t	87,90000	132,50	11 646,75	SPCM	RTS 21/ II
	Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry						584 244,48	
	18	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 659,50000*0,5	m3	329,75000	198,06	65 310,29	800-1	RTS 21/ II
	19	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000	m3	329,75000	35,56	11 725,91	800-1	RTS 21/ II
	20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	329,75000	321,57	106 037,71	800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY		
R: SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000								
21	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	329,75000	13,21	4 356,00	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000								
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, paraplán :	m2	659,50000	17,68	11 659,96	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000*2								
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	329,75000	296,50	97 770,88	800-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000								
24	564571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhuťnění 250 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25+25 : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000*2 použitý štěrky (příp i zahliněné) vytěžené z podkladu bouraných zpev.ploch :	m2	659,50000	93,35	61 564,33	822-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000								
25	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25+25 : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000*2	m2	659,50000	342,41	225 819,40	822-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 329,75000								
Díl: 5 Komunikace								
26	561471115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	1 202,20000	93,63	112 561,99	822-1	RTS 21/ II
2 606 199,42								

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY		
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez přidání vylepšovacích materiálů, s rozproštěním, promíslením, vlhčením, zhuťněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím zlepšovací vlastnosti zeminy v aktivní zóně : - chodníků a pěších ploch : Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1135,00000 - poježděných dlážděných (přejezd přes chodník) 2x25=50cm : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 33,60000*2 viz řez, technická zpráva :		1 135,00000 67 20000				
27	564831111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	1 138,00000	159,56	181 579,28	822-1	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1135,00000		3,00000 1 135,00000				
28	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	1 436,90000	219,45	315 327,71	822-1	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3,00000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1135,00000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 32,00000 zapravení podél napojení a pod přídlažbu : 420*0,5 výměra ze situace, viz vzor řezu, technická zpráva :		3,15000 1 191,75000 32,00000 210,00000				
29	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	400,00000	219,45	87 780,00	822-1	RTS 21/II
		sjezdy a napojení a vedlejší plochy MK : 400 viz situace, řez, zpráva :		400,00000				
30	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	33,60000	259,19	8 708,78	822-1	RTS 21/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 32,00000*1,05		33,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	56487111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 400,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 45,00000*1,1 zapravení podél napojení a pod přídlažbu : 420*0,5 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	659,50000 400,00000 49,50000 210,00000	342,41	225 819,40	822-1	RTS 21/ II
32	56513111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 400,00000 zapravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 420*0,25 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	505,00000 400,00000 105,00000	363,01	183 320,05	822-1	RTS 21/ II
33	567132112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 170 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 45,00000	m2	45,00000 45,00000	502,50	22 612,50	822-1	RTS 21/ II
34	573111112R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního zapravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 420*0,25 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	105,00000 105,00000	28,71	3 014,55	822-1	RTS 21/ II
35	57321111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	525,00000	14,98	7 864,50	822-1	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zpravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 420*(0,75+0,5) výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :				525,00000				
36	577131111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 400,00000 zpravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 420*0,75 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	715,00000	315,52	225 596,80	822-1	RTS 21/ II
37	577151123R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 400,00000 zpravení krytu s přeplátováním : podél napojení : 420*0,5 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	610,00000	410,69	250 520,90	822-1	RTS 21/ II
38	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici přejížděná vysazená nároží z žul.kostky : 45 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	45,00000	574,28	25 842,60	822-1	RTS 21/ II
39	594411111RT2	Dlažba nebo přidlažba z lomového kamene do lože z cementové malty tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomásky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm zpravení kam.chodníku - napojení na cyklostezku : 3 viz situace, řez, zpráva :	m2	3,00000	2 571,78	7 715,34	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. cyklostezka : 1135 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	1 135,00000	252,68	286 791,80	822-1	RTS 21/ II
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do dřtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro přejezd přes chodník/cyklastezku : 7+5*3+5*2 viz situace, řez, zpráva :	m2	32,00000	262,17	8 389,44	822-1	RTS 21/ II
42	639571115R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 150 mm bez obrubníku Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 12,00000	m2	12,00000	250,72	3 008,64	801-1	RTS 21/ II
43	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm pás kačírku těsné podél cyklostezky : 12 viz situace, řez, zpráva :	m2	12,00000	400,54	4 806,48	801-1	RTS 21/ II
44	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 12,00000	m2	12,00000	49,94	599,28	801-1	RTS 21/ II
45	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula): 10/12 cm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 45,00000*0,27	t	12,15000	4 868,91	59 157,26	SPCM	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY		
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	28,98000	561,80	16 280,96	SPCM	RTS 21/ II
		dlažba s podél. drážkami - umělá vodící linie : 0,4*(27+42)*1,05 viz situace, řez, zpráva :		28,98000				

47	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	1 191,75000	436,95	520 735,16	SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1135,00000*1,05		1 191,75000				

48	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	33,60000	461,92	15 520,51	SPCM	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 32,00000*1,05		33,60000				

49	59248057R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	59,43000	549,31	32 645,49	SPCM	RTS 21/ II
		varovný pás slepecké dlažby : 0,4*(8+6+4+6+2*4+4+2,5+2*4+4+4+2*4+4+10+6+5+4)*1,05 signální pás : 0,8*(5+6+5+4+2+3)*1,05 viz situace, řez, zpráva :		38,43000 21,00000				

Díl: 8	Trubní vedení							
50	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	5,00000	6 292,13	31 460,65	827-1	RTS 21/ II
		včetně zřízení lože ze šléřkopísku, vyčištění a oprava stáv. uličních vpustí : 5 viz situace, řez, zpráva :		5,00000				

51	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	15,00000	2 528,09	37 921,35	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.								
oprava a výšková úprava mříží a poklopů šachet v komunikaci : 15								
viz situace, řez, zpráva :								
52	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	620,00000	437,58	271 299,60	AP-HSV	RTS 21/ II
Lože pro travivody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.								
komplet drenáž v úrovni pod zemní plání :								
podél vysaz obrubníku podél cyklostezy ze strany I/35 a ze strany MK, napojená do ul.vpusti :								
450+170								
viz situace, řez, zpráva :								
53	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	30,00000	1 247,81	37 434,30	AP-HSV	RTS 21/ II
přípojky jednotlivých uličních vpustí : 30								
komplet vč.napojení na kanalizaci nebo šachtu :								
viz situace, řez, zpráva :								
54	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpustí uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	4,00000	10 183,52	40 734,08	AP-HSV	RTS 21/ II
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -f7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.								
KOMPLETNÍ ULIČNÍ VPUST : 4								
viz situace, řez, zpráva :								
55	55243345 AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN	kus	7,50000	3 745,32	28 089,90	SPCM	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 15,000000*0,5								
7,50000								

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY		
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konkrétní typ poklopu/míže upřesnit podle skutečnosti na místě :						

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	973 912,12						
56	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	14,00000	6 242,20	87 390,80	822-1	RTS 21/ II

osazení nové značky :

C9b : 1

C9a : 11

C10a : 2

viz situace, zpráva :

1,00000

11,00000

2,00000

57	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm čára 0,125 cyklo a chodící přes s jezdy : 76	m	76,00000	24,97	1 897,72	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	------------

výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :

58	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm 0,5/0,5/0,25 místa pro přech V7b : 35	m	35,00000	49,94	1 747,90	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :

59	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, slinů, šípek, nápisu, přechodů apod.	m2	72,00000	187,27	13 483,44	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

znak cyklo : 9*4

znal chodící : 9*4

viz situace, zpráva :

36,00000

36,00000

60	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	111,00000	2,50	277,50	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 76,00000

76,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 35,00000		35,00000				

61	91579112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	72,00000	9,99	719,28	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 72,00000		72,00000				

62	91623111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	160,00000	409,78	65 564,80	822-1	RTS 21/ II
		přídazba dvojřádek žulové kostky : 2*80		160,00000				
		výměra ze situace, viz vzor. řezu, tech. zpráva :						

63	91786211R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 118,25000	378,70	423 481,28	822-1	RTS 21/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 420,00000		420,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 504,00000		504,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 152,25000		152,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 21,00000		21,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 21,00000		21,00000				

64	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zaliti spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	420,00000	81,15	34 083,00	822-1	RTS 21/ II
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, zapravení krytu s přeplátováním : 420		420,00000				
		výměra ze situace, viz vzor. řezu, tech. zpráva :						

65	338920027RA0	Palisády z betonových kulů tloušťky 200 mm, výšky 1350 mm	m	14,00000	9 291,97	130 087,58	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	------------	--------	------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R: SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položeni drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp šterkem.						

9,50000
4,50000

palisáda namísto obručniku - chodník/cyklostezka v zářezu svahu : 9,5
- konec cyklostezky u mostu : 4,5
komplet dod+mont.palisády, bet.lože, zásyp :
viz situace, řez, zpráva :

66	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	1,05000	43 695,36	45 880,13	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 420,00000*0,0025

67	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	420,00000	118,60	49 812,00	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	------------

chodníkový obručník : 400*1,05
viz situace, řez, zpráva :

68	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	504,00000	162,30	81 799,20	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	---	-----	-----------	--------	-----------	------	------------

obrubník 15/25 - vysaz.obrubn, chodník a cyklostezk : 480*1,05
viz situace, řez, zpráva :

69	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	152,25000	137,33	20 908,49	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	--	-----	-----------	--------	-----------	------	------------

přejížd.obrubník - přejížděná dlažba nároží : 60*1,05
snižový obručník : 85*1,05
viz situace, řez, zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost RTS 21/ II
70	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton, l = 975,0 mm, š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	21,00000	399,50	8 389,50	SPCM	RTS 21/ II
přechodový ke sníženému obrbn : 20*1,05 viz situace, řez, zpráva :								
				21,00000				

71	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton, l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	21,00000	399,50	8 389,50	SPCM	RTS 21/ II
přechodový ke sníženému obrbn : 20*1,05 viz situace, řez, zpráva :								
				21,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
72	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	2 817,02034	124,82	351 620,48	822-1	RTS 21/ II
vodorovně do 200 m								
						351 620,48		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	55,44000	153,66	8 518,91	801-3	RTS 21/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
						32 208,98		

74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	498,96000	12,80	6 386,69	801-3	RTS 21/ II
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	55,44000	312,11	17 303,38	801-3	RTS 20/ I

Celkem	5 512 785,08							
JKSO:	822,28	cyklostezky						
	3927 m2	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA									
O:	SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY									
R:	SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY Uznatelné									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R: SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				105 135,92		
1 113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční frézování (vybourání) živičného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 200*0,75 BUS zářivky : 105 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva : 150,00000 105,00000	m2	255,00000	127,84	32 599,20	822-1	RTS 21/ II
2 113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční frézování (vybourání) živičného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 200*0,5 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva : 100,00000	m2	100,00000	140,32	14 032,00	822-1	RTS 21/ II
3 132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, uliční vpusti : 2*2 přípočky ul.vpusti : 22*0,6*1,2 trativod : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 150,00000*0,2 viz situace, řez, zpráva : 4,00000 15,84000 30,00000	m3	49,84000	445,87	22 222,16	800-1	RTS 21/ II
4 132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepičnost, v hornině 3,	m3	49,84000	33,47	1 668,14	800-1	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava /	platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy ryhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,84000

49,84000

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,60000	321,57	12 412,60	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
přebytek odkopku na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,84000

49,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,24000*-1

-11,24000

6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	38,60000	13,21	509,91	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 38,60000

38,60000

7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	205,00000	17,68	3 624,40	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 205,00000

205,00000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	38,60000	296,50	11 444,90	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 38,60000

38,60000

9	175200010RAA	Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	11,24000	589,20	6 622,61	AP-HSV	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--------	------------

vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.

uliční vpusti : 2*1

přípolky ul.vpustí : 22*0,6*0,7

viz situace, řez, zpráva :

2,00000

9,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R: SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry						
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	102,50000	198,06	20 301,15	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 205,00000*0,5						
		102,50000						
11	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkavost horniny	m3	102,50000	35,56	3 644,90	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,50000						
		102,50000						
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	102,50000	321,57	32 960,93	800-1	RTS 21/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,50000						
		102,50000						
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	102,50000	13,21	1 354,03	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,50000						
		102,50000						
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	205,00000	17,68	3 624,40	800-1	RTS 21/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		paraplán :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,50000*2						
		205,00000						
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	102,50000	296,50	30 391,25	800-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,50000						
		102,50000						
16	564571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	205,00000	93,35	19 136,75	822-1	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s rozproštěním, vlhčením a zhutněním
výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25+25 :
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102.50000*2
použity štěrky (příp i zahliněné) vytěžené z podkladu bouraných zpev.ploch :

205,00000

17	564871111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	205,00000	342,41	70 194,05	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25+25 :
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102.50000*2

205,00000

Díl: 5 Komunikace

18	564851111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	100,00000	219,45	21 945,00	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

426 669,70

100,00000

zapravení podél nového vysazeného obrubníku a pod přídlažbu : 200*0,5
výměra ze situace, viz vzor řezy, tech.zpráva :

19	564871111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	205,00000	342,41	70 194,05	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

zapravení podél nového vysazeného obrubníku a pod přídlažbu : 200*0,5
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 105.00000
výměra ze situace, viz vzor řezy, tech.zpráva :

100,00000

105,00000

20	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	50,00000	363,01	18 150,50	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s rozproštěním a zhutněním
zapravení krytu s přeplátováním :
podél nového vysazeného obrubníku : 200*0,25
výměra ze situace, viz vzor řezy, tech.zpráva :

50,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
21	56514111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+ , v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 60 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	105,00000	555,11	58 286,55	822-1	RTS 21/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 105,00000				
				105,00000				
22	567132112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 170 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	105,00000	502,50	52 762,50	822-1	RTS 21/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 105,00000				
23	573111112R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	155,00000	28,71	4 450,05	822-1	RTS 21/ II
				zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 200*0,25 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 105,00000 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :				
				50,00000 105,00000				
24	573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	250,00000	14,98	3 745,00	822-1	RTS 21/ II
				zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 200*(0,75+0,5) výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :				
				250,00000				
25	573231111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	210,00000	13,73	2 883,30	822-1	RTS 21/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 105,00000*2				
				210,00000				
26	576111213R00	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhuštění 40 mm, v pruhu šířky do 3 m s rozprostřením a zhuštěním	m2	105,00000	491,25	51 581,25	822-1	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35	
R:	SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstrukce BUS zálivu : 105		105,00000				

výměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva :

27	577131111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	150,00000	315,52	47 328,00	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

zapravení krytu s přeplátováním :

podél nového vysazeného obrubníku : 200*0,75

výměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva :

150,00000

28	577151123R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	100,00000	410,69	41 069,00	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

zapravení krytu s přeplátováním :

podél nového vysazeného obrubníku : 200*0,5

výměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva :

100,00000

29	577161124R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	105,00000	516,90	54 274,50	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 105,00000

Díl: 8		Trubní vedení				159 972,92		
30	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	4,00000	6 292,13	25 168,52	827-1	RTS 21/ II

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

vycištění a oprava stáv. uličních vpustí : 4

viz situace, řez, zpráva :

4,00000

31	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 528,09	10 112,36	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R: SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, oprava a výšková úprava mříží a poklopů šachet v komunikaci : 4 v případě výměny ŘSD požaduje samonivelační poklopy : viz situace, řez, zpráva :		4,00000				

32	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm	m	150,00000	437,58	65 637,00	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--------	------------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
komplet drenáž zemní plané napojená do ul vpusti : 150
viz situace, řez, zpráva :

150,00000

33	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	22,00000	1 247,82	27 452,04	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	------------

přípojky jednotlivých uličních vpustí , 15ks : 22
komplet vč.napojení na kanalizaci nebo šachtu :
viz situace, řez, zpráva :

22,00000

34	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpustí uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	2,00000	10 183,52	20 367,04	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	--------	------------

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
KOMPLETNÍ ULIČNÍ VPUST : 2

v silnici požadavek ŘSD - SAMONIVELAČNÍ :
viz situace, řez, zpráva :

2,00000

35	55244414R	poklop kanalizační kanalizační, samonivelační, DN šachty 600 mm; litinový, únosnost D 400 kN, bez odvětrání	kus	2,00000	5 617,98	11 235,96	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	---	-----	---------	----------	-----------	------	------------

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35	
R: SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				2,00000				

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,000000*0,5
oprava a výšková úprava mříží a poklopů šachet v komunikaci :
v případě výměny ŘSD požaduje samoniveláční poklopy :
přesný typ poklopu/mříže upřesnit podle skutečnosti :
viz situace, řez, zpráva :

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			848 022,55			
36	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	6,00000	6 242,20	37 453,20	822-1	RTS 21/ II

osazení nové značky :
IP6 : 2
IP6 se žlutým pozadím : 1
přesunuté značky :
A12 se žlutým podkladem : 1
A11 : 2
viz situace, zpráva :

37	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 120 mm	m	770,00000	74,91	57 680,70	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

dělicí čára 0,125 :
plná : 495
1,5/1,5/0,125 : 150
obrys šrafu V13 : 75
BUS V11 : 50

výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :

38	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, dělicích čar šířky 250 mm	m	1 345,00000	99,88	134 338,60	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	-------------	-------	------------	-------	------------

vodicí čára V4 0,25 :
plná : 1030

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5/0,5/0,25 : 15		15,00000				
		1,5/1,5/0,25 : 300		300,00000				
		výměra ze situace, viz vzor řezy, tech.zpráva :						

39	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčár, zeber, stlinů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	186,50000	499,38	93 134,37	822-1	RTS 21/ II
		šraf V13 : 0,5*365		182,50000				
		nápis BUS ve zn.V11 : 2*2		4,00000				
		viz situace, zpráva :						

40	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky	m	2 115,00000	2,50	5 287,50	822-1	RTS 21/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 770,00000		770,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1345,00000		1 345,00000				

41	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stliny, šipky, nápisy, přechody	m2	186,50000	9,99	1 863,14	822-1	RTS 21/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 186,50000		186,50000				

42	916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	500,00000	409,78	204 890,00	822-1	RTS 21/ II
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou						
		přídlažba dvojřádek žulové kostky : 2*250		500,00000				
		výměra ze situace, viz vzor řezy, tech.zpráva :						

43	919723211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	246,00000	49,94	12 285,24	822-1	RTS 21/ II
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záливkou a impregnace spár před záливkou,						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		projezáni pracovní spáry a zalití emulzní zálivkou : zapravení podél nového vysazeného obrubníku : 200 pri osazení nových vpustí : 2*3 podél napojení a sjezdů : 40 výměra ze situace, viz vzor.řez, tech.zpráva :		200,00000 6,00000 40,00000				

44	919733111R00	Úprava povrchu živičného krytu broušením tloušťky do 2 mm odstranění stáv.vodorovného značení bez narušení krytu : 500*0,5+1500*0,25+750*0,125	m2	718,75000 718,75000	374,53	269 193,44	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	------------------------	--------	------------	-------	------------

viz situace, zpráva :

45	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody stáv.kryt podél nového obrubníku : 200 podél napojení a sjezdů : 40 viz situace, řez :	m	240,00000 200,00000 40,00000	99,63	23 911,20	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	------------------------------------	-------	-----------	-------	------------

46	11163642R	asfaltová zálivka zpracování za studena Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 246,00000*0,4	l	98,40000 98,40000	81,15	7 985,16	SPCM	RTS 21/ II
----	-----------	---	---	----------------------	-------	----------	------	------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

47	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	451,72870 56 384,78	124,82	56 384,78	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	------------------------	--------	-----------	-------	------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	35,64000 5 476,44	153,66	5 476,44	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------------------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R: SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	320,76000	12,80	4 105,73	801-3	RTS 21/ II
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	35,64000	312,11	11 123,60	801-3	RTS 20/ I

Celkem	1 798 499,10							
JKSO:	822.28	cyklostezky						
	3927 m2	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	11315113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obručniku : 600*0,75 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	450,00000	127,84	57 528,00	822-1	RTS 21/ II

209 493,41

2	11315115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, frézování pro zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obručniku : 600*0,5 výměra ze situace, viz vzor řezu, tech.zpráva :	m2	300,00000	140,32	42 096,00	822-1	RTS 21/ II
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	95,20000	445,87	42 446,82	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

uliční vpusti : 13*2
přípolky ul.vpusti : 35*0,6*1,2
trativod :
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 220,00000*0,2
viz situace, řez, zpráva :

4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	95,20000	33,47	3 186,34	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen, soustava / platnost
		zapálených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,20000

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	67,50000	321,57	21 705,98	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, přebytek odkopu na skládku :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 27,70000*-1

6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	67,50000	13,21	891,68	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,50000

7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	300,00000	17,68	5 304,00	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 300,00000

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	67,50000	296,50	20 013,75	800-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 67,50000

9	175200010RAA	Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	m3	27,70000	589,20	16 320,84	AP-HSV	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	------------

vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutnění.

uliční vpusti : 13*1

přípolky ul.vpusti : 35*0,6*0,7

viz situace, řez, zpráva :



Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				265 767,00		
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 300.000000*0,5	m3	150,00000	198,06	29 709,00	800-1	RTS 21/ II
11	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za leplivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150.00000	m3	150,00000	35,56	5 334,00	800-1	RTS 21/ II
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150.00000	m3	150,00000	321,57	48 235,50	800-1	RTS 21/ II
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150.00000	m3	150,00000	13,21	1 981,50	800-1	RTS 21/ II
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. paraplát : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150.00000*2	m2	300,00000	17,68	5 304,00	800-1	RTS 21/ II
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150.00000	m3	150,00000	296,50	44 475,00	800-1	RTS 21/ II
16	164571111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	300,00000	93,35	28 005,00	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R: SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním, vhlčením a zhutněním						

výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25+25 :
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,00000*2
použity štěrky (příp i zahliněné) vytěžené z podkladu bouraných zpev.ploch :

300,00000

17	56487111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	300,00000	342,41	102 723,00	822-1	RTS 21/ II
		výměna nevhodného podloží v aktivní zóně 50cm = 25+25 : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 150,00000*2						

300,00000

Díl: 5 Komunikace

18	56485111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	300,00000	219,45	65 835,00	822-1	RTS 21/ II
		zapravení podél nového vysazeného obrubníku a pod přídlažbu : 600*0,5 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :		300,00000				

503 742,00

19	56487111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	300,00000	342,41	102 723,00	822-1	RTS 21/ II
		zapravení podél nového vysazeného obrubníku a pod přídlažbu : 600*0,5 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :		300,00000				

20	56513111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	150,00000	363,01	54 451,50	822-1	RTS 21/ II
		s rozproštěním a zhutněním zapravení krytu s přeplátováním : podél nového vysazeného obrubníku : 600*0,25 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :		150,00000				

21	57311112R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	150,00000	28,71	4 306,50	822-1	RTS 21/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R: SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
z asfaltu silničního								
zapravení krytu s přeplátováním :								
podél nového vysazeného obrubníku : 600*0,25								
výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :								
150,00000								
22	57321111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	750,00000	14,98	11 235,00	822-1	RTS 21/ II
zapravení krytu s přeplátováním :								
podél nového vysazeného obrubníku : 600*(0,75+0,5)								
výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :								
750,00000								
23	57713111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	450,00000	315,52	141 984,00	822-1	RTS 21/ II
zapravení krytu s přeplátováním :								
podél nového vysazeného obrubníku : 600*0,75								
výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :								
450,00000								
24	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	300,00000	410,69	123 207,00	822-1	RTS 21/ II
zapravení krytu s přeplátováním :								
podél nového vysazeného obrubníku : 600*0,5								
výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :								
300,00000								
Díl: 8 Trubní vedení								
25	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	5,00000	6 292,13	31 460,65	827-1	RTS 21/ II
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,								
vyčištění a oprava stáv. uličních vpustí : 5								
viz situace, řez, zpráva :								
5,00000								
						362 495,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, oprava a výšková úprava mříží a poklopů šachet v komunikaci : 11 v případě výměny ŘSD požaduje samonivelační poklopy : viz situace, řez, zpráva :	kus	11,00000	2 528,09	27 808,99	822-1	RTS 21/ II

11,00000

27	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopistku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm	m	220,00000	437,58	96 267,60	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	--------	------------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
komplet drenáž zemní plně napojená do ul.vpusti : 220
viz situace, řez, zpráva :

220,00000

28	831350113RA0	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	35,00000	1 247,81	43 673,35	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	------------

přípojky jednotlivých uličních vpustí , 15ks : 35
komplet vč.napojení na kanalizaci nebo šachtu :
viz situace, řez, zpráva :

35,00000

29	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	13,00000	10 183,52	132 385,76	AP-HSV	RTS 21/ II
----	--------------	---	-----	----------	-----------	------------	--------	------------

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
KOMPLETNÍ ULIČNÍ VPUST : 13
v silnici požadavek ŘSD - SAMONIVELAČNÍ :
viz situace, řez, zpráva :

13,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
30	55244414R	poklop kanalizační kanalizační, samonivelační; DN šachty 600 mm; litinový, únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	5,50000	5 617,98	30 898,89	SPCM	RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 11,00000*0,5

oprava a výšková úprava mříží a poklopů šachet v komunikaci :
v případě výměny RSD požaduje samonivelační poklopy :
přesný typ poklopu/mříže upřesnit podle skutečnosti :
viz situace, řez, zpráva :

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			577 263,39			
31	91400111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	7,00000	4 369,54	30 586,78	822-1	RTS 21/ II

viz situace, zpráva :

32	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL palky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	4,00000	6 242,20	24 968,80	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	------------

osazení nové značky :

IP6 : 2

IP6 se žlutým pozadím : 1

přesunuté značky :

A12 se žlutým podkladem : 1

viz situace, zpráva :

33	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	30,00000	74,91	2 247,30	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

dělicí čára 0,125 :

plná : 30

odděl cyklo na mostě :

vyměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm vodící čára V4 0,25 plná - cyklo na mostě : 30 m.pro přecházení V7b 0,5/0,5/0,25 : 2*7 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m	44,00000 30,00000 14,00000	99,88	4 394,72	822-1	RTS 21/ II

35	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčár, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. přechod V7 : 3* 7*4/2 šraf V13 - odděl cyklo na mostě : 0,5*35 viz situace, zpráva :	m2	59,50000 42,00000 17,50000	499,38	29 713,11	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	----------------------------------	--------	-----------	-------	------------

36	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 30,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 44,00000	m	74,00000 30,00000 44,00000	2,50	185,00	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------------------------------	------	--------	-------	------------

37	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápis, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 59,50000	m2	59,50000 59,50000	9,99	594,41	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	----------------------	------	--------	-------	------------

38	916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou přídlažba dvojřádek žulové kostky : 2*410 výměra ze situace, viz vzor. řezy, tech.zpráva :	m	820,00000 820,00000	409,78	336 019,60	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	------------------------	--------	------------	-------	------------

39	919723211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	774,00000	49,94	38 653,56	822-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA				
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35				
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlvkou a impregnace spár před záhlvkou, prořezání pracovní spáry a zalití emulzní záhlvkou : zapravení podél nového vysazeného obrubníku : 600 při osazení nových vpustí : 13*3 podél napojení a sjezdů : 135 výměra ze situace, viz vzor řez, tech zpráva :		600,00000 39,00000 135,00000				
40	919733111R00	Úprava povrchu živičného krytu broušením tloušťky do 2 mm odstranění stáv.vodorovného značení bez narušení krytu : 50*0,5 viz situace, zpráva :	m2	25,00000 25,00000	374,53	9 363,25	822-1	RTS 21/ II
41	919735113R00	Řezání stávajících krytu nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody stáv.kryt podél nového obrubníku : 600 podél napojení a sjezdů : 135 viz situace, řez :	m	735,00000 600,00000 135,00000	99,63	73 228,05	822-1	RTS 21/ II
42	11163642R	asfaltová záhlvka zpracování za studena Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 774,00000*0,4	l	309,60000 309,60000	81,15	25 124,04	SPCM	RTS 21/ II
43	56288950R	sloupek silniční směrový; montovaný; PE; 100 x 120 mm; l = 1 200 mm; odrazové médium retroflexní fólie; barva modrý, červený směrový sloupek zelený Z 11 h, BALISETA : 7 viz situace, řez, zpráva :	kus	7,00000 7,00000	312,11	2 184,77	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				81 547,27		
44	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	653,31894	124,82	81 547,27	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35
R:	SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

45	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	79,20000	153,66	12 169,87	801-3	RTS 21/II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

46	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	712,80000	12,80	9 123,84	801-3	RTS 21/II
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	79,20000	312,11	24 719,11	801-3	RTS 20/I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	----------

Celkem						2 046 321,13		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:

822,28

cyklostezky

3927 m2

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O:	SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH		
R:	SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn		

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
Díl: 1		Zemní práce				40 356,54		
1	113151113R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	18,75000	127,84	2 397,00	822-1	RTS 21/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.						
		frézování pro zapravení krytu s přeplátováním :						
		podél nového vysazeného obrubníku : 25*0,75		18,75000				
		výměra ze situace, viz vzor.řez, tech zpráva :						
2	113151115R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 60 mm	m2	12,50000	140,32	1 754,00	822-1	RTS 21/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek.						
		frézování pro zapravení krytu s přeplátováním :						
		podél nového vysazeného obrubníku : 25*0,5		12,50000				
		výměra ze situace, viz vzor.řez, tech zpráva :						
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	32,35000	198,06	6 407,24	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		pro zem pláň parkoviště na pův zeleném pozemku : 55*0,55		30,25000				
		úprava parko. původně na zp.ploše : 7*0,3		2,10000				
		viz situace, řez, zpráva :						
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	32,35000	35,56	1 150,37	800-1	RTS 21/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,35000		32,35000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,35000	321,57	11 367,50	800-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O: SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH
R: SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytek odkopku na skládku/deponii : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 32,35000 ornice z deponie pro KTU : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,00000		32,35000 3,00000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 35,35000	m3	35,35000 35,35000	13,21	466,97	800-1	RTS 21/ II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 110,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000	m2	112,25000 110,25000 2,00000	17,68	1 984,58	800-1	RTS 21/ II
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 35,35000	m3	35,35000 35,35000	296,50	10 481,28	800-1	RTS 21/ II
9	181300010RAC	Rozproštění ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovňání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozproštění, založení travníku osetím a dodávky travního semene. Všechné přesunu hmot. ohumusování a zatrávnění : použita sejmutá zemina z mezísklady, doplněná nákupem z externích zdrojů : 20 vyměra ze situace, viz vzor. řezu, tech.zpráva :	m2	20,00000 20,00000	133,11	2 662,20	AP-HSV	RTS 21/ II
10	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	3,00000	561,80	1 685,40	SPCM	RTS 21/ II

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH
R:	SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nákup ornice pro ohumusování a zatravnění :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20.000000*0,15		3,00000				
		viz situace PU, zpráva :						

Díl: 5	Komunikace							
11	561471115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	220,50000	93,63	20 645,42	822-1	RTS 21/ II

bez přidání vylepšovacích materiálů, s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím zlepšovací vlastností zeminy v aktivní zóně projížděných dlažďových (parkoviště) 2x25=50cm :

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 110,250000*2
viz řez, technická zpráva :

12	564831111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	2,00000	159,57	319,14	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000				

13	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	107,00000	219,45	23 481,15	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 105,00000		105,00000				

14	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	110,25000	259,19	28 575,70	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 105,00000*1,05		110,25000				

15	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	31,25000	14,98	468,13	822-1	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,75000		18,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,50000		12,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA
O:	SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH
R:	SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	57713111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 zapravení krytu s přeplátováním : podél parkoviště : 25*0,75 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	18,75000	583,77	10 945,69	822-1	RTS 21/ II
17	577161124R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 zapravení krytu s přeplátováním : podél parkoviště : 25*0,5 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	12,50000	912,83	11 410,38	822-1	RTS 21/ II
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár. zapravení chodníku u parkoviště : 2 viz situace, řez, zpráva :	m2	2,00000	252,69	505,38	822-1	RTS 21/ II
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro kryt parkoviště : 105 výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :	m2	105,00000	262,17	27 527,85	822-1	RTS 21/ II
20	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, šedá, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,00000*1,05	m2	2,10000	436,95	917,60	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O:	SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH	
R:	SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn	

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky							
21	592451170R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	110,25000	461,92	50 926,68	SPCM	RTS 21/ II
				110,25000				

22	592451171R	dlažba betonová dvourstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,67500	486,89	1 789,32	SPCM	RTS 21/ II
				3,67500				
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 105,00000*1,05				
				délící čáry parkoviště : 7*5*0,1*1,05				
				výměra ze situace, viz vzor řezu, tech. zpráva :				

Díl: 91								
Doplňující práce na komunikaci								
23	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	191,50000	24,97	4 781,76	822-1	RTS 21/ II
				40,00000				
				148,50000				
				3,00000				
				parkov. kolmé a invalid : 7*5+1*5				
				parkov. šikmé : 22*6,75				
				obrys šrafu V13 : 3				
				výměra ze situace, viz vzor řezu, tech. zpráva :				

24	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	35,00000	49,94	1 747,90	822-1	RTS 21/ II
				35,00000				
				0,5/0,5/0,25 V10d : 35				
				výměra ze situace, viz vzor řezu, tech. zpráva :				

25	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	8,50000	187,27	1 591,80	822-1	RTS 21/ II
				5,00000				
				1,50000				
				2,00000				
				šipka 1 směr : 4*1,25				
				šipka 3 směr : 1*1,5				
				znak invalid : 1*2				
				viz situace, zpráva :				

26	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro délicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	226,50000	2,50	566,25	822-1	RTS 21/ II
				191,50000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 191,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA		
O: SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH		
R: SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 35,00000								
27	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šípky, nápisy, přechody stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	8,50000	9,99	84,92	822-1	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 8,50000								
28	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	52,50000	378,70	19 881,75	822-1	RTS 21/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 26,25000								
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 26,25000								
29	919722212R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalíti spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	25,00000	81,15	2 028,75	822-1	RTS 21/ II
vycíštění spár po řezání, vycíštění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, zapravení krytu s přeplátováním : podél parkoviště : 25								
vyměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :								
30	11163611R	asfaltová zálivka zpracování za horka; bod měknutí nad 85 °C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,06250	43 695,36	2 730,96	SPCM	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 25,00000*0,0025								
31	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	26,25000	162,30	4 260,38	SPCM	RTS 21/ II
podél parkov : 25*1,05								
vyměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KU0221	CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA	
O:	SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH	
R:	SO 103 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH Neuzn	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
32	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	26,25000	137,33	3 604,91	SPCM	RTS 21/ II	
				26,25000					

přejízdny obr. parkov : 25*1,05

výměra ze situace, viz vzor.řezy, tech.zpráva :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	17 870,33							
33	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažbový jakékoliv délky objektu	t	143,16879	124,82	17 870,33	822-1	RTS 21/ II	

vodorovně do 200 m

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 917,20							
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,30000	153,66	507,08	801-3	RTS 21/ II	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,70000	12,80	380,16	801-3	RTS 21/ II	
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,30000	312,11	1 029,96	801-3	RTS 20/ I	

Celkem	278 935,89								
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

JKSO:

822.28

cyklostezky

3927 m2

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

STAVBA

CYKLOSTEZKA CENTREM OBCE S PRVKY ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY, HORNÍ BEČVA

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Číslo	Název objektu	objem finančního plnění	březen					duben					květen					červen					červenec									
			9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30					
	Ostatní a vedlejší náklady	862 373,00 Kč																														
VNON N	Vedlejší a ostatní náklady Neuznatelné	431 186,50 Kč																														
VNON U	Vedlejší a ostatní náklady Uznatelné	431 186,50 Kč																														
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	624 219,88 Kč																														
SO 401 N	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Neuznatelné	624 219,88 Kč																														
SO 001	Odstranění, příprava území	3 403 550,34 Kč																														
SO 001 N	Odstranění, příprava území, Neuznatelné	845 942,92 Kč																														
SO 001 U	Odstranění, příprava území, Uznatelné	2 557 607,42 Kč																														
SO 101	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY	8 053 958,24 Kč																														
SO 101 N	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY - NEUZNATELNÉ	2 541 173,16 Kč																														
SO 101 U	CYKLOSTEZKA, VYSAZENÉ ZÁLIVY, NAPOJENÍ A SJEZDY - UZNATELNÉ	5 512 785,08 Kč																														
SO 102	ÚPRAVY NA SILNICI I/35	3 844 820,23 Kč																														
SO 102 N	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 - NEUZNATELNÉ	1 798 499,10 Kč																														
SO 102 U	ÚPRAVY NA SILNICI I/35 - UZNATELNÉ	2 046 321,13 Kč																														
SO 103	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH	278 935,89 Kč																														
SO 130 N	PARKOVÁNÍ A DALŠÍ ÚPRAVY NA VEDLEJŠÍCH PLOCHÁCH - NEUZNATELNÉ	278 935,89 Kč																														
SO00	Bourací práce - uznatelné náklady	110 204,82 Kč																														
SO02	Rozšíření chodníku - uznatelné náklady	296 198,45 Kč																														
PS 01	Technologie SSZ a přisvětlení přechodu - uznatelné náklady	1 145 626,55 Kč																														
PS 02	Přípojka NN - uznatelné náklady	31 646,73 Kč																														
PS 03	Dopravní řešení - uznatelné náklady	76 326,35 Kč																														
PS 04	Odvodňovací žlab	24 280,28 Kč																														
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady	189 827,34 Kč																														
Měsíční finanční harmonogram bez DPH			100 000					2 400 000					2 500 000					3 200 000					3 000 000									
Cena stavby celkem bez DPH			18 941 968 Kč																													


SWIETELSKY
 stavební s.r.o.

 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 602 00 Brno, Jahodová 60
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

OBEC HORNÍ BEČVA

CROSS Zlín, a.s.

Hasičská 397, Louky

763 02 Zlín

tel: +420 577 110 231, DIČ: CZ60715286

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Cyklotezka centrem obce“

Jako účastník v zadávacím řízení čestně prohlašuji, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé.

Poddodavatel č. 1 *

Předmět poddodávky	Objekt SO401 – Veřejné osvětlení
Objem poddodávky v %	3,3%
Název poddodavatele	RADEKOV spol. s r.o.
Adresa sídla / místa podnikání	Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ	410 35 933
Telefon, fax	+420 724 901 100
E-mail, www	radekov@radekov.cz, www.radekov.cz
Zastoupen	Ing. Antonín Hadač

* V případě více poddodavatelů účastník tabulku zkopíruje dle potřeby


Ve Valašském Meziříčí dne 20.12.2021

 **SWIETELSKY®**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Úpravní stavby MORAVA
OR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Petr Hradil Martin Kopal
na základě plné moci

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky
763 02 Zlín
tel. +420 577 110 211 DIČ: CZ60715286

OBEC HORNÍ BEČVA
-2-
756 57 HORNÍ BEČVA 550



PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznám všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží zakres fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,



- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

5. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

Československá obchodní banka, a. s.
Ústředí

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje

Blanka Višková
Telefon +420 731 423 913
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

EMS
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
oblast Zlín
Husova 1514
757 01 Valašské Meziříčí
k rukám: Magda Dušková 702168501

Praha, 10. prosince 2021

PRŮVODNÍ DOPIS

Naše reference:	PRAGGO0049597
Částka:	CZK 948.000,00
Platný:	31. října 2022
Oprávněný:	Obec Horní Bečva
Příkazce:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Vážení,

Z příkazu našeho klienta SWIETELSKY stavební s.r.o. Vám v příloze zasíláme naši záruku
vystavenou ve prospěch Obec Horní Bečva, Horní Bečva.

S přátelským pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.



SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika

Vyřizuje

Blanka Višková
Telefon +420 731 423 913
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Obec Horní Bečva
Horní Bečva
756 57 Horní Bečva
IČO: 00303771

Praha, 10. prosince 2021

Bankovní záruka č. PRAGGO0049597

Dozvídáme se od obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 37004 České Budějovice 3, IČO: 48035599, která prostřednictvím svého odštěpného závodu Dopravní stavby Morava společně s obchodní společností CROSS Zlín a.s., Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín, IČO: 60715286 tvoří "Společnost 'Cyklostezka centrem obce'" (dále obě obchodní společnosti společně jen "Zhotovitel"), že Zhotovitel s Vámi uzavře Smlouvu o dílo č. S22-035-0090 na zhotovení díla "Cyklostezka centrem obce" (dále jen "smlouva") a že Vám má poskytnout bankovní záruku zajišťující splnění povinností z této smlouvy.

Z příkazu obchodní společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 948.000,00

slovy: korun českých devět set čtyřicet osm tisíc 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 31. října 2022 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

pokračování bankovní záruky na 2. straně

Bankovní záruka č. PRAGGO0049597
2. strana

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Tato bankovní záruka nabude účinnosti po předložení naší bance kopie smlouvy podepsané všemi smluvními stranami.

Praha, 10. prosince 2021


J. Charvát
A 390

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
1912


M. Šichman
A 13482

PŘIHLÁŠKA č. 20/2021**ze dne 08.12. 2021 ke stavebnímu a montážnímu pojištění**Číslo rámcové pojistné smlouvy, ke které se tato přihláška váže **899-23197-11.****1. Předmět pojištění**

Název a přesný popis pojišťovaného budovaného díla:

Cyklostezka centrem obce**2. Pojištěné subjekty**

Pojistník, investor/objednatel a dále dodavatelé a subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na výše uvedené dílo realizované sdružením pod názvem „Společnost Cyklostezka centrem obce“, jejímiž členy jsou pojištník a CROSS Zlín, a.s., se sídlem Hasičská 397, Louky, PSČ 763 02 Zlín, IČO 607 15 286.

3. Místo pojištění

Jako místo pojištění se sjednává: staveniště budovaného díla, k.ú. Horní Bečva

4. Sjednaná pojistná částka

Sjednává se pojištění budovaného díla uvedeného v bodě 1 a 2 této přihlášky na pojistnou částku **18.941.968,10 Kč.**

V případě navýšení hodnoty díla do 10% oproti původnímu předpokladu resp. oproti výše uvedené pojistné částce, se za pojistnou částku automaticky považuje částka reflektující navýšenou hodnotu díla.

5. Pojistná doba**Počátek pojištění: 15.12.2021**

Konec pojištění: pojištění zaniká v souladu s článkem 3 bodu 3., 4. a 5. VPPSMP-P, nejpozději však uplynutím 18 měsíců od data počátku pojištění uvedeného v bodu 5. této přihlášky

6. Pojistné a jeho splatnost**Pojistné za pojištění budovaného díla činí 20.836,- Kč.**

Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno na účet pojišťovny č. 19-2766110237/0100, variabilní symbol 8992319711 do 31.12.2021

V Českých Budějovicích dne 08.12.2021

Šárka**Šafratová**

Digitálně podepsal
Šárka Šafratová
Datum: 2021.12.09
08:42:55 +01'00'

Podpis (a razítko) pojistníka
Ing. Šárka Šafratová
na základě plné moci

V Praze dne 08.12.2021

**GENERALI**
ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Digitálně podepsal
Helena Charvátová
Datum: 2021.12.09
10:08:15 +01'00'

Podpis (a razítko) pojišťovny

