



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:

Městys Lukov

sídlo:

Lukov 92, 669 02 Znojmo

IČ:

00636843

zástupce ve věcech smluvních:

Marek Langer – starosta městyse

telefon, e-mail:

tel.: 515 236 506, 603 853 680, e-mail: urad@mestys-lukov.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

COLAS CZ, a.s.

sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zapsaný v OR:

u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6556

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

zástupce ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí

telefon, e-mail:

733 780 315, zdenek.zak@colas.cz

plátce DPH:

ano

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.



1. VYMEZENÍ POJMŮ

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

2. DEFINICE A LHŮTY

2.1 Předání a převzetí staveniště

2.1.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště dne 19. 12. 2022.

2.1.2 O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany objednatel bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.

2.2 Zahájení stavebních prací

2.2.1 Zahájením stavebních prací se rozumí začátek fyzické realizace díla.

2.2.2 Zahájení stavebních prací bude provedeno dne 19. 12. 2022.

2.3 Dokončení stavebních prací

2.3.1 Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků včetně dodání dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou.

2.3.2 Termín dokončení stavebních prací je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. **Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 31. 5. 2023.**

2.4 Předání a převzetí stavby

2.4.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení.

2.4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli a převzetím díla objednatel.

2.4.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli jako celek. Tato smlouva nepředpokládá jakékoli částečné převzetí díla objednatel. Případné převzetí jakékoli části díla podléhá písemnému ujednání smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.



- 2.4.4 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.4.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 2.4.6 Má-li zhotovitel zato, že nastala skutečnost výskytu víceprací, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat, sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

2.5 Počátek běhu záruční lhůty

- 2.5.1 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.

3. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné o ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou dokumentací.

4. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 4.1 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení.
- 4.2 Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.
- 4.3 Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů a tato odpovědnost nemůže být žádným způsobem přenášena na zhotovitele.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.



- 5.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
- 5.3 Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.
- 5.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.5 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN (EN). Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou a zadávací dokumentací. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 5.6 Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.
- 5.8 Objednatel stanovuje podmínky v rámci dodržení podmínek pro „Odpovědné sociální zadávání“. Objednatel požaduje dodržování těchto podmínek při plnění dodavatele v rámci realizace díla. Jedná se zejména o dodržování důstojných pracovních podmínek, dodržování férových vztahů s dodavatelskými řetězci, používání ekologických a šetrných řešení z důvodu ochrany životního prostředí, inovací a cirkulární ekonomiky.

6. PŘEDMĚT DÍLA

- 6.1 Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:

„Lukov - Chodník podél silnice III/40821 zpevněné plochy v obci - I. etapa“



- 6.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 6.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.
- 6.4 Předmětem díla je provedení kompletního díla (dále jen „**dílo**“), a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 857/25, 66902 Znojmo, IČ: 27699927 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 6.5 Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v zadávacích podmínkách zakázky (dále též „**výchozí dokumenty**“). Příslušná dokumentace byla zhotoviteli předána a zhotovitelem převzata společně s výzvou k podání nabídky do výběrového řízení. Objednatel je zodpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 6.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 6.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

7. CENA DÍLA

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	3 498 899,22 Kč
DPH 21 %	734 768,84 Kč
Cena včetně DPH	4 233 668,06 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

- 7.2 Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy.
- 7.3 S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o objednatelem řádně zadané vícepráce. O takových pracích bude sjednán dodatek k této smlouvě.

8. ZMĚNA CENY DÍLA

- 8.1 Změna ceny za provedení díla je možná pouze v případě, že nastane jedna z následujících okolností:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,



- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel.
- 8.2 V případě, že nastane skutečnost v odstavci 8.1, jsou smluvní strany povinny vzájemně na vzniklou situaci upozornit a vzhledem k povaze vzniklou skutečnost napravit. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od projektové dokumentace (vyvolané více/méněpráce), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet více/méněprací, které předá ke schválení objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit příslušné více/méněpráce až po jejich předchozího odsouhlasení objednatel v souladu s dodatkem k této smlouvě, přičemž zahájení prací na příslušném úseku stavby bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.
- 8.3 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 8.4 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude u těchto položek stanovena cena dle dostupných cenových soustav, např. ÚRS, RTS.
- 8.5 Cena změny díla bude sjednána uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 9.2 Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací je součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplná.
- 9.3 Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude doložen objednatel odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části.
- 9.4 Zhotovitel předá objednateli vždy 3 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu.



10. LHŮTY SPLATNOSTI

- 10.1 Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby smluvními stranami je dohodnuta na **30 (slovy: třicet)** kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU TŘETÍM OSOBÁM

- 11.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 11.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 12.1 Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění díla. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele.

13. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 13.1 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatelů.
- 13.2 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 13.3 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla se sjednává nejpozději ke dni protokolárního předání díla.

14. KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 14.1 V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 14.2 Objednatel je oprávněn:
- 14.2.1 sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu;
 - 14.2.2 sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny budou probíhat za účasti technického dozoru investora a zástupců zhotovitele. Frekvencovanost kontrolních dnů bude blíže specifikována po zahájení stavebních prací. Technický dozor investora provede kontrolu všech zhotovených prací a konstrukcí a zejména těch, které budou následně zakryty.

15. STAVEBNÍ DENÍK

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 15.2 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 15.3 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních



záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 15.4 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 15.5 Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíjejí technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, zorganizuje objednatel přejímací (předávací) řízení. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato.
- 16.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 16.3 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla (staveniště) v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel není povinen dílo převzít.

17. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN (EN) a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. **Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem.**
- 17.2 Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
- 17.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla.
- 17.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 17.5 O reklamačním řízení budou objednatel a zhotovitel pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.



18. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ OBJEDNATELE

- 18.1 V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit 0,5 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.

19. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 19.1 Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH a to za každý i započatý den prodlení.
- 19.2 Uvedený termín dokončení díla dle této smlouvy je stanoven objednatelem pevně pro provádění díla. Zhotovitel je povinen plně respektovat tento termín včetně požadovaných sankcí za nedodržení termínu celkového dokončení díla.
- 19.3 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50 000 Kč za den.
- 19.4 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu až do výše 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

20. Odstoupení od smlouvy

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 20.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- 20.2.1 zhotovitel či objednatel závažným způsobem porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě, v důsledku čehož došlo k ohrožení zhotovení díla
 - 20.2.2 zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 20.3 Smluvní strany se dohodly na odstoupení od smlouvy v případě, že na danou akci nebude Objednateli poskytnuta dotace.



21. VYŠŠÍ MOC

21.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Znemožňuje-li existence okolnosti vyšší moci alespoň některému z účastníků smlouvy o dílo plnění závazků ze smlouvy o dílo či z obecně závazné právní úpravy souvisejících s obsahem smlouvy o dílo, oznámí tuto okolnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vzniku této okolnosti, resp. o skutečnosti znemožnění plnění závazku, druhému účastníku této smlouvy. Po realizaci uvedeného oznámení není dotčený účastník smlouvy v prodlení s plněním svého závazku, jehož splnění brání okolnost vyšší moci. Okolnost vyšší moci nebrání splnění peněžitého závazku, ledaže by byl prokázán opak.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

22.2 Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

22.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.

22.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

22.5 Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


22.7 Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.



Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Lukově dne 14. 12. 2022

Objednatel: **MĚSTYS LUK**
669 02 ZNOJMO
IČO: 00636843
tel.: 515 236 506
č.ú.: 158 334 9339/081



Marek Langer – starosta městyse

Ve Znojmě dne 13-12-2022

Za Zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (43)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz


Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava

Název stavby: **Chodník podél silnice III/40821 a zpevněné plochy v obci - I. etapa**
LUKOV

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	Rekapitulace stavebních nákladů						
			1 - Zemní práce celkem				457 790,00		
			2 - Základy celkem				16 700,00		
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		
			5 - Komunikace celkem				2 018 766,00		
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		
			8 - Trubní vedení celkem				10 238,00		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				936 405,22		
			HSV celkem				3 439 899,22		
	PSV	PSV	711 - Izolace proti vodě celkem				0,00		
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00		
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00		
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00		
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00		
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem				0,00		
			783 - Nátěry celkem				0,00		
			PSV celkem				0,00		
			ZRN celkem (HSV+PSV)				3 439 899,22		
			Tržní index		1,00		3 439 899,22		
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0		Průzkumné, geodetické a projektové práce - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		24 000,00		
	800-0		Příprava staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		5 000,00		
	800-0		Zařízení staveniště - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 3,2 % ZRN	%	0		12 000,00		
	800-0		Inženýrská činnost - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		3 500,00		
	800-0		Finanční náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		1 000,00		
	800-0		Územní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,5 % ZRN	%	0		1 000,00		
	800-0		Provozní vlivy - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 1,0 % ZRN	%	0		1 000,00		
	800-0		Přesun stavebních kapacit - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		5 000,00		
	800-0		Ostatní náklady - upřesní zhotovitel ve své nabídce, odhad 0,0 % ZRN	%	0		6 500,00		
			VRN celkem	%	0		59 000,00		
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)				3 498 899,22		
			DPH	%	21		734 768,84		
			Stavební náklady včetně DPH				4 233 668,06		

Sestaveno dle Cenové soustavy ÚRS Praha 2022/1, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

21.03.2022

Název stavby: **Chodník podél silnice III/40821 a zpevněné plochy v obci - I. etapa**
LUKOV

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
		HSV:	1 - ZEMNÍ PRÁCE						
1	113106121	221 B01	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně [0,255t] - stávající dlažby 391 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	391	89,00	34 799,00		0,000
2	113107171	221 B01	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 [0,325t] - stávající betonové vjezdy 8 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	8	288,00	2 304,00		0,000
3	113107182	221 B01	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 [0,220t] - stávající asfaltové komunikace 349 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	349	114,00	39 786,00		0,000
4	113202111	221 B01	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých [0,205 t] - obruby kolem komunikací 309 m - viz výkresová příloha Situace	m	309	93,00	28 737,00		0,000
5	129001101	001 A01	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí - křížení telefonního a plynového vedení $51*0,75*0,30 = 12 \text{ m}^3$ - viz výkresová příloha Situace	m3	12	500,00	6 000,00		0,000
6	122452205	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně - prohloubení pro podklady zpevných ploch včetně odstranění původního zpevnění $199*0,49 + 198*0,34 + 105*0,37 + 42*0,32 + 278*0,24 + 35*0,28 + 177*0,49 + 784*0,1 = 454 \text{ m}^3$ - odpočet objemu vytěžených konstrukcí dle pol. 1, 2, 3 $391*0,06 + 8*0,15 + 349*0,1 = -60 \text{ m}^3$ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	394	206,00	81 164,00		0,000
7	162251102	001 A01	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - přesun na staveništi - z dočasné skládky vhodného vytěženého materiálu do terénních úprav kolem obrub $784*0,05 = 40 \text{ m}^3$	m3	40	137,00	5 480,00		0,000
8	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 6, 7, $394-40 = 354 \text{ m}^3$	m3	354	369,00	130 626,00		0,000
9	162751139	001 A01	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce (skládka Načeratice 20 km) $10*354 = 3540 \text{ m}^3$	m3	3540	1,00	3 540,00		0,000
10	167151101	001 A01	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 - z dočasné skládky do terénních úprav kolem obrub dle pol. 7	m3	40	75,00	3 000,00		0,000
11	171251101	001 A01	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných - terénní úpravy kolem obrub dle pol. 7	m3	40	29,00	1 160,00		0,000
12	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 8	m3	354	21,00	7 434,00		0,000
13	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny $1,8 \text{ t/m}^3$	t	638	130,00	82 940,00		0,000
14	181951112	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním - parkoviště u kostela 199 m2, vjezdy odseky 198 m2, parkovací stání 105 m2, doplnění vjezdů 42 m2, chodníky 278, chodník v okolí kostela 35 m2, vjezdy do zóny 177, rozšíření pod obrubami $784*0,4 = 314$ - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	1098	22,00	24 156,00		0,000
15	181951111	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění - terénní úpravy kolem obrub $784*0,5 = 392 \text{ m}^2$ - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	392	17,00	6 664,00		0,000
			1 - Zemní práce celkem				457 790,00		0,000

Název stavby: **Chodník podél silnice III/40821 a zpevněné plochy v obci - I. etapa**
LUKOV

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
			<u>2 - ZÁKLADY</u>						
1	711161383	711 A02	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou - podél stávajících budov 167 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	167	100,00	16 700,00		0,000
			2 - Základy celkem				16 700,00		0,000
			<u>3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</u>						
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00		0,000
			<u>4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</u>						
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00		0,000
			<u>5 - KOMUNIKACE</u>						
1	564851111	221 A01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm - podklad parkovací stání a plocha u kostela 2 vrstvy 199*2 = 398 m2 - podklad chodník u hospody 278 m2 - podklad chodník u kostela 35 m2 - podklad vjezdy do zóny 177 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	888	169,00	150 072,00		0,000
2	564861111	221 A01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 200 mm - podklad vjezdy odseky 198 m2 - podklad doplnění vjezdů bet. dl. hist. 42 m2 - podklad vjezdy do zóny 177 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	417	226,00	94 242,00		0,000
3	564871111	221 A01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 250 mm - podklad parkoviště vodopropustná dlažba 105 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	105	282,00	29 610,00		0,000
4	572141112	221 C01	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. do 60 mm - zapravení vozovky podél nového obrubníku 2 vrstvy 186 + 186/2 = 279 m2	m2	279	500,00	139 500,00		0,000
5	772521160	772 A01	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl. 50-70 mm - varovné a signální pásy hladké kamenné desky 16 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	16	1 870,00	29 920,00		0,000
			<u>Specifikace k pol. 5</u>						
6	58381159		deska dlažební tryskaná žula 400x400mm tl 50mm - ztratiné 2% 16*1,02 = 17 m2	m2	17	5513	93 721,00		0,000

Název stavby: **Chodník podél silnice III/40821 a zpevněné plochy v obci - I. etapa**
LUKOV

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
7	591211111	221 A01	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm - parkovací stání a plocha u kostela 199 m3 - vjezdy odseky 198 m2 - vjezd do zóny 161 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 7</u>	m2	618	834,00	515 412,00		0,000
8	58381007		kostka dlažební žula drobná 8/10 - ztratné 1% (199+161+35)*1,01 = 399 m2	m2	399	1 153,00	460 047,00		0,000
9	Předběžná cena		Odseky z kostek dlažebních vel. 10 (4,2 m2/t), ztratné 3% 198*1,03/4,2 = 49 t	t	49	2 642,00	129 458,00		0,000
10	596911111	231 A01	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 - chodník v okolí kostela 35 m2 <u>Specifikace k pol. 10</u>	m2	38	991,00	37 658,00		0,000
11	58384662		nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 100-500mm tl 60-100mm	m2	35	854,00	29 890,00		0,000
12	596211112	221 A01	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného řezání - chodníky betonové dlažba 278 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy <u>Specifikace k pol. 12</u>	m2	278	313,00	87 014,00		0,000
13	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - varovný pás š. 0,40 m barvy antracit v místech nástupu na vozovku 7 m2	m2	7	498,00	3 486,00		0,000
14	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - ostatní plocha chodníků, ztratné 2% 278*1,02 - 7 = 277 m2	m2	277	278,00	77 006,00		0,000
15	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného řezání - doplnění vjezdů - historizující dlažba 42 m2 - včetně nezbytného řezání - parkovací stání vodopropustná dlažba 105 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy <u>Specifikace k pol. 15</u>	m2	147	326,00	47 922,00		0,000
16	Předběžná cena		- historizující dlažba - podobná původní - ztratné 3% 42*1,03 = 44 m2	m2	44	998,00	43 912,00		0,000
17	Předběžná cena		Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - ztratné 2% 105*1,02 = 108 m2	m2	108	462,00	49 896,00		0,000
			5 - Komunikace celkem				2 018 766,00		0,00
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00		0,000
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	899231111	221 C01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže - úprava stávajících vpustí 3 ks - viz výkresová příloha Situace	kus	3	2 604,00	7 812,00		0,000

Název stavby: **Chodník podél silnice III/40821 a zpevněné plochy v obci - I. etapa**
LUKOV

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
2	899331111	221 C01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy kanalizace - viz výkresová příloha Situace	kus	1	2 426,00	2 426,00		0,000
			8 - Trubní vedení celkem				10 238,00		0,000
			<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u>						
1	915491211	221 A01	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm - přídlažbový pásek podél stávajících budov 95 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 1</u>	m	95	305,00	28 975,00		0,000
2	59218002		krajník silniční betonový 500x250x100 - ztratiné 1% 2*95*1,01 = 192 ks	ks	192	67,00	12 864,00		0,000
3	916131213	221 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél místní komunikace - převýšení 20 mm - 56 m, převýšení 100 mm 326 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 3</u>	m	382	313,00	119 566,00		0,000
4	59217029		silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - včetně nezbytného řezání, ztratiné 1% 56*1,01 = 57 ks	ks	57	131,00	7 467,00		0,000
5	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	kus	13	400,00	5 200,00		0,000
6	59217030		silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	kus	13	400,00	5 200,00		0,000
7	59217031		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztratiné 1% 326*1,01 = 330 ks	kus	330	166,00	54 780,00		0,000
8	916231213	221 A01	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku plochy u hostince a podél místní komunikace - převýšení 60 mm - 67 m, zapuštěná - 110 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 8</u>	m	177	313,00	55 401,00		0,000
9	59217017		obrubník chodníkový 1000x100x250 - včetně nezbytného řezání, ztratiné 1% 177*1,01 = 179 ks	ks	179	138,00	24 702,00		0,000
10	916241213	221 A01	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - podél silnice, podél vjezdů převýšení 50 mm - 83 m, převýšení 60 mm - 21 m, zapuštěná - 254 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez <u>Specifikace k pol. 10</u>	m	358	440,00	157 520,00		0,000
11	58380001		krajník kamenný žulový silniční přímý 130*200* 300-800	m	358	704,00	252 032,00		0,000
12	919735111	221 B01	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm - zapravení okrajů vozovky 360 m	m	360	99,00	35 640,00		0,000
13	919121213	221 A01	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu - dle pol. 9	m	360	126,00	45 360,00		0,000

Název stavby: **Chodník podél silnice III/40821 a zpevněné plochy v obci - I. etapa**
LUKOV

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč		Hmotnost v t	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem
14	914111111	221 A01	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu - dle výkresu 4 ks - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 14</u>	kus	4	505,00	2 020,00		0,000
15	40445636		dopravní značky obytná zóna 1000x500, FeZn - dle výkresu 2x IZ5a + 2x IZ5b	kus	4	1 904,00	7 616,00		0,000
16	914511112	221 A01	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - dle výkresu 2 ks - viz výkresová příloha Situace <u>Specifikace k pol. 16</u>	kus	2	1 654,00	3 308,00		0,000
17	40445230		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m - dle výkresu 2 ks	kus	2	1 457,00	2 914,00		0,000
18	915111112	221 A01	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva - dle výkresu celkem 10 m - viz výkresová příloha Situace	m	10	197,00	1 970,00		0,000
19	997221551	221 B01	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km - betony dle pol. 2 odd.1 0,325*8 = 3 t - asfaltová směs dle pol. 3 odd.1 0,220*349 = 77 t	t	80	187,00	14 960,00		0,000
20	997221559	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů - na skládku ve vzdálenosti 20 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 19 * 80 = 1520 t	t	1520	1,00	1 520,00		0,000
21	997221561	221 B01	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km - dlažba dle pol. 1 odd. 1 0,255*391 = 100 t - obrubníky dle pol. 4 odd.1 - 0,205*309 = 64 t	t	164	187,00	30 668,00		0,000
22	997221569	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů - na skládku ve vzdálenosti 20 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 19 * 164 = 3116 t	t	3116	1,00	3 116,00		0,000
23	997013861	013 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 - dle pol. 19, 21 3+100+64 = 167 t	t	167	130,00	21 710,00		0,000
24	997013645	013 B01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - dle pol. 19 77 t	t	77	130,00	10 010,00		0,000
25	998223011	221 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	579,7	55,00	31 886,22		0,000
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				936 405,22		0,000