

Smlouva o dílo

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

**"Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy
v Radiměři"**

1. Smluvní strany

Zhotovitel

Stavební Reality, s.r.o.
Pobřežní 95/74, 187 00 Praha 8

.....

.....

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu
v Praze oddíl C, vložka 157327 .

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Stavební Reality, s.r.o.,
fakturační adresa: Pobřežní 95/74, 187 00 Praha 8
kontaktní adresa: Jungmannova 11, 563 01 Lanškroun

IČ: 28779282
DIČ: CZ28779282
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1231058319/0800
Statutární orgán: jednatel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Číslo smlouvy zhotovitele: **Číslo stavby zhotovitele:**

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Josef Dvořák

b) technických:

Josef Dvořák

Tel.: 465 321 013

Fax.:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel

Obec Radiměř
Radiměř 170, 569 07 Radiměř

Zástupce ve věcech

a) smluvních:

Roman Satrapa, starosta obce

b) technických:

Josef Česka, Ing. Jiří Harašta

IČ: 00277258
DIČ : CZ00277258
Bankovní spojení: Česká spořitelna Svitavy
Číslo účtu: 1283353379/0800
Tel.: +420 461 594 133
e-mail: obec@radimer.net
(dále jen „objednatel“)

**uzavírají podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění, tuto smlouvu o dílo**

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí stavební dílo (dále jen „dílo“) specifikované touto smlouvou na straně jedné a objednatel se zavazuje provedení díla bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická práva a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.
- 2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek řádně a podrobně přezkoumal veškerou projektovou dokumentaci a potvrzuje úplnost této projektové dokumentace. Potvrzuje dále, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení a provozování díla.
- 2.3 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby

„Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v Radiměři“.

Dílem se rozumí:

zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou Šafář CZ s.r.o., se sídlem Nová 205, 572 01 Polička.

Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující práce a činnosti:

2.3.1 Dokumentace, geodetické práce

- Zhotovení projektu skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 3 vyhl. 499/2006 Sb. a opatřené na všech částech a přílohách názvem stavby–Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána v 1 paré + CD. Dokumentace skutečného provedení bude respektovat tyto zásady:
 - a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko

2.3.2 Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy:

- Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky následujících dokumentů:
Stavební povolení

2.3.3 Zařízení staveniště:

- Zhotovitel zajistí kompletní zařízení staveniště podle podmínek specifikovaných v kapitole č. 7 „Staveniště“ této smlouvy.

2.3.4 Ostatní podmínky:

- Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami a aby nedocházelo v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.
- Zajištění skládek (vč., poplatků za skládkovné) a meziskládek.
- V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů předloží zhotovitel objednateli před zahájením vlastní realizace prací návrh systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace a nejpozději při přejímacím řízení předloží doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla.
- Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace budou likvidovány v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. Odpad z výstavby bude zařazen podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb. v platném znění).
- Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci.
- Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné současné platné normy a předpisy v ČR.
- Při realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnost při užívání stavby. Výrobky a materiály musí splnit požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol,

projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezabývá zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

- Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a zkoušek“, kterou předá objednateli při převímacím řízení dokončeného díla.
 - Kompletační činnost zhotovitele a součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
 - Zhotovitel zpracuje a dodá předpisy pro provoz a údržbu díla.
- 2.4 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5 Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, a to v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony.
- 2.6 Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace opatřená datem a popisem umístění jednotlivých záběrů bude uložena na CD a stane se součástí dokumentace skutečného provedení. Stejně budou zdokumentovány i přístupové cesty a komunikace. Dále bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto předá objednateli při převímacím řízení.
- 2.7 Zhotovitel je povinen do projektu pravidelně zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.8 Každý výkres bude opatřen názvem stavby, jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. K výkresu, jenž bude obsahovat změnu oproti projektu, bude přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat, že změna byla projednána s osobou vykonávající autorský a technický dohled na stavbě.
- 2.9 Ty části projektu, u kterých nedošlo ke změnám, budou označeny „beze změn“. Dokumentaci skutečného provedení se zhotovitel zavazuje předat objednateli při předání a převzetí díla.

3. Termín plnění

- 3.1 Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem.
- 3.2 Termín zahájení
- 3.2.1 Termín zahájení plnění: 1.6.2014

- 3.3 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla
- 3.3.1 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: **do 31.8.2014**
- 3.3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 3.4 Splněním předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle ve lhůtách dle závazného měsíčního harmonogramu provedení díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a tvoří její nedílnou součást. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Cena díla

4.1 Výše sjednané ceny

- 4.1.1 Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.6.2013 a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů činí:

Cena bez DPH:	1 994 555,- Kč
DPH ve výši 5 %:	 Kč
DPH ve výši 21 %:	418 857,- Kč
Cena Díla vč. DPH:	2 413 412,- Kč
Cena Díla vč. DPH slovy:	<i>dvamilionyčtyřistatřinácttisícčtyřistadvánáct Kč</i>

Rezerva je sjednaná v částce 99 728,- Kč bez DPH.

Rezerva je sjednána v částce 120 671,- Kč včetně DPH.

Cena Díla vč. DPH a rezervy vč. DPH 2 534 083,- Kč

Rezerva bude moci být čerpána pouze v případě, že Státní fond Životního prostředí ČR odsouhlasí případné nákladové položky, které vzniknou díky nepředvídatelným událostem. Tyto nákladové položky musí také odsouhlasit objednatel.

Dodavatel bude mít zároveň povinnost připravovat změnové listy.

4.2 Obsah ceny

- 4.2.1 Sjednaná cena zahrnuje veškeré položky a náklady související s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy zhotovitelem.

Cena obsahuje náklady na:

- vybudování, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- skládkovné, materiál, atd.

4.2.2 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla.

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje i náklady související s definovanými platebními podmínkami.

4.3 Podmínky pro změnu ceny

4.3.1 Celková cena díla je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná a nepřekročitelná za celé dokončené a funkční dílo.

4.3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné dle této smlouvy ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně užitelného stavebního díla.

4.3.3 Změna výše uvedené nejvyšší přípustné ceny vzhledem ke smluvně prováděným výkonům a dodávkám je proto, s výjimkou níže uvedených případů, vyloučena. Zejména pak nepřichází v úvahu úprava nejvyšší přípustné ceny ani v případě, pokud pro zhotovitele vyplynou v důsledku provádění stavby ztížené pracovní podmínky, bezpečnostní opatření, ochranná opatření nebo zvýšení nákladů všeho druhu (jako např. přesčasy, práce v noci a o víkendech). Pro změnu ceny nejsou přípustné ani případné lokální změny základacích podmínek, protože se má za to, že je v dokumentaci pro provádění stavby zhotovitel vypořádal.

4.3.4 Cena může být měněna pouze v případě:

- a) změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- b) nebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- c) dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,

4.3.5 Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

4.3.6 Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.3.7 Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4.4 Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- 4.5 Finanční harmonogram je přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 4.6 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel rovněž ponese a v ceně za dílo dle odst. 4.1.1 této smlouvy jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu na staveniště. Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která může potřebovat pro účely stavby.
- 4.8 Případné neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny.
- 4.9 Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno použít jednotkové ceny z nabídkového položkového rozpočtu, bude použito cen odsouhlasených objednatelem.
- 4.10 Pro účely §549 obchodního zákoníku povede zhotovitel na stavbě samostatnou knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti zadávací projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem, změna zadávací projektové dokumentace provedená zhotovitelem v rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i písemný souhlas zpracovatele zadávacího projektu.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy

- 5.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

- 5.2.1 Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb
- 5.2.2 Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
- 5.2.3 Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.3 Lhůta splatnosti

5.3.1 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.4 Náležitosti daňových dokladů

5.4.1 Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat:

- označení a číslo účetního dokladu,
- název stavby,
- obsah účetního případu a jeho účastníky (název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele),
- peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
- cenu díla včetně vyčíslení DPH,
- den vyhotovení účetního dokladu a jeho splatnost,
- den uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
- označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno,

5.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.6 Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.

5.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

5.8 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu – do 15 kalendářních dnů od dokončení díla – ukončení přejímacího řízení – podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

5.9 Konečná faktura může být vystavena zhotovitelem až po dokončení stavebního díla, pokud byly splněny tyto následující podmínky:

- objednatel podepsal protokol o úplném odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění díla
- zhotovitel předal objednateli kompletní konečnou dokumentaci skutečného provedení díla
- objednatel a zhotovitel se dohodli o vyúčtování nejvyšší přípustné ceny

5.10 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů,
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.

6.2 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem, koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorským dozorem a osobami provádějícími kontrolní prohlídky stavby včetně.

6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje plnit podmínky uložené v povoleních orgánů státní správy, specifikovaných v odst. 2.3.2. této smlouvy.

6.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

6.6 Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, skutečné provedení stavby, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby si zajistí zhotovitel na své náklady.

6.7 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

6.8 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

- 6.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
- 6.10 Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám.
- 6.11 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 6.12 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla po celou dobu realizace svými kvalifikovanými zaměstnanci minimálně v tomto složení: stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího nebo mistr, pracovník kontroly a řízení jakosti.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů.
- 6.14 V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky, je povinen objednateli neprodleně předložit návrh subdodavatelského systému k odsouhlasení a současně prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. Objednatel si vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.
- 6.15 Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.
- 6.16 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.

- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě subdodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí svým smluvním partnerům, kteří se podílejí na zhotovení předmětu díla dle této smlouvy (dále jen „subdodavatel“), ve sjednaných termínech vždy všechny oprávněné platby, které jim z průběžné platby od objednatele náleží.
- 6.20 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu 10 let. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy, stavební deník atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Tento závazek je zhotovitel povinen přenést i na své subdodavatele.
- 6.21 Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce stavebních prací pro projekt, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.
- 6.22 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další doklady požadované budoucím provozovatelem.
- 6.23 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může

objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

- 6.24 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení staveniště apod.).
- 6.25 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat při nebo v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 3 mil. Kč.
- 6.26 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.
- 6.27 Zhotovitel odškodní a uspokojí všechny nároky objednatele v souvislosti se ztrátami, poškozením nebo zničením věcí, dále v souvislosti s poškozením zdraví nebo úmrtí osob, jakož i škody na majetku vzniklé v důsledku provádění díla a to v rozsahu, v jakém byly způsobeny činností nebo zanedbáním na straně zhotovitele.
- 6.28 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7. Staveniště

- 7.1 Staveništěm je míněna plocha vymezená projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.2 Termín předání a převzetí staveniště
- 7.2.1 Termín předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem je uveden v článku 3. odstavci 3.1.
- 7.2.2 O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol (zápis), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany

s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již v této smlouvě o dílo.

7.4 Zdroje energií (vody a elektrické energie) pro stavbu si zajistí zhotovitel na své náklady.

7.5 Užívání staveniště

7.5.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

7.5.2 Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích.

7.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště, včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů, v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla.

7.5.4 Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou o dílo a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

7.5.5 Zhotovitel se zavazuje nepoškodit staveniště, udržovat pořádek a chovat se ohleduplně vzhledem k umístění staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

7.6.1 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.6.2 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5ti dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

8.2 Povinnost uvedená v odst. 8.1 končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise předání a převzetí dokončeného díla.

- 8.3 Denní zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně stavbyvedoucí zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Stavbyvedoucí potvrdí zápis svým podpisem.
- 8.4 Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.
- 8.5 Kromě stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze oprávněný zástupce objednatele, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- 8.6 Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

9. Kontrolní dny

- 9.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny.
- 9.2 Kontrolní dny se na staveništi budou konat min. 1x za 14 dní, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran.
- 9.3 Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.
- 9.4 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
- 9.5 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. Objednatel má rovněž právo přizvat odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla. Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 9.6 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

- 10.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovaly obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární ochrany na staveništi. Zhotovitel odpovídá

za jakékoliv škody vzniklé na zdraví či na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

- 10.2 Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů.

11. Přerušování a zastavení provádění díla

- 11.1 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provádění díla brání vyšší moc,
 - se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka),
 - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - bude objednatel v prodlení s úhradou faktury **delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti**.
- 11.2 Přerušování provádění díla zhotovitelem z důvodů uvedených v předchozím odstavci přestávají dnem přerušování běžet lhůty tímto přerušováním dotčené.
- 11.3 Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušování provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
 - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
 - je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
- 11.4 Přerušování provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušováním dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných přerušováním.
- 11.5 Při každém přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

12. Vyšší moc

- 12.1 Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které

nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga, pokud jsou v rozsahu, že zabraňují nebo významně zpožďují splnění smluvních závazků. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

- 12.2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

13. Smluvní pokuty

13.1 Požadované smluvní pokuty.

- 13.1.1 V případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu dle odst. 3.3 této smlouvy, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 13.1.2 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 2 500,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
- 13.1.3 V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli částku ve výši 2 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

13.2 Další smluvní pokuty.

- 13.2.1 V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den.
- 13.2.2. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. Pokud bude zhotovitel povinen platit částku dle tohoto odstavce, není povinen hradit jiné částky dle tohoto článku, které by byl povinen jinak zaplatit.
- 13.2.3. Výše uvedenou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- 13.2.4 Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 13.2.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněna prohlášením objednatele v protokolu o předání a převzetí díla.
- 14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 15 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně všech příloh.
- 14.3 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla zajistit účast technického dozoru objednatele, případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 14.4 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných zkoušek a revizí, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (deníky), zaměření skutečného provedení stavby, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další doklady vyžadované touto smlouvou a příslušnými předpisy pro tento druh stavby.
- 14.4.1 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
- 14.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat,
 - popis díla, které je odevzdáváno,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
 - dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu,
 - dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
 - seznam předaných dokladů,
 - den, od kterého začne běžet záruční doba,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
 - v případě přejímky, zapsání přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 14.6 Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů potřebných k provedení kolaudačního řízení, který bude zejména obsahovat:

- a) doklady, atesty a prohlášení o shodě materiálů, prokazatelně použitých při realizaci díla,
- b) doklady o předepsaných zkouškách betonů a předepsaných zkouškách zhutnění hráze s termíny souhlasnými se zápisy ve stavebním deníku,
- c) protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních objektů,
- d) 1 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací,
- e) originál stavebních deníků,
- f) knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn,
- g) kniha kontrol a zkoušek,
- h) veškeré revizní zprávy a revize,
- i) zápisy o provedení dílčích a individuálních zkoušek,
- j) výsledky předepsaných rozborů,
- k) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla,
- l) doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy,
- m) doklad o vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- n) doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich majiteli nebo uživateli,
- o) doklady o vytyčení podzemních sítí,
- p) doklady o zpětném převzetí inženýrských sítí od příslušných vlastníků či správců sítí.

14.6 Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

14.7 Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných vad, nedodělků nebo nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat.

Důvodem nepřevzetí díla může být pouze:

- vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
- nefunkčnost díla bránící provozu díla,
- nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby nebo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v Radiměři“.

14.8 Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla.

14.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v odstavci 14.7 tohoto článku smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání zápisu nebo dle dohody smluvních stran.

14.10 Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání protokolu nebo dle dohody smluvních stran.

15. Odpovědnost za vady díla, záruka

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále, že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
- 15.2 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 15.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem.
- 15.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 15.5 Zhotovitel dále zodpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí.
- 15.6 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí hotového díla.
- 15.7 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě. Záruční doba neplatí na výrobky a zařízení, pro které výrobci určují vlastní záruční dobu. Tato záruční doba však začne pro objednatele běžet až od okamžiku předání a převzetí díla. Zhotovitel se toto zavazuje zajistit.
- 15.8 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
- 15.9 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vady díla zjištěné v záruční době, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 15.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení o vadě. U vad nebránících užívání díla zahájí zhotovitel práce na jejich odstranění nejdéle do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vady a práce provede maximálně ve lhůtě do 15 pracovních dnů. Pokud si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti vyžádá lhůtu delší, s ohledem na klimatické či technologické podmínky, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. U vad, které by bránily provozu zařízení, požaduje objednatel nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele

k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v čase uvedeném v předchozí větě po uplatnění reklamaci, má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

- 15.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě podle odstavce 15.10 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.
- 15.12 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a veškeré další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. přerušением provozu).
- 15.13 Dvojí opakování téže vady zakládá mimo jiná zákonná práva též právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 15.14 Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen takové vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady, a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
- 15.15 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 15.16 Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku smlouvy.
- 15.17 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 15.18 O každé vadě oznámené objednatelem sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, stanovisko zhotovitele, zda uznává svou odpovědnost, a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu odstavce 15.17 tohoto článku smlouvy.
- 15.19 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě uvedené v odstavci 15.10 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

16. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 16.1 Objednatel je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku vlastníkem objektů uvedených v čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.

- 16.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 16.3 Úplné vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla uvedené v čl. 4 odst. 4.1.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 17.2 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 17.3 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková skutečnost, kdy:
- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
 - b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a dále ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
 - d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle článku 3. dle této smlouvy,
 - e) zhotovitel poruší některé ustanovení článku 6. Práva a povinnosti smluvních stran.
- 17.4 Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje, pokud je v prodlení se zaplacením již třetí faktury následující po sobě nebo dluží na fakturách více, jak polovinu ceny díla včetně DPH.
- 17.5 Objednatel je též oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto zadavatele tohoto díla, nebo nebude podepsána smlouva s poskytovatelem dotace.
- 17.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 17.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.
- 17.8 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

17.9 Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující strana.

17.10 Objednatel je však oprávněn odstoupit smlouvy o dílo zcela nebo z části (bez nároku na důkazní břemeno) v případě, že na majetek zhotovitele byla vyhlášena insolvence či byl podán návrh na vyhlášení insolvence pro nedostatek majetku.

17.11 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.12 Právní účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

17.13 Důsledky odstoupení od smlouvy:

17.13.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě zaplacených faktur a zpracuje konečnou fakturu,
- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
- d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla,
- e) objednatel je povinen dostavit se k převzetí nedokončeného díla,
- f) o předání a převzetí nedokončeného díla sepiší smluvní strany protokol (viz. protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků,
- g) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškerá provedená plnění.
- h) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele pak, pro vyloučení pochybností, nemá zhotovitel právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizení staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy a přísluší mu jen náklady účelně vynaložené v souvislosti s dosud provedenými pracemi dle této smlouvy.

18. Spory

18.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory rozhodovány dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

18.2 Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí vzešlé z takového řízení.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 19.2 Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 19.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
- 19.4 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
- 19.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

15. 07. 2013

V Lanškrouně dne 3.6.2013

V Radiměři, dne

Stavební Reality, s.r.o.


IČ: 287 79 282 DIČ: CZ28779282

se sídlem: Poblčení 95/11,
187 00 Praha 8 - Karlín

.....
provozovna: Jungmannova 11...
za zhotovitele Lanškroun -2-
Josef Dvořák

.....
za objednatele

Roman Satrapa



Přílohy smlouvy o dílo:

1. Měsíční harmonogram provedení díla
2. Položkový rozpočet
3. Finanční harmonogram
4. Doklad o pojištění min. na částku 3 mil. Kč

*Smlouva byla schválena
Radou obce dne 11.7.2013
usnesením č. 6/11.07.2013*
Satrapa

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
zakázka: "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v Radiměři"

Prováděné práce	ROK 2014		
	červen	červenec	srpen
Zemní práce			
Zpevňování hromin a konstrukcí			
Zpevňené plochy			
Bourání konstrukcí			
Potrubí z trub plastických hmot			
Konstrukce zámečnické			
Montáž otvorových prvků			
Elektromontáže			
Přesun suli			
Lešení a stavební výtahy			
Úpravy povrchu, podlahy			
Úpravy povrchů vnější			
Izolace tepelné			
Konstrukce tesafské			
Konstrukce klempířské			
Podlahy z dlaždic			
Obklady keramické			
Dokončovací konstrukce			
Nátěry			
Malby			
Komunikace			
Přesun hmot			
Finanční harmonogram	904 tis.	570 tis.	520,5 tis.
Celkem			1 994,5 tis.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stavební Reality, s.r.o.
 IČ: 287 79 282 se sídlem: Pobřežní 95/74,
 187 00 Praha 8 - Karlín
 provozovna: Jungmannova 11
 563 01 Lanškroun -2-

Slepý rozpočet stavby

Datum: 4.6.2013

Stavba : 13011

Snížení ENB objektu MS Radiměř, čp. 440

Objednatel : O B E C Radiměř

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Stavební Reality, s.r.o.

IČO : 28779282

DIČ : CZ28779282

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 Stavební Reality, s.r.o.

IČO : 28779282 DIČ : CZ28779282

Sídlem: Pobřežní 95/74,

187 00 Praha 8 - Karlín

provozovna: Jungmannova 11

563 01 - Lanškroun 24

		Rozpočtové náklady
pro DPH	15 %	0,00
	15 %	0,00
pro DPH	21 %	1 994 555,00
	21 %	418 857,00
celkem za stavbu		2 413 412

Analýza stavebních objektů a provozních souborů

Název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Zateplení Mateřské školy	1 974 055	0	1 974 055	414 552	99,0
Vedlejší náklady	20 000	0	20 000	4 200	1,0
Ostatní náklady	500	0	500	105	0,0
za stavbu	1 994 555	0	1 994 555	418 857	100,0

Analýza stavebních rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Celkové zateplení MŠ	1 974 055	0	1 974 055	414 552	99,0
3 Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.	20 000	0	20 000	4 200	1,0
4 Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.	500	0	500	105	0,0
a stavbu	1 994 555	0	1 994 555	418 857	100,0

Analýza stavebních děl

Název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	0,9	18 252	0	0	0	0
Žpevnování hornin a konstrukcí	0,1	2 450	0	0	0	0
Žpevněné plochy	0,9	18 482	0	0	0	0
Comunikace	0,2	3 261	0	0	0	0
Úpravy povrchu, podlahy	41,0	817 506	0	0	0	0
Úpravy povrchů vnější	1,9	38 697	0	0	0	0
Isolace tepelné	10,9	0	216 637	0	0	0
Isolace tesařské	0,1	0	2 564	0	0	0
Isolace klempířské	1,9	0	37 187	0	0	0
Isolace zámečnické	3,6	0	72 450	0	0	0
Plastové prvky z plastu	21,9	0	436 451	0	0	0
Isolace z dlaždic a obklady	0,1	0	1 424	0	0	0

Obklady keramické	0,4	0	7 895	0	0	0
Nátěry	1,1	0	21 258	0	0	0
Malby	2,4	0	48 402	0	0	0
Potrubí z trub z plastických hmot	0,1	2 798	0	0	0	0
HZS	0,0	0	0	0	0	500
Zemní práce	0,5	10 000	0	0	0	0
Zemní práce	0,5	10 000	0	0	0	0
Lešení a stavební výtahy	5,2	103 645	0	0	0	0
Dokončovací konstrukce na pozemních	1,4	28 807	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	1,8	36 011	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	1,1	22 666	0	0	0	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,4	27 377	0	0	0	0
Elektromontáže	0,5	0	0	0	9 833	0
za stavbu	100,0	1 139 953	844 269	0	9 833	500


Užití vedlejších rozpočtových nákladů

Užití vedlejšího nákladu	Cena celkem
výrobní podmínky	0
právní přírůstek	0
stavebních kapacit	0
staveništní doprava	0
staveniště	0
investora	0
právní činnost (IČD)	0
rozpočtu	0
za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Celkové zateplení MŠ	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Zateplení Mateřské školy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
13011		Snižování ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Náklady na m.j.	0
Projektant		ŠAFÁŘ CZ s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		O B E C Radiměř		
Dodavatel		Stavební Reality, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 119 953	Ztížené výrobní podmínky	0
ZPSV celkem	844 269	Oborová přírážka	0
M práce celkem	9 833	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 974 055	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 974 055	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 974 055	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Dvořák	Jméno :
Datum :		Datum : 3.6.2013	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		Stavební Reality s.r.o. IČ: 287 79 282 / DIČ: CZ28779282 se sídlem: Podlejší 95/74, 187 00 Praha 8 - Karlín provozovna: Jungmannova 11 563 01 Lanškroun -2-	
Základ pro DPH	21,0 %		1 974 055 Kč
DPH	21,0 %		414 552 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM			2 388 607 Kč

Poznámka :

Rozpočet je vypracován v cenové soustavě RTS. Podle stavebních výkresů F 1 - 8

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radíměř, čp. 440	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	18 252	0	0	0	0
Zpevňování hornin a konstrukcí	2 450	0	0	0	0
Zpevněné plochy	18 482	0	0	0	0
Komunikace	3 261	0	0	0	0
Úpravy povrchu, podlahy	817 506	0	0	0	0
Úpravy povrchů vnější	38 697	0	0	0	0
Potrubí z trub z plastických hmot	2 798	0	0	0	0
Lešení a stavební výtahy	103 645	0	0	0	0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	28 807	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	36 011	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	22 666	0	0	0	0
3 Izolace tepelné	0	216 637	0	0	0
32 Konstrukce tesařské	0	2 564	0	0	0
34 Konstrukce klempířské	0	37 187	0	0	0
37 Konstrukce zámečnické	0	72 450	0	0	0
39 Otvorové prvky z plastu	0	436 451	0	0	0
71 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 424	0	0	0
81 Obklady keramické	0	7 895	0	0	0
83 Nátěry	0	21 258	0	0	0
84 Malby	0	48 402	0	0	0
121 Elektromontáže	0	0	0	9 833	0
96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 377	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 119 953	844 269	0	9 833	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zlúžené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
 Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Zemní práce				
113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro zpětné použití	m2	65,23	35,90	2 341,58
	Jižní strana - hlavního vstupu: (19,30+3,65+0,90)*0,5		11,93		
	Západní strana: (4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,90*2)*0,5		15,00		
	Severní strana: (12,90+7,10+3,10+11,45+0,90)*0,5		17,73		
	Východní strana: (13,90+0,90)*0,5		7,40		
	Jižní strana - hlavního vstupu: (15,10+0,90)*0,5		8,00		
	Západní strana: (6,40+3,95)*0,5		5,18		
2	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	65,23	65,00	4 239,63
	Jižní strana - hlavního vstupu: (19,30+3,65+0,90)*0,5		11,93		
	Západní strana: (4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,90*2)*0,5		15,00		
	Severní strana: (12,90+7,10+3,10+11,45+0,90)*0,5		17,73		
	Východní strana: (13,90+0,90)*0,5		7,40		
	Jižní strana - hlavního vstupu: (15,10+0,90)*0,5		8,00		
	Západní strana: (6,40+3,95)*0,5		5,18		
3	Rýhy hloubené ručně ostatní tř.2	m3	11,52	750,00	8 643,38
	Jižní strana - hlavního vstupu: (19,30+3,65+0,50)*0,3*0,3		2,11		
	Západní strana: (4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,50*2)*0,3*0,3		2,63		
	Severní strana: (12,90+7,10+3,10+11,45+0,50)*0,3*0,3		3,15		
	Východní strana: (13,90+0,50)*0,3*0,3		1,30		
	Jižní strana - hlavního vstupu: (15,10+0,50)*0,3*0,3		1,40		
	Západní strana: (6,40+3,95)*0,3*0,3		0,93		
4	Obsyp objektu	m3	7,68	394,00	3 027,10
	Jižní strana - hlavního vstupu: (19,30+3,65+0,50)*0,3*0,2		1,41		
	Západní strana: (4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,50*2)*0,3*0,2		1,75		
	Severní strana: (12,90+7,10+3,10+11,45+0,50)*0,3*0,2		2,10		
	Východní strana: (13,90+0,50)*0,3*0,2		0,86		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
 Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	(15,10+0,50)*0,3*0,2		0,94		
	Západní strana:		0,62		
	(6,40+3,95)*0,3*0,2				18 251,68
Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 28	Zpevňování hornin a konstrukcí				
289471111R00	Sanace trhlin hl. spárováním do š. 3 cm, hl. 15 cm	m	16,90	71,04	1 200,58
	1,45*2+3,20+4,45		10,55		
	1,45*2+3,45		6,35		
289901111R00	Vyčištění trhlin stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	16,90	73,95	1 249,76
	1,45*2+3,20+4,45		10,55		
	1,45*2+3,45		6,35		
Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				2 450,33
Díl: 46	Zpevněné plochy				
215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	65,23	6,63	432,44
	Jižní strana - hlavního vstupu:		11,93		
	(19,30+3,65+0,90)*0,5				
	Západní strana:		15,00		
	(4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,90*2)*0,5				
	Severní strana:		17,73		
	(12,90+7,10+3,10+11,45+0,90)*0,5				
	Východní strana:		7,40		
	(13,90+0,90)*0,5				
	Jižní strana - hlavního vstupu:		8,00		
	(15,10+0,90)*0,5				
	Západní strana:		5,18		
	(6,40+3,95)*0,5				
596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	65,23	200,00	13 045,00
	Jižní strana - hlavního vstupu:		11,93		
	(19,30+3,65+0,90)*0,5				
	Západní strana:		15,00		
	(4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,90*2)*0,5				
	Severní strana:		17,73		
	(12,90+7,10+3,10+11,45+0,90)*0,5				
	Východní strana:		7,40		
	(13,90+0,90)*0,5				
	Jižní strana - hlavního vstupu:		8,00		
	(15,10+0,90)*0,5				
	Západní strana:		5,18		
	(6,40+3,95)*0,5				
59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	33,59	149,00	5 005,04
	50% stávající dlažby: 65,225*0,5*1,03		33,59		
Celkem za	46 Zpevněné plochy				18 482,49
Díl: 5	Komunikace				
564831111VL	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm jen práce - použit vybraný materiál	m2	65,23	50,00	3 261,25
	Jižní strana - hlavního vstupu:		11,93		
	(19,30+3,65+0,90)*0,5				
	Západní strana:		15,00		
	(4,40+2,00+6,40+11,00+4,40+0,90*2)*0,5				
	Severní strana:		17,73		
	(12,90+7,10+3,10+11,45+0,90)*0,5				

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Východní strana:				
	(13,90+0,90)*0,5		7,40		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(15,10+0,90)*0,5		8,00		
	Západní strana:				
	(6,40+3,95)*0,5		5,18		
Celkem za	5 Komunikace				3 261,25
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				
11 602019187VL	Omlítka stěn tenkovrstvá silikátová zatíraná, zrna 2,0 mm	m2	703,10	219,00	153 979,10
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	6,00*3*6,15+3,65*7,35		137,53		
	(0,375*2+0,60)*6,15+(6,15*6+6,00*3)*0,40		30,26		
	19,25*1,20		23,10		
	-(1,20*1,80+2,40*1,80*4+2,40*1,50*6+0,90*2,65+2,40*2,65)		-49,79		
	Mezisoučet		141,11		
	Západní strana:				
	6,00*2,85+4,375*4,50+4,50*(7,25+6,90)*0,5		68,63		
	0,40*2*2,85+(2,85*4+6,00*2)*0,30+13,40*0,90		21,36		
	-(2,40*1,50*2+2,40*1,80+1,05*2,05)		-13,67		
	Mezisoučet		76,31		
	Severní strana:				
	6,00*6,15+2,70*6,15+11,45*(4,50+3,50)*0,5		99,31		
	2,60*(3,55+3,70)*0,5+(2,20+1,80)*2,45+2,10*3,90		27,42		
	(0,40*4+0,50)*6,15+(6,15*6+6,00*3+2,70)*0,40		35,96		
	12,95*1,05+7,08*0,675+3,10*1,40		22,72		
	-(2,40*1,80*3+1,10*1,80*2+1,20*0,90*2+2,40*1,50*2+1,05*2,05*2)		-30,59		
	Mezisoučet		154,81		
	Východní strana:				
	6,00*3*3,05+5,675*(7,60+8,25)*0,5+2,60*4,40+8,05*(7,60+6,80)*0,5		169,27		
	(0,40*3+0,50)*2,85+6,94*0,70+12,94*0,80+2,00*3,00		26,06		
	-(1,10*0,90+1,20*0,90*3+2,40*1,80+2,40*1,50+1,05*2,05+1,80*3,00)		-19,70		
	Mezisoučet		175,63		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10*(3,55+4,05)*0,5		57,38		
	((1,25+1,50*2)+(1,50+1,50*2)+(1,00+2,05*2))*0,30		4,16		
	-(1,25*1,50+1,50*1,50+1,00*2,05)		-6,18		
	Mezisoučet		55,36		
	Západní strana:				
	6,00*2,85*2+3,40*2,85		43,89		
	(0,40+0,40*2)*3*2,85+(6,00*2+3,40)*0,40		16,42		
	12,40*0,90+3,80*0,70		13,82		
	((1,20+1,50*2)*4+(2,40+1,50*2))*0,15		3,33		
	-(1,20*1,50*4+2,40*1,50)		-10,80		
	Mezisoučet		66,66		
	Východní strana:				
	6,00*3,05+3,40*3,05		28,67		

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,40+0,40*2)*2*3,05		7,32		
		(6,40+3,80)*0,55		5,61		
		(2,40+1,50*2)*3*0,15		2,43		
		-2,40*1,50*3		-10,80		
		Mezisoučet		33,23		
12	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	67,00	230,00	15 410,00
		4+2+6+2+5+2+2+5+15+2+4		49,00		
		(4+5)*2		18,00		
13	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	358,60	40,30	14 451,58
		(0,60+0,90)*2*4+(1,10+0,90)*2*2+(1,20+0,90)*2*6		45,20		
		(1,075+1,50)*2*2+(1,20+1,50)*2*5+(1,10+1,80)*2*2		48,90		
		(1,20+1,80)*2+(2,40+1,50)*2*5+(2,40+1,80)*2*15		171,00		
		(0,90+2,65)*2+(0,95+2,05)*2*4+(1,80+3,00)*2		40,70		
		(1,20+1,50)*2*4+(2,40+1,50)*2*4		52,80		
14	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	101,88	270,00	27 507,60
		((0,60+0,90)*2)*4+(1,10+0,90)*2*2+(1,20+0,90)*2*6)*0,30		12,18		
		((1,075+1,50)*2*2+(1,20+1,50)*2*5+(1,10+1,80)*2*2)*0,30		14,67		
		((1,20+1,80)*2+(2,40+1,50)*2*5+(2,40+1,80)*2*15)*0,30		51,30		
		((0,90+2,65)*2+(0,95+2,05)*2*4+(1,80+3,00)*2)*0,30		12,21		
		((1,20+1,50)*2)*4+(2,40+1,50)*2*4)*0,30		11,52		
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	155,12	25,00	3 877,88
		(0,60*0,90)*4+(1,10*0,90)*2+(1,20*0,90)*6		10,62		
		(1,075*1,50)*2+(1,20*1,50)*5+(1,10*1,80)*2		16,19		
		(1,20*1,80)+(2,40*1,50)*5+(2,40*1,80)*15		84,96		
		(0,90*2,65)+(0,95*2,05)*4+(1,80*3,00)		15,58		
		(1,20*1,50)*4+(2,40*1,50)*4		21,60		
		1,25*1,50+1,50*1,50+1,00*2,05		6,18		
16	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní APU lišty	m	280,20	71,00	19 894,20
		(0,60+0,90)*2*4+(1,10+0,90)*2*2+(1,20+0,90)*2*6		33,40		
		(1,075+1,50)*2*2+(1,20+1,50)*2*5+(1,10+1,80)*2*2		38,55		
		(1,20+1,80)*2+(2,40+1,50)*2*5+(2,40+1,80)*2*15		121,80		
		(0,90+2,65)*2+(0,95+2,05)*2*4+(1,80+3,00)*2		34,20		
		(1,20+1,50)*2*4+(2,40+1,50)*2*4		38,40		
		(1,25+1,50)*2+(1,50+1,50)*2+(1,00+2,05)*2		13,85		
17	622421651R00	Zateplovací systém, extrud. polystyren 30 mm parapety s rohovou lištou	m2	13,60	535,00	7 274,40
		(0,60*4+1,10*6+1,20*11)*0,14		3,11		
		(2,40*20+0,90*2+0,95*4)*0,14		7,50		
		(1,20*4+2,40*4)*0,15+(1,25+1,50)*0,30		2,99		
18	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	727,37	83,00	60 371,78
		Jižní strana - hlavního vstupu:				
		6,00*3*6,15+3,65*7,35		137,53		
		(0,375*2+0,60)*6,15+(6,15*6+6,00*3)*0,40		30,26		
		19,25*1,20		23,10		
		(0,375*2+0,60+0,40+6,00*3+3,65)*0,30		7,02		
		-(1,20*1,80+2,40*1,80*4+2,40*1,50*6+0,90*2,65+2,40*2,65)		-49,79		
		Mezisoučet		148,13		
		Západní strana:				
		6,00*2,85+4,375*4,50+4,50*(7,25+6,90)*0,5		68,63		
		0,40*2*2,85+(2,85*4+6,00*2)*0,30+13,40*0,90		21,36		
		(0,40*2+0,30*4+11,00+6,00+4,35+4,50)*0,30		8,36		

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
 Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	-(2,40*1,50*2+2,40*1,80+1,05*2,05)		-13,67		
	Mezisoučet		84,67		
	Severní strana:				
	6,00*6,15+2,70*6,15+11,45*(4,50+3,50)*0,5		99,31		
	2,60*(3,55+3,70)*0,5+(2,20+1,80)*2,45+2,10*3,90		27,42		
	(0,40*4+0,50)*6,15+(6,15*6+6,0*3+2,70)*0,40		35,96		
	12,95*1,05+7,08*0,675+3,10*1,40		22,72		
	(0,40*4+0,50+0,40*6+12,90+6,00+2,70+11,45+2,60+2,45+2,10)*0,30		13,41		
	-(2,40*1,80*3+1,10*1,80*2+1,20*0,90*2+2,40*1,50*2+1,05*2,05*2)		-30,59		
	Mezisoučet		168,22		
	Východní strana:				
	6,00*3*3,05+5,675*(7,60+8,25)*0,5+2,60*4,40+8,05*(7,60+6,80)*0,5		169,27		
	(0,40*3+0,50)*2,85+6,94*0,70+12,94*0,80+2,00*3,00		26,06		
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)*0,30		5,40		
	-(1,10*0,90+1,20*0,90*3+2,40*1,80+2,40*1,50+1,05*2,05+1,80*3,00)		-19,70		
	Mezisoučet		181,03		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10*(3,55+4,05)*0,5		57,38		
	-(1,25*1,50+1,50*1,50+1,00*2,05)		-6,18		
	Mezisoučet		51,21		
	Západní strana:				
	6,00*2,85*2+3,40*2,85		43,89		
	(0,40+0,40*2)*3*2,85+(6,00*2+3,40)*0,40		16,42		
	12,40*0,90+3,80*0,70		13,82		
	-(1,20*1,50*4+2,40*1,50)		-10,80		
	Mezisoučet		63,33		
	Východní strana:				
	6,00*3,05+3,40*3,05		28,67		
	(0,40+0,40*2)*2*3,05		7,32		
	(6,40+3,80)*0,55		5,61		
	-2,40*1,50*3		-10,80		
	Mezisoučet		30,80		
19	622429141R00 Postřik vnějších omítek štukem - lžící	m2	31,77	68,60	2 179,42
	(6,60+13,10+1,80+0,40*5)*0,90		21,15		
	(6,00+3,40+0,40*6)*0,90		10,62		
20	622471317RS4 Natěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikát	m2	178,67	148,00	26 443,46
	Západní strana:				
	11,00*(8,20+7,15)*0,5+(1,20+0,90)*2*0,15-1,20*0,90		83,98		
	Severní strana:				
	12,96*7,15+(6,15*3+6,00*2)*0,30		101,80		
	(1,20+2,65*2)*2*0,25+(1,20+0,90*2)*0,15+(1,20+1,50*2)*5*0,15		6,85		
	(0,60+0,90*2)*4*0,15		1,44		
	-(0,60*0,90*4+1,20*0,90+1,20*1,50*5+0,80*1,97*2)		-15,39		
21	622471523R00 Omítka stěn, střednězrná 2,0 mm, sl. I dekorativní soklová omítka marmolit	m2	44,21	366,00	16 179,03

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jižní strana - hlavního vstupu:				
		$(0,375 \cdot 2 + 0,60 + 0,40 + 6,00 \cdot 3 + 3,65) \cdot 0,30$		7,02		
		Západní strana:				
		$(0,40 \cdot 2 + 0,30 \cdot 4 + 11,00 + 6,00 + 4,35 + 4,50) \cdot 0,30$		8,36		
		Severní strana:				
		$(0,40 \cdot 4 + 0,50 + 0,40 \cdot 6 + 12,90 + 6,00 + 2,70 + 11,45 + 2,60 + 2,45 + 2,10) \cdot 0,30$		13,41		
		Východní strana:				
		$(0,40 \cdot 3 + 0,50 + 5,65 + 2,60 + 8,05) \cdot 0,30$		5,40		
		Jižní strana - hlavního vstupu:				
		$(15,10 - 1,00 + 0,15 \cdot 2) \cdot 0,30$		4,32		
		Západní strana:				
		$(6,00 \cdot 2 + 3,40 + (0,40 + 0,40 \cdot 2) \cdot 3) \cdot 0,30$		5,70		
22	622481118VL	Potažení vně stěn skloví+imel	m2	754,67	138,40	104 446,45
		Jižní strana - hlavního vstupu:				
		$6,00 \cdot 3 \cdot 6,15 + 3,65 \cdot 7,35$		137,53		
		$(0,375 \cdot 2 + 0,60) \cdot 6,15 + (6,15 \cdot 6 + 6,00 \cdot 3) \cdot 0,40$		30,26		
		$19,25 \cdot 1,20$		23,10		
		$(0,375 \cdot 2 + 0,60 + 0,40 + 6,00 \cdot 3 + 3,65) \cdot 0,30$		7,02		
		$-(1,20 \cdot 1,80 + 2,40 \cdot 1,80 \cdot 4 + 2,40 \cdot 1,50 \cdot 6 + 0,90 \cdot 2,65 + 2,40 \cdot 2,65)$		-49,79		
		Mezisoučet		148,13		
		Západní strana:				
		$6,00 \cdot 2,85 + 4,375 \cdot 4,50 + 4,50 \cdot (7,25 + 6,90) \cdot 0,5$		68,63		
		$0,40 \cdot 2 \cdot 2,85 + (2,85 \cdot 4 + 6,00 \cdot 2) \cdot 0,30 + 13,40 \cdot 0,90$		21,36		
		$(0,40 \cdot 2 + 0,30 \cdot 4 + 11,00 + 6,00 + 4,35 + 4,50) \cdot 0,30$		8,36		
		$-(2,40 \cdot 1,50 \cdot 2 + 2,40 \cdot 1,80 + 1,05 \cdot 2,05)$		-13,67		
		Mezisoučet		84,67		
		Severní strana:				
		$6,00 \cdot 6,15 + 2,70 \cdot 6,15 + 11,45 \cdot (4,50 + 3,50) \cdot 0,5$		99,31		
		$2,60 \cdot (3,55 + 3,70) \cdot 0,5 + (2,20 + 1,80) \cdot 2,45 + 2,10 \cdot 3,90$		27,42		
		$(0,40 \cdot 4 + 0,50) \cdot 6,15 + (6,15 \cdot 6 + 6,00 \cdot 3 + 2,70) \cdot 0,40$		35,96		
		$12,95 \cdot 1,05 + 7,08 \cdot 0,675 + 3,10 \cdot 1,40$		22,72		
		$(0,40 \cdot 4 + 0,50 + 0,40 \cdot 6 + 12,90 + 6,00 + 2,70 + 11,45 + 2,60 + 2,45 + 2,10) \cdot 0,30$		13,41		
		$-(2,40 \cdot 1,80 \cdot 3 + 1,10 \cdot 1,80 \cdot 2 + 1,20 \cdot 0,90 \cdot 2 + 2,40 \cdot 1,50 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2,05 \cdot 2)$		-30,59		
		Mezisoučet		168,22		
		Východní strana:				
		$6,00 \cdot 3 \cdot 3,05 + 5,675 \cdot (7,60 + 8,25) \cdot 0,5 + 2,60 \cdot 4,40 + 8,05 \cdot (7,60 + 8,80) \cdot 0,5$		169,27		
		$(0,40 \cdot 3 + 0,50) \cdot 2,85 + 6,94 \cdot 0,70 + 12,94 \cdot 0,80 + 2,00 \cdot 3,00$		26,06		
		$(0,40 \cdot 3 + 0,50 + 5,65 + 2,60 + 8,05) \cdot 0,30$		5,40		
		$-(1,10 \cdot 0,90 + 1,20 \cdot 0,90 \cdot 3 + 2,40 \cdot 1,80 + 2,40 \cdot 1,50 + 1,05 \cdot 2,05 + 1,80 \cdot 3,00)$		-19,70		
		Mezisoučet		181,03		
		Jižní strana - hlavního vstupu:				
		$15,10 \cdot (3,55 + 4,05) \cdot 0,5$		57,38		
		$((1,20 + 1,50 \cdot 2) \cdot 4 + (2,40 + 1,50 \cdot 2) \cdot 4) \cdot 0,30$		11,52		
		$(15,10 - 1,00 + 0,15 \cdot 2) \cdot 0,30$		4,32		
		$-(1,25 \cdot 1,50 + 1,50 \cdot 1,50 + 1,00 \cdot 2,05)$		-6,18		

Slepý rozpočet

Stavba :		13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Rozpočet: 1		
Objekt :		01 Zateplení Mateřské školy		Celkové zateplení MŠ		
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	Mezisoučet		67,05			
	Západní strana:					
	6,00*2,85*2+3,40*2,85		43,89			
	(0,40+0,40*2)*3*2,85+(6,00*2+3,40)*0,40		16,42			
	12,40*0,90+3,80*0,70		13,82			
	(6,00*2+3,40+(0,40+0,40*2)*3)*0,30		5,70			
	((1,20+1,50*2)*4+(2,40+1,50*2))*0,15		3,33			
	-(1,20*1,50*4+2,40*1,50)		-10,80			
	Mezisoučet		72,36			
	Východní strana:					
	6,00*3,05+3,40*3,05		28,67			
	(0,40+0,40*2)*2*3,05		7,32			
	(6,40+3,80)*0,55		5,61			
	(2,40+1,50*2)*3*0,15		2,43			
	-2,40*1,50*3		-10,80			
	Mezisoučet		33,23			
23	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	358,05	35,00	12 531,75
	(0,60+0,90)*2*4+(1,10+0,90)*2*2+(1,20+0,90)*2*6		45,20			
	(1,075+1,50)*2*2+(1,20+1,50)*2*5+(1,10+1,80)*2*2		48,90			
	(1,20+1,80)*2+(2,40+1,50)*2*5+(2,40+1,80)*2*15		171,00			
	(0,90+2,65)*2+(0,95+2,05)*2*4+(1,80+3,00)*2		40,70			
	(1,20+1,50*2)*4+(2,40+1,50*2)*4		38,40			
	(1,25+1,50*2+1,50+1,50*2+1,00+2,05*2)		13,85			
24	622711614VL	KZS desky EPS 70 s grafitem 4cm+hmož tm kov	m2	214,14	276,40	59 188,02
	Jižní strana - hlavního vstupu:					
	(0,375*2+0,60)*6,15+(6,15*6+6,00*3)*0,40		30,26			
	19,25*1,20		23,10			
	Mezisoučet		53,36			
	Západní strana:					
	0,40*2*2,85+(2,85*4+6,00*2)*0,30+13,40*0,90		21,36			
	Mezisoučet		21,36			
	Severní strana:					
	(0,40*4+0,50)*6,15+(6,15*6+6,00*3+2,70)*0,40		35,96			
	12,95*1,05+7,08*0,675+3,10*1,40		22,72			
	Mezisoučet		58,67			
	Východní strana:					
	(0,40*3+0,50)*2,85+6,94*0,70+12,94*0,80+2,00*3,00		26,06			
	Mezisoučet		26,06			
	Jižní strana - hlavního vstupu:					
	((1,20+1,50*2)*4+(2,40+1,50*2)*4)*0,30		11,52			
	Mezisoučet		11,52			
	Západní strana:					
	(0,40+0,40*2)*3*2,85+(6,00*2+3,40)*0,40		16,42			
	12,40*0,90+3,80*0,70		13,82			
	Mezisoučet		30,24			
	Východní strana:					
	(0,40+0,40*2)*2*3,05		7,32			
	(6,40+3,80)*0,55		5,61			
	Mezisoučet		12,93			
25	622711624VL	KZS desky EPS 70 s grafitem 14cm+hmož tm kov	m2	490,57	395,00	193 773,93
	Jižní strana - hlavního vstupu:					

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	6,00*3*6,15+3,65*7,35		137,53		
	-(1,20*1,80+2,40*1,80*4+2,40*1,50*6+0,90*2,65+2,40*2,65)		-49,79		
	Mezisoučet		87,74		
	Západní strana:				
	6,00*2,85+4,375*4,50+4,50*(7,25+6,90)*0,5		68,63		
	-(2,40*1,50*2+2,40*1,80+1,05*2,05)		-13,67		
	Mezisoučet		54,95		
	Severní strana:				
	6,00*6,15+2,70*6,15+11,45*(4,50+3,50)*0,5		99,31		
	2,60*(3,55+3,70)*0,5+(2,20+1,80)*2,45+2,10*3,90		27,42		
	-(2,40*1,80*3+1,10*1,80*2+1,20*0,90*2+2,40*1,50*2+1,05*2,05*2)		-30,59		
	Mezisoučet		96,14		
	Východní strana:				
	6,00*3*3,05+5,675*(7,60+8,25)*0,5+2,60*4,40+8,05*(7,60+6,80)*0,5		169,27		
	-(1,10*0,90+1,20*0,90*3+2,40*1,80+2,40*1,50+1,05*2,05+1,80*3,00)		-19,70		
	Mezisoučet		149,57		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10*(3,55+4,05)*0,5		57,38		
	-(1,25*1,50+1,50*1,50+1,00*2,05)		-6,18		
	Mezisoučet		51,21		
	Západní strana:				
	6,00*2,85*2+3,40*2,85		43,89		
	-(1,20*1,50*4+2,40*1,50)		-10,80		
	Mezisoučet		33,09		
	Východní strana:				
	6,00*3,05+3,40*3,05		28,67		
	-2,40*1,50*3		-10,80		
	Mezisoučet		17,87		
26	622712113VL KZS desky extr.polystyren 3cm+hmoždinky plast	m2	10,29	290,80	2 992,33
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(0,375*2+0,60)*0,60+0,40*6		3,21		
	Mezisoučet		3,21		
	Západní strana:				
	(0,40*2+0,30*4)*0,60		1,20		
	Mezisoučet		1,20		
	Severní strana:				
	(0,40*4+0,50)*0,60+0,40*6*0,60		2,70		
	Mezisoučet		2,70		
	Východní strana:				
	(0,40*3+0,50)*0,60		1,02		
	Mezisoučet		1,02		
	Západní strana:				
	(0,40+0,40*2)*3*0,60		2,16		
27	622712116VL KZS desky extrud.polystyren 6cm+hmoždinky plast	m2	14,34	350,00	5 019,00
	Západní a severní strana:				
	(11,00+12,90)*0,60		14,34		
28	622712122VL KZS desky extrud polystyren 13cm+hmoždinky plast	m2	65,79	602,60	39 645,05

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
 Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(6,00*3+3,65)*0,60		12,99		
	Mezisoučet		12,99		
	Západní strana:				
	(6,00+4,375+4,50)*0,60		8,93		
	Mezisoučet		8,93		
	Severní strana:				
	(6,00+2,70+11,45)*0,60		12,09		
	(2,60+2,45+2,10)*0,60		4,29		
	Mezisoučet		16,38		
	Východní strana:				
	(5,675+2,60+8,05)*0,60		9,80		
	Mezisoučet		9,80		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(15,10-1,00)*0,60		8,46		
	Mezisoučet		8,46		
	Západní strana:				
	(6,00*2+3,40)*0,60		9,24		
	Mezisoučet		9,24		
29	622751314VL KZS lišta soklová Al tl 1mm š 43mm	m	17,75	85,00	1 508,75
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	0,375*2+0,60+0,40*6		3,75		
	Mezisoučet		3,75		
	Západní strana:				
	0,40*2+0,30*4		2,00		
	Mezisoučet		2,00		
	Severní strana:				
	0,40*4+0,50+0,40*4		3,70		
	Mezisoučet		3,70		
	Východní strana:				
	0,40*3+0,50		1,70		
	Mezisoučet		1,70		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	0,30*2		0,60		
	Západní strana:				
	(0,40+0,40*2)*3		3,60		
	Východní strana:				
	(0,40+0,40*2)*2		2,40		
30	622751324VL KZS lišta soklová Al tl 1mm š 143mm	m	137,05	103,00	14 116,15
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	6,00*3+3,65		21,65		
	Mezisoučet		21,65		
	Západní strana:				
	6,00+4,375+4,50		14,88		
	Mezisoučet		14,88		
	Severní strana:				
	6,00+2,70+11,45		20,15		
	2,60+2,45+2,10		7,15		
	Mezisoučet		27,30		
	Východní strana:				
	6,00*3+5,675+2,60+8,05		34,33		

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Rozpočet: 1			
Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy		Celkové zateplení MŠ			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Mezisoučet		34,33		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10-1,00		14,10		
	Západní strana:				
	6,00*2+3,40		15,40		
	Východní strana:				
	6,00+3,40		9,40		
31	622752221VL KZS lišta roh Al+tkanina 10x10mm	m	204,00	53,00	10 812,00
	6,40*(6+6)+8,50*2+7,50*2+7,15*2+3,05*10+3,60*4		168,00		
	3,35*2+2,85*6+3,05*4		36,00		
32	622753211VL KZS dilatační lišta rohová	m	9,30	302,00	2 808,60
	5,10+4,20		9,30		
33	648921412R00 Demontáž parapetních desek	m	84,60	55,00	4 653,00
	(0,60*4+1,10*6+1,20*11+2,40*20)		70,20		
	1,20*4+2,40*4		14,40		
34	648991113RT4 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně	m	84,60	218,00	18 442,80
	dodávky parapetní desky š. 350 mm				
	(0,60*4+1,10*6+1,20*11+2,40*20)		70,20		
	1,20*4+2,40*4		14,40		
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy					817 506,27
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
35	622323041R00 Penetrace podkladu	m2	754,67	32,00	24 149,47
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	6,00*3*6,15+3,65*7,35		137,53		
	(0,375*2+0,60)*6,15+(6,15*6+6,00*3)*0,40		30,26		
	19,25*1,20		23,10		
	(0,375*2+0,60+0,40+6,00*3+3,65)*0,30		7,02		
	-(1,20*1,80+2,40*1,80*4+2,40*1,50*6+0,90*2,65+2,40*2,65)		-49,79		
	Mezisoučet		148,13		
	Západní strana:				
	6,00*2,85+4,375*4,50+4,50*(7,25+6,90)*0,5		68,63		
	0,40*2*2,85+(2,85*4+6,00*2)*0,30+13,40*0,90		21,36		
	(0,40*2+0,30*4+11,00+6,00+4,35+4,50)*0,30		8,36		
	-(2,40*1,50*2+2,40*1,80+1,05*2,05)		-13,67		
	Mezisoučet		84,67		
	Severní strana:				
	6,00*6,15+2,70*6,15+11,45*(4,50+3,50)*0,5		99,31		
	2,60*(3,55+3,70)*0,5+(2,20+1,80)*2,45+2,10*3,90		27,42		
	(0,40*4+0,50)*6,15+(6,15*6+6,00*3+2,70)*0,40		35,96		
	12,95*1,05+7,08*0,675+3,10*1,40		22,72		
	(0,40*4+0,50+0,40*6+12,90+6,00+2,70+11,45+2,60+2,45+2,10)*0,30		13,41		
	-(2,40*1,80*3+1,10*1,80*2+1,20*0,90*2+2,40*1,50*2+1,05*2,05*2)		-30,59		
	Mezisoučet		168,22		
	Východní strana:				
	6,00*3*3,05+5,675*(7,60+8,25)*0,5+2,60*4,40+8,05*(7,60+6,80)*0,5		169,27		
	(0,40*3+0,50)*2,85+6,94*0,70+12,94*0,80+2,00*3,00		26,06		
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)*0,30		5,40		

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	$-(1,10 \cdot 0,90 + 1,20 \cdot 0,90 \cdot 3 + 2,40 \cdot 1,80 + 2,40 \cdot 1,50 + 1,05 \cdot 2,05 + 1,80 \cdot 3,00)$		-19,70		
	Mezisoučet		181,03		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	$15,10 \cdot (3,55 + 4,05) \cdot 0,5$		57,38		
	$((1,20 + 1,50 \cdot 2) \cdot 4 + (2,40 + 1,50 \cdot 2) \cdot 4) \cdot 0,30$		11,52		
	$(15,10 - 1,00 + 0,15 \cdot 2) \cdot 0,30$		4,32		
	$-(1,25 \cdot 1,50 + 1,50 \cdot 1,50 + 1,00 \cdot 2,05)$		-6,18		
	Mezisoučet		67,05		
	Západní strana:				
	$6,00 \cdot 2,85 \cdot 2 + 3,40 \cdot 2,85$		43,89		
	$(0,40 + 0,40 \cdot 2) \cdot 3 \cdot 2,85 + (6,00 \cdot 2 + 3,40) \cdot 0,40$		16,42		
	$12,40 \cdot 0,90 + 3,80 \cdot 0,70$		13,82		
	$(6,00 \cdot 2 + 3,40 + (0,40 + 0,40 \cdot 2) \cdot 3) \cdot 0,30$		5,70		
	$((1,20 + 1,50 \cdot 2) \cdot 4 + (2,40 + 1,50 \cdot 2) \cdot 4) \cdot 0,15$		3,33		
	$-(1,20 \cdot 1,50 \cdot 4 + 2,40 \cdot 1,50)$		-10,60		
	Mezisoučet		72,36		
	Východní strana:				
	$6,00 \cdot 3,05 + 3,40 \cdot 3,05$		28,67		
	$(0,40 + 0,40 \cdot 2) \cdot 2 \cdot 3,05$		7,32		
	$(6,40 + 3,80) \cdot 0,55$		5,61		
	$(2,40 + 1,50 \cdot 2) \cdot 3 \cdot 0,15$		2,43		
	$-2,40 \cdot 1,50 \cdot 3$		-10,80		
	Mezisoučet		33,23		
38	622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	727,37	20,00	14 547,42
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	$6,00 \cdot 3 \cdot 6,15 + 3,65 \cdot 7,35$		137,53		
	$(0,375 \cdot 2 + 0,60) \cdot 6,15 + (6,15 \cdot 6 + 6,00 \cdot 3) \cdot 0,40$		30,26		
	$19,25 \cdot 1,20$		23,10		
	$(0,375 \cdot 2 + 0,60 + 0,40 + 6,00 \cdot 3 + 3,65) \cdot 0,30$		7,02		
	$-(1,20 \cdot 1,80 + 2,40 \cdot 1,80 \cdot 4 + 2,40 \cdot 1,50 \cdot 6 + 0,90 \cdot 2,65 + 2,40 \cdot 2,65)$		-49,79		
	Mezisoučet		148,13		
	Západní strana:				
	$6,00 \cdot 2,85 + 4,375 \cdot 4,50 + 4,50 \cdot (7,25 + 6,90) \cdot 0,5$		68,63		
	$0,40 \cdot 2 \cdot 2,85 + (2,85 \cdot 4 + 6,00 \cdot 2) \cdot 0,30 + 13,40 \cdot 0,90$		21,36		
	$(0,40 \cdot 2 + 0,30 \cdot 4 + 11,00 + 6,00 + 4,35 + 4,50) \cdot 0,30$		8,36		
	$-(2,40 \cdot 1,50 \cdot 2 + 2,40 \cdot 1,80 + 1,05 \cdot 2,05)$		-13,67		
	Mezisoučet		84,67		
	Severní strana:				
	$6,00 \cdot 6,15 + 2,70 \cdot 6,15 + 11,45 \cdot (4,50 + 3,50) \cdot 0,5$		99,31		
	$2,60 \cdot (3,55 + 3,70) \cdot 0,5 + (2,20 + 1,80) \cdot 2,45 + 2,10 \cdot 3,90$		27,42		
	$(0,40 \cdot 4 + 0,50) \cdot 6,15 + (6,15 \cdot 6 + 6,0 \cdot 3 + 2,70) \cdot 0,40$		35,96		
	$12,95 \cdot 1,05 + 7,08 \cdot 0,675 + 3,10 \cdot 1,40$		22,72		
	$(0,40 \cdot 4 + 0,50 + 0,40 \cdot 6 + 12,90 + 6,00 + 2,70 + 11,45 + 2,60 + 2,45 + 2,10) \cdot 0,30$		13,41		
	$-(2,40 \cdot 1,80 \cdot 3 + 1,10 \cdot 1,80 \cdot 2 + 1,20 \cdot 0,90 \cdot 2 + 2,40 \cdot 1,50 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2,05 \cdot 2)$		-30,59		
	Mezisoučet		168,22		
	Východní strana:				

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
 Celkové zateplení MŠ

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	6,00*3*3,05+5,675*(7,60+8,25)*0,5+2,60*4,40+8,05*(7,60+6,80)*0,5		169,27		
	(0,40*3+0,50)*2,85+6,94*0,70+12,94*0,80+2,00*3,00		26,06		
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)*0,30		5,40		
	Mezisoučet				
	-(1,10*0,90+1,20*0,90*3+2,40*1,80+2,40*1,50+1,05*2,05+1,80*3,00)		-19,70		
	Mezisoučet		181,03		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10*(3,55+4,05)*0,5		57,38		
	-(1,25*1,50+1,50*1,50+1,00*2,05)		-6,18		
	Mezisoučet		51,21		
	Západní strana:				
	6,00*2,85*2+3,40*2,85		43,89		
	(0,40+0,40*2)*3*2,85+(6,00*2+3,40)*0,40		16,42		
	12,40*0,90+3,80*0,70		13,82		
	-(1,20*1,50*4+2,40*1,50)		-10,80		
	Mezisoučet		63,33		
	Východní strana:				
	6,00*3,05+3,40*3,05		28,67		
	(0,40+0,40*2)*2*3,05		7,32		
	(6,40+3,80)*0,55		5,61		
	-2,40*1,50*3		-10,80		
	Mezisoučet		30,80		
Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				38 696,89
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot				
37	711502001RZ1 Ochranný větrací systém - svislá s. včetně dodávky fólie, lišty a doplňků	m2	55,96	50,00	2 798,00
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(0,375*2+0,60+0,40+6,00*3+3,65)*0,40		9,36		
	Západní strana:				
	(0,40*2+0,30*4+11,00+6,00+4,35+4,50)*0,40		11,14		
	Severní strana:				
	(0,40*4+0,50+0,40*6+12,90+6,00+2,70+11,45+2,60+2,45+2,10)*0,40		17,88		
	Východní strana:				
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)*0,40		7,20		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(15,10+0,50)*0,40		6,24		
	Západní strana:				
	(6,40+3,95)*0,40		4,14		
Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				2 798,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
38	941941041R00 Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 016,13	38,00	38 612,85
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(19,30+3,65+1,20)*7,45		179,92		
	Západní strana:				
	(4,40+2,00)*5,10+6,40*3,70+(15,40+1,20*2)*7,80		195,16		
	Severní strana:				
	(12,90+7,10+3,10+1,20*2)*7,30+(11,45+1,20)*4,30		240,55		
	Východní strana:				
	(13,10+1,20*2)*7,80+(19,70+1,20)*4,70		219,13		

Slepý rozpočet

Stavba :		13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Rozpočet: 1	
Objekt :		01 Zateplení Mateřské školy		Celkové zateplení MŠ	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10*(3,80+4,30)*0,5		61,16		
	Západní strana:				
	12,80*3,80+(3,80+1,20)*3,60		66,64		
	Východní strana:				
	(6,40+3,80+1,20)*4,70		53,58		
39	941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 032,24	15,00	30 483,66
	834,752*2		1 669,50		
	181,37*2		362,74		
40	941941841R00 Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 016,13	34,00	34 548,34
	1016,1275		1 016,13		
Celkem za 94' Lešení a stavební výtahy					103 644,84
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
41	952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	907,73	15,00	13 615,95
	252,0*2+219,70		723,70		
	(14,60*10,15+7,55*1,60+4,95*4,80)		184,03		
42	953922112R00 Montáž tvarovky větrací - vnější	kus	72,00	27,71	1 995,12
	11+12+4+9		36,00		
	11+12+4+9		36,00		
43	953941611R00 Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	36,00	116,00	4 176,00
	3*2+4+2*4		18,00		
	3*2+4+2*4		18,00		
44	28395100.M Mřížka větrací plastová 200 x 200 mm	kus	44,00	205,00	9 020,00
	32+12		44,00		
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					28 807,07
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
45	966079861R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2	kus	46,00	18,20	837,20
	32+14		46,00		
46	968061112R00 Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	12,00	12,00	144,00
	1+5+2+4		12,00		
47	968061113R00 Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	63,00	21,00	1 323,00
	6+17+22+6		51,00		
	12		12,00		
48	968061125R00 Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	14,00	84,00
	6		6,00		
48	968062355R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	34,01	140,00	4 760,70
	(0,60*0,90)*4+(1,10*0,90)*2+(1,20*0,90)*6		10,62		
	(1,075*1,50)*2+(1,20*1,50)*5+(1,10*1,80)*2		16,19		
	1,20*1,50*4		7,20		
50	968062356R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	34,56	110,00	3 801,60
	(1,20*1,80)*(2,40*1,50)*5		20,16		
	2,40*1,50*4		14,40		
51	968062357R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	64,80	95,00	6 156,00
	(2,40*1,80)*15		64,80		
52	968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,27	200,00	1 454,40
	0,90*2,02*4		7,27		
53	968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě vykladních	m2	6,36	72,00	457,92
	2,40*2,65		6,36		
54	973031335R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	11,00	200,00	2 200,00
	6+5		11,00		
55	973031513R00 Vysekání kapes upevn. prvky zeď cihelná hl. 15 cm	kus	22,00	82,00	1 804,00

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy

Rozpočet: 1
Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18+4			22,00		
56 974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	15,10	50,00	755,00
	1,25*2+1,50*2		5,50		
	0,60*4+1,20*6		9,60		
57 976073111R00	Vybourání ventil. mřížek profilu do 30 cm	kus	48,00	52,00	2 496,00
	36+12		48,00		
58 976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného	kus	31,00	33,70	1 044,70
	22+9		31,00		
59 978015231R00	Ořícení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	727,37	8,00	5 818,97
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	6,00*3*6,15+3,65*7,35		137,53		
	(0,375*2+0,60)*6,15+(6,15*6+6,00*3)*0,40		30,26		
	19,25*1,20		23,10		
	(0,375*2+0,60+0,40+6,00*3+3,65)*0,30		7,02		
	-(1,20*1,80+2,40*1,80*4+2,40*1,50*6+0,90*2,65+2,40*2,65)		-49,79		
	Mezisoučet		148,13		
	Západní strana:				
	6,00*2,85+4,375*4,50+4,50*(7,25+6,90)*0,5		68,63		
	0,40*2*2,85+(2,85*4+6,00*2)*0,30+13,40*0,90		21,36		
	(0,40*2+0,30*4+11,00+6,00+4,35+4,50)*0,30		8,36		
	-(2,40*1,50*2+2,40*1,80+1,05*2,05)		-13,67		
	Mezisoučet		84,67		
	Severní strana:				
	6,00*6,15+2,70*6,15+11,45*(4,50+3,50)*0,5		99,31		
	2,60*(3,55+3,70)*0,5+(2,20+1,80)*2,45+2,10*3,90		27,42		
	(0,40*4+0,50)*6,15+(6,15*6+6,0*3+2,70)*0,40		35,96		
	12,95*1,05+7,08*0,675+3,10*1,40		22,72		
	(0,40*4+0,50+0,40*6+12,90+6,00+2,70+11,45+2,60+2,45+2,10)*0,30		13,41		
	-(2,40*1,80*3+1,10*1,80*2+1,20*0,90*2+2,40*1,50*2+1,05*2,05*2)		-30,59		
	Mezisoučet		168,22		
	Východní strana:				
	6,00*3*3,05+5,675*(7,60+8,25)*0,5+2,60*4,40+8,05*(7,60+6,80)*0,5		169,27		
	(0,40*3+0,50)*2,85+6,94*0,70+12,94*0,80+2,00*3,00		26,06		
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)*0,30		5,40		
	-(1,10*0,90+1,20*0,90*3+2,40*1,80+2,40*1,50+1,05*2,05+1,80*3,00)		-19,70		
	Mezisoučet		181,03		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	15,10*(3,55+4,05)*0,5		57,38		
	-(1,25*1,50+1,50*1,50+1,00*2,05)		-6,18		
	Mezisoučet		51,21		
	Západní strana:				
	6,00*2,85*2+3,40*2,85		43,89		
	(0,40+0,40*2)*3*2,85+(6,00*2+3,40)*0,40		16,42		
	12,40*0,90+3,80*0,70		13,82		
	-(1,20*1,50*4+2,40*1,50)		-10,80		
	Mezisoučet		63,33		

Slepý rozpočet

Stavba :		13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Rozpočet: 1	
Objekt :		01 Zateplení Mateřské školy		Celkové zateplení MŠ	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Východní strana:				
	6,00*3,05+3,40*3,05		28,67		
	(0,40+0,40*2)*2*3,05		7,32		
	(6,40+3,80)*0,55		5,61		
	-2,40*1,50*3		-10,80		
	Mezisoučet		30,80		
60	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,21	65,00 2 873,33
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(0,375*2+0,60+0,40+6,00*3+3,65)*0,30		7,02		
	Západní strana:				
	(0,40*2+0,30*4+11,00+6,00+4,35+4,50)*0,30		8,36		
	Severní strana:				
	(0,40*4+0,50+0,40*6+12,90+6,00+2,70+11,45+2,60+2,45+2,10)*0,30		13,41		
	Východní strana:				
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)*0,30		5,40		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(15,10-1,00+0,15*2)*0,30		4,32		
	Západní strana:				
	(6,00*2+3,40+(0,40+0,40*2)*3)*0,30		5,70		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			36 010,81
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
61	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	90,66	250,00 22 666,19
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			22 666,19
Díl: 713	Izolace tepelné				
62	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	654,15	110,00 71 956,78
	(14,60*10,15+7,55*1,60+4,95*4,80)		184,03		
	-0,45*0,45*8		-1,62		
	12,85*10,55+14,70*6,40+7,225*3,10		252,05		
	13,00*12,80+9,50*4,80+6,95*1,60-1,85*1,85		219,70		
63	713191132VL	Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm	m2	649,58	35,00 22 735,39
	(14,60*10,20+7,60*1,60+5,05*4,80)		185,32		
	12,85*10,25+14,70*6,40+7,275*3,10		248,35		
	13,00*12,80+9,45*4,80+6,85*1,55-1,85*1,85		218,96		
	-0,45*0,45*15		-3,04		
64	7130025VL	Příplatek k provádění izolace ve stísněném prostor půdní - mezistřešní prostor	m2	657,06	40,00 26 282,50
	(14,60*10,20+7,60*1,60+5,05*4,80)		185,32		
	12,85*10,55+14,70*6,40+7,225*3,10		252,05		
	13,00*12,80+9,50*4,80+6,95*1,60-1,85*1,85		219,70		
65	63166747	Minerální izolační pás tl. 120 mm Součinitel tep. vodivosti λ = 0,037	m2	1 358,01	64,00 86 912,45
	182,41*2*1,05		383,06		
	464,26*2*1,05		974,95		
66	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,87	4 678,00 8 750,29
Celkem za		713 Izolace tepelné			216 637,40
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
67	762132811R00	Demontáž bednění říms z hoblovaných prken pro zpětné použití	m2	12,33	42,10 519,09
	12,40*0,30		3,72		
	(19,10+3,40+6,20)*0,30		8,61		

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radíměř, čp. 440		Rozpočet: 1			
Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy		Celkové zateplení MŠ			
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
762341650VL	Mtž bednění střeš římsa prkna hobl (19,10+3,40+6,20)*0,20 12,40*0,20	m2	8,22 5,74 2,48	240,00	1 972,80
998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00	36 364,56	71,74
Celkem za 762 Konstrukce tesařské					2 563,63
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
764331260R00	Lemování z Pz plechu zdl, tvrdá krytina, rš 660 mm 1,85*2	m	3,70 3,70	252,50	934,25
764331851R00	Demontáž lemování zdl, rš 400 a 500 mm, do 45° 1,85*2	m	3,70 3,70	16,10	59,57
764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových (6,40+3,80*2) 6,40+12,80+3,40+7,40+13,30	m	57,30 14,00 43,30	60,00	3 438,00
764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° pro zpětné použití 6,40+12,80+3,40+7,40+13,30 (6,40+3,80*2)	m	57,30 43,30 14,00	19,10	1 094,43
764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm lakovaný hliník (0,65*4+1,15*6+1,25*11+2,45*20) 1,25*4+2,45*4	m	87,05 72,25 14,80	280,00	24 374,00
764410360R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm lakovaný hliník 1,30+1,55	m	2,85 2,85	393,00	1 120,05
764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm (0,65*4+1,25*17+2,45*20) 1,25*4+2,45*4 1,30+1,55	m	90,50 72,85 14,80 2,85	25,40	2 298,70
764451804R00	Demontáž odpadních trub 150mm pro zpětné použití 3,9+32,3	m	36,20 36,20	19,10	691,42
764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových 7,70+7,30+8,00+4,65*2+3,9	m	36,20 36,20	83,60	3 026,32
998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,21	714,66	150,17
Celkem za 764 Konstrukce klempířské					37 186,91
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
767113120R00	Montáž vstupní prosklené hliníkové stěny do 9 m2 s jednokřídlými dveřmi 1	m2	1,00 1,00	1 500,00	1 500,00
767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 37,5	kg	37,50 37,50	75,00	2 812,50
Nabíd.cena 13	Vstupní hliník. stěna s jednokř. dv. 240x265 HT/1 zasklení bezpečnostním trojsklem 1	kus	1,00 1,00	51 666,00	51 666,00
Nabíd.cena 16	Demontáž a zpětná montáž stříšky nad vstupem 1	kus	1,00 1,00	2 000,00	2 000,00
Nabíd.cena 17	Demontáž a zpětná montáž ventilačních mřížek, atp s osazením na líc zatepl. fasády 2	kus	2,00 2,00	1 500,00	3 000,00
Nabíd.cena 18	Úprava venkovní branky a sloupku oplocení včetně přepletení pletiva, v 120 2	kus	2,00 2,00	3 500,00	7 000,00
Nabíd.cena 19	Demontáž a zpětná montáž ventilačních mřížek, s osazením na líc zatepl. fasády	kus	6,00	250,00	1 500,00

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			6,00		
	6	kg	27,00	110,00	2 970,00
Nabíd.cena20	ocelové výrobky kotevní prvky, podpěry, podchytávky		27,00		
	27	t	0,00	1 019,63	1,94
998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				72 450,44
Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
769	Otvorové prvky z plastu	m	364,60	164,00	59 794,40
769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním		52,80		
	(1,20+1,50)*2*4+(2,40+1,50)*2*4		45,20		
	(0,60+0,90)*2*4+(1,10+0,90)*2*2+(1,20+0,90)*2*6		48,90		
	(1,075+1,50)*2*2+(1,20+1,50)*2*5+(1,10+1,80)*2*2		171,00		
	(1,20+1,80)*2+(2,40+1,50)*2*5+(2,40+1,80)*2*15		46,70		
	(0,90+2,65)*2+(0,95+2,05)*2*5+(1,80+3,00)*2				
Nabíd.cena 10	Plast.balkonové dveře jednokř. 100x265 PT/10 práh, nadsvětlik	kus	1,00	5 881,00	5 881,00
	1		1,00		
Nabíd.cena 11	Plast.vstupní dveře jednokř. 95x205 PD/1	kus	5,00	10 177,00	50 885,00
	5		5,00		
Nabíd.cena 12	Plast.vstupní dveře dvoukř. 180x300 PD/2 nadsvětlik FIX	kus	1,00	18 945,00	18 945,00
	1		1,00		
Nabíd.cena 14	Pakové otírání vrchních sklápěcích plast. oken dodávka a montáž	kus	12,00	3 500,00	42 000,00
	12		12,00		
Nabíd.cena 15	Dodávka a montáž sítě v rámu na okna rozm. 120x150 cm	kus	5,00	263,00	1 315,00
	5		5,00		
Nabíd.cena1	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř. 60x90 PT/1	kus	4,00	1 540,00	6 160,00
	4		4,00		
Nabíd.cena2	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř. 110x90 PT/2	kus	2,00	2 125,00	4 250,00
	2		2,00		
Nabíd.cena3	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř. 120x90 PT/3	kus	6,00	2 258,00	13 548,00
	6		6,00		
Nabíd.cena4	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř.107x150 PT/4	kus	2,00	2 905,00	5 810,00
	2		2,00		
Nabíd.cena5	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř. 120x150 PT/5	kus	9,00	3 123,00	28 107,00
	5+4		9,00		
Nabíd.cena6	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř. 110x180 PT/6	kus	2,00	3 361,00	6 722,00
	2		2,00		
Nabíd.cena7	Plast.okno otvíravé a skl. jednokř. 120x180 PT/7	kus	1,00	3 569,00	3 569,00
	1		1,00		
Nabíd.cena8	Plast.okno otvíravé a skl. dvoukř. 240x150 PT/8	kus	9,00	6 140,00	55 260,00
	4+5		9,00		
Nabíd.cena9	Plast.okno otvíravé a skl. dvoukř. 240x180 PT/9	kus	15,00	7 001,00	105 015,00
	15		15,00		
Nabíd.cena	Dodávka a montáž plastové difúzní lišty v 80 mm	m	147,35	198,00	29 175,30
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(0,375*2+0,60+0,40+6,00*3+3,65)			23,40	
	Západní strana:				
	(0,40*2+0,30*4+11,00+6,00+4,35+4,50)			27,85	
	Severní strana:				
	(0,40*4+0,50+0,40*6+12,90+6,00+2,70+11,45+2,60+2,45+2,10)			44,70	

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 1			
Objekt :	01 Zateplení Mateřské školy	Celkové zateplení MŠ			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Východní strana:				
	(0,40*3+0,50+5,65+2,60+8,05)		18,00		
	Jižní strana - hlavního vstupu:				
	(15,10-1,00+0,15*2)		14,40		
	Západní strana:				
	(6,00*2+3,40+(0,40+0,40*2)*3)		19,00		
998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,02	804,09	14,66
Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				436 451,36
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
771575109RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,42	256,00	875,52
	2,40*0,30+1,50*0,30*6		3,42		
771579793RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně směs SM	m2	3,42	10,00	34,20
	3,42		3,42		
59763702	Dlažba neglazovaná silitá 300x300 dle výběru investora	m2	3,76	135,00	507,87
	3,42*1,1		3,76		
998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,01	469,00	6,54
Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 424,13
Díl: 781	Obklady keramické				
781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	16,17	31,00	501,27
	16,17		16,17		
781471110R00	Obklad vnitř.stěn, keram. rezný, hladký, MC, 30x20 cm lepidlo	m2	16,17	270,00	4 365,90
	(0,60+0,90*2)*4*0,35+(1,20+0,90*2)*6*0,35		9,66		
	(1,20+0,90*2)*3*0,35+(2,40+1,20*2)*2*0,35		6,51		
597815	Obkladačky pórovinné dle výběru investora	m2	18,60	140,00	2 603,37
	16,17*1,15		18,60		
998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,90	469,00	424,01
Celkem za	781 Obklady keramické				7 894,55
Díl: 783	Nátěry				
783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	24,84	128,00	3 179,52
	(6,00+0,90)*1,00*2+0,50*6,70*2+0,60*0,90*3+0,80*0,90		22,84		
	0,80*1,60+0,60*1,20		2,00		
783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	62,91	98,00	6 165,18
	(6,40+12,80+3,40+7,40+13,30)*0,35*2		30,31		
	(7,70+7,30+8,00+4,65*2)*0,50		16,15		
	(6,60+13,10+1,80+0,40*5)*0,20		4,70		
	(6,40+3,80*2)*0,35*2+3,90*0,50		11,75		
783726830R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2 x nátěry říms	m2	119,14	100,00	11 913,75
	12,40*1,25		15,50		
	(3,80*2+6,40)*(0,50+0,20)		9,80		
	(22,65+6,20)*1,25+(11,60+4,20+13,10+11,45)*0,40		52,20		
	(12,90+7,40+3,10+13,20+6,60)*(0,50+0,20)		30,24		
	4,30*2,65		11,40		
Celkem za	783 Nátěry				21 258,45
Díl: 784	Malby				
784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	2 077,33	23,30	48 401,80
	jednobarevné				
	(12,85*10,25+14,70*6,40+7,275*3,10)*0,85		211,09		
	(13,00*12,80+9,45*4,80+6,85*1,55-1,85*1,85)*0,85		186,11		
	6,00*3,00*5*2*2+13,65*3,00*2*2+10,20*3*2*2		646,20		

Slepý rozpočet

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Rozpočet: 1			
Objekt : 01 Zateplení Mateřské školy		Celkové zateplení MŠ			
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	6,00*3,00*6*2+11,80*3,00*3*2		428,40		
	(14,60*10,15+7,55*1,60+4,95*4,80)*0,85		156,43		
	6,00*3,00*5*2+3,40*3,00*4*2+4,45*3,00*2+13,40*3,00*4		449,10		
Celkem za 784 Malby					48 401,80
Díl: M21	Elektromontáže				
118 PC	Demontáž a zpětná montáž venkovní světel po provedení zateplení stěn a podhledů	kus	6,00	360,00	2 160,00
	2+4		6,00		
119 PC1	Úprava stávajících vedení hromosvodů, včetně nových držáků ve fasádě a revize	m	45,85	140,00	6 419,00
	4,05+4,90		8,95		
	8,60+7,60*2+8,40+4,70		36,90		
120 R 2.2.	Chráničky- trubky materiál pr. 32	m	32,15	39,00	1 253,85
	11,45+4,50+3,60+6,30*2		32,15		
Celkem za M21 Elektromontáže					9 832,85
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
121 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,95	200,00	7 990,28
122 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	359,56	7,00	2 516,94
123 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	39,95	160,00	6 392,22
124 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	39,95	112,27	4 485,34
125 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	39,95	150,00	5 992,71
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					27 377,49

SLEPÝ ROZPOČET

rozpočet	3	Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.	JKSO	
objekt			SKP	
stavba		Vedlejší náklady	Měrná jednotka	
011		Snižování ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Počet jednotek	
projektant		ŠAFÁŘ CZ s.r.o.	Náklady na m.j.	0
pracovatel projektu			Typ rozpočtu	
objednatel		O B E C Radiměř		
dodavatel		Stavební Reality, s.r.o.	Zakázkové číslo	
rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 000	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
VRN celkem	20 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
VRN+HZS	20 000	Ostatní náklady neuvedené	0
VRN+ost.náklady+HZS	20 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Dvořák	Jméno :
Datum :		Datum : 3.6.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		Stavební Reality, s.r.o. IČ: 257 79 282 DIČ: CZ287 9282 se sídlem: Dobruška 95/74. 80 00 Praha 8 - Karlín provozovna: Jungmannova 11 563 01 Lanškroun -2-	
Základ pro DPH	21,0 %		20 000 Kč
DPH	21,0 %		4 200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 200 Kč

Poznámka :

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 02 Vedlejší náklady

Rozpočet : 3
 Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	10 000	0	0	0	0
002 Zemní práce	10 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ustanovené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rozerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Rozpočet: 3
Objekt :	02 Vedlejší náklady	Vedlejší nákl. § 9 vyhl. 230/2012 Sb.

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9001	Zemní práce				
1	90050001T00	Zařízení staveniště	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		náklady spojené s vybudováním hyg. zař., skladů, přípojek energií:				
		náklady na vybavení ZS, náklady na energie, úklid a údržbu ZS:				
		příprava území, zabezpečení oplocením:				
		odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu:				
		náklady na návrh doprav, značení, projednání s dotč. orgány:				
		dodání dopr. značek, rozmísťování, údržba a konečné odstranění:				
		včetně případných dalších poplatků plynoucích z realizace díla:				
		maximálně 2 % z nákladů HSV + PSV + montáží obj. 01-02: 1		1,00		
	Celkem za	9001 Zemní práce				10 000,00
Díl:	9002	Zemní práce				
2	90050002T00	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Dopravní náklady a náklady na ubytování :				
		1		1,00		
	Celkem za	9002 Zemní práce				10 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

rozpočet	4	Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.	JKSO	
Objekt			SKP	
		Ostatní náklady	Měrná jednotka	
stavba			Počet jednotek	
0011		Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440	Náklady na m.j.	0
projektant		ŠAFÁR CZ s.r.o.	Typ rozpočtu	
pracovatel projektu				
objednatel		O B E C Radiměř	Zakázkové číslo	
dodavatel		Stavební Reality, s.r.o.	Počet listů	
rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	500	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Josef Dvořák	Jméno :
Datum :		Datum : 3.6.2013	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		Stavební Reality, s.r.o. IČ: 287 79 182 DIČ: CZ28779182 se sídlem: Poříčí 44, 157 01 Praha 8 - Karlin provozovna Jungmannova 11 563 01 Lanškroun	
Základ pro DPH	21,0 %		500 Kč
DPH	21,0 %		105 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			605 Kč

Poznámka :

Stavba : 13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440
 Objekt : 03 Ostatní náklady

Rozpocet : 4
 Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 HZS	500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zajištěné výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimoštaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu				0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :		13011 Snížení ENB objektu MŠ Radiměř, čp. 440		Rozpočet: 4	
Objekt :		03 Ostatní náklady		Ostatní nákl. § 10 vyhl. 230/2012 Sb.	

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	900	HZS				
1	901	Dokumentace skutečného provedení díla	kus	1,00	500,00	500,00
		1		1,00		
Celkem za		900 HZS				500,00